

Změnový list č.1 ze dne 29.05.2024

Název stavby:	Metropolitní síť města Mostu
Číslo smluvního vztahu:	648/OIS/2024
Název části stavby (PS, SO):	Metropolitní síť města Mostu
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 43401 Most	Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o. Mostecká 29, 43401 Most

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu II. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1) Protlak pod komunikací. 2) Délka protlaku 2 x 19m.

Nové řešení: 1) Pod komunikací neřízený protlak v kolizi s nepředpokládaným objektem (bet. patka, kámen) a výškově neodpovídal zadání. Vyřešeno novým protlakem. 2) Délka protlaku upravená dle skutečnosti. V ul. Chomutovská 2 x 20 m a v ul. W.A. Mozarta 2x 10m. Pro protlak v ul. Chomutovská cílová jáma přesunuta do chodníku.

Zdůvodnění změny: Protlak upraven tak aby nedošlo ke kolizi s ostatními podzemními IS. Cílová a startovací jáma kopána v zeleni.


Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	221 575,05 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	48 612,60 Kč
Nová cena díla bez DPH:	270 187,65 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2024
Nový termín dokončení díla:	31.05.2024

Změnu navrhuje:




Datum:

Změnový list vyhotovil:



Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele:




Datum:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:


Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:



Datum:

Správce rozpočtu :



Datum:

Příloha změnového listu:

Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 018/2024
Stavba: Pěší propojení z bl. 100 na most RICO

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ: 27355942
DIČ: CZ27355942

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014

Zpracovatel:
NE2D Projekt s.r.o.

IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014

Poznámka:

Cena bez DPH			48 612,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 48 612,60	Výše daně 10 208,65
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 821,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018/2024

Stavba: Pěší propojení z bl. 100 na most RICO

Místo: **Most**

Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel: NE2D Projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 612,60	58 821,25
SO 01a ZLč.1	Příprava pro metropolitní síť - vcp	48 612,60	58 821,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší propojení z bl. 100 na most RICO

Objekt:

SO 01a ZLč.1 - Příprava pro metropolitní síť - vcp

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ: 27355942

DIČ: CZ27355942

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

IČ: 22801014

DIČ: CZ22801014

Zpracovatel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ: 27355942

DIČ: CZ27355942

Poznámka:

Cena bez DPH

48 612,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 612,60	21,00%	10 208,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 821,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pěší propojení z bl. 100 na most RICO

Objekt:

SO 01a ZLč.1 - Příprava pro metropolitní síť - vcp

Místo: Most

Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel: NATALSTAV CZ,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 612,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 049,08
D	1		Zemní práce				1 375,53
1	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,420	249,00	602,58
	vv		2,2*1,1		2,420		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,420	86,90	210,30
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,630	155,00	562,65
D	5		Komunikace pozemní				2 966,92
4	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	2,420	276,00	667,92
	vv		2,2*1,1		2,420		
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,420	950,00	2 299,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				548,35
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,500	99,70	548,35
	vv		2,2+2,2+1,1		5,500		
D	997		Přesun sutě				2 158,28
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,319	715,00	943,09
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4,648	19,40	90,17
	vv		0,581*8		4,648		
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,319	581,00	766,34
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,581	143,00	83,08
	vv		4,648/8		0,581		
11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,530	520,00	275,60
D	M		Práce a dodávky M				41 563,52
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				4 943,60
12	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	68,000	72,70	4 943,60
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				36 619,92
13	K	460131111	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 1	m3	3,630	744,00	2 700,72
	vv		2,2*1,1*1,5		3,630		
14	K	460631125	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	22,000	1 200,00	26 400,00
15	M	RMAT0001	potrubí plastové	m	22,660	120,00	2 719,20
	vv		22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,660		
16	K	460631125R	Kolize protlaku s "betonovou patkou pod komunikací"	m	4,000	1 200,00	4 800,00