

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky: „Oprava PS Prostějov“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

#### **Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx**

#### **Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

xxx

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-3373/2023**

a

#### **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 2501

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva  
Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka č.p. 2514/4, Prostějov, 796 01

#### **Korespondenční e-mail: xxx**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML1-25/2023**

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 28. 8. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek”) a pod výše uvedenými čísly,**

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL\_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 4 089 045,18 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 1 759 114,44 Kč
<b>celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1</b>	<b>+2 329 930,74 Kč</b>

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy, projeví následovně:

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	11 198 085,43 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 2 329 930,74 Kč
<b>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:</b>	<b>13 528 016,17 Kč</b>

Slovy: třináct milionů pět set dvacet osm tisíc šestnáct korun českých sedmnáct haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.
- 1.4 Vícepráce řešené tímto Dodatkem současně vyvolaly potřebu prodloužení konečného realizačního termínu stavebních prací a Díla tak, jak je stanoveno níže.

Smluvní strany se tak současně vzájemně dohodly v důsledku vyvolaných víceprací **na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla** uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla: nejpozději do 7. 8. 2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

*Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 7. 8. 2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

- 1.5 Ke změně termínu dochází z důvodů veškerých vyvolaných víceprací na opravách části Díla s označením změn během výstavby č. 1 (týká se v rámci položkového soupisu části s označením 01-A-Stavební část a 01-B-Stavební část), č.3-7 (týká se v rámci položkového soupisu části s označením 01-A-Stavební část, 01-B-Stavební část a 03 Elektroinstalace), 9-13 (týká se v rámci položkového soupisu části s označením 03-Elektroinstalace, 01-A-Stavební část, 01-B-Stavební část, 05-VZT zařízení č.2 a 06-VZT zařízení č.3) a č. 14 (týká se v rámci položkového soupisu části s označením VRN) tak jak vyplývá z připojené Přílohy č. 1 tohoto Dodatku, a které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení výše specifikovaných stavebních prací (víceprací) a Díla s přihlédnutím k dodržení technologických postupů a fyzikálních veličin při provádění příslušné části Díla (víceprací).

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

„podepsáno elektronicky“

Ing. Jiří Macho

6. 6. 2024

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

„podepsáno elektronicky“

Ing. Martin Dokoupil

6. 6. 2024

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Martin DOKOUPIL**  
předseda představenstva  
TOMI – REMONT a.s.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Miloš Pacek

6. 6. 2024

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Miloš PACEK**  
člen představenstva  
TOMI – REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby: Oprava PS Prostějov								CELKEM	576 240,98 Kč	379 549,06 Kč	107 783,40 Kč	848 006,64 Kč
Název SO/PS: 01 - A,												
Název změny: ZL č.1, ZBV č. 1 - Příčky												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce									
1	311273121	SoD	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm	m2	20,916	11,784	32,700					
3	317142432	SoD	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	8,000	9,000					
4	317941121	SoD	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,030	0,030	0,060					
5	13010712	SoD	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,030	0,030	0,060					
6	342272215	SoD	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	18,053	0,297	18,350					
7	342272235	SoD	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	25,690	133,280	158,970					
8	417388131	SoD	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 19 cm	m	7,071	3,829	10,900					
Součet za Díl			Svislé a kompletní konstrukce									
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
9	642942611	SoD	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	16,000	3,000	19,000					
10	55331438	SoD	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	-2,000	3,000					
11	55331437	SoD	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000	4,000	14,000					
12	55331439	SoD	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	1,000	2,000					
17	55331562	SoD	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	-1,000	1,000					
Součet za Díl			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání									
21	962084131	SoD	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm	m2	8,637	178,161	186,798					
30	968072455	SoD	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	22,000	18,010	40,010					
31	968072456	SoD	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,400	6,000	11,400					
32	968072559	SoD	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	47,900	7,000	54,900					
33	971033621	SoD	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	1,800	-1,800	0,000					
36	978013121	SoD	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	210,179	-210,179	0,000					
39	949101112	SoD	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	641,000	431,000	1 072,000					
40	997006002	SoD	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	139,487	32,742	172,229					
41	997013111	SoD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	139,487	32,742	172,229					
43	R997013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 vč. dopravy do 10 km	t	29,230	36,123	65,353					
48	R997013821		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 vč. dopravy do 10 km	t	14,452	-7,352	7,100					
49	998014211		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	16,236	8,349	24,585					
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Díl: 711			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
52	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	283,531	173,719	457,250					
Součet za Díl			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Díl: 763			konstrukce suché výstavby									
75	763111811		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	53,252	19,788	73,040					
105	767640111		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	10,000	-1,000	9,000					
106	55341155		dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm	kus	7,000	-1,000	6,000					
127	R783-1		Repase stávajících dveří - stávající ocelové dveře mezi místností 05 a 07	kus	1,000	-1,000	0,000					
128	R783-2		Repase stávající posuvné stěny mezi místností 06 a 07	kpl	1,000	-1,000	0,000					
Součet za Díl			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									

## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:		Oprava PS Prostějov						CELKEM	155 028,47 Kč		533 263,28 Kč	5 251,07 Kč	683 040,68 Kč
Název SO/PS:		01 - B,											
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - Příčky											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
4	612142001		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vláčením do tmelu stěn	m2	140,068	663,751	803,819						
5	612315416		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	210,179	151,100	361,279						
6	612321141		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	116,948	300,792	417,740						
Součet za Díl		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
Díl: 763		konstrukce suché výstavby											
14	763121521		Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, stěna tl. 55 mm, s izolací, EI 30	m2	6,185	-6,185	0,000						
Součet za Díl		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety											
42	784181101		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	338,861	705,811	1 044,672						
43	784211101		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	338,861	705,811	1 044,672						
Součet za Díl		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
Nové položky													
ZBV01.09	612131101		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,000	24,800	24,800						
ZBV01.10	612325131		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	24,800	24,800						
ZBV01.13	762430023		Obložení stěn z cementofíkových desek šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 16 mm	m2	0,000	104,160	104,160						
ZBV01.14	998762111		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,000	3,024	3,024						
ZBV01.15	784121001		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	626,932	626,932						
ZBV01.16	784121011		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	626,932	626,932						
ZBV01.17	612131111		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	0,000	376,159	376,159						
Součet		0,000											

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ		
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>						<b>CELKEM</b>	45 395,00 Kč	0,00 Kč	45 395,00 Kč	0,00 Kč	
Název SO/PS:		<b>01 - A,</b>											
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 2 - Světlíky</b>											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
35	972054411	SOD	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 80 mm	m3	0,102	-0,102	0,000						
<b>Součet za Díl</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>											
97	767316310	SOD	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	2,000	-2,000	0,000						
98	562R45352	SOD	střešní světlíky kopulové, bodové 800 x 800 mm, el. ovládané vč. lemování, PMMA kopule, čirá polykarbonátová deska tl. 32 mm, manžeta zdvojená z tvrzeného PVC, u=0,98 W/m2.K	kus	2,000	-2,000	0,000						
<b>Součet za Díl</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ		
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>						<b>CELKEM</b>	1 149 120,07 Kč	392 466,58 Kč	0,00 Kč	1 541 586,65 Kč	
Název SO/PS:		<b>01 - A, Stavební část</b>											
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 3 - Doplnění ocelové konstrukce</b>											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>											
129	R43-M	SOD	Doplnění ocelových konstrukcí - dodávka + montáž	kg	3 150,000	2 148,564	5 298,564						
88	342151111	SOD	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	444,924	46,894	491,818						
90	R762-2	SOD	Fasádní sendvičový panel PIR tl. 120 mm	m2	428,567	49,239	477,806						
<b>Součet za Díl</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											

## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:		Oprava PS Prostějov						CELKEM	11 401,76 Kč	221 456,85 Kč	11 401,76 Kč	221 456,85 Kč
Název SO/PS:		01 - A,										
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 4 - Sokl										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce										
39	781774112	SOD	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	11,166	-11,166	0,000					
40	59761026	SOD	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	12,283	-12,283	0,000					
41	998781201	SOD	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,000	727,913	727,913					
Součet za Díl		Svislé a kompletní konstrukce										
Nové položky												
ZBV04.1	622111001	CS ÚRS 2024/I	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	0,000	35,070	35,070					
ZBV04.2	622211011	CS ÚRS 2024/I	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo zlehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,000	35,070	35,070					
ZBV04.3	28376440	CS ÚRS 2024/I	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	0,000	36,824	36,824					
ZBV04.4	622251211	CS ÚRS 2024/I	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklováknitého pleťiva vnějších stěn	m2	0,000	35,070	35,070					
ZBV04.5	631312141	CS ÚRS 2024/I	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,000	5,628	5,628					
ZBV04.6	631351101	CS ÚRS 2024/I	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,000	53,600	53,600					
ZBV04.7	631351102	CS ÚRS 2024/I	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,000	53,600	53,600					
ZBV04.8	952902611	CS ÚRS 2024/I	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	0,000	40,200	40,200					
ZBV04.9	953961111	CS ÚRS 2024/I	Kotva chemická s vytáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M8, hloubka 80 mm	kus	0,000	450,667	450,667					
ZBV04.10	13021011	CS ÚRS 2024/I	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 8mm	t	0,000	0,030	0,030					
ZBV04.11	965042121	CS ÚRS 2024/I	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,000	1,340	1,340					
ZBV04.12	997013211	CS ÚRS 2024/I	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,000	2,948	2,948					
ZBV04.13	998014211	SOD, SO 01-A	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a halyjednopodlažní	t	0,000	14,327	14,327					
ZBV04.14	767995111	CS ÚRS 2024/I	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	m	0,000	17,100	17,100					
ZBV04.15	13010414	CS ÚRS 2024/I	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,000	0,046	0,046					
ZBV04.16	781734112	CS ÚRS 2024/I	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásek cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	0,000	35,070	35,070					
ZBV04.17	59623115	CS ÚRS 2024/I	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund	kus	0,000	2 174,340	2 174,340					
ZBV04.18	781739191	CS ÚRS 2024/I	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásek cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000	35,070	35,070					
Součet												



## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:		Oprava PS Prostějov						CELKEM	257 473,84 Kč		411 340,17 Kč	23 189,97 Kč	645 624,04 Kč
Název SO/PS:		01 - A,											
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 5 - Podlahy											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>													
24	965061631	SoD	Bourání dlažeb z dřevěných špalíků bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár do písku, plochy přes 1 m2	m2	96,785	-96,785	0,000						
40	997006002	SoD	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	139,487	76,619	216,106						
41	997013111	SoD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	139,487	76,619	216,106						
42	R997013601	SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 vč. dopravy do 10 km	t	72,305	76,619	148,924						
<b>Součet za Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>													
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>													
50	711131101	SoD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	97,000	-97,000	0,000						
51	62853003	SoD	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	111,550	143,849	255,399						
52	998711201	SoD	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	283,531	624,297	907,828						
<b>Součet za Díl 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>													
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>													
60	713121111	SoD	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	97,000	-97,000	0,000						
61	28372303	SoD	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	101,850	-101,850	0,000						
<b>Součet za Díl 713 Izolace tepelné</b>													
<b>Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>													
130	HZS1302	SoD	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	168,000	20,000	188,000						
<b>Součet za Díl HZS Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista</b>													
<b>Nové položky</b>													
ZBV05.01	965043441		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	34,827	34,827						
ZBV05.02	977312113	CS ÚRS 2024/I	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	0,000	197,000	197,000						
ZBV05.03	965061831	CS ÚRS 2024/I	Bourání dlažeb z dřevěných špalíků bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár do asfaltu, plochy přes 1 m2	m2	0,000	96,785	96,785						
ZBV05.04	711111001	CS ÚRS 2024/I	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	232,181	232,181						
ZBV05.05	111 63150	CS ÚRS 2024/I	lak penetrační asfaltový	t	0,000	0,070	0,070						
ZBV05.06	711141559	CS ÚRS 2024/I	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,000	232,181	232,181						
<b>Součet</b>													

**PŘÍLOHA Č. 1**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
<b>Název stavby:</b> Oprava PS Prostějov							<b>CELKEM</b>		1 312 384,09 Kč	661 043,17 Kč	946 510,63 Kč	1 026 916,63 Kč
Název SO/PS: 01 - A,												
Název změny: ZL č.1 , ZBV č. 1 - Příčky												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
<b>Díl: 6</b> Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
1	631311135		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,202	0,718	0,920					
3	631319013		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,202	39,125	39,327					
7	631311115		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	4,850	4,829	9,679					
9	632451109		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm	m2	27,000	20,636	47,636					
<b>Součet za Díl</b> Svislé a kompletní konstrukce												
<b>Díl: 777</b> Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
30	777111123		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	510,000	-231,348	278,652					
31	777131111		Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	607,000	-284,329	322,671					
32	777511125		Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	607,000	-515,345	91,655					
33	777611121		Krycí nátěr podlahy průmyslové epoxidové	m2	607,000	-284,329	322,671					
34	998777201		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12 508,070	-9 411,461	3 096,609					
<b>Součet za Díl</b> Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
<b>Nové položky</b>												
ZBV05.07	631311131		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,000	4,500	4,500					
ZBV05.08	632451441		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,000	30,000	30,000					
ZBV05.09	631311125		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,000	34,827	34,827					
ZBV05.10	631319203		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	0,000	34,827	34,827					
ZBV05.11	633131112		Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm	m2	0,000	232,181	232,181					
ZBV05.12	631319023		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprašením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	0,000	34,827	34,827					
ZBV05.13	633991111		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	0,000	232,181	232,181					
ZBV05.14	633811111		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	0,000	232,181	232,181					
ZBV05.15	634112128		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	0,000	194,000	194,000					
ZBV05.16	634911114		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	0,000	60,000	60,000					
ZBV05.17	634663111		Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	0,000	60,000	60,000					
ZBV05.18	998021021		Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m	t	0,000	128,389	128,389					
ZBV05.19	632683111		Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm	m	0,000	80,000	80,000					
ZBV05.20	952902021		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	0,000	510,833	510,833					
ZBV05.21	776111311		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	0,000	510,833	510,833					
ZBV05.22	776121321		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	0,000	47,636	47,636					
ZBV05.23	776221111		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	0,000	47,636	47,636					
ZBV05.24	28411141		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	0,000	52,400	52,400					
ZBV05.25	776251111		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	0,000	33,480	33,480					
ZBV05.26	28411010		lístka soklová PVC 20x100mm	m	0,000	34,150	34,150					
ZBV05.27	776991111		Ostatní práce spárování silikonem	m	0,000	33,480	33,480					
ZBV05.28	998776101		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,000	0,500	0,500					
<b>Součet</b>												

**PŘÍLOHA Č. 1**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SOUPIŠ PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			<b>Oprava PS Prostějov</b>			<b>CELKEM</b>			550 771,22 Kč		869 952,50 Kč	332 068,34 Kč	1 088 655,38 Kč	
Název SO/PS:			<b>01 - A,</b>											
Název změny:			<b>ZL č.1 , ZBV č. 6 - Střecha</b>											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně							
<b>Díl: 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
22	965042141		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,187	19,385	42,572							
40	997006002		Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	51,011	42,647	93,658							
41	997013111		Vhltostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	51,011	42,647	93,658							
42	R997013601		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 vč. dopravy do 10 km	t	51,011	42,647	93,658							
<b>Součet za Díl</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
<b>Díl: 712</b>			<b>Povlakové krytiny</b>											
56	28329022		folie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	837,814	-837,814	0,000							
59	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6 677,414	1 277,757	7 955,171							
<b>Součet za Díl</b>			<b>Povlakové krytiny</b>											
<b>Díl: 764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>											
79	764216600		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovňých mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm	m	1,000	-1,000	0,000							
80	764216601		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovňých mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	m	4,000	65,000	69,000							
81	764218604		Oplechování fims a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovňých, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	50,000	49,000	99,000							
93	767190112		Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 100 do 150 mm	m	41,600	15,000	56,600							
94	767190112		Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 100 do 150 mm	m	170,000	389,680	559,680							
95	767190115		Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 250 do 330 mm	m	165,000	24,000	189,000							
96	13756520		plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 0,6mm tabule	t	0,442	0,340	0,782							
<b>Součet za Díl</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>											
<b>Nové položky</b>														
ZBV06.01	712340834		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přítavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	0,000	2 128,600	<b>2 128,600</b>							
ZBV06.02	28322011		folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	0,000	837,814	<b>837,814</b>							
ZBV06.03	764204105		Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	0,000	135,160	<b>135,160</b>							
ZBV06.04	55344007		lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm	m	0,000	141,918	<b>141,918</b>							
ZBV06.05	712363671		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do rš 200 mm do podkladu z ocelového plechu	m	0,000	144,000	<b>144,000</b>							
ZBV06.06	55344005		lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	0,000	158,400	<b>158,400</b>							
ZBV06.07	712363671		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do rš 200 mm do podkladu z ocelového plechu	m	0,000	144,000	<b>144,000</b>							
ZBV06.08	55344006		lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	0,000	158,400	<b>158,400</b>							
ZBV06.09	713191133		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	0,000	717,240	<b>717,240</b>							
ZBV06.10	28329234		folie PE homogenní pro parolésnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm	m2	0,000	835,943	<b>835,943</b>							
ZBV06.11	711767378		Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 200 do 500 mm	kus	0,000	2,000	<b>2,000</b>							
ZBV06.12	28342028		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	0,000	2,000	<b>2,000</b>							
ZBV06.13	711768088		Provedení detailů fóliemi opracování kotevních prostupů	kus	0,000	10,000	<b>10,000</b>							
ZBV06.14	28342024		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	0,000	10,000	<b>10,000</b>							
ZBV06.15	711768188		Provedení detailů fóliemi opracování ocelových pásnic	m	0,000	2,000	<b>2,000</b>							
ZBV06.16	13880012		lišta stěnová vlnitá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	0,000	2,000	<b>2,000</b>							
ZBV06.17	70921339		kotvicí bod určený ke svírání různých typů podkladů dl 400mm	kus	0,000	10,000	<b>10,000</b>							
ZBV06.18	741421813		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	0,000	45,000	<b>45,000</b>							
ZBV06.19	741421823		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	0,000	171,200	<b>171,200</b>							
ZBV06.20	741421843		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	0,000	50,000	<b>50,000</b>							
ZBV06.21	741421855		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	0,000	168,000	<b>168,000</b>							
ZBV06.22	767996801		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,000	120,000	<b>120,000</b>							
ZBV06.23	767995113		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	0,000	120,000	<b>120,000</b>							
ZBV06.24	28342002		desky pochůzné střešní mPVC s protiskluznou úpravou na horním povrchu do tl 10mm	m2	0,000	1,000	<b>1,000</b>							
<b>Součet</b>														

**PŘÍLOHA Č. 1**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>						<b>CELKEM</b>	10 273,56 Kč	39 821,80 Kč	10 273,56 Kč	39 821,80 Kč
Název SO/PS:		<b>O3</b>										
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 7 - Slaboproudé rozvody</b>										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
<b>Díl: 74</b>		<b>Elektroinstalace</b>										
110	742121001		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	60,000	-60,000	0,000					
111	34121044		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm <sup>2</sup>	m	72,000	-72,000	0,000					
120	742330001		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000	-1,000	0,000					
121	TEL 01		Rozvaděč telefonní linky MIS 1b, pro 10 párů, do venkovního prostředí	ks	1,000	-1,000	0,000					
122	742330041		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	5,000	-5,000	0,000					
123	TEL 02		Telefonní zásuvka, 1xRJ11, povrchová, bílá	ks	5,000	-5,000	0,000					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Elektroinstalace</b>										
<b>Nové položky</b>												
27	741122122		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	0,000	100,000	100,000					
29	34111036		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	0,000	100,000	100,000					
ZBV08.01	742124003		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	0,000	500,000	500,000					
ZBV08.02	34571990		přichytka distanční z PH k upevnování kabelů, 22,5x26x30mm, D 8-16mm	kus	0,000	500,000	500,000					
ZBV08.03	34572317		páska stahovací kabelová 4,8x430mm	100 kus	0,000	5,000	5,000					
ZBV08.04	34121269		kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	0,000	600,000	600,000					
ZBV08.05	742124005		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	0,000	8,000	8,000					
ZBV08.06	37452030		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	0,000	8,000	8,000					
ZBV08.07	742190002		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	0,000	500,000	500,000					
ZBV08.08	742330045		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	0,000	4,000	4,000					
ZBV08.09	37451190		krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)	kus	0,000	4,000	4,000					
ZBV08.10	37451155		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	0,000	4,000	4,000					
<b>Součet</b>												

## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>						<b>CELKEM</b>	297 097,55 Kč	0,00 Kč	277 240,71 Kč	19 856,84 Kč
Název SO/PS:		<b>O7</b>										
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 8 - Oplocení</b>										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 1		zemní práce										
1	111111311		Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	-182,110	17,890					
<b>Součet za Díl</b>		<b>zemní práce</b>										
Díl: 3		Svislé a kmpletní práce										
2	311231156		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	19,770	-19,770	0,000					
3	348101130		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	-2,000	0,000					
4	55342337 M		brána plotová dvoukřídlá Pz 2500x2000mm	kus	2,000	-2,000	0,000					
5	34817114 R		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, ocelové profilované, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	55,000	-55,000	0,000					
6	55342412		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	8,800	-8,800	0,000					
7	348262404		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	m	55,000	-55,000	0,000					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										
8	962032231		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	23,370	-16,833	6,537					
9	966071711		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	-2,000	0,000					
10	966071822		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	55,000	-55,000	0,000					
11	966073811		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	-2,000	0,000					
12	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,952	-29,878	13,074					
13	997013509		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 288,560	-896,340	392,220					
14	997013863		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	42,952	-29,878	13,074					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										

## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:		Oprava PS Prostějov						CELKEM	150 314,97 Kč	255 550,13 Kč	0,00 Kč	405 865,10 Kč
Název SO/PS:		O3										
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 9 - zemnění hromosvodu										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										
40	997006002	SOD, SO 01	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	139,487	20,105	159,592					
41	997013111	SOD, SO 01	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	139,487	20,105	159,592					
42	R997013601	SOD, SO 01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 vč. dopravy do 10 km	t	72,305	20,105	92,410					
49	998014211	SOD, SO 01	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m. pro budovy a haly jednopodlažní	t	16,236	20,105	36,341					
Součet za Díl		Ostatní konstrukce a práce, bourání										
Nové položky												
ZBV11.01	132312131	SOD	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,160	23,984	24,144					
ZBV11.02	139712111	CS ÚRS 2024/II	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	0,720	0,720					
ZBV11.03	129911121	CS ÚRS 2024/II	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,000	1,440	1,440					
ZBV11.04	174111101	SOD	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,000	25,584	25,584					
ZBV11.05	113107130	CS ÚRS 2024/II	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,000	21,040	21,040					
ZBV11.06	113107132	CS ÚRS 2024/II	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,000	20,400	20,400					
ZBV11.08	631312141	CS ÚRS 2024/II	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,000	6,904	6,904					
ZBV11.09	977312113	CS ÚRS 2024/II	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	0,000	108,000	108,000					
ZBV11.10	113106062	CS ÚRS 2024/II	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	0,000	21,040	21,040					
ZBV11.11	591241111	CS ÚRS 2024/II	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	21,040	21,040					
ZBV11.12	711111001	CS ÚRS 2024/II	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,000	12,000	12,000					
ZBV11.13	11163150	CS ÚRS 2024/II	lak penetrační asfaltový	t	0,000	0,004	0,004					
Součet												

**PŘÍLOHA Č. 1**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>						<b>CELKEM</b>	0,00 Kč	27 640,50 Kč	0,00 Kč	27 640,50 Kč	
Název SO/PS:		<b>O1A, O1B</b>											
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 10 - Nájezdy do objektu</b>											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl:							0,000		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>Součet za Díl</b>									<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Nové položky</b>													
ZBV11.07	113107136		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	13,000	13,000						
ZBV11.08	631312141	CS ÚRS 2024/I	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,000	1,630	1,630						
ZBV11.09	977312113	CS ÚRS 2024/I	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	0,000	13,000	13,000						
<b>Součet</b>													

## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>						<b>CELKEM</b>	150 314,97 Kč	144 591,54 Kč	0,00 Kč	294 906,51 Kč
Název SO/PS:		<b>01-A; 01-B</b>										
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 11 - Zdravotechnické instalace</b>										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
40	997006002		Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	139,487	3,109	142,596					
41	997013111		Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	139,487	3,109	142,596					
42	R997013601		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 vč. dopravy do 10 km	t	72,305	3,119	75,424					
49	998014211		Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	16,236	4,135	20,371					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
<b>Nové položky</b>												
ZBV09.01	132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,000	2,713	2,713					
ZBV09.02	174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,000	2,713	2,713					
ZBV09.03	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,000	1,161	1,161					
ZBV09.04	58337308		štěrkopísek frakce 0/2	t	0,000	2,322	2,322					
ZBV09.05	631312141		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,000	0,520	0,520					
ZBV09.06	965042121		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,000	1,313	1,313					
ZBV09.07	977312113		Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	0,000	24,000	24,000					
ZBV09.08	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	5,250	5,250					
ZBV09.09	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,000	0,002	0,002					
ZBV09.10	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,000	5,250	5,250					
ZBV09.11	783901453		Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	0,000	5,250	5,250					
ZBV09.12	721174004		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	0,000	11,400	11,400					
ZBV09.13	721174005		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	0,000	6,500	6,500					
ZBV09.14	721140907		Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150		0,000	2,000	2,000					
ZBV09.15	722174003		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x3,5	m	0,000	32,250	32,250					
ZBV09.16	722174004		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x4,4	m	0,000	74,600	74,600					
ZBV09.17	733120815		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	0,000	86,868	86,868					
ZBV09.18	725822613		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	0,000	6,000	6,000					
<b>Součet</b>												



## PŘÍLOHA Č. 1

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Oprava PS Prostějov						CELKEM		6 364,00 Kč		58 298,80 Kč	0,00 Kč	64 662,80 Kč
Název SO/PS:		SO 05; SO 06												
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 12 Vzduchotechnika												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně							
Díl: 1		zemní práce												
13	Po17		Revizní/ deblokační vypínač	kus	1,000	1,000	2,000							
14	pol.7a		montáž Revizní/ deblokační vypínač	kus	1,000	1,000	2,000							
23	751398052		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	1,000	2,000							
24	Po113		Spojovací a těsnící materiál	kus	0,500	0,500	1,000							
<b>Součet za Díl</b>		<b>zemní práce</b>												
Nové položky														
ZBV10.01	42914567		ventilátor axiální nástěnný nevýbušný s oběžným kolem ze slitiny hliníku 4 póly IP55 výkon 120-130W D 315mm	kus	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.02	751122252		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního nevýbušného do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.03	42972966		žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast šedá, pro potrubí 500x300mm	kus	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.04	42972307		mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.05	764000911		Zhotovení otvoru v krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2	kus	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.06	767428101		Montáž lemování otvorů kovových fasád	m	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.07	13814048		lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 160mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.08	741110001		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	1 200,000	28,000	1 228,000							
ZBV10.09	34571092		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	1 200,000	28,000	1 228,000							
ZBV10.10	741110041		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	300,000	2,000	302,000							
ZBV10.11	34571152		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	300,000	2,000	302,000							
ZBV10.12	741122122		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 570,000	28,000	1 598,000							
ZBV10.13	34111036		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 000,000	28,000	1 028,000							
ZBV10.14	35829021		chránič proudový 1+N pólový 13A typ B	kus	0,000	1,000	1,000							
ZBV10.15	741321003		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	0,000	1,000	1,000							
<b>Součet</b>														

**PŘÍLOHA Č. 1**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>								<b>CELKEM</b>		0,00 Kč	75 070,80 Kč	0,00 Kč	75 070,80 Kč
Název SO/PS:		<b>01-B</b>													
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 13 Podhledy</b>													
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně								
Díl: 1		zemní práce													
<b>Součet za Díl</b>		<b>zemní práce</b>													
<b>Nové položky</b>															
ZBV11.01	763431001		Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	0,000						56,000				
ZBV11.02	59036517		deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2	0,000						58,800				
ZBV11.03	763431041		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	0,000						56,000				
ZBV11.04	763431201		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	0,000						66,000				
<b>Součet</b>															
SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET															
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava PS Prostějov</b>													
Název SO/PS:		<b>VRN</b>													
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 14 Vedlejší rozpočtové náklady</b>													
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně								
Díl: 1		zemní práce													
3		030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000						0,300				
4		035002000	Pronájem ploch, objektů - přistavení skladovacích kontejnerů vč. pronájmu po dobu stavby	ks	3,000						1,000				
7		071002000	Provoz investora, třetích osob	soub.	1,000						0,300				
8		045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000						0,300				
<b>Součet za Díl</b>		<b>zemní práce</b>													