

## SMLOUVA O DÍLO



LCR0634197

č. S930/2017/138

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Ivanem Klikem, ředitelem krajského ředitelství Plzeň



adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Stříbro, Na Vinici , 349 01 Stříbro

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

**PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.**

IČO: 49791788

DIČ: CZ49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, odd. C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, 339 01 Klatovy

statutární orgán: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Ing. Libor Matějka, jednatel společnosti

Zdeněk Kroupar, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Stanislavem Brandem, jednatelem společnosti

Ing. Liborem Matějkou, jednatelem společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:



# I.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Obnova Retenční nádrže na p.p.č. 196 - Zádub** evidenční číslo zakázky **S930/2017/138**, a to dle projektové dokumentace vypracované p. Jaroslavem Zabloudilem, DIS. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného MÚ Stříbro dne 1.6.2017 pod č. j. 817/ŽP17.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: 1x zkoušku Proctor standard na zpevnění návodního líce zemní hráze, min. míra zhutnění je 95%, ,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: během vypouštění a po vypouštění bude provedena prohlídka staveniště týkající se výskytu chráněných živočichů. V případě, že dojde k jejich nálezu, bude proveden záchranný transfer odbornou osobou včetně pořízení protokolu,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - aktualizaci předloženého povodňového plánu,
  - zpracování geometrického plánu,
  - aktualizaci předloženého havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla/předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2\*. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 24.7.2017
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.10.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **769 670,96.- Kč bez DPH**, slovy sedmsetšedesátdevět tisíc čtyřset sedmdesát korun a devadesát šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### **IV.**

#### **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech až šesti vyhotoveních\*); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **V.**

### **Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Martina Baníka, Stanislava Svačinu, Ivanu Urbanovou  
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatel a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatel nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.



37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.



3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 3 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 37. nebo čl. V. odst. 38. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.



6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V ...*Mladovech*....., dne: *30.6.2017*.....

V Plzni, dne: *10.07.2017*.....

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 00 Hradec Králové

5451

sti, 301 00 Plzeň

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

# Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Obnova retenční nádrže na p.p.č. 196 - Zádub	Objednatel:	Lesy ČR, s.p.	IČ/DIČ:	42196451/
Druh stavby:	vodní nádrž	Projektant:	Jaroslav Zabloudil	IČ/DIČ:	71959203/
Lokalita:	k.ú. Zádub u Olbramova	Zhotovitel:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	49791788 / CZ49791788
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	93
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Zabloudil	Datum:	16.11.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV			
Dodávky	256 756,25	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	360 798,49	Mimostav. doprava	0,00
Dodávky	0,00	Územní vlivy	0,00
Montáž	4 629,60	Provozní vlivy	0,00
Dodávky	29 749,95	Ostatní	0,00
Montáž	22 772,85	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	37 303,00		
Přesun hmot a sutí	57 660,82		
ZRN celkem	769 670,96	DN celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	0,00	
Základ 21%	769 670,96	161 630,90	
		Celkem bez DPH	769 670,96
		Celkem včetně DPH	931 301,86

Projektant	Objednatel	Zhotov
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum
Poznámka:		

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova retenční nádrže na p.p.č. 196 - Zátub		Doba výstavby:		Lesy ČR, s.p.					
Druh stavby:		vodní nádrž		Začátek výstavby:		Jaroslav Zabloudil					
Lokalita:		k.ú. Zátub u Olbramova		Konec výstavby:		PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.					
JKSO:		16.11.2016		Zpracováno dne:		Jaroslav Zabloudil					
Č	Objekt / Kód	Zkrácený popis / Varianta / Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Genová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
<b>01</b>											
1	001VD	Ostatní a vedlejší náklady			13 100,41		48 999,59	70 100,00		0,00	0,00
2	009VD	Zřízení df. sloupky s tabulkou "Stavba povolena"	ks	1,0000	500,00	285,71	214,29	500,00	0,00	0,00	0,00
3	00104VD	Vytýčení stavby	Kpl	1,0000	10 000,00	231,37	9 768,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	0094VD	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Kpl	1,0000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	0014VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,0000	5 000,00	619,05	4 380,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	0010VD	Geometrické zaměření stavby pro vklad do KN	Kpl	1,0000	8 000,00	3 333,33	4 666,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7	0016VD	Zkouška zhuštění 95% PS	ks	2,0000	5 000,00	8 358,21	1 641,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	00112VD	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedení do původního stavu	hod	1,0000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
9	0095VD	Práce na zařízení staveniště	ks	8,0000	450,00	272,73	3 327,27	3 600,00	0,00	0,00	0,00
10	00103VD	Práce zahrnují urovnání povrchu, kosení zeleně, montáž + demontáž oplocení, uvedení do původního stavu	ks	1,0000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	00103VD	Rozbor zeminy ukládané na deponii dle příl. 10, výhl. 294/2005	m	2,0000	3 000,00	47 214,98	40 811,74	88 026,72	0,31	0,00	0,31
12	00113VD	Přípravné a přidružené práce	t	0,9000	400,00	308,57	51,43	360,00	0,00	0,00	0,00
13	00115VD	Zřízení norm. stěny v toku pod stavbou po dobu stavby	m2	60,0000	1 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
14	115001104R00	Likvidace stávajících betonových konstrukcí	m	20,0000	320,00	3 764,60	2 635,40	6 400,00	0,02	0,31	RTS
15	115011224R00	Zajištění trasy přepravy na neúnosném podloží po dobu výstavby	h	5,0000	536,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	RTS
16	115011224R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m2	0,1000	250,00	5,47	19,53	25,00	0,00	0,00	RTS
17	783220010RAC	Plati i pro výtláčnou potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m	m	0,4200	1 200,00	183,59	320,41	504,00	0,00	0,00	RTS
18	970051018R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 2000-4000 l	kg	0,4000	19,30	0,00	7,72	7,72	0,00	0,00	RTS
19	936941112R00	Náter kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	kus	16,0000	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS
20	112201111R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 10 kg	kus	3,0000	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS
21	112201121R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	4,0000	900,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS
22	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	2,0000	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS
23	112201124R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2	kus	204,2180	57,30	0,00	53 817,37	53 817,37	0,00	0,00	RTS
24	121103111R00	Odkopávky a prokopávky	m3	36,0000	61,40	0,00	11 701,69	11 701,69	0,00	0,00	RTS
25	121103112R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m2	96,0000	20,40	0,00	2 210,40	2 210,40	0,00	0,00	RTS
26	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m	m3	310,5300	98,00	0,00	1 958,40	1 958,40	0,00	0,00	RTS
27	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			0,00	30 431,94	30 431,94	0,00	0,00	RTS

26	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávký v hor. 3 RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	293,7700	12,00	0,00	3 525,24	3 525,24	0,00	RTS
27	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor. 3 RTS komentář: V poloze je zakalkulováno i svíslé přemístění výkopku.	m3	12,8700	290,00	0,00	3 732,30	3 732,30	0,00	RTS
28	129203109R00	Příplatek za lepvost - čištění vodotečí v hor. 3 RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	12,8700	20,00	0,00	257,40	257,40	0,00	RTS
29	132201110R00	<b>13 Hloubené výkopky</b> Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svíslé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polišť, udržování pracoviště a ochranu výkopkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopšti, odstranění napadávček, urovňání dna výkopku.	m3	19,9120	262,00	0,00	6 868,02	6 868,02	0,00	RTS
30	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	19,9120	80,00	0,00	1 592,96	1 592,96	0,00	RTS
31	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svíslé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polišť, udržování pracoviště a ochranu výkopkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopšti, odstranění napadávček, urovňání dna výkopku.	m3	0,2880	180,00	0,00	6,28	6,28	0,00	RTS
32	131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezapaž. jam v hor. 3 RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	0,2880	21,80	0,00	6,28	6,28	0,00	RTS
33	151101201R00	<b>15 Roubení</b> Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m RTS komentář: Položka neobsahuje rozepření ani vzeptění pažení. Odstranění pažení se oceňuje samostatně.	m2	36,0000	12,00	96,27	1 574,13	1 670,40	0,04	RTS
34	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	36,0000	12,00	0,00	357,90	432,00	0,03	RTS
35	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	36,0000	12,00	0,00	432,00	432,00	0,00	RTS
36	151101311R00	Odstranění rozepření stěn se oceňuje samostatně. 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	36,0000	12,00	22,17	409,83	432,00	0,02	RTS
37	162201102R00	<b>16 Přemístění výkopku</b> Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	369,2820	30,60	0,00	374,40	374,40	0,00	RTS
38	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	178,0400	75,00	0,00	60 701,33	60 701,33	0,00	RTS
39	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos. dna 15-40 kPa RTS komentář: Položka se používá pro vodorovné přemístění těžními stroji na vzdálenost 20 - 40 m.	m3	170,0000	190,00	0,00	11 300,03	11 300,03	0,00	RTS
40	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	6,0000	337,50	0,00	13 353,00	13 353,00	0,00	RTS
41	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	19,0000	90,70	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	RTS
42	171103202R00	<b>17 Konstrukce ze zemín</b> Ulož. sypaniny do hrázi, 100%PS, objem jílu 20-50% RTS komentář: Položka se používá pro přehradní hráze, pro jakoukoliv šířku koruny.	m3	380,0000	78,70	0,00	374,40	374,40	0,00	RTS
43	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	316,0000	26,30	0,00	60 701,33	60 701,33	0,00	RTS
44	171206111R00	Uložení zemín do násypů předepts. tvarů s urovnáním	m3	178,0400	17,90	0,00	11 300,03	11 300,03	0,00	RTS
45	171103101R00	Zemní hráčky melioračních kanálů, z hor. 1-4 RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány i náklady na zhutnění hráček a vodorovné přemístění sypaniny do 20 m.	m3	10,0000	138,00	0,00	13 353,00	13 353,00	0,00	RTS
46	181006112R00	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b> Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	372,9000	8,50	930,67	374,40	374,40	0,00	RTS
47	181006122R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	100,0000	32,00	0,00	60 701,33	60 701,33	0,00	RTS
48	460620006RT1	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	472,9000	12,00	930,67	42 783,72	42 783,72	0,00	RTS
49	215901101RT5	<b>21 Úprava podloží a základové spáty</b> Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	499,0000	6,40	22 164,41	29 906,00	29 906,00	0,00	RTS
50	211571102R00	Filtrační vrstvy ze štěrkopisku tříděného 0 - 16 mm	m3	25,3900	740,00	13 886,74	8 310,80	8 310,80	0,00	RTS
51	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodu kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	9,0400	820,00	5 828,81	3 169,65	3 169,65	0,00	RTS
52	212755115R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	22,6000	89,60	1 677,67	3 200,00	3 200,00	0,00	RTS
53	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š. do 2,5 m	m2	72,3200	50,00	771,19	4 744,13	5 674,80	0,01	RTS
54	274311117R00	<b>27 Základy</b> Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30	m3	2,1480	2 960,00	25 205,58	12 044,45	12 044,45	0,01	RTS
						6 005,93	35 035,96	35 035,96	55,85	RTS
							3 193,60	3 193,60	0,00	RTS
							4 901,86	18 788,60	40,49	RTS
							1 583,99	7 412,80	15,05	RTS
							2 024,96	2 024,96	0,28	RTS
							2 844,81	3 616,00	0,03	RTS
							3 153,85	28 359,43	21,17	RTS
							352,15	6 358,08	5,55	RTS

55	RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapazeném nebo nezapazeném, popř. nad terémem. 27531117R00 Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 25/30 m3 0,2880	2 960,00	805,26	47,22	852,48	2,59	0,14	RTS
56	RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapazeném nebo nezapazeném, popř. nad terémem. 274316141R00 Základ pásy z betonu prostého vodostavbě. C 30/37 m3 5,5520	3 150,00	16 178,54	1 310,26	17 488,80	2,63	14,58	RTS
57	274351215R11 Bednění stěn základových pasů - zařízení bednicí materiál prkna m2 7,9000	384,50	2 215,84	821,71	3 037,55	0,04	0,29	RTS
58	274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 7,9000	78,80	0,00	622,52	622,52	0,00	0,00	RTS
59	32213345R00 Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam., obkladní vyspár. m3 3,5280	5 410,00	9 775,52	9 310,96	19 086,48	0,00	10,97	RTS
60	46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) 462511270R00 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3 66,4800	920,00	120 945,40	58 492,98	179 438,38	3,11	250,47	RTS
61	462512169R00 Příplatek za urovňání lince záhozu,kameny do 200 kg m2 136,0800	80,00	0,00	10 886,40	10 886,40	0,00	141,04	RTS
62	464531112R00 Pohoz z hrub. drceného kaméniva 63-125 mm,z terénu m3 28,0800	841,00	20 594,20	3 021,08	23 615,28	0,00	0,00	RTS
63	452218010R00 Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho m3 3,8400	2 115,00	5 866,10	2 255,50	8 121,60	2,16	60,65	RTS
64	46121711R00 Patka rovnání lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3 8,5000	1 650,00	10 940,83	3 084,17	14 025,00	2,00	7,68	RTS
65	465513228R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm m2 12,2000	1 150,00	7 203,43	6 826,57	14 030,00	2,00	16,97	RTS
66	465513328R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm m2 41,3900	1 150,00	24 525,29	23 073,21	47 598,50	0,40	4,90	RTS
67	57 Kryté šterkové a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 96,0000	5,72	10 169,48	6 380,68	16 550,16	0,46	19,22	RTS
68	RTS komentář: Válcem 3,2 t. 56455111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 18,00	106,06	1 621,94	1 621,94	1 728,00	0,00	0,00	RTS
69	56650111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2 85,20	6 263,77	1 676,87	1 676,87	7 940,64	0,18	16,52	RTS
70	56630111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 m2 58,20	3 799,64	1 624,60	1 624,60	5 424,24	0,10	9,18	RTS
71	100004214R00 Hlutnění sypaniny vrstvy tl. do 150 cm, 1 pojezd m3 378,4000	2,40	0,00	908,16	908,16	0,00	0,00	RTS
72	767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické) 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 24,0000	113,50	0,00	4 629,60	4 629,60	0,00	0,00	RTS
73	767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 24,0000	79,40	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	RTS
74	81 Potrubí z trub betonových 812372121R00 Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 300 m 16,6000	86,00	14 063,13	6 857,43	20 920,56	0,00	10,46	RTS
75	RTS komentář: Položka je určena pro montáž potrubí z trub betonových hrdlových vibrolisovaných v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.	0,59	1 427,01	1 427,01	1 427,60	0,00	0,00	RTS
76	21231211R00 Lože potrubí z betonu prostého m3 1,1040	2 980,00	2 640,83	649,09	3 289,92	2,53	2,79	RTS
77	32936311R00 Výztuž ostatních ŽB konstr. ocelí 10335, D 8 mm t 0,0420	24 000,00	789,87	218,13	1 008,00	1,06	0,04	RTS
78	899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 RTS komentář: Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve šlole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdíva stok ve šlole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdíva stok části A 03 tohoto sborníku. m3 2,8320	2 970,00	7 420,31	990,73	8 411,04	2,53	7,15	RTS
79	311351101R11 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zařízení bednicí materiál prkna m2 12,8000	450,00	3 211,54	2 548,46	5 760,00	0,04	0,48	RTS
80	311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění H32 Hráze a objekty na tocích m2 12,8000	80,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	RTS
81	32010112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg m3 1,0800	1 732,00	2 379,28	37 816,10	40 195,38	0,17	0,09	RTS
82	934956122R00 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm m2 2,3000	1 720,00	163,27	1 707,29	1 870,56	0,08	0,09	RTS
83	350340099R00 Cesele jem.nks 70025 600x do 600 kus 1,0000	900,00	2 216,01	1 739,99	3 956,00	0,04	0,08	RTS
84	998321011R00 Přesun hmot. pro hráze přehradní zemní a kamenité vodní stavby t 239,0630	140,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS
85	0051VD Lávka k požeráku dř. se zahr. m 7,4400	2 950,00	28 819,28	23 320,72	52 140,00	0,00	0,00	RTS
86	0052VD ŽB požerák m 3,0000	8 000,00	12 570,84	9 377,16	21 948,00	0,00	0,00	RTS
87	090VD Doprava nákladní vůz do 7,5 t Ostatní materiál km 258,0000	24,00	0,00	7 751,55	24 000,00	0,00	0,00	RTS
88	58344169 Šterkodité frakce 0-32 A T 34,9500	210,00	7 339,50	0,00	37 303,00	1,00	74,96	RTS
89	583419023 Kamenivo drcené frakce 32/63 T 36,0000	236,00	8 496,00	0,00	7 339,50	1,00	34,95	RTS
90	59223111 Trouba betonová hrdlová TBH-Q 30/250 SC RTS komentář: Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace SC = síranvzdorný cement kus 7,0000	2 650,00	18 550,00	0,00	8 496,00	1,00	36,00	RTS
	30920331 Šroub do betonu SB 6,3 x 45 mm 100 ks 0,0700	150,00	10,50	0,00	18 550,00	0,57	3,99	RTS
					10,50	0,00	0,00	RTS

RTS komentář: Slouží k upevnění samostatných kabelových příchytok, příchytok typu OMEGA a skupinového držáku SD 2 k podkladovému materiálu. Šroub je možný ...  
 zdiva. Pro montáž šroubu je nutné předvrtat otvor o R 5 mm. Dodávanou povrchovou úpravu je možné použít pro instalaci příchytok s povrchovou úpravou PO i PO G<sub>W</sub> 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

91	30920626	Šroub přesný 02 1101 5S lisovaný M12x80 mm	1000 k	0,0030	200,00	0,60	0,00	0,60	0,09	0,00	0,00	RTS
92	13358412	RTS komentář: přesné šrouby se šestihrannou hlavou ČSN 02 1101 DIN 931 ISO 4014 ocel, tř.pevnosti 5S (5.8) Ocel pásová jakost 11373 25x2,0 mm	T	0,0004	34 000,00	13,60	0,00	13,60	1,00	0,00	0,00	RTS
93	69370564	RTS komentář: hmotnost 0,39 kg/m PÁSOVÁ OCEL VÁLC.ZA TEPLA ČSN 42 5340,01 (pod.dělená), ČSN 42 0145,zn.S235JRG2 dle EN 10025+A1-svitky Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 300g/m2 š.do 6 m	m2	72,3200	40,00	2 892,80	0,00	2 892,80	0,00	0,00	0,02	RTS
		RTS komentář: dřive MOKRUTEX SPECIAL DS UV Je vyroben ze 100% POP stráže se zvýšenou odolností vůči UV záření Plní funkci separační, ochrannou, zpevňovací Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzínových čerpadel, zpevnění hrází, skládek NO, TKO a jejich sanaci										

**Celkem: 769 670,96**

Poznámka:

