

„České Budějovice, sociální budova haly OV - výměna vstupních dveří a oken“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

- V hale OV dle přidělené fotodokumentace proběhne demontáž skleněných tvárnic v okenním otvoru 3000x2100mm. S tím je spojena i demontáž parapetu do suti.
- Proběhne montáž okenní sestavy o stejných rozměrech. Okno bude rozděleno na třetiny. Bude z části fixní a z části otevíravé. Fixní část se bude nacházet v horní a spodní třetině. Otevíravá část bude v prostřední třetině sestavy. Otevíravá část bude vyklápěcí a bude k ní namontován pákový uzávěr. V místech osazení proběhne montáž parotěsné a paropropustné zábrany z vnitřní a vnější strany. Součástí prací je i montáž nového vnějšího parapetu Pz s povrchovou úpravou a rš 250mm. Rovněž proběhne montáž plastového vnitřního parapetu.
- Výplně otvorů budou plastové, trojsklo, barva bílá. Okna budou korespondovat s již zhotovenými okny ve vedlejší části objektu.
- Okolo oken v ostění proběhne oprava vnější i vnitřní omítky na sklovláknité pletivo vtlačené do tmelu s následovným přeštukováním.
- Proběhne demontáž vchodových dveří ocelových s drátosklem do suti. Proběhne osazení dveří nových. Vchodové dveře budou dvoukřídlé, antracitově šedé, s okopovým plechem, bezpečnostní třídy RC2 na zámek a panikovou funkcí. Součástí prací bude i dodávka rezervních klíčů.
- Na schodišti proběhne nová dvojnásobná výmalba bílá.



Poznámka

- Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen
- Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem
- Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu
- Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci z celého průběhu stavby vždy před zakrytím konstrukcí. Fotografie budou dokládat použité materiály a postupy. Fotodokumentace bude předána investorovi v elektronické podobě.