

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III“

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202301144
Agendové č. dodatku: DS202301144/3
Č. smlouvy zhotovitele: EI-681/23

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDAKCE]
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN**
vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.4.2023

vedoucí společník:

CL-EVANS s.r.o.
PSC, sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
zastoupený: Ing. Josefem Láfem a Mgr. Tomášem Kafkou, jednateři
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
bank. spojení: [REDAKCE]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel a Ing. Josef Láf, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

druhý společník:

Metrostav DIZ s.r.o.
PSC, sídlo: 180 00, Koželužská 2450/4, Praha 8 Libeň
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatel
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bank. spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

třetí společník:

STAPROM CZ, spol. s r.o.

PSČ, sídlo: 790 01, Otakara Březiny 398/30, Jeseník

zastoupený: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem

IČO: 26799375

DIC: CZ26799375

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25503

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202301144 ze dne 17. 7. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 6. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 a 5.7 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány v Oznámeních o změně č. 8 - 14, které tvoří jako přílohy č. 1 - 7 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součást.
- 2.3 Dodatečné stavební práce specifikované v Oznámení změny č. 10 a 14 jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 2.4 Dodatečné stavební práce specifikované v Oznámení změny č. 8, 12, 13 a v částech Oznámení změny č. 9 a 11 (změnové listy č. 17, 19, 23, 25 a 26) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených stavebních prací a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
- 2.5 Dodatečné stavební práce specifikované v částech Oznámení změny č. 9 a 11 (změnové listy č. 18 a 21) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.6 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Změna ceny

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 Cena díla a platební podmínky**, odst. 5.2 Smlouvy takto:

<u>Oznámení o změně č. 8</u>	
Objem víceprací bez DPH:	1 811 672,13 Kč
Objem méněprací bez DPH:	-108 337,66 Kč
<u>Oznámení o změně č. 9</u>	
Objem víceprací bez DPH:	1 156 724,85 Kč
Objem méněprací bez DPH:	-460 422,10 Kč
<u>Oznámení o změně č. 10</u>	
Objem víceprací bez DPH:	8 784 644,12 Kč
Objem méněprací bez DPH:	-52 762,48 Kč
<u>Oznámení o změně č. 11</u>	
Objem víceprací bez DPH:	3 041 301,06 Kč
Objem méněprací bez DPH:	-1 644 249,34 Kč
<u>Oznámení o změně č. 12</u>	
Objem víceprací bez DPH:	881 609,88 Kč
Objem méněprací bez DPH:	0,00 Kč
<u>Oznámení o změně č. 13</u>	
Objem víceprací bez DPH:	520 292,67 Kč
Objem méněprací bez DPH:	-164 315,64 Kč
<u>Oznámení o změně č. 14</u>	
Objem víceprací bez DPH:	609 274,10 Kč
Objem méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Objem víceprací celkem bez DPH:	16 805 518,81 Kč
Objem méněprací celkem bez DPH:	-2 430 087,22 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	14 375 431,59 Kč
Rozdíl prací změny celkem DPH:	3 018 840,63 Kč
Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:	17 394 272,22 Kč
Aktuální celková cena díla bez DPH:	118 511 263,30 Kč
Aktuální celková cena díla DPH:	24 887 365,31 Kč
Aktuální celková cena díla včetně DPH:	143 398 628,67 Kč
Nově sjednaná celková cena díla bez DPH:	132 886 694,89 Kč
Nově sjednaná celková cena díla DPH:	27 906 205,93 Kč
Nově sjednaná celková cena díla včetně DPH:	160 792 900,82 Kč

4. Změna lhůty výstavby

- 4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 4.8 Smlouvy dohodli na prodloužení doby plnění předmětu díla z důvodu realizace dosud odsouhlasených změn, dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány v Oznámení změny č. 8 – 14 a tvoří jako přílohy č. 1 – 7 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součást.
- 4.2 **Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty výstavby sjednané v Čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy o třináct (13) kalendářních týdnů.** Prodloužení lhůty výstavby je vyvoláno sjednáním dodatečných prací dle Oznámení o změně č. 10 (vliv na termín plnění mají i práce dle Oznámení o změně č. 8, 11, 12 a 13). Délka trvání dílčích prací je ovlivněna požadavkem Objednatele na provádění prací za částečného provozu objektu. **Celková lhůta výstavby činí max. šedesát devět (69) kalendářních týdnů.**

- 4.3 V souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.6 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy- časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje celým novým zněním, které tvoří přílohu č. 8 tohoto Dodatku č. 3 a stává se tak jeho nedílnou součástí.

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 3 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 5.9 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 468/2024 ze dne 7. 5. 2024.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Oznámení o změně č. 8
Příloha č. 2 – Oznámení o změně č. 9
Příloha č. 3 – Oznámení o změně č. 10
Příloha č. 4 – Oznámení o změně č. 11
Příloha č. 5 – Oznámení o změně č. 12
Příloha č. 6 – Oznámení o změně č. 13
Příloha č. 7 – Oznámení o změně č. 14
Příloha č. 8 – Časový a finanční harmonogram postupu prací

Ing. Jaroslav Zámečník CSc, primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

V dne

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

V dne

Ing. Josef Láf, jednatel
CL-EVANS s.r.o.

V dne

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

V dne

Mgr. Tomáš Kafka, jednatel
CL-EVANS s.r.o.

Ing. Petr Labounek, jednatel
STAPROM CZ, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		8	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 27.02.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 27.02.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2024/I, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 8, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 07 – Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu</u>			
Původní projektová dokumentace nezahrnovala dopracování VZT a ÚT do úrovně výkazu výměr (nesoulad s výkresovou částí PD). Dále je nutné upravit nevhodné stavební řešení příček (změna na materiál s vyšší odolností v prostoru veřejných WC), výplní otvorů a prací, které jsou s tím spojené. Vícepráce: 1 811 672,13 Kč bez DPH Méněpráce: -108 337,66 Kč bez DPH Změna celkem: 1 703 334,47 Kč bez DPH Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 40 kalendářních dnů. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.			

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 8

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH		1 811 672,13		
Cena méněprací bez DPH		-108 337,66		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		1 703 334,47		

Cena méněprací bez DPH: -108 337,66 Kč

Cena víceprací bez DPH: 1 811 672,13 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 1 703 334,47 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

1 703 334,47

DPH základní	Sazba daně
snížená	12,00%

Základ daně
1 703 334,47
0,00

Výše daně
357 700,24
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 061 034,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 703 334,47 **2 061 034,71**

03	Změnové listy	1 703 334,47	2 061 034,71	STA
07	Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu	1 703 334,47	2 061 034,71	Soupis
	URAN			
SO_01	Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu	1 703 334,47	2 061 034,71	Soupis
	URAN			
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	294 429,62	356 259,84	Soupis
D.1.4.1	ZTI	223 182,10	270 050,34	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika	508 287,35	615 027,69	Soupis
D.1.4.3	Vytápění	444 683,54	538 067,08	Soupis
a	přípočty vytápění	553 021,20	669 155,65	Soupis
b	odpočty vytápění	-108 337,66	-131 088,57	Soupis
D.1.4.4	Elektroinstalace	232 751,86	281 629,75	Soupis
D.1.4.4.1	Silnoprůd	12 986,81	15 714,04	Soupis
D.1.4.4.2	Slaboprůd	219 765,05	265 915,71	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: 1. máje 108/48, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

294 429,62

DPH základní
snížená

Základ daně

294 429,62

Sazba daně

21,00%

Výše daně

61 830,22

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

356 259,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4: **D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: 1. máje 108/48, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

294 429,62

HSV - Práce a dodávky HSV	171 055,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 450,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 501,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 066,56
997 - Přesun sutě	9 599,69
998 - Přesun hmot	1 437,90
PSV - Práce a dodávky PSV	123 373,68
761 - Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů	41 761,28
763 - Konstrukce suché výstavby	49 345,69
766 - Konstrukce truhlářské	-15 480,10
766.1 - Vnější výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)	-94 525,20
766.2 - Vnitřní výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)	7 752,00
767 - Konstrukce zámečnické	79 223,50
771 - Podlahy z dlaždic	13 721,51
775 - Podlahy skládané	2 114,69
777 - Podlahy lité	-1 650,93
781 - Dokončovací práce - obklady	34 625,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	62,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 422,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: 1. máje 108/48, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.
Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							294 429,62	
D HSV Práce a dodávky HSV							171 055,94	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							61 450,38	
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,300	8 148,35	2 444,51	dle SoD
	vv		"zazdění imobilních WC v místnostech 1.21 a 1.22 proti vandalismu					
	vv		1*1*0,15		0,150			
	vv		1*1*0,15		0,150			
	vv		Součet		0,300			
2	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,800	1 573,25	1 258,60	dle SoD
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S4.1" -((3,45+0,23+7,04+0,23+1,83+0,16+4,98)*4,07-(0,80*2,10+3,10*0,80*3+0,80*1,97))		-62,238			
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S4.1" (3,45+0,23+7,04+0,23+1,83+0,16+4,98)*4,07-(0,80*2,10*2+3,10*0,80*2+0,80*1,97)		63,038			
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S4.2" ((1,46+1,575+0,16*2+3,47+0,93)*3,52-(0,80*1,97))*0		0,000			
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S5.1" 3,36*3,52*0		0,000			
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S5.2" (0,93+0,16)*3,52*0		0,000			
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S6" 2,55*2*3,52*0		0,000			
	vv		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S7" 4,86*3,52*0		0,000			
	vv		Součet		0,800			
3	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	2,000	464,38	928,76	dle SoD
	vv		"překlad v nově vyzděné příčce u schodiště"					
	vv		1		1,000			
	vv		"překlad nad dveře D07"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
4	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	4,000	505,61	2 022,44	dle SoD
	vv		"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV03" 4		4,000			
5	K	317142430	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	575,05	575,05	dle SoD
	vv		"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV02" 1		1,000			
6	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	-3,000	1 627,50	-4 882,50	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV06" -3*1		-3,000			
7	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	4,771	686,81	3 276,77	dle SoD
	VV		"vyzdívka pod okna 04 - ytong 75mm, 1m výška"					
	VV		1*4,411		4,411			
	VV		"vyzdívka otvoru pro nadsvětlik pozice dveří D07					
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		Součet		4,771			
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,155	794,22	6 476,86	dle SoD
	VV		"nově vyzdéná příčka u schodiště"					
	VV		(3,78*3,5)-(1,23*2,5)-(1*2)		8,155			
9	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	35,298	974,33	34 391,90	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S2.2" 2,31*2,70-(0,80*1,97)		4,661			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S2.3" 1,735*2,70		4,685			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S3" 3,45*4,07		14,042			
	VV		"zazdívka výplní otvorů 03 - okna" 3*(0,8*1,825)		4,380			
	VV		"obezdívka trezoru" (0,5+0,5+0,85)*4,07		7,530			
	VV		Součet		35,298			
10	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	13,685	1 020,00	13 958,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
	VV		"Dle dodatečného výkresu SDK předstěny - modrá barva, skladba S7" (2,228+2,228)*3,52		15,685			
	VV		"odpočet zazdívky pálenou cihlou proti vandalismu na WC" -2		-2,000			
	VV		Součet		13,685			
11	K	349100100.1	Provázání zazdívek, přizdívek, nových zdí a příček se stávajícími konstrukcemi pomocí kotev nebo trnů	m	6,140	162,75	999,29	dle SoD
	VV		"provázání obezdívky trezoru					
	VV		2*3,07		6,140			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							27 501,41	
12	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-8,440	282,10	-2 380,92	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka místností" 12,76-21,20		-8,440			
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,708	423,15	28 227,49	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S3" 3,45*4,07		14,042			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S4.1" -((3,45+0,23+7,04+0,23+1,83+0,16+4,98)*3,52-(0,80*2,10+3,10*0,80*3+0,80*1,97))*2		-104,765			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S4.1" ((3,45+0,23+7,04+0,23+1,83+0,16+4,98)*4,07-(0,80*2,10*2+3,10*0,80*2+0,80*1,97))*2-(2,31*2,70)		119,840			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S9" 2,31*4,07		9,402			
	VV		"nově vyzdéná příčka u schodiště" (3,78*3,5)-(1,23*2,5)-(1*2)		8,155			
	VV		"zazdívka výplní otvorů 03 - okna" 3*(0,8*1,825)		4,380			
	VV		"vyzdívka pod okna 04- ytong 50mm, 1m výška" 1*4,411		4,411			
	VV		"vyzdívka otvoru nadsvětliku dveří D07** 0,9*0,65*2		1,170			
	VV		"obezdívka trezoru" (0,125+0,125+0,5+0,5+0,625+0,6)*4,07		10,073			
	VV		Součet		66,708			
14	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,164	10 090,50	1 654,84	dle SoD
	VV		1,54*1,33*0,08"pro provedení spádů ve sprše, tl. 8cm		0,164			
	VV		Součet		0,164			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							71 066,56	
15	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,205	1 464,75	300,27	dle SoD
	VV		1,54*1,33*0,1"pro provedení spádů ve sprše		0,205			
16	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových, betonových mazanin tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	8,888	488,25	4 339,57	dle SoD
	VV		3,8*1,8"pro osazení čistící zóny		6,840			
	VV		1,54*1,33"pro provedení spádů ve sprše		2,048			
	VV		Součet		8,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	10,155	217,00	2 203,64	dle SoD
	VV		"demonovaná prosklená přička u schodiště"					
	VV		(3,78*3,5)-(1,23*2,5)		10,155			
18	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2,000	271,25	542,50	dle SoD
	VV		"demonované dveře v prosklené přičce u schodiště"					
	VV		1*2		2,000			
19	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	161,00	483,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033341					
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P14.1" 2		2,000			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P14.2" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033431					
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P15" 2		2,000			
21	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,153	1 247,75	190,91	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P16" 0,75*0,34*0,20*3		0,153			
22	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,750	2 929,50	2 197,13	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P10" 5*0,15		0,750			
23	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	3,900	3 244,15	12 652,19	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P11.1" 14*0,25		3,500			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P11.3" 2*0,20		0,400			
	VV		Součet		3,900			
24	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,200	4 285,75	857,15	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P12" 1*0,20		0,200			
25	K	977151131	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,800	6 944,00	5 555,20	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P13.1" 2*0,20		0,400			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P13.2" 2*0,20		0,400			
	VV		Součet		0,800			
26	K	977151213	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	9,000	3 700,00	33 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151213					
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P20" 24*0,25		6,000			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P21" 4*0,25		1,000			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P22" 6*0,25		1,500			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P23" 2*0,25		0,500			
	VV		Součet		9,000			
27	K	977151227	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,250	15 200,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151227					
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P17" 1*0,25		0,250			
28	K	977151228	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,250	17 100,00	4 275,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151228					
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - tabulka prostupů - P18" 1*0,25		0,250			
D		997	Přesun sutě				9 599,69	
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,072	976,50	2 999,81	dle SoD
30	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad smluvně zajištěné skládky zhotovitele max. do dalších 20km	t	61,440	16,28	1 000,24	dle SoD
	VV		3,072*20 "Přepočtené koeficientem množství"		61,440			
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,072	173,60	533,30	dle SoD
32	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,072	1 649,20	5 066,34	dle SoD
D		998	Přesun hmot				1 437,90	
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,301	271,25	1 437,90	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	123 373,68				
D 761			Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů	41 761,28				
34	K	D4L	D+M - jednokřídlé otvírávé dveře, interiérové, průzor 150x1800mm, hladké, lakované 900/1970 mm EW30-DP3 + C - ozn. dle tab prvků D4/L vč. zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	55 775,00	55 775,00	vlastní kalkulace
VV			"dveře v nově vyzděné přičce u schodiště"					
VV			1	1,000				
35	K	D07.R	D+M - jednokřídlé otvírávé dveře odolnost proti vniknutí RC2 interiérové, dřevěné, plně, hladké, dveřní křídlo CPL povrch šedý 800/2100mm, zárubeň lakovaná RAL 7047 - ozn. dle tab prvků D07* vč. zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	38 376,56	38 376,56	vlastní kalkulace
VV			"nádrada za původní přípočtovou pozici D07, která je nyní bez nadsvětlíku, ale v bezpečnostní odolnosti RC2"					
VV			1	1,000				
36	K	D11	D+M - jednokřídlé otvírávé dveře, interiérové, dřevěné, plně, hladké, lakované 800/1970mm - ozn. dle tab prvků D11 vč. zárubně, kování WC sada a všech doplňků	kus	1,000	5 189,77	5 189,77	dle SoD
37	K	O3	D+M - okno 1950/800mm - rám: hliníkový rám pro akusticky izolační interiérové okno - barva/povrchová úprava: světle šedá, sklo: akusticky izolační dvojsklo, pevné zasklení - ozn. dle tab prvků O3 vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	-1,000	14 959,98	-14 959,98	dle SoD
38	K	O4	D+M - okno 1825/800mm - rám: hliníkový rám pro akusticky izolační interiérové okno - barva/povrchová úprava: světle šedá, sklo: akusticky izolační dvojsklo, pevné zasklení - ozn. dle tab prvků O4 vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	-3,000	14 339,36	-43 018,08	dle SoD
39	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m	%	0,050	7 960,26	398,01	dle SoD
D 763			Konstrukce suché výstavby	49 345,69				
40	K	763121424	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	-18,364	699,83	-12 851,68	dle SoD
VV			"Dle dodatečného výkresu SDK předstěny - červená barva, skladba S6" -(2,19+2,19)*3,52	-15,418				
VV			"Dle dodatečného výkresu SDK předstěny - modrá barva, skladba S7" -(2,228+2,228)*3,52	-15,685				
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S3" (1,80+1,33)*4,07	12,739				
VV			Součet	-18,364				
41	K	763121473	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 105 mm, profil 75	m2	34,554	1 180,00	40 773,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121473					
VV			"Dle dodatečného výkresu SDK předstěny - zelená barva" (1,78+1,5+0,95+1,02+0,95+0,96+1,33)*4,07	34,554				
42	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	22,141	37,98	840,92	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S3" (1,80+1,33)*4,07	12,739				
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S9" 2,31*4,07	9,402				
VV			Součet	22,141				
43	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,950	1 030,75	13 348,21	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - tabulka místností" 2,86+3,87+6,22	12,950				
44	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,950	37,98	491,84	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - tabulka místností" 2,86+3,87+6,22	12,950				
45	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	12,950	95,80	1 240,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - tabulka místností" 2,86+3,87+6,22	12,950				
46	K	763172351	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	4,000	399,00	1 596,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172351					
47	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	4,000	639,00	2 556,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,082	1 247,75	1 350,07	dle SoD
D 766			Konstrukce truhlářské	-15 480,10				
49	K	76660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717					
50	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-2,000	147,00	-294,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720					
VV			"odpočet větrací mřížky dveří D11.1					
VV			-2			-2,000		
52	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	-2,000	248,00	-496,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	76669.R	D+M vodorovného dřevěného madla dveří	ks	1,000	2 012,50	2 012,50	vlastní kalkulace
VV			"přípočet vodorovného madla dveří D07.1					
VV			1			1,000		
54	K	766694900.1	Interiérové truhlářské kryty parapetů v přízemí - šetná odborná demontáž pro výměnu radiátorů, uskladnění	m	-35,400	162,75	-5 761,35	dle SoD
VV			"odpočet položky na základě požadavků na nová otopná tělesa zázemí AN, která se nezakrývají					
VV			-35,40			-35,400		
55	K	766694900.9	Interiérové kryty parapetů v přízemí - zpětné sestavení a montáž, popř.doplnění prvků poškozených při demontáži	m	-35,400	271,25	-9 602,25	dle SoD
VV			"odpočet položky na základě požadavků na nová otopná tělesa zázemí AN, která se nezakrývají					
VV			-35,40			-35,400		
56	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	-6,000	124,00	-744,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212					
VV			"odpočet dřevěného přechodového prahu dveří D05					
VV			-1			-1,000		
VV			"odpočet dřevěného přechodového prahu dveří D07					
VV			-1			-1,000		
VV			"odpočet dřevěného přechodového prahu dveří D08					
VV			-1			-1,000		
VV			"odpočet dřevěného přechodového prahu dveří D09					
VV			-2			-2,000		
VV			"odpočet dřevěného přechodového prahu dveří D10					
VV			-1			-1,000		
VV			Součet			-6,000		
57	M	611871.R	práh dveřní dřevěný dubový tl 28mm dl 920mm š 100mm	kus	-6,000	368,00	-2 208,00	vlastní kalkulace
D 766.1			Vnější výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)			-94 525,20		
58	K	766100210.1	Roletový screen vč. elektropohonu a ovládání (ref.výrobek Hella), pro okno autobusového nádraží (vel.cca 2125x2000 mm)	kus	-6,000	15 754,20	-94 525,20	dle SoD
VV			"odpočet žaluzií na výkladcích zázemí AN					
VV			-6			-6,000		
D 766.2			Vnitřní výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)			7 752,00		
59	K	766200020.2	Doplnění požadavků dveří s ozn. 2P - odpočet zámku zadlabacího mezipokojového, rozetového kování klika/klika, montáže dveřních doplňků. Přípočet - zámku zadlabacího s panikovou funkcí, panikové kování klika/klika, montáž panikových doplňků.	kus	1,000	7 752,00	7 752,00	vlastní kalkulace
D 767			Konstrukce zámečnické			79 223,50		
60	K	7679951.R	D+ M - trezoru EURON 2130 ME	ks	1,000	79 223,50	79 223,50	vlastní kalkulace
D 771			Podlahy z dlaždic			13 721,51		
62	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,800	21,70	147,56	dle SoD
VV			"místnosti 1.11A a 1.11B" 2,9+3,9			6,800		
63	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	6,800	683,55	4 648,14	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12+S13" 2,9+3,9			6,800		
64	M	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	7,480	425,32	3 181,39	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,480			
65	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	6,800	10,85	73,78	dle SoD
66	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	6,800	10,85	73,78	dle SoD
67	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,800	379,75	2 582,30	dle SoD
68	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,800	423,15	2 877,42	dle SoD
69	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,158	868,00	137,14	dle SoD
	D	775	Podlahy skládané				2 114,69	
70	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	4,000	74,10	296,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
71	M	55343.R	profil přechodový Al vrtaný, T-profil, rovný	m	4,320	420,90	1 818,29	vlastní kalkulace
	VV		"koef. množství" 4*1,08		4,320			
	D	777	Podlahy lité				-1 650,93	
72	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	-8,440	195,30	-1 648,33	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S11" 12,76-21,20		-8,440			
73	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,003	868,00	-2,60	dle SoD
	D	781	Dokončovací práce - obklady				34 625,68	
74	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	35,290	21,70	765,79	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - mč. 1.11A" (2,15+1,33)*2*2,70-(0,80*2,10+0,80*1,97)		15,536			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - mč. 1.11B" (2,15+1,80)*2*2,70-(0,80*1,97)		19,754			
	VV		Součet		35,290			
75	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,290	651,00	22 973,79	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - mč. 1.11A" (2,15+1,33)*2*2,70-(0,80*2,10+0,80*1,97)		15,536			
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - mč. 1.11B" (2,15+1,80)*2*2,70-(0,80*1,97)		19,754			
	VV		Součet		35,290			
76	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	38,819	268,00	10 403,49	dle SoD
	VV		35,29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,819			
77	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,556	868,00	482,61	dle SoD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				62,73	
78	K	783901551.1	Příprava podkladu podlah - otryskání stávajícího povrchu podlahy, zbavení prachu, nečistot, nesourodých částic po bouracích pracích	m2	4,760	27,13	129,14	dle SoD
	VV		"pro vyrovnání podkladu čistící zóny					
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		Součet		4,760			
79	K	783932171.1	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy samonivelační cementovou stěrkou tloušťky 1-10 mm	m2	4,760	564,20	2 685,59	dle SoD
	VV		"pro vyrovnání podkladu čistící zóny					
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		Součet		4,760			
80	K	783933161.1	Penetrační nátěr podlah epoxidovou pryskyřicí	m2	4,760	75,95	361,52	dle SoD
	VV		"pro vyrovnání podkladu čistící zóny					
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		Součet		4,760			
81	K	783933181.1	Základní epoxidový nátěr betonových podlah	m2	-8,440	130,20	-1 098,89	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S11" 12,76-21,20		-8,440			
82	K	783937161.1	Krycí epoxidový nátěr betonové podlahy - uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, barvu specifikuje architekt na předloženém vzorku	m2	-8,440	238,70	-2 014,63	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Púdorys 1.NP - návrh - skladba S11" 12,76-21,20		-8,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	6 422,83				
83	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	79,658	8,68	691,43	dle SoD
	VV		"dle ploch omítek" 66,708		66,708			
	VV		"dle nového SDK podhledu" 2,86+3,87+6,22		12,950			
	VV		Součet		79,658			
84	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	79,658	13,02	1 037,15	dle SoD
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	79,658	48,83	3 889,70	dle SoD
86	K	784211151	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	79,658	10,10	804,55	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211151

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4:

D.1.4.1 - ZTI

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

223 182,10

DPH základní
snížená

Základ daně

223 182,10

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

46 868,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

270 050,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4:
D.1.4.1 - ZTI

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	223 182,10
721 - Vnitřní kanalizace	53 519,21
722 - Vnitřní vodovod	141 534,14
725 - Zařizovací předměty	2 585,65
725VD - Zařizovací předměty - specifikace	24 721,75
726 - Předstěnové systémy	821,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4: D.1.4.1 - ZTI

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

223 182,10

D		721	Vnitřní kanalizace						53 519,21
1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,000	491,51	2 457,55	dle SoD	
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,000	543,59	2 717,95	dle SoD	
	VV		"dle zasláního VV						
	VV		2		2,000				
	VV		"doplnění pro 2 nápojové automaty						
	VV		1,5*2		3,000				
	VV		Součet		5,000				
3	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000	637,98	637,98	dle SoD	
4	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	3,000	810,50	2 431,50	dle SoD	
5	K	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	3,000	627,13	1 881,39	dle SoD	
6	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (3xU, 1xu, 2xU-i, 1xU-ii)	kus	4,000	95,48	381,92	dle SoD	
	VV		"dle zadání						
	VV		2		2,000				
	VV		"2x pro myčku						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		4,000				
7	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (2xD+2xS+2xP)	kus	-1,000	105,25	-105,25	dle SoD	
8	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 (3xWC, 2xWC-i, 1xWC-ii 1xV)	kus	1,000	157,33	157,33	dle SoD	
9	K	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,000	1 630,76	1 630,76	dle SoD	
10	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	17,000	18,45	313,65	dle SoD	
11	K	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,000	157,33	157,33	dle SoD	
51	K	721274125.1	Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro prostupy plastového kanalizačního potrubí do průměru DN75 požádně dělicí stropní konstrukcí, součástí dodávky je kotvící a spojovací materiál, včetně informačního štítku PBŘ - dodávka	kus	2,000	933,10	1 866,20	dle SoD	
52	K	721274125.2	Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro potrubí do průměru DN75 - montáž	kus	2,000	455,70	911,40	dle SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	721274126.1	Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro prostupy plastového kanalizačního potrubí do průměru DN110 požádně dělicí stropní konstrukcí, součástí dodávky je kotvící a spojovací materiál, včetně informačního štítku PBŘ - dodávka	kus	5,000	933,10	4 665,50	dle SoD
54	K	721274126.2	Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro potrubí do průměru DN110 - montáž	kus	5,000	520,80	2 604,00	dle SoD
12	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	130,000	237,00	30 810,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721910922					
	VV		"provedení kamerové prohlídky a pročištění krtem stávající ležaté kanalizace					
	VV		"DN 125					
	VV		100		100,000			
	VV		"DN300					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		130,000			
D 722 Vnitřní vodovod							141 534,14	
13	K	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	18,000	362,39	6 523,02	dle SoD
	VV		"dle zasláního VV					
	VV		15		15,000			
	VV		"doplnění pro 2 nápojové automaty					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		18,000			
14	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	102,000	477,40	48 694,80	dle SoD
	VV		"výměra dle poskytnutého soupisu prací Objednatelem					
	VV		12		12,000			
	VV		"doplněná výměra potřebná k cirkulaci teplé vody					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		102,000			
15	K	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	20,000	582,65	11 653,00	dle SoD
	VV		"cirkulace teplé vody					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	20,000	656,43	13 128,60	dle SoD
	VV		"cirkulace teplé vody					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	K	722181211RT5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	9,000	37,98	341,82	dle SoD
18	K	722181211RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,000	41,23	247,38	dle SoD
19	K	722181213RV9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	20,000	75,95	1 519,00	dle SoD
	VV		"cirkulace teplé vody					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
20	K	722181214RT5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	6,000	77,04	462,24	dle SoD
21	K	722181214RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,000	86,80	520,80	dle SoD
22	K	Pol2	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 25 mm	m	90,000	93,31	8 397,90	dle SoD
	VV		"cirkulace teplé vody					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
23	K	Pol3	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 32 mm	m	20,000	136,71	2 734,20	dle SoD
	VV		"cirkulace teplé vody					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
24	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,000	236,53	1 655,71	dle SoD
25	K	722240123	Armaty z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	1,000	395,00	395,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240123								
26	K	722202434R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	1,000	556,61	556,61	dle SoD
27	K	722202435R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40	kus	1,000	1 117,55	1 117,55	dle SoD
28	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,000	157,33	1 101,31	dle SoD
29	K	722262151R00	Vodoměry, voda do 30°C, přírub. šroub. DN 50A, R/2	ks	1,000	10 375,86	10 375,86	dle SoD
VV			"doplnění vodoměru pro samostatný odčet spotřeby studené vody pro zázemí AN					
VV		1			1,000			
30	K	722263151R00	Vodoměry do 100°C, přírubové šroub. DN 50, R/3	kus	2,000	13 420,37	26 840,74	dle SoD
VV			"doplnění vodoměru pro samostatný odčet spotřeby teplé vody pro zázemí AN					
VV		2			2,000			
31	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 (vč.vnějšího potrubí a přípojky)	m	140,000	18,45	2 583,00	dle SoD
32	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	20,000	21,40	428,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
VV			"cirkulace teplé vody					
VV		20			20,000			
VV			Součet		20,000			
33	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 (vč.vnějšího potrubí a přípojky)	m	160,000	14,11	2 257,60	dle SoD
D 725 Zařizovací předměty							2 585,65	
34	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného (6x WC)	soubor	1,000	493,68	493,68	dle SoD
35	K	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	-1,000	667,28	-667,28	dle SoD
36	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,000	400,37	800,74	dle SoD
37	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	8,000	135,63	1 085,04	dle SoD
VV			"dle zaslaného VV					
VV		6			6,000			
VV			"doplnění pro 2 nápojové automaty					
VV		2			2,000			
VV			Součet		8,000			
38	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	8,000	59,68	477,44	dle SoD
39	K	725829301RT0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové (4xU, 1xu, 2xU-i 2xD)	soubor	2,000	233,28	466,56	dle SoD
40	K	725869218R00	Montáž U-sifonu (7xU, 1xP, 2xD)	soubor	-1,000	70,53	-70,53	dle SoD
D 725VD Zařizovací předměty - specifikace							24 721,75	
41	K	Pol7	závěsná bezbariérová wc mísa s hlubokým splachováním a zadním odpadem, porcelánová, bílá, tvar obdélný, oblý, ref.: Laufen Pro zadní odpad H8209530000001 (1xWC-ii)	ks	1,000	14 663,78	14 663,78	dle SoD
42	K	Pol8	pisoár závěsný s vnitřním přívodem vody, porcelánový, bílý, ref.: Jika Livo zadní odpad H8402000000001 (1xP)	ks	-1,000	3 587,01	-3 587,01	dle SoD
43	K	Pol11	umyvadlo závěsné bezbariérové, s otvorem pro baterii uprostřed, porcelánové, bílé, tvar obdélný, oblý, 55x55x15 cm, ref.: Geberit Selnova, 55x55 cm otvor pro baterii uprostřed 500.302.01.1 (1xU-ii)	ks	2,000	3 681,41	7 362,82	dle SoD
44	K	Pol12	umyvadlový sifon	ks	2,000	287,53	575,06	dle SoD
45	K	Pol14	Umyvadlová baterie, ref.: Jika Deep bez výpusti, chrom H3111U80041291 + páka lékařská Optima chrom, ZLEV040 (2xU-i, 1xU-ii)	ks	2,000	2 419,55	4 839,10	dle SoD
46	K	Pol18	Revizní dvířka plastová bílá 200x200mm vč.montáže (TČ splaškové)	kus	1,000	868,00	868,00	dle SoD
D 726 Předstěnové systémy							821,35	
47	K	Pol20	Předstěnová instalace pro závěsné WC, ref: Geberit Duofix	ks	1,000	5 674,55	5 674,55	dle SoD
48	K	Pol21	Ovládací tlačítko, ref.: Alca antivandal M279 (6xWC, 1xV)	ks	1,000	1 044,86	1 044,86	dle SoD
49	K	Pol22	Předstěnová instalace pro pisoár, výška 112–130 cm, univerzální, ref.: Geberit Duofix pro ovládání splachování na omítku 111.686.00.1	ks	-1,000	3 760,61	-3 760,61	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	Pol23	Tlačítko - ovládání splachování pisoáru ref.:Geberit	ks	-1,000	2 137,45	-2 137,45	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

508 287,35

DPH základní
snížená

Základ daně

508 287,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

106 740,34

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

615 027,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 4:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

508 287,35

11 - WC PRO VEŘEJNOST	47 439,80
12 - WC PRO ŘIDIČE - 02	34 042,30
13 - WC U KUCHYŇKY A KANCELÁŘE Č.M. 1.05a, 1.06	24 154,60
14 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NAPOJENÉ NA STÁV, ODSÁV. VZT. ZAŘÍZENÍ	26 430,45
15 - KUCHYŇKA ŘIDIČI	14 232,40
16 - KUCHYŇKA PRO KANCELÁŘE	43 297,50
17 - KANCELÁŘ PŘEDPRODEJE, PŘÍVOD, ODVOD	87 791,00
18 - DVEŘNÍ CLONY-VSTUP 1NP	148 145,30
19 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	82 754,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN
Úroveň 4:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 508 287,35

D 11 WC PRO VEŘEJNOST 47 439,80

1	K	11.1	Diagonální ventilátor do vzt. potrub prům. 160 mm, například MIXVENT TD 500/160-3V, včetně samočinné přetlakové klapky např. RSK, připojovacích spon VBM 160 (2 kusy), přepínače otáček COM 3 (ventilátor má 3 vinutí)	ks	1,000	6 682,65	6 682,65	vlastní kalkulace
2	K	11.1.M	Montáž	ks	1,000	2 005,60	2 005,60	vlastní kalkulace
3	K	11.2	Tlumič. Hluku do kruhového vzt. potrubí, např. MAA 160/600 Pevný plášť tlumiče (pozink. plech)	ks	2,000	1 941,20	3 882,40	vlastní kalkulace
4	K	11.2.M	Montáž	ks	2,000	970,60	1 941,20	vlastní kalkulace
5	K	11.3	Talířový ventil odsávací, plastový, průměr 160mm, včetně zděře pro připojení na Al ohebné vzt. potrubí barva bílá	ks	2,000	389,85	779,70	vlastní kalkulace
6	K	11.3.M	Montáž	ks	2,000	351,90	703,80	vlastní kalkulace
7	K	11.4	Výfuková hlavice na kruhové vzt. potrubí, tvar kuželový, průměr 250 mm materiál: pozink. ocelový plech, odstín nátěru určí architekt daného projektu	ks	1,000	1 828,50	1 828,50	vlastní kalkulace
8	K	11.4.M	Montáž	ks	1,000	731,40	731,40	vlastní kalkulace
9	K	11.5	Ohebné Al potrubí, např. ALUFLEX MI, průměr 160 mm Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu	m	3,000	86,25	258,75	vlastní kalkulace
10	K	11.5.M	Montáž	m	3,000	233,45	700,35	vlastní kalkulace
11	K	11.6	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	2,000	722,20	1 444,40	vlastní kalkulace
12	K	11.6.M	Montáž	m	2,000	289,80	579,60	vlastní kalkulace
13	K	11.7	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	15,000	489,90	7 348,50	vlastní kalkulace
14	K	11.7.M	Montáž	m	15,000	289,80	4 347,00	vlastní kalkulace
15	K	11.8	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 50mm, /izolace vzt. potrubí výfuku, i spol. výfuk prům. 250mm/ pás tepelné izolace s Al polepem, parotěsný povrch i celé provedení	m2	8,000	855,60	6 844,80	vlastní kalkulace
16	K	11.8.M	Montáž	m2	8,000	257,60	2 060,80	vlastní kalkulace
17	K	11.9	Nátrubek pro odvod kondenzátu DN 25 mm s uzavíracím kohoutem instalace na spodní stranu potrubí prům. 250, výfuku vzduchu, možnost napojení na lastovou hadici	ks	1,000	493,35	493,35	vlastní kalkulace
18	K	11.9.M	Montáž	ks	1,000	395,60	395,60	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	11.10	Oplechování kruhového vzt. potrubí prům. 250mm nad střechou materiál: ocelový pozink. plech	kpl	1,000	2 594,40	2 594,40	vlastní kalkulace
20	K	11.10.M	Montáž	kpl	1,000	1 817,00	1 817,00	vlastní kalkulace

D 12

WC PRO ŘIDIČE - 02

34 042,30

1	K	12.1	Diagonální ventilátor do vzt. potrub prům. 160 mm, například MIXVENT TD 500/160-3V, včetně samočinné přetlakové klapky např. RSK, připojovacích spon VBM 160 (2 kusy), přepínače otáček COM 3 (ventilátor má 3 vinutí)	ks	1,000	6 682,65	6 682,65	vlastní kalkulace
2	K	12.1.M	Montáž	ks	1,000	2 005,60	2 005,60	vlastní kalkulace
3	K	12.2	Tlumič. Hluku do kruhového vzt. potrubí, např. MAA 160/600 Pevný plášť tlumiče (pozink. plech)	ks	2,000	1 941,20	3 882,40	vlastní kalkulace
4	K	12.2.M	Montáž	ks	2,000	970,60	1 941,20	vlastní kalkulace
5	K	12.3	Talířový ventil odsávací, plastový, průměr 160mm, včetně zděře pro připojení na Al ohebné vzt. potrubí barva bílá	ks	1,000	389,85	389,85	vlastní kalkulace
6	K	12.3.M	Montáž	ks	1,000	351,90	351,90	vlastní kalkulace
7	K	12.4	Talířový ventil odsávací, plastový, průměr 125mm, včetně zděře pro připojení na Al ohebné vzt. potrubí barva bílá	ks	3,000	253,00	759,00	vlastní kalkulace
8	K	12.4.M	Montáž	ks	3,000	349,60	1 048,80	vlastní kalkulace
9	K	12.5	NEOBSAZENO -	-	0,000	0,00	0,00	vlastní kalkulace
10	K	12.6	Ohebné Al potrubí, např. ALUFLEX MI, průměr 160 mm Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu	m	2,000	86,25	172,50	vlastní kalkulace
11	K	12.6.M	Montáž	m	2,000	233,45	466,90	vlastní kalkulace
12	K	12.7	Ohebné Al potrubí, např. ALUFLEX MI, průměr 125 mm Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu	m	10,000	66,70	667,00	vlastní kalkulace
13	K	12.7.M	Montáž	m	10,000	231,15	2 311,50	vlastní kalkulace
14	K	12.8	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	10,000	489,90	4 899,00	vlastní kalkulace
15	K	12.8.M	Montáž	m	10,000	289,80	2 898,00	vlastní kalkulace
16	K	12.9	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 50mm, /izolace vzt. potrubí výfuku, / pás tepelné izolace s Al polepem, parotěsný povrch i celé provedení	m2	5,000	855,60	4 278,00	vlastní kalkulace
17	K	12.9.M	Montáž	m2	5,000	257,60	1 288,00	vlastní kalkulace

D 13

WC U KUCHYŇKY A KANCELÁŘE Č.M. 1.05a, 1.06

24 154,60

1	K	13.1	Diagonální ventilátor do vzt. potrub prům. 125 mm, například MIXVENT TD 350/125, včetně samočinné přetlakové klapky např. RSK, připojovacích spon VBM 160 (2 kusy Qvo=50 m3/h, dpc=110 Pa, Pe=30 W/230	ks	1,000	3 875,50	3 875,50	vlastní kalkulace
2	K	13.1.M	Montáž	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	vlastní kalkulace
3	K	13.2	Tlumič. Hluku do kruhového vzt. potrubí, např. MAA 125/600 Pevný plášť tlumiče (pozink. plech)	ks	2,000	1 811,25	3 622,50	vlastní kalkulace
4	K	13.2.M	Montáž	ks	2,000	906,20	1 812,40	vlastní kalkulace
5	K	13.3	Talířový ventil odsávací, plastový, průměr 125mm, včetně zděře pro připojení na Al ohebné vzt. potrubí barva bílá	ks	1,000	253,00	253,00	vlastní kalkulace
6	K	13.3.M	Montáž	ks	1,000	349,60	349,60	vlastní kalkulace
7	K	13.4	Ohebné Al potrubí, např. ALUFLEX MI, průměr 125 mm Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu	m	1,000	66,70	66,70	vlastní kalkulace
8	K	13.4.M	Montáž	m	1,000	231,15	231,15	vlastní kalkulace
9	K	13.5	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	12,000	432,40	5 188,80	vlastní kalkulace
10	K	13.5.M	Montáž	m	12,000	289,80	3 477,60	vlastní kalkulace
11	K	13.6	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 50mm, /izolace vzt. potrubí výfuku,/ pás tepelné izolace s Al polepem, parotěsný povrch i celé provedení	m2	3,000	855,60	2 566,80	vlastní kalkulace
12	K	13.6.M	Montáž	m2	3,000	257,60	772,80	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		14	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NAPOJENÉ NA STÁV, ODSÁV. VZT. ZAŘÍZENÍ			26 430,45		
1	K	14.1	Talířový ventil odsávací, plastový, průměr 160mm, včetně zděře pro připojení na Al ohebné vzt. potrubí barva bílá	ks	2,000	389,85	779,70	vlastní kalkulace
2	K	14.1.M	Montáž	ks	2,000	351,90	703,80	vlastní kalkulace
3	K	14.2	Talířový ventil odsávací, plastový, průměr 125mm, včetně zděře pro připojení na Al ohebné vzt. potrubí barva bílá	ks	4,000	253,00	1 012,00	vlastní kalkulace
4	K	14.2.M	Montáž	ks	4,000	349,60	1 398,40	vlastní kalkulace
5	K	14.3	Ruční klapka jednolistá průměr 160mm, ocelový pozink. plech s aretací polohy listu	ks	1,000	376,05	376,05	vlastní kalkulace
6	K	14.3.M	Montáž	ks	1,000	301,30	301,30	vlastní kalkulace
7	K	14.4	NEOBSAZENO -	-	0,000	0,00	0,00	vlastní kalkulace
8	K	14.5	Ohebné Al potrubí, např. ALUFLEX MI, průměr 160 mm Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu	m	3,000	86,25	258,75	vlastní kalkulace
9	K	14.5.M	Montáž	m	3,000	233,45	700,35	vlastní kalkulace
10	K	14.6	Ohebné Al potrubí, např. ALUFLEX MI, průměr 125 mm Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu	ks	4,000	66,70	266,80	vlastní kalkulace
11	K	14.6.M	Montáž	ks	4,000	231,15	924,60	vlastní kalkulace
12	K	14.7	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm, vodotěsné vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	19,000	489,90	9 308,10	vlastní kalkulace
13	K	14.7.M	Montáž	m	19,000	289,80	5 506,20	vlastní kalkulace
14	K	14.8	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm, vodotěsné rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC	m	2,000	432,40	864,80	vlastní kalkulace
15	K	14.8.M	Montáž	m	2,000	289,80	579,60	vlastní kalkulace
16	K	14.9	Demontáž stávajícího vzt. potrubí, čtyřhranného	m2	10,000	345,00	3 450,00	vlastní kalkulace

D		15	KUCHYŇKA ŘIDIČI			14 232,40		
1	K	15.1	Diagonální ventilátor do vzt. potrub prům. 125 mm, například MIXVENT TD 350/125, včetně samočinné přetlakové klapky např. RSK, připojovacích spon VBM 160 (2 kusy Qvo=100 m3/h, dpc=110 Pa, Pe=30 W/23	ks	1,000	3 875,50	3 875,50	vlastní kalkulace
2	K	15.1.M	Montáž	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	vlastní kalkulace
3	K	15.2	Tlumič. Hluku do kruhového vzt. potrubí, např. MAA 125/600 Pevný plášť tlumiče (pozink. plech)	ks	1,000	1 811,25	1 811,25	vlastní kalkulace
4	K	15.2.M	Montáž	ks	1,000	906,20	906,20	vlastní kalkulace
5	K	15.3	Výústka odsávací, jednořadá, na hranaté vzt. potrubí, bez regulace průtoku, VK-1.0, 425x75 mm mater.: Al. profily, + RAL....	ks	1,000	411,70	411,70	vlastní kalkulace
6	K	15.3.M	Montáž	ks	1,000	749,80	749,80	vlastní kalkulace
7	K	15.4	Kruhové vzt. potrubí SPIRO, vodotěsné, prům. 125mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	2,000	722,20	1 444,40	vlastní kalkulace
8	K	15.4.M	Montáž	m	3,000	289,80	869,40	vlastní kalkulace
9	K	15.5	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 50mm, /izolace vzt. potrubí výfuku, Pás tepelné izolace s Al polepem, parotěsné provedení	m2	2,000	855,60	1 711,20	vlastní kalkulace
10	K	15.5.M	Montáž	m2	2,000	257,60	515,20	vlastní kalkulace

D		16	KUCHYŇKA PRO KANCELÁŘE			43 297,50		
1	K	16.1	Diagonální ventilátor do vzt. potrub prům. 160 mm, například MIXVENT TD 500/160-3V, včetně samočinné přetlakové klapky např. RSK, připojovacích spon VBM 160 (2 kusy), přepínače otáček COM 3 (ventilátor má 3 vinutí)	ks	1,000	6 682,65	6 682,65	vlastní kalkulace
2	K	16.1.M	Montáž	ks	1,000	2 005,60	2 005,60	vlastní kalkulace
3	K	16.2	Tlumič. Hluku do kruhového vzt. potrubí, např. MAA 160/600 Pevný plášť tlumiče (pozink. plech)	ks	2,000	1 941,20	3 882,40	vlastní kalkulace
4	K	16.2.M	Montáž	ks	2,000	970,60	1 941,20	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	16.3	Výústka odsávací, obdélníková, na kruhové vzt. potrubí, s regulací, VK-1.0-RI, 325x75 mater.: Al. profily, + RAL....	ks	2,000	540,50	1 081,00	vlastní kalkulace
6	K	16.3.M	Montáž	ks	2,000	756,70	1 513,40	vlastní kalkulace
7	K	16.4	Výfuková hlavice na kruhové vzt. potrubí, tvar kuželový, průměr 200 mm materiál: pozink. ocelový plech, odstín nátěru určí architekt daného projektu	ks	1,000	1 293,75	1 293,75	vlastní kalkulace
8	K	16.4.M	Montáž	ks	1,000	647,45	647,45	vlastní kalkulace
9	K	16.5	Kruhové vzt. potrubí SPIRO, vodotěsné, prům. 200mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	2,000	568,10	1 136,20	vlastní kalkulace
10	K	16.5.M	Montáž	m	2,000	289,80	579,60	vlastní kalkulace
11	K	16.6	Kruhové vzt. potrubí SPIRO, vodotěsné, prům. 160mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	10,000	489,90	4 899,00	vlastní kalkulace
12	K	16.6.M	Montáž	m	10,000	289,80	2 898,00	vlastní kalkulace
13	K	16.7	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 50mm, /izolace vzt. potrubí výfuku, i. spol. výfuku nad střechu prům.200mm Pás tepelné izolace s Al polepem, parotěsné provedení	m2	9,000	855,60	7 700,40	vlastní kalkulace
14	K	16.7.M	Montáž	m2	9,000	257,60	2 318,40	vlastní kalkulace
15	K	16.8	Nátrubek pro odvod kondenzátu DN 25 mm s uzavíracím kohoutem instalace na spodní stranu potrubí prům. 250, výfuku vzduchu, možnost napojení na lastovou hadici	ks	1,000	493,35	493,35	vlastní kalkulace
16	K	16.8.M	Montáž	ks	1,000	395,60	395,60	vlastní kalkulace
17	K	16.9	Oplechování kruhového vzt. potrubí prům. 200mm nad střechou materiál: ocelový pozink. plech	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00	vlastní kalkulace
18	K	16.9.M	Montáž	kpl	1,000	1 759,50	1 759,50	vlastní kalkulace

D		17	KANCELÁŘ PŘEDPRODEJE, PŘÍVOD, ODVOD				87 791,00	
1	K	17.1	Ruční klapka 200x200mm, vícelistá materiál. Al listy, aretace polohy listu	ks	2,000	1 223,60	2 447,20	vlastní kalkulace
2	K	17.1.M	Montáž	ks	2,000	734,85	1 469,70	vlastní kalkulace
3	K	17.2	Výústka přívodní, dvoulistá, s regulací průtoku vzduchu, velikost 400x200mm mater.: Al. profily, dvouřadá, s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL....	ks	1,000	1 183,35	1 183,35	vlastní kalkulace
4	K	17.2.M	Montáž	ks	1,000	757,85	757,85	vlastní kalkulace
5	K	17.3	Výústka odsávací, jednolistá s regulací průtoku vzduchu, velikost 400x200mm mater.: Al. profily, dvouřadá, s regulačním ústrojím-protiběžné listy + RAL....	ks	1,000	894,70	894,70	vlastní kalkulace
6	K	17.3.M	Montáž	ks	1,000	752,10	752,10	vlastní kalkulace
7	K	17.4	Protipožární klapka Systemair-prům. 500mm; ovládá termické+ruční; včetně montážních příložek, včetně protipožárních ucpávek do stěny Provedení ovládání: pružinou a teplotní; ruční provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i za	ks	1,000	8 196,05	8 196,05	vlastní kalkulace
8	K	17.4.M	Montáž klapy	ks	1,000	2 459,85	2 459,85	vlastní kalkulace
9	K	17.5	Protipožární klapka Systemair-prům 355mm; ovládá termické+ruční; včetně montážních příložek, včetně protipožárních ucpávek do stěny Provedení ovládání: pružinou a teplotní; ruční provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zav	ks	2,000	6 297,40	12 594,80	vlastní kalkulace
10	K	17.5.M	Montáž klapy	ks	2,000	1 889,45	3 778,90	vlastní kalkulace
11	K	17.6	Protipožární klapka Systemair-prům 315mm; ovládá termické+ruční; včetně montážních příložek, včetně protipožárních ucpávek do stěny Provedení ovládání: pružinou a teplotní; ruční provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zav	ks	1,000	5 768,40	5 768,40	vlastní kalkulace
12	K	17.6.M	Montáž klapy	ks	1,000	1 730,75	1 730,75	vlastní kalkulace
13	K	17.7	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech spojené R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	30,000	621,00	18 630,00	vlastní kalkulace
14	K	17.7.M	Montáž	m2	30,000	403,65	12 109,50	vlastní kalkulace
15	K	17.8	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 355 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	10,000	1 120,10	11 201,00	vlastní kalkulace
16	K	17.8.M	Montáž vzt. potrubí	m	10,000	292,10	2 921,00	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	17.9	Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy	ks	1,000	895,85	895,85	vlastní kalkulace

D 18 DVEŘNÍ CLONY-VSTUP 1NP 148 145,30

1	K	18.1	Komfortní dveřní clona horizontální-pod pohled, teplovzdušná, šíře 2040 mm, například: PA 3520WL - Systemair - nebo výrobek srovnatelného standardu; clona včetně digitální regulace, regulátoru, dveřního spínače, OHŘEV TEPLOVODNÍ, 75/55°C, včetně konzol	ks	1,000	129 192,15	129 192,15	vlastní kalkulace
2	K	18.1.M	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál, a pomocné konstrukce dle požadavků na montáž	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní kalkulace
3	K	18.2	Montáž	ks	1,000	15 503,15	15 503,15	vlastní kalkulace

D 19 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 82 754,00

1	K	19.1	Barva RAL....., pro nátěry vnitřních vzt. potrubí v objektu dle požadavku architekta projektu (viditelné vzt.); 1xzákladní, 2x vrchní, veškeré viditelné vzt. potrubí pod stropy pro aplikaci na vzt potrubí , ocelový pozink plech, alu. výustky, ocelové po	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní kalkulace
---	---	------	--	----	-------	------	------	-------------------

VV "neprovádí se"

2	K	19.1.M	Montáž	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní kalkulace
---	---	--------	--------	----	-------	------	------	-------------------

VV "neprovádí se"

3	K	19.2	Revizní dvířka do SDK pohledu- kovová cca 400x400mm s magnetem pro uzavření	ks	4,000	888,95	3 555,80	vlastní kalkulace
4	K	19.2.M	Montáž	ks	4,000	623,30	2 493,20	vlastní kalkulace
1	K	20.1	Náklady na dopravu VZT zařízení Doprava vzt. komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	vlastní kalkulace
2	K	20.2	Pomocné konstrukce, lešení Pro práci ve výšce podlaží do 3,8m , dále práce na střeše a fasádě objektu	ks	1,000	22 425,00	22 425,00	vlastní kalkulace
3	K	20.3	Zednické výpomoci Spolupráce na hlavních prostupech v počtu do 15-ti ks	ks	1,000	10 350,00	10 350,00	vlastní kalkulace
4	K	20.4	Komplexní vyzkoušení Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 2 N. hod.	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	vlastní kalkulace
5	K	20.5	Zaregulování VZT Zaregulování průtoku vzduchu "VAV", vzt. jednotky, regulační klapky, koncových elementů v počtu do 35 ks	ks	1,000	28 750,00	28 750,00	vlastní kalkulace
6	K	20.6	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní kalkulace
7	K	20.7	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	vlastní kalkulace
8	K	20.8	Vypracování dokumentace skutečného provedení (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:

a - přípočty vytápění

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

553 021,20

DPH základní
snížená

Základ daně

553 021,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

116 134,45

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

669 155,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
a - přípočty vytápění

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

553 021,20

PSV - Práce a dodávky PSV

539 133,20

713 - Izolace tepelné

37 102,87

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

170 969,55

734 - Ústřední vytápění - armatury

40 390,08

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

290 670,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
a - přípočty vytápění

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 553 021,20

D PSV Práce a dodávky PSV 539 133,20

D 713 Izolace tepelné 37 102,87

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	150,000	43,40	6 510,00	dle SoD
2	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	70,000	117,18	8 202,60	dle SoD
3	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	10,000	130,20	1 302,00	dle SoD
4	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	5,000	143,22	716,10	dle SoD
5	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	40,000	213,75	8 550,00	dle SoD
6	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	25,000	429,66	10 741,50	dle SoD
7	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,030	36 022,20	1 080,67	dle SoD

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 170 969,55

8	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	70,000	500,19	35 013,30	dle SoD
9	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	10,000	566,37	5 663,70	dle SoD
10	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	5,000	649,92	3 249,60	dle SoD
11	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	40,000	1 204,35	48 174,00	dle SoD
12	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2	m	25,000	2 842,70	71 067,50	dle SoD
13	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	125,000	18,45	2 306,25	dle SoD
14	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	25,000	20,62	515,50	dle SoD
15	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,030	165 989,85	4 979,70	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734			Ústřední vytápění - armatury	40 390,08				
16	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	233,28	466,56	dle SoD
17	K	734220099	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/8	kus	1,000	2 150,47	2 150,47	dle SoD
18	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	2,000	462,21	924,42	dle SoD
19	K	734221R50	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s ochranou proti odcizení	kus	13,000	450,28	5 853,64	dle SoD
20	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	7,000	499,10	3 493,70	dle SoD
21	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	2,000	420,98	841,96	dle SoD
22	K	734261R00	Šroubení připojovací armatury radiátorů ISAN PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	4,000	3 021,05	12 084,20	vlastní kalkulace
23	K	734261R01	Armatura připojovací pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice	kus	4,000	2 414,13	9 656,52	dle SoD
24	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	3,000	179,03	537,09	dle SoD
25	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	1,000	262,57	262,57	dle SoD
26	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000	774,69	1 549,38	dle SoD
27	K	734411R01	Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa	kus	2,000	586,99	1 173,98	dle SoD
28	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	109,59	219,18	dle SoD
29	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,030	39 213,67	1 176,41	dle SoD
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	290 670,70				
30	K	735152261	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1373 W	kus	3,000	5 495,53	16 486,59	dle SoD
31	K	735152519	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1159 W	kus	2,000	5 777,63	11 555,26	dle SoD
32	K	735152539	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1459 W	kus	1,000	7 737,20	7 737,20	vlastní kalkulace
33	K	735152542	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2189 W	kus	1,000	8 968,85	8 968,85	vlastní kalkulace
34	K	735164R02	Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1220 mm, délky 400 mm (standard KS)	kus	2,000	3 098,76	6 197,52	dle SoD
35	K	735164R10	sada pro kombinované vytápění - elektropatrona včetně T - kusu a termostatu, výkon 300 W ovládání s časovým doběhém "NA TLAČÍTKO"	kus	2,000	1 434,37	2 868,74	dle SoD
36	K	735164R50	Ocelové lamelové těleso v provedení VERTICAL - M - lamely svisle, středové spodní připojení (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) K11VM 12/ 2000/ 884	kus	1,000	16 327,00	16 327,00	vlastní kalkulace
37	K	735164R51	Ocelové lamelové těleso v provedení VERTICAL - M - lamely svisle, středové spodní připojení (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) K20VM 08/ 2000/ 588	kus	3,000	19 631,00	58 893,00	vlastní kalkulace
38	K	735164R60	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ připojení, s integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) Atol C6/ 0300/ 26 - PRAVÝ	kus	4,000	30 880,95	123 523,80	vlastní kalkulace
39	K	735511007	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm	m	160,000	63,10	10 096,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511007					
40	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm	m2	15,000	438,00	6 570,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511026					
41	K	735511061	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie	m2	15,000	73,70	1 105,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511061					
42	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	20,000	46,40	928,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511062					
43	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	4,000	144,00	576,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138					
44	K	735511R01	Trubkové teplovodní podlahové vytápění RTL ventil IVAR. IC - BOX 2, včetně podomítkové skříně	kus	2,000	4 785,15	9 570,30	vlastní kalkulace
45	M	24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	6,000	118,00	708,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,030	285 298,11	8 558,94	dle SoD
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					13 888,00
47	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	347,20	13 888,00	dle SoD

P

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Přípravné a pomocné zednické práce, sekání drážek a prostupů, včetně jádrového vrtání diamantovými korunkami, hrubé zapravení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:

b - odpočty vytápění

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-108 337,66

DPH základní
snížená

Základ daně

-108 337,66

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-22 750,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

-131 088,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
b - odpočty vytápění

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-108 337,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-108 337,66

734 - Ústřední vytápění - armatury

-12 563,57

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-95 774,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
b - odpočty vytápění

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.
Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -108 337,66

D PSV Práce a dodávky PSV -108 337,66

D 734 Ústřední vytápění - armatury -12 563,57

1	K	734221R50	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s ochranou proti odcizení	kus	-14,000	450,28	-6 303,92	dle SoD
2	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	-14,000	420,98	-5 893,72	dle SoD
3	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-0,030	12 197,64	-365,93	vlastní kalkulace

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -95 774,09

4	K	735152297	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1394 W	kus	-3,000	6 061,90	-18 185,70	dle SoD
5	K	735152497	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1754 W	kus	-1,000	7 535,33	-7 535,33	dle SoD
6	K	735152498	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1929 W	kus	-1,000	7 920,50	-7 920,50	dle SoD
7	K	735152519	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1159 W	kus	-6,000	5 777,63	-34 665,78	dle SoD
8	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	-2,000	7 777,28	-15 554,56	dle SoD
9	K	735152598	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2544 W	kus	-1,000	9 122,68	-9 122,68	dle SoD
10	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-0,030	92 984,55	-2 789,54	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:

D.1.4.4.1 - Silnoproud

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

12 986,81

DPH základní
snížená

Základ daně

12 986,81

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 727,23

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 714,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
D.1.4.4.1 - Silnoproud

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 986,81

D1 - silnoproud

12 986,81

D3 - Kably

1 112,25

D4 - Instalační materiál - montáž a dodávka

489,56

D6 - Ostatní

1 897,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
D.1.4.4.1 - Silnoproud

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 986,81

D		D1	silnoproud						12 986,81
1	K	Pol109.R	Protipožární prostupy vč. protipožárního utěsnění certifikovaným systémem	kpl	1,000	9 487,50	9 487,50	vlastní kalkulace	
D		D3	Kabely						1 112,25
2	K	Pol62	CYKY-J 3x2,5	m	25,000	44,49	1 112,25	dle SoD	
VV		"přívod kabelu z rozváděče pro 2. nápojový automat							
VV		25			25,000				
D		D4	Instalační materiál - montáž a dodávka						489,56
3	K	Pol8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, plastové provedení, komplet	ks	2,000	244,78	489,56	dle SoD	
D		D6	Ostatní						1 897,50
4	K	Pol108	Stavební přípomoc - sekání drážek, sekání kapes, sádrování, prostupy skrz zdi, atd.	kpl	1,000	1 437,50	1 437,50	vlastní kalkulace	
5	K	Pol112	Podružný materiál	kpl	1,000	460,00	460,00	vlastní kalkulace	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:

D.1.4.4.2 - Slaboproud

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

219 765,05

DPH základní
snížená

Základ daně

219 765,05

Sazba daně

21,00%

Výše daně

46 150,66

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

265 915,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN
Úroveň 5:

D.1.4.4.2 - Slaboproud

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	219 765,05
D1 - slaboproud	0,00
D2 - Rozvaděče	58 135,00
D3 - Kabely	11 149,10
D4 - Instalační materiál	150 480,95
7424 - Ostatní	25 449,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 07 - Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN

Úroveň 5:
D.1.4.4.2 - Slaboproud

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.
Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 219 765,05

D D1 slaboproud 0,00

D D2 Rozvaděče 58 135,00

1	K	Pol113	RACK, plechový, 19", 9U, cca 600x500x400mm, vč. ventilátoru, ventiláční jednotka s termostatem, celosklaněné dveře	ks	-1,000	10 049,60	-10 049,60	dle SoD
2	K	Pol113.1	RACK plechový, skříňový,42U, 19", 2000x800x600, ventiláční jednotka s termostatem, celosklaněné dveře	ks	1,000	27 774,80	27 774,80	vlastní kalkulace
3	K	Pol114	Patch panel 24 portu, 1U, 24x RJ45, cat. 6 vč. keystone	ks	1,000	3 605,35	3 605,35	dle SoD
4	K	Pol114.2	Napájecí panel, 1U, 8x230V, (vypínač, pojistka)	ks	1,000	1 496,00	1 496,00	dle SoD
5	K	Pol114.3	Vyvažovací panel plast 1U	ks	1,000	396,75	396,75	vlastní kalkulace
6	K	Pol114.4	19" polička s perforací 1U hloubka 550mm	ks	1,000	936,10	936,10	vlastní kalkulace
7	K	Pol114.5	8 kanálový NVR s rozpoznáváním obličeje, 8xPOE, 8 Megapixel, HDD sloty 2x, Video výstup HDMI/VGA, Alarmy In/Out 4/1, Audio In/Out 1/1, Datová propustnost (In/Out): 80/160 Mbps	ks	1,000	13 250,30	13 250,30	vlastní kalkulace
8	K	Pol114.6	HDD 4TB 24/7, 256 mb cache	ks	2,000	5 439,50	10 879,00	vlastní kalkulace
9	K	Pol114.7	UPS 1500VA/900W, 4min., 1/1t, line	ks	1,000	7 569,30	7 569,30	vlastní kalkulace
10	K	Pol114.8	Demontáž informačního panelu/infokiosku (automat), volně stojící, venkovní, vč. základové desky	kpl	1,000	2 277,00	2 277,00	vlastní kalkulace

D D3 Kabely 11 149,10

11	K	Pol121	UTP cat. 6	m	323,000	21,70	7 009,10	dle SoD
12	K	Pol121.1	Datová přípojka UTP cat. 6	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00	vlastní kalkulace

D D4 Instalační materiál 150 480,95

13	K	Pol126.1	Kamera venkovní, 4MPXIP, IP min. 44, IR40m, audio, alarm, IK10, 2,8mm - 1,2mm	ks	6,000	10 957,20	65 743,20	vlastní kalkulace
14	K	Pol134.1	Elektroinstalační kanál, žárově zinkovaný, drátěný, 50x50mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	60,000	630,20	37 812,00	vlastní kalkulace
15	K	Pol134.2	Prostup pro poskytovatele datových služeb, kabelová trasa pomocí chráničky HDPE 40 ukončené v montážních krabicích po obou stranách	kpl	1,000	14 231,25	14 231,25	vlastní kalkulace
16	K	Pol134.3	Mikrotrubička optická 12/8 HDPE	m	175,000	41,40	7 245,00	vlastní kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7424			Ostatní				25 449,50	
17	K	74240030	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	6 704,50	6 704,50	vlastní kalkulace
18	K	74240040	Stavební přípomoc – prostupy skrz zdi, atd.	kpl	1,000	9 947,50	9 947,50	vlastní kalkulace
19	K	74240050	Revize a měření	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní kalkulace
20	K	74240070	Podružný materiál	kpl	1,000	5 347,50	5 347,50	vlastní kalkulace

OZNÁMENÍ ZMĚNY		9	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 09.02.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 09.02.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2023/II, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 9, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 17 – Změny výplní otvorů</u>			
Po provedené revizi tabulky výplní otvorů – D1_28_TABULKY R04-202310, s ohledem na požárně-bezpečnostní řešení objektu, byl zpracován soupis prací ke změnovému listu, který obsahuje potřebné změny ve výše uvedené tabulce. Dále jsou v soupisu prací obsažené doplňkové práce dle požadavku Objednatele – doplnění elektromechanických panikových zámků, koordinátorů, paniková hrazda, příprava na EPS a přístupový systém. Vícepráce: 959 711,80 Kč bez DPH Méněpráce: -460 422,10 Kč bez DPH Změna celkem: 499 289,70 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.			

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

ZL 18 – Výměna zásypového materiálu

Zhotovitel předkládá změnový list včetně soupisu prací na základě vyhodnocení technických vlastností výkopku, který není vhodný pro zpětné použití jako materiál zásypový a byl tedy odvezen a uložen na skládku. Dle zápisu ve SD (se souhlasem TDS) bude dodán vhodný materiál pro provedení hutněných zásypů okolo stávající budovy.

Vícepráce: 135 796,05 Kč bez DPH

Změna celkem: 135 796,05 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

ZL 19 – Záchytný systém

Na základě požadavku správce objektu předkládá zhotovitel změnový list včetně soupisu prací na D+M certifikovaného záchytného systému na střešní nástavbě na střeše 7. NP a 1. NP podléhající pravidelným ročním revizím.

Vícepráce: 61 217,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 61 217,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 9

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.














odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH		1 020 928,80	135 796,05	
Cena méněprací bez DPH		-460 422,10		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		560 506,70	135 796,05	

Cena méněprací bez DPH: -460 422,10 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 156 724,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 696 302,75 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne:  Podpis:  Jméno:  Podpis:  Jméno: 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne:  Podpis:  Jméno:  Podpis:  Jméno: 	
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. Dne:  Podpis:  Jméno: 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Dne:  Podpis:  Jméno: 	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

696 302,75

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	12,00%

Základ daně
696 302,75
0,00

Výše daně
146 223,58
0,00

Cena s DPH

v

CZK

842 526,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		696 302,75	842 526,33	
03	Změnové listy	696 302,75	842 526,33	STA
17	Změny výplní otvorů	499 289,70	604 140,54	Soupis
01	změny výplní otvorů - objekt URAN	560 770,21	678 531,95	Soupis
a	přípočet změn výplní otvorů objektu URAN	841 155,98	1 017 798,74	Soupis
b	odpočet změn výplní otvorů objektu URAN	-329 260,77	-398 405,53	Soupis
c	přípočet zálohového systému UPS pro prosklené příčky v objektu URAN	48 875,00	59 138,75	Soupis
02	změny výplní otvorů - objekt zázemí AN	-61 480,51	-74 391,42	Soupis
a	přípočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN	69 680,80	84 313,77	Soupis
b	odpočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN	-131 161,31	-158 705,19	Soupis
18	Výměna zásypového materiálu	135 796,05	164 313,22	Soupis
a	přípočet výměny zásypového materiálu	135 796,05	164 313,22	Soupis
19	Záchytný systém	61 217,00	74 072,57	Soupis
a	přípočet záchytného systému	61 217,00	74 072,57	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:

a - přípočet změn výplní otvorů objektu URAN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

841 155,98

DPH základní

Základ daně

841 155,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

176 642,76

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 017 798,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 17 - Změny výplní otvorů
Úroveň 4:
a - přípočet změn výplní otvorů objektu URAN

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	841 155,98
PSV - Práce a dodávky PSV	841 155,98
766.1 - Vnější výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)	210 325,78
766.2 - Vnitřní výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)	630 830,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4: a - **přípočet změn výplní otvorů objektu URAN**

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							841 155,98	
D PSV Práce a dodávky PSV							841 155,98	
D 766.1 Vnější výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)							210 325,78	
1	K	766100020.1	Výkladec hliníkový (ref.výrobek profilový systém Schüco 90.SI+), tepelněizolační trojsklo bezpečnostní, pevné zasklení,vel. stavebního otvoru 2880x2950 mm, ozn.2	kus	1,000	101 029,78	101 029,78	dle SoD
	VV		"dle nové tabulky výplní - D1_28_TABULKY R04-202310					
	VV		3		3,000			
	VV		"odpočet dle smluvního rozpočtu					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	766100050.2	Přípočet za doplnění požadavku na int./ext. VSG pozice č. 05	kus	1,000	12 561,45	12 561,45	vlastní kalkulace
3	K	766100110.2	Rozšiřovací profilový systém Schüco AWS 90.SI+/AD UP 90 - dvojitý, pro pozici č. 11 a 11*	kus	6,000	11 615,00	69 690,00	vlastní kalkulace
	VV		"jedná se o rozšiřovací profily místo původní vyzdívky					
	VV		6		6,000			
4	K	766100110.3	Doplněné otevíravé křídlo - pozice č. 11*	kus	1,000	27 044,55	27 044,55	vlastní kalkulace
	VV		"rozměr křídla: 1045,7x819, sklopné, D+M pákového ovladače manuálního					
	VV		1		1,000			
D 766.2 Vnitřní výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)							630 830,20	
5	K	766200030.1.1	Změna požadované požární odolnosti pozice 3/P - z EI 30 na EI 45 DP1 a pouze dveře mají EI 30 DP3 + C	kus	6,000	30 742,95	184 457,70	vlastní kalkulace
	VV		"dle nové tabulky výplní - D1_28_TABULKY R04-202310, je změna požadavku PO prosklené příčky s označením 3/P					
	VV		6		6,000			
6	K	766200030.1.2	Doplnění požadavků k pozici výplní otvorů 3/P - elektromotorický panikový zámek, koordinátor, příprava na EZS a přístupový systém	kus	6,000	34 155,00	204 930,00	vlastní kalkulace
	VV		"dle požadavků Objednatele - doplnění elektromechanického otvírače, panikového zámku, kluzná lišta IMS koordinátor, příprava na EZS a přístupový sys.					
	VV		6		6,000			
7	K	766200030.2	Celoprosklená dělicí příčka s dvoukřídlovými dveřmi CHÚC, hliníkový rám, bez požární odolnosti, samozavírač, vel. dveří 1500x2250mm, vel. otvoru 3300x3100mm, ozn. 3*/P	kus	1,000	207 287,50	207 287,50	vlastní kalkulace
8	K	766200030.2.1	Doplnění požadavků k pozici výplní otvorů 3*/P - elektromotorický panikový zámek + hrazda na obou křídlech	kus	1,000	34 155,00	34 155,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:

b - odpočet změn výplní otvorů objektu URAN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-329 260,77

DPH základní
snížená

Základ daně

-329 260,77

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-69 144,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

-398 405,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:
b - odpočet změn výplní otvorů objektu URAN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-329 260,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 153,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-17 348,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 804,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-310 107,70

766.1 - Vnější výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)

-309 517,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-590,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4: **b - odpočet změn výplní otvorů objektu URAN**

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-329 260,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							-19 153,07	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-17 348,50	
1	K	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	-2,268	7 649,25	-17 348,50	dle SoD
	VV		"odpočet zazdívky za náhradu rozšiřujících profilů u pozic výplní otvorů č. 11					
	VV		"m.2.01.3.01.4.01.5.01.6.01.7.01					
	VV		-0,45*2,80*0,30*6		-2,268			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-1 804,57	
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-7,560	238,70	-1 804,57	dle SoD
	VV		"odpočet opravy omítek za náhradu rozšiřujících profilů u pozic výplní otvorů č. 11					
	VV		"m.2.01.3.01.4.01.5.01.6.01.7.01					
	VV		-0,45*2,80*6		-7,560			
D PSV Práce a dodávky PSV							-310 107,70	
D 766.1 Vnější výplně otvorů (vč.kování, přesunu hmot)							-309 517,04	
3	K	766100025.1	Výkladec hliníkový (ref.výrobek profilový systém Schüco 90.SI+), tepelněizolační trojsklo bezpečnostní, pevné zasklení s motoricky ovládaným výklopným nadsvětlíkem, vel. stavebního otvoru 2880x2950 mm, ozn.2*	kus	-1,000	215 941,04	-215 941,04	dle SoD
	VV		"dle nové tabulky výplní - D1_28_TABULKY R04-202310					
	VV		6		6,000			
	VV		"odpočet dle smluvního rozpočtu					
	VV		-7		-7,000			
	VV		Součet		-1,000			
4	K	766100025.2	Odpočet za změnu technologie sklápění pozice č. 2* TIPTRONIC - náhrada za pákové ovladače	kus	6,000	-15 596,00	-93 576,00	vlastní kalkulace
	VV		"odpočet automatického systému TIPTRONIC - 31 096kč/pozici					
	VV		"přípočet pákového ovladače manuálního - 15 500kč/pozici					
	VV		6		6,000			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-590,66	
5	K	784111030.1	Příprava stěn a stropů pro novou výmalbu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,560	16,28	-123,08	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet maleb za náhradu rozšiřujících profilů u pozic výplní otvorů č. 11					
	VV		"m.2.01,3.01,4.01,5.01,6.01,7.01					
	VV		-0,45*2,80*6		-7,560			
6	K	784181101.1	Penetrace podkladu pro malby v místnostech výšky do 3,80m	m2	-7,560	13,02	-98,43	dle SoD
	VV		"odpočet maleb za náhradu rozšiřujících profilů u pozic výplní otvorů č. 11					
	VV		"m.2.01,3.01,4.01,5.01,6.01,7.01					
	VV		-0,45*2,80*6		-7,560			
7	K	784211101.1	Malby se zvýšenou kryvostí a ošetruvzdorností v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,560	48,83	-369,15	dle SoD
	VV		"odpočet maleb za náhradu rozšiřujících profilů u pozic výplní otvorů č. 11					
	VV		"m.2.01,3.01,4.01,5.01,6.01,7.01					
	VV		-0,45*2,80*6		-7,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:

c - přípočet zálohového systému UPS pro prosklené přičky v objektu URAN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

48 875,00

DPH základní
snížená

Základ daně

48 875,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 263,75

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 138,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 17 - Změny výplní otvorů
Úroveň 4:
c - přípočet zálohového systému UPS pro prosklené příčky v objektu URAN

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio
s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 875,00

PSV - Práce a dodávky PSV

48 875,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

48 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 17 - Změny výplní otvorů
Úroveň 4: c - přípočet zálohového systému UPS pro prosklené příčky v objektu URAN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 875,00

D PSV Práce a dodávky PSV

48 875,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

48 875,00

1	K	7422202.R	D+M zálohového napájecího zdroje (UPS) pro prosklené příčky	kpl	1,000	48 875,00	48 875,00	vlastní kalkulace
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------------------

vv "v položce je zahrnuto: UPS, stykač, trafo, jistič, chráničky, kabeláž, sekací a montážní práce, krabice pro UPS, drobný materiál

vv 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:

a - přípočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

69 680,80

DPH základní
snížená

Základ daně

69 680,80

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 632,97

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 313,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 17 - Změny výplní otvorů
Úroveň 4:
a - přípočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	69 680,80
PSV - Práce a dodávky PSV	69 680,80
761 - Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů	69 680,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4: a - přípočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 680,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							69 680,80	
D 761 Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů							69 680,80	
1	K	O2.1	Změna skla pozice č. O2 - nový požadavek na Rw 40dB	kus	2,000	5 371,65	10 743,30	vlastní kalkulace
	VV		"dle revidovaného výkresu č. D.1.1.14.3 tabulka výplní otvoru R04-202310					
	VV		2		2,000			
2	K	O5.1	Změna skla pozice č. O5 - nový požadavek na bezpečnostní sklo VSG, 4 vrstvy fólie, s kruhovým výřezem a překrytím	kus	2,000	20 228,50	40 457,00	vlastní kalkulace
	VV		"dle revidovaného výkresu č. D.1.1.14.3 tabulka výplní otvoru R04-202310					
	VV		"v původní soupisu prací, je výplň pod označením O5, v nové tabulce je O4					
	VV		2		2,000			
3	K	O5.2	Doplnění pozice č. O5 - parapet ze dřevěné spárovky BUK, včetně montáže	kus	2,000	9 240,25	18 480,50	vlastní kalkulace
	VV		"dle požadavků AD					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:

b - odpočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-131 161,31

DPH základní
snížená

Základ daně

-131 161,31

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-27 543,88

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-158 705,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 17 - Změny výplní otvorů

Úroveň 4:
b - odpočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-131 161,31

PSV - Práce a dodávky PSV

-131 161,31

761 - Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů

-131 161,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 17 - Změny výplní otvorů
Úroveň 4:
b - odpočet změn výplní otvorů objektu zázemí AN

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-131 161,31	
D PSV Práce a dodávky PSV							-131 161,31	
D 761 Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů							-131 161,31	
1	K	D03	D+M - dvoukřídlé otvíravé dveře, exteriérové, hliníkové, s nadsvětlíkem, plné, hladké, lakované - ozn. dle tab prvků D03	kus	-1,000	131 161,31	-131 161,31	dle SoD
VV			*odpočet pozice dle revidovaného výkresu č. D.1.1.14.2 tabulka dveří R04-202310					
VV			-1			-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

18 - Výměna zásypového materiálu

Úroveň 3:

a - přípočet výměny zásypového materiálu

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

135 796,05

DPH základní
snížená

Základ daně

135 796,05

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 517,17

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

164 313,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 18 - Výměna zásypového materiálu
Úroveň 3:
a - přípočet výměny zásypového materiálu

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	135 796,05
HSV - Práce a dodávky HSV	135 796,05
1 - Zemní práce	135 796,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 18 - Výměna zásypového materiálu

Úroveň 3: a - přípočet výměny zásypového materiálu

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 796,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							135 796,05	
D 1 Zemní práce							135 796,05	
1	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	80,966	212,00	17 164,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113								
VV "doprava nového materiálu na stavbu					80,966			
VV 80,966					80,966			
2	K	162751138	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele	m3	80,966	173,60	14 055,70	dle SoD
VV "odpovídá položkám výkopů z objektu URAN - pol. č. 2, 3, 4, 5								
VV "odvoz vykopané zeminy					80,966			
VV 80,966					80,966			
VV Součet					80,966			
3	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	80,966	43,40	3 513,92	dle SoD
VV "odpovídá položkám výkopů z objektu URAN - pol. č. 2, 3, 4, 5								
VV 80,966					80,966			
VV Součet					80,966			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	178,125	325,50	57 979,69	dle SoD
VV "odpovídá položkám výkopů z objektu URAN - pol. č. 2, 3, 4, 5								
VV "dle tabulek obj. hm - zeminy měkké až kašovité (hlíny, jíly) 2200kg/m3					178,125			
VV 80,966*2,2					178,125			
VV Součet					178,125			
5	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	137,642	313,00	43 081,95	CS ÚRS 2024 01
VV "odpovídá položkám výkopů z objektu URAN - pol. č. 2, 3, 4, 5								
VV "objemová hmotnost perku - 1700 kg/m3					137,642			
VV 80,966*1,7					137,642			
VV Součet					137,642			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

19 - Záchytný systém

Úroveň 3:

a - přípočet záchytného systému

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

61 217,00

DPH základní
snížená

Základ daně

61 217,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

12 855,57

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 072,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 19 - Záchytný systém

Úroveň 3:
a - přípočet záchytného systému

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

61 217,00

PSV - Práce a dodávky PSV

61 217,00

767 - Konstrukce zámečnické

61 217,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 19 - Záchytný systém
Úroveň 3:
a - přípočet záchytného systému

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 217,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							61 217,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							61 217,00	
1	K	7678811.R.1	D+M záchytného systému nástavby a střechy 1. NP	kpl	1,000	61 217,00	61 217,00	vlastní kalkulace

OZNÁMENÍ ZMĚNY		10	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 18.04.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 27.02.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2024/I, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 10, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 20 – Rekonstrukce toalet 2. – 7. NP</u>			
V souvislosti se stavem stávajících stavů ZTI, odkrytých při dosavadním průběhu realizace, byl zjištěn celkově neuspokojivý až havarijní stav všech rozvodů. Následně byl proveden průzkum i pro vodovodní a kanalizační potrubí. Na základě jeho vyhodnocení je zjevná nutná výměna celých rozvodů. Vzhledem k zásahu do konstrukcí bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci sociálních zařízení v řešených podlažích.			
Vícepráce: 8 784 644,12 Kč bez DPH Méněpráce: -52 762,48 Kč bez DPH Změna celkem: 8 731 881, 64 Kč bez DPH			
Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 91 kalendářních dní.			
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.			

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 10

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	8 784 644,12			
Cena méněprací bez DPH	-52 762,48			
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	8 731 881, 64			

Cena méněprací bez DPH: -52 762,48 Kč

Cena víceprací bez DPH: 8 784 644,12 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 8 731 881, 64 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis

Jméno

Podpis

Jméno

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

8 731 881,64

DPH základní	Sazba daně
snížená	12,00%

Základ daně
8 731 881,64
0,00

Výše daně
1 833 695,14
0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 565 576,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

8 731 881,64 10 565 576,78

03	Změnové listy	8 731 881,64	10 565 576,78	STA
20	Rekonstrukce toalet	8 731 881,64	10 565 576,78	Soupis
a	přípočet stavebních úprav rekonstrukce toalet	5 445 324,54	6 588 842,69	Soupis
b	přípočet zdravotnické instalace	1 385 821,51	1 676 844,03	Soupis
c	přípočet elektroinstalace	909 379,78	1 100 349,53	Soupis
d	přípočet vytápění	75 344,29	91 166,59	Soupis
e	odpočet vytápění	-52 762,48	-63 842,60	Soupis
f	VRN	968 774,00	1 172 216,54	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:

a - připočet stavebních úprav rekonstrukce toalet

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

5 445 324,54

DPH základní
snížená

Základ daně
5 445 324,54
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 143 518,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 588 842,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3: **a - přípočet stavebních úprav rekonstrukce toalet**

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 445 324,54

HSV - Práce a dodávky HSV

2 173 411,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 814,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

761 934,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

405 517,72

997 - Přesun sutě

922 278,18

998 - Přesun hmot

13 867,10

PSV - Práce a dodávky PSV

3 129 412,73

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 806,93

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

80 678,00

763 - Konstrukce suché výstavby

1 855 932,12

766 - Konstrukce truhlářské

156 440,10

771 - Podlahy z dlaždic

39 060,00

777 - Podlahy lité

225 101,23

781 - Dokončovací práce - obklady

576 391,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

105 462,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

62 540,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

142 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

142 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3: a - přípočet stavebních úprav rekonstrukce toalet

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 445 324,54

D HSV Práce a dodávky HSV

2 173 411,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

69 814,62

1	K	317142424	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	6,000	763,00	4 578,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142424					
		VV	"nenosný překlad 100/1250 - m.č. 2.22 * 6 pater		6,000			
		VV	6					
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,200	97 650,00	19 530,00	dle SoD
		VV	"WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater + 1 WC INV					
		VV	"I120 - DL. 1500					
		VV	(1,5*11.10*0.001)*7		0,117			
		VV	"předsíň WC m.č. 2.22 * 5 pater					
		VV	"I120 - DL. 1200					
		VV	(1,2*11.10*0.001)*5		0,067			
		VV	"I120 - DL. 1400					
		VV	1,4*11.10*0.001		0,016			
		VV	Součet		0,200			
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	45,213	794,22	35 909,07	dle SoD
		VV	"WC INV. - 2.NP					
		VV	(1,85+1,94)*3,3		12,507			
		VV	"Předsíň 2.22 * 6 pater					
		VV	(1,9*3,3*6)-(0,7*1,97*6)		29,346			
		VV	"WC ženy 2.23 - dozdivka po vybourání otvoru * 6 pater + 1 v 7.NP					
		VV	(0,24*2,0)*7		3,360			
		VV	Součet		45,213			
4	K	349100100.1	Provázání zazdívek, přízdívek, nových zdí a příček se stávajícími konstrukcemi pomocí kotev nebo trnů	m	60,200	162,75	9 797,55	dle SoD
		VV	"WC INV. - 2.NP					
		VV	3,3*2		6,600			
		VV	"Předsíň 2.22 * 6 pater					
		VV	(3,3*2)*6		39,600			
		VV	"WC ženy 2.23 - dozdivka po vybourání otvoru * 6 pater + 1 v 7.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*7		14,000			
VV			Součet		60,200			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				761 934,19	
5	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	390,948	345,00	134 877,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001					
VV			"plocha provádění lepidla + perlinky odečtená od obkladů					
VV			695,408-304,460		390,948			
6	K	612135090	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	781,896	168,00	131 358,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135090					
VV			"10mm tloušťky navíc					
VV			390,948*2		781,896			
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	695,408	303,80	211 264,95	dle SoD
VV			"2. - 7.NP, počítané na celou výšku k SDK podhledu 2,8m					
VV			"WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
VV			(13,55*2,8)*6		227,640			
VV			"WC muži m.č. 3.19 * 5 pater					
VV			(13,18*2,8)*5		184,520			
VV			"WC muži m.č. 2.20					
VV			(13,56+6,90)*2,8		57,288			
VV			"Předsíň WC m.č. 2.22 * 6 pater					
VV			(7,92*2,8)*6		133,056			
VV			"Úklid/výlevka m.č. 2.21 * 6 pater					
VV			(5,53*2,8)*6		92,904			
VV			Součet		695,408			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	390,948	423,15	165 429,65	dle SoD
9	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	24,000	526,00	12 624,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611					
10	M	55331456	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	6,000	4 380,00	26 280,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"do sprchy, výlevky a WC					
VV			6		6,000			
11	M	55331457	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	17,000	4 450,00	75 650,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"2. NP					
VV			2		2,000			
VV			"3. - 7. NP					
VV			3*5		15,000			
VV			Součet		17,000			
12	M	55331458	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"invalida 2. NP					
VV			1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				405 517,72	
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	180,000	135,63	24 413,40	dle SoD
14	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	204,162	1 247,75	254 743,14	dle SoD
VV			"bourání příček na WC muži m.č. 2.20 * 6 pater					
VV			((3,0*2,3)+(1,5*2,3))*6		62,100			
VV			"bourání příček na WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
VV			((2,6*2,3)+(1,5*2,3))*6		56,580			
VV			"bourání příčky předsíně WC m.č. 2.22 *6 pater					
VV			(1,9*3,3)*6		37,620			
VV			"bourání příček pro nové dveře do m.č. 2.22+2.23					
VV			((1,0*2,3)*2)*6		27,600			
VV			"bourání příčky pro nové dveře invalidů v 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5*2,3)		3,450			
	VV		"odpočet dveří - 9ks/patro * 6 pater					
	VV		((-0,6*1,97)*9)*6		-63,828			
	VV		"vybourání přizdívky v kabinkách WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
	VV		(2,8*1,5)*6		25,200			
	VV		"vybourání obezdívky stoupacího potrubí - kanalizace, voda * 6 pater					
	VV		"WC ženy m.č. 2.23					
	VV		((0,25+0,5)*2)*3,3)*6		29,700			
	VV		((0,4+0,4)*3,3)*6		15,840			
	VV		"WC muži m.č. 2.20					
	VV		((0,25+0,25)*3,3)*6		9,900			
	VV		Součet		204,162			
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	180,000	181,10	32 598,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
	VV		"broušení podlah po odstranění stávajících dlažeb 2. - 7.NP v tloušťce 5mm					
	VV		30*6		180,000			
16	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	360,000	82,58	29 728,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119					
	VV		"doplnění zbývajících 2mm					
	VV		180*2		360,000			
17	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	100,800	271,25	27 342,00	dle SoD
	VV		"Vybourání zárubní včetně dveřních křidel, 10ks/patro					
	VV		(0,80*2,10*10)*6		100,800			
18	K	978021141	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 30 %	m2	482,160	76,10	36 692,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021141					
	VV		"2. - 7.NP, počítané na celou výšku původního obkladu 2,0m					
	VV		"WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
	VV		(13,55*2,0)*6		162,600			
	VV		"WC muži m.č. 2.20 * 6 pater					
	VV		(13,18*2,0)*6		158,160			
	VV		"Předsíň WC m.č. 2.22 * 6 pater					
	VV		(7,92*2,0)*6		95,040			
	VV		"Úklid/výlevka m.č. 2.21 * 6 pater					
	VV		(5,53*2,0)*6		66,360			
	VV		Součet		482,160			
D	997		Přesun sutě				922 278,18	
19	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	144,142	4 250,00	612 603,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					
20	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad smluvně zajištěné skládky zhotovitele max. do dalších 20km	t	2 882,840	16,28	46 932,64	dle SoD
	VV		144,142*20 "Přepočtené koeficientem množství		2 882,840			
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	144,142	173,60	25 023,05	dle SoD
22	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	144,142	1 649,20	237 718,99	dle SoD
D	998		Přesun hmot				13 867,10	
23	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	28,128	493,00	13 867,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 129 412,73	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				27 806,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	38,000	212,54	8 076,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814					
	VV		"stávající klozety - wc combi					
	VV		"1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		38,000			
25	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	16,000	340,07	5 441,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725130811					
	VV		"stávající pisoáry					
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		16		16,000			
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	29,000	165,00	4 785,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
	VV		"stávající umyvadla					
	VV		"1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		29,000			
27	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	5,000	316,76	1 583,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240811					
	VV		"stávající sprchy					
	VV		"1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	5,000	175,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812					
29	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	6,000	212,54	1 275,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					
	VV		"stávající dřezy					
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		6		6,000			
30	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	4,000	264,65	1 058,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330840					
	VV		"stávající výlevky					
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		4		4,000			
31	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	35,000	99,19	3 471,65	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
	VV		"stávající baterie u umyvadel a dřezů					
	VV		29+6		35,000			
32	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	5,000	248,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840851					
	VV		"1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		"2. - 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				80 678,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	727213224	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 63	kus	18,000	891,00	16 038,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213224					
		VV	"prostup stropní kcí 1.PP - 7.NP					
		VV	6*3		18,000			
34	K	727213228	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125	kus	32,000	2 020,00	64 640,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213228					
		VV	"prostup stropní kcí 1.PP - 7.NP					
		VV	8*4		32,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 855 932,12	
35	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek využití příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	19,500	673,00	13 123,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720					
		VV	"výdřeva pro umyvadla a vysoušeč na WC ženy * 6 pater					
		VV	"2 umyvadla" (1,3*2)*6		15,600			
		VV	"vysoušeč" 0,65*6		3,900			
		VV	Součet		19,500			
36	K	763121424	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	203,973	699,83	142 746,42	dle SoD
		VV	"Předstěna tl. 175 mm v kabinkách WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
		VV	(2,8*3,3)*6		55,440			
		VV	"Předstěna tl. 100 mm stěny u umyvadel WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
		VV	(3,5*3,3)*6		69,300			
		VV	"Předstěna tl. 100 mm stoupacího potrubí v m.č. 2.23 * 6 pater					
		VV	((0,25+0,5)*3,3)*6		14,850			
		VV	"Předstěna tl. 175 mm v kabinkách WC muži m.č. 3.19 * 5 pater					
		VV	(3,0*3,3)*5		49,500			
		VV	"Předstěna tl. 75mm v kabině WC INV. - 2.NP					
		VV	1,78*3,3		5,874			
		VV	"Předstěna tl. 175mm v kabině WC INV. - 2.NP					
		VV	1,78*3,3		5,874			
		VV	"Předstěna tl. 175 mm v kabině WC muži m.č. 2.20					
		VV	0,95*3,3		3,135			
		VV	Součet		203,973			
37	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	203,973	37,98	7 746,89	dle SoD
38	K	763122812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK přesazená/šachtová stěna	m2	35,880	54,25	1 946,49	dle SoD
		VV	"rozebrání sdk předstěn - v kabinkách na WC muži a 4. NP WC ženy * 6 pater					
		VV	(2,6*2,3)*6		35,880			
39	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	180,000	1 030,75	185 535,00	dle SoD
		VV	"plocha dle dlažby					
		VV	180		180,000			
40	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	180,000	37,98	6 836,40	dle SoD
41	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	180,000	95,80	17 244,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					
42	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	144,000	9 986,33	1 438 031,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411116					
		VV	"dle stávajících zděnných příček a popisu prací pro rekonstrukce WC ve 2. - 7.NP					
		VV	144		144,000			
43	K	763172351	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	7,000	399,00	2 793,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172351					
44	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	7,000	639,00	4 473,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	Pol19	Revizní dvířka plastová bílá 300x300mm vč.montáže (uzávěry vody)	kus	12,000	1 030,75	12 369,00	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	8,685	2 658,25	23 086,90	dle SoD
D 766			Konstrukce truhlářské	156 440,10				
47	K	76666.R.1	D+M - jednokřídlé otevíravé dveře, interiérové, plné, DTD, hladké, povrch - CPL, dekor - bílé, šířka 600-900/1970, kování, doprava	kus	24,000	4 264,70	102 352,80	vlastní kalkulace
	VV		"2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		"3.NP - 7. NP					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		24,000			
48	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	24,000	147,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720					
49	M	55341423.R	mřížka větrací, hliníková, 400x150mm, stříbrná	kus	24,000	530,00	12 720,00	vlastní kalkulace
50	K	766694200.1	Parapet výkladců 1.NP z lamina š.350mm	m	25,200	1 247,75	31 443,30	dle SoD
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Provedení dle stávajícího stavu.					
	VV		"parapety dřevěné, bez místností sprch, okno 0,9m					
	VV		((5*6)-2)*0,9		25,200			
	VV		Součet		25,200			
51	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	13,000	124,00	1 612,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212					
	VV		"2. NP					
	VV		3		3,000			
	VV		"3. - 7. NP					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		13,000			
52	M	611871.R	práh dveřní dřevěný dubový tl 28mm dl 920mm š 100mm	kus	13,000	368,00	4 784,00	vlastní kalkulace
D 771			Podlahy z dlaždic	39 060,00				
53	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	180,000	217,00	39 060,00	dle SoD
D 777			Podlahy lité	225 101,23				
54	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	180,000	247,00	44 460,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131113					
	VV		"2. - 7. NP					
	VV		180		180,000			
55	K	777521101	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky do 1 mm	m2	180,000	683,00	122 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777521101					
56	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2	180,000	319,00	57 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777622101					
57	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,324	868,00	281,23	dle SoD
D 781			Dokončovací práce - obklady	576 391,40				
58	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	304,460	7,65	2 329,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		"dle výkresu 240328_toalety_2 NP					
	VV		54,11		54,110			
	VV		"dle výkresu 240328_toalety_3 4 6 NP					
	VV		46,93*3		140,790			
	VV		"dle výkresu 240328_toalety_5 7 NP					
	VV		54,78*2		109,560			
	VV		Součet		304,460			
59	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	304,460	21,70	6 606,78	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,910	423,15	12 233,27	dle SoD
	VV		"m.č. 2.21 *6 pater - WC, výlevky, sprchy					
	VV		((1,0*2,7)*6)+(((1,8+0,9)*2,7)*2)-((0,85*1,1)*2)		28,910			
61	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	241,080	49,64	11 967,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021					
	VV		"ukončující profily obkladů					
	VV		"WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
	VV		13,55*6		81,300			
	VV		"předsíň WC m.č. 2.22 + 2.21					
	VV		(7,92+5,53)*6		80,700			
	VV		"WC muži m.č. 2.20 * 6 pater					
	VV		(13,18)*6		79,080			
	VV		Součet		241,080			
62	M	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m	265,188	187,00	49 590,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		241,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		265,188			
63	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	732,078	134,84	98 713,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	VV		"2. - 7.NP, počítané obklady do výšky 2,25m					
	VV		"WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
	VV		(13,55*2,25)*6		182,925			
	VV		"příčky mezi kabinkama WC ženy * 6 pater					
	VV		((2,6*2,25)*2)*6)-(((0,6*1,97)*3)*6)		48,924			
	VV		(1,5*2,25*2)*6		40,500			
	VV		"WC muži m.č. 2.20 * 6 pater					
	VV		(13,18*2,25)*6		177,930			
	VV		"Příčky mezi kabinkama WC muži * 6 pater					
	VV		((3,0*2,25)*2)*6)-(((0,6*1,97)*3)*6)		59,724			
	VV		(1,5*2,25*2)*6		40,500			
	VV		"Předsíň WC m.č. 2.22 * 6 pater					
	VV		(7,92*2,25)*6		106,920			
	VV		"Úklid/výlevka m.č. 2.21 * 6 pater					
	VV		(5,53*2,25)*6		74,655			
	VV		Součet		732,078			
64	K	781472292	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	98,640	159,00	15 683,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472292					
	VV		"invalida v 2.NP					
	VV		6*1,2		7,200			
	VV		"sprcha, výlevka, wc					
	VV		(5*1,2)*6		36,000			
	VV		"předsíň WC					
	VV		(7,7*1,2)*6		55,440			
	VV		Součet		98,640			
65	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	304,460	651,00	198 203,46	dle SoD
66	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	334,906	268,00	89 754,81	dle SoD
	VV		"pro položku montáže obkladů					
	VV		304,460*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		334,906			
	VV		Součet		334,906			
67	K	781491011.SV07	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených	m2	10,500	542,50	5 696,25	dle SoD
	VV		"D.1.1.15.5 tabulka jinde nespecifikovaných výrobků - SV07					
	VV		"2.NP" 5*0,6*0,7		2,100			
	VV		"3. - 7. NP" 4*5*0,6*0,7		8,400			
	VV		Součet		10,500			
68	M	63465122.SV07	zrcadlo rozměr 600 x 750 mm	kus	25,000	2 170,00	54 250,00	dle SoD
69	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	8,100	52,20	422,82	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115 "spárování styku obkladů v koutech "2.NP" 2,7 "5. a 7.NP" 2*2,7 Součet		2,700 5,400 8,100			
70	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	147,000	83,20	12 230,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142 "pro umyvadla - T+S+O 25*3 "pro WC - S 36 "pro pisoáry - S+O 18*2 Součet		75,000 36,000 36,000 147,000			
71	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	36,000	97,10	3 495,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143 "pro WC - S 36		36,000			
72	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	304,460	27,70	8 433,54	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
73	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,208	1 302,00	6 780,82	dle SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry					105 462,00
74	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	180,000	21,70	3 906,00	dle SoD
75	K	783932171.1	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy samonivelační cementovou stěrkou tloušťky 1-10 mm	m2	180,000	564,20	101 556,00	dle SoD
			VV VV					
			"provedení samonivelační vrstvy po broušení v tloušťce do 10mm 180		180,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					62 540,95
76	K	784111030.1	Příprava stěn a stropů pro novou výmalbu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,948	16,28	9 295,03	dle SoD
			VV VV VV VV VV					
			"dle plochy omítek 390,948 "SDK podhled 180 Součet		390,948 180,000 570,948			
77	K	784181101.1	Penetrace podkladu pro malby v místnostech výšky do 3,80m	m2	570,948	13,02	7 433,74	dle SoD
78	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	390,948	94,70	37 022,78	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
79	K	784211101.1	Malby se zvýšenou kryvostí a otěruvzdorností v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,000	48,83	8 789,40	dle SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					142 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					142 500,00
80	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	112 500,00	112 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013203000					
81	K	013324000	Nabídkový rozpočet	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013324000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:

b - připočet zdravotnické instalace

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607

DIČ:

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

IČ: 26768607

DIČ:

Cena bez DPH

1 385 821,51

DPH základní
snížená

Základ daně
1 385 821,51
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
291 022,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 676 844,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:
b - přípočet zdravotnické instalace

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 385 821,51

PSV - Práce a dodávky PSV

1 385 821,51

721 - Vnitřní kanalizace

208 081,15

722 - Vnitřní vodovod

272 240,30

725 - Zařizovací předměty

743 149,15

751 - Vzduchotechnika

9 316,00

Ostatní - Náklady na přípomoc

153 034,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3: b - připočet zdravotnické instalace

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 385 821,51

D PSV Práce a dodávky PSV

1 385 821,51

D 721 Vnitřní kanalizace

208 081,15

1	K	721140802.1	Demontáž odpadního potrubí z litinových trub do DN110 - demontáž	m	104,200	179,03	18 654,93	dle SoD
2	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	104,200	904,00	94 196,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174026					
		VV	"Nová stoupací kanalizace 1.PP (-2,000) - 7.NP (+24,050)					
		VV	4*26,05					
					104,200			
3	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	22,800	543,59	12 393,85	dle SoD
		VV	"WC ženy m.č. 2.23 - kanalizace od umyvadel do stoupací kanalizace * 6 pater					
		VV	3,8*6					
					22,800			
4	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	50,000	633,00	31 650,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
		VV	"WC muži m.č. 3.23 - kanalizace od kuchyňky ke klozetům * 5 pater + od pisoárů do stoupací kanalizace					
		VV	(2,5*5)+(3,2*5)					
		VV	28,500					
		VV	"WC muži m.č. 2.20 - kanalizace od pisoárů a kuchyňky + od umyvadla					
		VV	7+2					
		VV	9,000					
		VV	"Úklid + sprchy * 5 pater					
		VV	2,5*5					
		VV	12,500					
		VV	Součet					
					50,000			
5	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	43,000	637,98	27 433,14	dle SoD
		VV	"WC ženy m.č. 2.23 - kanalizace od klozetů v předstěně *6 pater					
		VV	4*6					
		VV	24,000					
		VV	"WC INV + WC muži m.č. 2.20 - kanalizace od klozetů					
		VV	2,5					
		VV	2,500					
		VV	"WC muži m.č. 4.23 - kanalizace od klozetů * 5 pater					
		VV	3,3*5					
		VV	16,500					
		VV	Součet					
					43,000			
6	M	28615637	redukce odpadní nesouosá HTR DN 110/75	kus	5,000	42,10	210,50	CS ÚRS 2024 01
7	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	18,000	105,25	1 894,50	dle SoD
		VV	"vyvedení odpadních výpustek umyvadel WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*6		18,000			
8	K	72119410.R	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75	kus	54,000	144,00	7 776,00	vlastní kalkulace
	VV		"vyvedení odpadních výpustek pisoárů WC muži m.č. 2.20 * 6 pater		18,000			
	VV		3*6		18,000			
	VV		"vyvedení odpadních výpustek umyvadel a výlevky m.č. 4.24 + 4.25 * 6 pater		18,000			
	VV		3*6		18,000			
	VV		"vyvedení odpadních výpustek kuchyňky vedle WC muži m.č. 2.20 * 6 pater		18,000			
	VV		3*6		18,000			
	VV		Součet		54,000			
9	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	36,000	157,33	5 663,88	dle SoD
	VV		"vyvedení odpadních výpustek klozetů					
	VV		"5*klozet + 1*bidet, 2.-7.NP					
	VV		6*6		36,000			
10	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	220,000	18,45	4 059,00	dle SoD
	VV		"svislé stoupační potrubí + přípojovací					
	VV		104,2+22,8+50+43		220,000			
11	K	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	3,000	157,33	471,99	dle SoD
	VV		"na stoupační kanalizaci v místnosti 3.22 - 2.NP, 5.NP a 7.NP					
	VV		3		3,000			
12	K	721274127.1	Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka	kg	5,000	276,68	1 383,40	dle SoD
13	K	998721105.1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 24 do 36m - montáž	t	1,500	913,57	1 370,36	dle SoD
14	K	998721181.1	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	1,500	615,20	922,80	dle SoD
D 722			Vnitřní vodovod				272 240,30	
15	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	12,000	316,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171937					
	VV		"vsazení odbočky do stávajícího stoupačního vodovodu T+S * 6 pater					
	VV		2*6		12,000			
16	M	28615145	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 63mm	m	12,360	317,00	3 918,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360			
17	K	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	128,850	362,39	46 693,95	dle SoD
	VV		"WC ženy m.č. 2.23 - voda T+S pro umyvadla do stávajícího stoupačního vodovodu * 6 pater					
	VV		(3,8*2)*6		45,600			
	VV		"WC muži m.č. 2.20 - voda S pro kuchyňku a pisoáry + klozety					
	VV		7+2,5		9,500			
	VV		"WC muži m.č. 2.20 - voda T pro kuchyňku					
	VV		1,25		1,250			
	VV		"WC muži m.č. 4.23 - voda S pro pisoáry * 5 pater					
	VV		6,5*5		32,500			
	VV		"WC muži m.č. 4.23 - voda S pro klozety * 5 pater					
	VV		3*5		15,000			
	VV		"WC muži m.č. 4.23 - voda T+S pro kuchyňky * 5 pater					
	VV		(3+2)*5		25,000			
	VV		Součet		128,850			
18	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	105,000	477,40	50 127,00	dle SoD
	VV		"WC ženy m.č. 2.23 - voda T+S pro klozety a bidety * 6 pater					
	VV		(4,5*2)*6		54,000			
	VV		"Předsíň m.č. 2.22 až WC muži m.č. 2.20 - voda T v podhledu a svisle pro rozvod					
	VV		6,5+2		8,500			
	VV		"Předsíň m.č. 4.25 až WC muži m.č. 4.23 - voda T v podhledu a svisle pro rozvod * 5 pater					
	VV		(6,5+2)*5		42,500			
	VV		Součet		105,000			
19	K	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	129,000	582,65	75 161,85	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"WC ženy m.č. 2.23 - voda T+S pro rozvod v podhledu + svisle * 6 pater					
	VV		((4,5+2)*2)*6		78,000			
	VV		"Předsíň m.č. 2.22 až WC muži m.č. 2.20 - voda S v podhledu a svisle pro rozvod					
	VV		6,5+2		8,500			
	VV		"Předsíň m.č. 4.25 až WC muži m.č. 4.23 - voda S v podhledu a svisle pro rozvod * 5 pater					
	VV		(6,5+2)*5		42,500			
	VV		Součet		129,000			
20	K	722181214RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	128,850	86,80	11 184,18	dle SoD
	VV		"dle potrubí DN20					
	VV		128,85		128,850			
21	K	722232155.GCM	Kohout kulový Giacomini R950 přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	12,000	840,62	10 087,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232155.GCM					
	VV		"vsazení odbočky do stávajícího stoupacího vodovodu T+S * 6 pater					
	VV		2*6		12,000			
22	K	Pol2	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 25 mm	m	105,000	93,31	9 797,55	dle SoD
	VV		"dle potrubí DN25					
	VV		105		105,000			
23	K	Pol3	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 32 mm	m	129,000	136,71	17 635,59	dle SoD
	VV		"dle potrubí DN32					
	VV		129		129,000			
24	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	110,000	247,00	27 170,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
25	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	30,000	325,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190402					
26	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 (vč.vnějšího potrubí a přípojky)	m	375,210	18,45	6 922,62	dle SoD
	VV		12,36+128,85+105+129		375,210			
D 725 Zařizovací předměty							743 149,15	
27	K	7251121.R	Zařízení záchodů kombi klozety pro imobilní, včetně sedátka, typ: JIKA Deep	soubor	1,000	13 363,00	13 363,00	vlastní kalkulace
	VV		"2.NP					
	VV		1		1,000			
28	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	35,000	6 370,00	222 950,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112171					
	VV		"keramika typ: JIKA Lyra vč. sedátka					
	VV		"2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		"3.-7.NP					
	VV		6*5		30,000			
	VV		Součet		35,000			
29	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	18,000	12 600,00	226 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121527					
	VV		"2.-7.NP, JIKA Golem					
	VV		3*6		18,000			
30	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	25,000	400,37	10 009,25	dle SoD
	VV		"2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		"3.-7.NP					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		25,000			
31	K	Pol9	umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii uprostřed, porcelánové, bílé, tvar obdélný, oblý, 60x46x14 cm, ref.: Kolo Twins 60x46 cm otvor pro baterii uprostřed L51160000 (3xU)	ks	25,000	2 843,79	71 094,75	dle SoD
	VV		"keramika typ: Jika Olymp/Mio					
	VV		25		25,000			
32	K	725239101	Bidety montáž ostatních typů	kus	6,000	1 570,00	9 420,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725239101					
		VV	"bidetová baterie - sprcha					
		VV	1*6		6,000			
33	M	6424163.R	nástěnná bidetová baterie - včetně hadice a sprchové hlavice, výrobce: Novaservis, model: Titania	kus	6,000	2 150,50	12 903,00	vlastní kalkulace
34	K	72524112.R	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1100x800 mm	soubor	2,000	9 614,00	19 228,00	vlastní kalkulace
		VV	"pro sprchy v 5. a 7.NP, RAVAK, včetně sifonu					
		VV	2		2,000			
35	K	72524420.R	Zástěna sprchová pevná, bezdveřová, na vaničku šířky 500 mm	soubor	2,000	7 153,00	14 306,00	vlastní kalkulace
36	K	Pol17	sprchový systém s pákovou baterií, ruční i hlavovou sprchou, chromované, ref.: Paffoni s pákovou baterií, chrom, ZCOL686	ks	2,000	10 298,82	20 597,64	dle SoD
37	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	soubor	2,000	321,16	642,32	dle SoD
38	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
39	M	55147137	madlo invalidní rovné nerez mat 800mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	soubor	3,000	493,68	1 481,04	dle SoD
		VV	"3.NP, 4.NP, 6.NP					
		VV	3		3,000			
41	K	Pol15	Výlevka závěsná, ref.: Jika 5104.9.000.000.1	ks	3,000	5 245,98	15 737,94	dle SoD
42	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	140,000	59,68	8 355,20	dle SoD
43	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	140,000	135,63	18 988,20	dle SoD
		VV	"rohový ventil DN15 - WC ženy m.č. 2.23 * 6 pater					
		VV	((3*2)+3)*6		54,000			
		VV	"rohový ventil DN15 - WC ženy m.č. 2.21 + 2.22 * 6 pater					
		VV	((2*2)+1)*6		30,000			
		VV	"rohový ventil DN15 - WC muži m.č. 2.20					
		VV	((2*2)+7)		11,000			
		VV	"rohový ventil DN15 - WC muži m.č. 4.23 * 5 pater					
		VV	((1*2)+7)*5		45,000			
		VV	Součet		140,000			
44	K	725829301RT0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové (4xU, 1xu, 2xU-i 2xD)	soubor	25,000	233,28	5 832,00	dle SoD
45	K	Pol13	Umyvadlová baterie, ref.: Optima Cube Way bez výpusti chrom CU271 (3xU, 1xu)	ks	25,000	2 419,55	60 488,75	dle SoD
		VV	"typ: Novaservis Metalia, kartuše 40mm/40mm eco					
		VV	25		25,000			
46	K	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	soubor	2,000	233,28	466,56	dle SoD
47	K	725869218R00	Montáž U-sifonu (7xU, 1xP, 2xD)	soubor	25,000	70,53	1 763,25	dle SoD
48	K	Pol12	umyvadlový sifon	ks	25,000	287,53	7 188,25	dle SoD
D	751	Vzduchotechnika					9 316,00	
49	K	751526736	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	309,00	1 236,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751526736					
		VV	"vyvedení soupací kanalizace nad střechu kvůli odvětrání					
		VV	4		4,000			
50	M	42974021	stříška protidešťová plastová s pevnou přírubou PP D 125mm	kus	4,000	2 020,00	8 080,00	CS ÚRS 2024 01
D	Ostatní	Náklady na přípomocce					153 034,91	
51	K	7212908.1	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100m, v objektech výšky přes 24m do 36m - montáž	t	3,000	913,57	2 740,71	dle SoD
52	K	721290801.1	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných stavebních hmot po odstranění vnitřní kanalizace vodorovně do 100m, v objektech výšky přes 24m do 36m - montáž	t	3,000	2 538,90	7 616,70	dle SoD
53	K	721290802.1	Likvidace a odvoz vybourané suti, uložené na skládce ve vzdálenosti 10 000m, od místa staveniště - montáž	t	3,000	5 425,00	16 275,00	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	721290804.1	1 věž konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +3,5m pro montáž trubních instalací kanalizace, vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu - montáž	hod	100,000	162,75	16 275,00	dle SoD
55	K	721290806.1	Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na vnitřní kanalizaci, dodatečné vrtání prostupů, případné přeložky vnitřního vodovodu, kanalizace	hod	100,000	347,20	34 720,00	dle SoD
P			<i>Poznámka k položce: □ včetně silového a slaboproudého vnitřního elektrá v rámci prováděné rekonstrukce - montáž</i>					
56	K	721290807.1	Zkreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací na venkovní a vnitřní kanalizaci, včetně dopravy na místo určení a zaměření - montáž	hod	20,000	434,00	8 680,00	dle SoD
57	K	977151115.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do vnějšího průměru kanalizačního potrubí D 80mm, do stavebních materiálů, jako je beton, cihla - dodávka	kus	30,000	2 224,25	66 727,50	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:

c - přípočet elektroinstalace

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

909 379,78

DPH základní
snížená

Základ daně

909 379,78

Sazba daně

21,00%

Výše daně

190 969,75

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 100 349,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet
Úroveň 3:
c - přípočet elektroinstalace

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		909 379,78
741.1 - silnoproudá elektrotechnika		909 379,78
7412 - Kabely		250 432,56
7413 - Instalační materiál		528 847,22
7416 - Ostatní		130 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet
Úroveň 3: **c - přípočet elektroinstalace**

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							909 379,78	
D 741.1 silnoproudá elektrotechnika							909 379,78	
D 7412 Kabely							250 432,56	
1	K	74120040	CYKY-J 3x2,5	m	3 300,000	44,49	146 817,00	dle SoD
	VV		"pro zásuvky, pračky, myčky a kuchyně - 2. - 7. NP					
	VV		550*6		3 300,000			
	VV		Součet		3 300,000			
2	K	74120050	CYKY-J 3x1,5	m	2 580,000	33,42	86 223,60	dle SoD
	VV		"pro svítidla - 2. - 7. NP					
	VV		430*6		2 580,000			
	VV		Součet		2 580,000			
3	K	74120060	CYKY-O 3x1,5	m	252,000	32,98	8 310,96	dle SoD
4	K	74120100	Vodič H07V-U - 6 zelenožlutý	m	300,000	30,27	9 081,00	dle SoD
D 7413 Instalační materiál							528 847,22	
5	K	74130010	Pohybové infra čidlo 360° v provedení na omítku, 10A/230V, plastové provedení, IP20	ks	60,000	914,47	54 868,20	dle SoD
	VV		"10ks na patro					
	VV		6*10		60,000			
6	K	Pol71	„S2“ svítidlo LED, liniové závěsné stropní s přímou a nepřímou složkou vyzařování, mikroprismatický difusor, 4000K, 48W, 7200lm, IP40, CRI 80, dle světelné technické studie	ks	18,000	7 114,45	128 060,10	dle SoD
	VV		"3 svítidla na patro					
	VV		3*6		18,000			
7	K	Pol73	„S3.2“ svítidlo LED, zápusné kruhové stropní, matný Al. Plech, opálové sklo, 3000K, 14W, 1300lm, IP40, CRI 80, dle světelné technické studie	ks	42,000	1 769,96	74 338,32	dle SoD
	VV		"7 ks na patro					
	VV		7*6		42,000			
8	K	Pol76	„S5“ svítidlo LED, přisazené liniové svítidlo, opálový plast, 3000K, 13W, 1556lm, IP40, CRI 80, dle světelné technické studie	ks	25,000	3 246,10	81 152,50	dle SoD
	VV		"4ks na patro + 1 invalida					
	VV		4*6+1		25,000			
9	K	74130030	Rozbočovací krabice přístrojová (KSK 100)	ks	52,000	166,33	8 649,16	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	74130040	Krabice KU 68/2 – 1901 přístrojová	ks	76,000	55,23	4 197,48	dle SoD
11	K	74130060	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, plastové provedení, komplet, krytí IP 20	ks	78,000	244,75	19 090,50	dle SoD
12	K	74130090	Spínač jednopólový v provedení na omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, komplet, krytí IP20	ks	6,000	258,23	1 549,38	dle SoD
13	K	74130130	Orientační zvukový modul pro nevidomé, kompletní systém vč.hlasového majáku, ovládacího modulu, relé se silovým kontaktem,rozhraní na průmyslovou datovou sběrnici RS-485 pro informační a vyvolávací systém,rozhraní na opticky oddělený vstup proudové smyčky	kpl	1,000	37 296,88	37 296,88	dle SoD
14	K	74130200	Ochranná trubka pevná dn20mm, vč. Připevňovacího a spojovacího materiálu	m	300,000	46,05	13 815,00	dle SoD
15	K	74130210	Instalační lišta, plastová, 20x20mm, vč. Upevňovacích a spojovacích prvků	m	300,000	53,91	16 173,00	dle SoD
16	K	74130240	LPE 2323 s protahovacím drátem	m	60,000	64,16	3 849,60	dle SoD
17	K	74130250	Připojení el. zařízení 230V	ks	40,000	1 356,25	54 250,00	dle SoD
18	K	74130270	Demontáž stávajícího kabelového vedení Al (Cu) 2x2,5 3x2,5	m	2 500,000	10,85	27 125,00	dle SoD
19	K	74130271	Demontáž koncových prvků zásuvek/dvojjásuvek	ks	50,000	40,69	2 034,50	dle SoD
20	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	12,000	86,80	1 041,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320101 "2 jističe na patro 2*6		12,000			
21	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000	113,00	1 356,00	CS ÚRS 2024 01
D 7416			Ostatní				130 100,00	
22	K	74160010	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní kalkulace
23	K	74160020	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní kalkulace
24	K	74160030	Stavební přípomoce - prostupy skrz zdi, atd.	kpl	1,000	62 400,00	62 400,00	vlastní kalkulace
25	K	74160040	Revize a měření	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní kalkulace
26	K	74160050	Likvidace odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní kalkulace
27	K	74160060	Podružný materiál	kpl	1,000	25 200,00	25 200,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:

d - připočet vytápění

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

75 344,29

DPH základní
snížená

Základ daně

75 344,29

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 822,30

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 166,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet
Úroveň 3:
d - přípočet vytápění

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	75 344,29
PSV - Práce a dodávky PSV	75 344,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	75 344,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3: d - přípočet vytápění

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 344,29

D PSV Práce a dodávky PSV 75 344,29

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 75 344,29

1	K	735152252.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus	12,000	3 661,94	43 943,28	CS ÚRS 2024/I
	VV		"nové OT jako náhrada za 10klasik/500/0500					
	VV		5		5,000			
	VV		"nové OT jako náhrada za 10klasik/500/0600					
	VV		1		1,000			
	VV		"nové OT jako náhrada za 11klasik/500/0400					
	VV		5		5,000			
	VV		"nové OT jako náhrada za 11klasik/500/0500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
2	K	735164R0.10	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/500 mm	kus	5,000	5 300,23	26 501,15	vlastní kalkulace
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 600 mm (standard KLMM)					
	VV		"nové jako náhrada za OT 1820/600mm					
	VV		5		5,000			
3	K	735164R04	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/450 mm	kus	1,000	4 899,86	4 899,86	dle SoD
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm (standard KLMM)					
	VV		"nové OT ve 2. NP					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:

e - odpočet vytápění

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-52 762,48

DPH základní
snížená

Základ daně

-52 762,48

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-11 080,12

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-63 842,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:
e - odpočet vytápění

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-52 762,48

PSV - Práce a dodávky PSV

-52 762,48

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-52 762,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3: e - odpočet vytápění

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-52 762,48	
D PSV Práce a dodávky PSV							-52 762,48	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							-52 762,48	
1	K	735151152	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	-5,000	1 560,23	-7 801,15	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W					
			VV "nahrazení stávajících OT klasik šířky 500mm za OT VK šířky 500mm					
			VV -5					
					-5,000			
2	K	735151153	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	1 681,75	-1 681,75	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 308 W					
			VV "odpočet v 7.NP					
			VV -1					
					-1,000			
3	K	735151251	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	-5,000	2 265,48	-11 327,40	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W					
			VV "nahrazení stávajících OT šířky 400mm na 500mm					
			VV -5					
					-5,000			
4	K	735151252	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus	-1,000	2 452,10	-2 452,10	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W					
			VV "odpočet v 7.NP					
			VV -1					
					-1,000			
5	K	735164R02	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/400 mm	kus	-3,000	3 098,76	-9 296,28	dle SoD
			Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1220 mm, délky 400 mm (standard KS)					
			VV "nahrazení stávajících OT jiného typu šířky 400mm na 500mm (v 2. NP 400mm jiného typu)					
			VV -3					
					-3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	735164R05	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/600 mm	kus	-3,000	5 300,23	-15 900,69	dle SoD
	P		Poznámka k položce:☐ Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 600 mm (standard KLMM)					
	VV		"nahrazení stávajících OT šířky 600mm na 500mm					
	VV		-3		-3,000			
7	K	735164R10	Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, výkon 300 W	kus	-3,000	1 434,37	-4 303,11	dle SoD
	P		Poznámka k položce:☐ sada pro kombinované vytápění - elektropatrona včetně T - kusu a termostatu, výkon 300 W ovládání s časovým doběhém "NA TLACÍTKO"					
	VV		"odečet s OT 1220/400					
	VV		-3		-3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3:

f - VRN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

968 774,00

DPH základní

Základ daně

968 774,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

203 442,54

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 172 216,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet
Úroveň 3:
f - VRN

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	968 774,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady (kromě samostatně uvedených a příbuzných položek u specialistů TZB)	968 774,00
VRN3 - Zařízení staveniště	210 384,00
VRN7 - Provozní vlivy	300 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	458 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 20 - Rekonstrukce toalet

Úroveň 3: f - VRN

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

968 774,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (kromě samostatně uvedených a příbuzných položek u specialistů TZB)

968 774,00

D VRN3 Zařízení staveniště

210 384,00

1	K	034002000.1	Zabezpečení, ostraha, pronájem a provoz zařízení staveniště	kpl	0,300	401 280,00	120 384,00	
2	K	039903000.2	Ochránění stavby před klimatickými vlivy (např. provizorní zakrývání střechy a fasády, opatření proti chladu, dešti, sněhu, větru apod.)	kpl	0,300	200 000,00	60 000,00	
3	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	0,300	100 000,00	30 000,00	

D VRN7 Provozní vlivy

300 000,00

4	K	071002000.1	Provozní vlivy, provoz a požadavky investora, třetích osob, náklady související s umístěním stavby (např.blížkost tunelu), zábory, zajištění bezpečnosti vč. protipožárních opatření	kpl	0,300	550 000,00	165 000,00	
5	K	071002000.2	Náklady spojené s etapizací stavby (dle ZOV a pokynů investora)	kpl	0,300	450 000,00	135 000,00	

D VRN9 Ostatní náklady

458 390,00

6	K	094002010.1	Ostatní náklady dle dohodnuté kalkulace	kpl	1,000	458 390,00	458 390,00	
VV			dopočet kompletační a koordinační činnosti 1 % - zaokrouhleno					
VV			2456639,0*0,01-0,39			24 566,000		
VV			doplňkové náklady dodavatele spojené s dokumentací výrobní, dílenskou a DSPS					
VV			15000,0			15 000,000		
VV			individuální kalkulace personálních náhrad po dobu 1 měsíce (dle ÚRS)					
VV			-----					
VV			hodinová zúčtovací sazba technik					
VV			21*4*554*3*3			418 824,000		
VV			Mezisoučet			458 390,000		
VV			-458390,0			-458 390,000		
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		11	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 28.02.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 28.02.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2024/I, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 11, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
ZL 21 – venkovní úpravy			
Na základě dodatečných změn projektové dokumentace řešení zpevněných ploch ze strany Objednatele, vyvolaných doplněním stavby o prostory autobusového nádraží v parteru, byl zpracován změnový list včetně oceněného a doplněného soupisu prací. V soupise prací je mj. zohledněna úprava stávající, technicky dožilé rampy, nahrazení rozpadlé dešťové kanalizační stoky vč. příslušenství. Vícepráce: 1 178 408,58 Kč bez DPH Méněpráce: -909 172,56 Kč bez DPH Změna celkem: 269 236,02 Kč bez DPH Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 35 kalendářních dní. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.			

ZL 23 – stavební úpravy v 1.PP

Na základě požadavku objednatele byly doplněny stavební úpravy v 1. PP. Jedná se o vybourání původního zaslepeného železobetonového schodiště včetně výměny stropní konstrukce nad ním, opravu omítek, vybourání dožilého, již nevyužívaného sociálního zázemí, výměnu porušeného litinového potrubí kanalizace, o doplnění SDK a podlahových konstrukcí a výmalby.

Vícepráce: 1 304 430,48 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 304 430,48 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 45 kalendářních dní.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

ZL 25 – změna střešní skladby a vyrovnávky střechy

Změnový list byl zpracován na základě posouzení skutečného stavu střešních konstrukcí. Před položením tepelné izolace je nutné provést úpravu spádu pod střešní souvrství. Dále byla v části skladby doplněna separační folie s požadovanou požární odolností.

Vícepráce: 119 431,63 Kč bez DPH

Změna celkem: 119 431,63 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 10 kalendářních dní.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

ZL 26 – úprava řešení podlah

Změnový list řeší dílčí změny v řešení podlahových ploch. V zázemí AN byla odečtena skladba tepelné izolace a vyrovnávací stěrky, která vzhledem k zachování stávající skladby podlah, (dle PD), na ose 7-11, se nebude realizovat. V ose 11-13 bude vybourána stávající, nevyhovující, betonová podlaha a budou provedeny nové cementové lité potěry. S ohledem na vysokou intenzitu provozu ve všech částech zázemí AN a zejména v odbavovací hale, bude provedena změna epoxidové stěrky na odolnější polyuretanovou. Tato stěrka bude provedena v celé ploše zázemí AN včetně soklu.

Ve strojovnách VZT 2. NP, 4. NP a 6.NP se doplňují sokly a vodotěsné membrány do skladby epoxidové stěrky, která tvoří hydroizolační vrstvu (je vysoce elastická se zvýšenou schopností překlenutí trhlin v podkladu – nezbytné z hlediska funkčnosti a dlouhodobé spolehlivosti povrchu).

Vícepráce: 439 030,37 Kč bez DPH

Méněpráce: - 735 076,78 Kč bez DPH

Změna celkem: -296 046,41 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 11

Důvod vícepráce / méněpráce:


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH		1 862 892,48	1 178 408,58	
Cena méněprací bez DPH		-735 076,78	-909 172,56	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		1 127 815,70	269 236,02	
Cena méněprací bez DPH: - 1 644 249,34 Kč		Cena víceprací bez DPH: 3 041 301,06 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 1 397 051,72 Kč				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne:  Podpis: Jméno: Podpis: Jméno:				
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne:  Podpis: Jméno: Podpis: Jméno:				
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. Dne:				

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

1 397 051,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 397 051,72	293 380,86
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 690 432,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 397 051,72

1 690 432,58

03	Změnové listy	1 397 051,72	1 690 432,58	STA
21	Venkovní úpravy	269 236,02	325 775,58	Soupis
2a	Venkovní úpravy PŘÍPOČTY	1 053 548,80	1 274 794,05	Soupis
2b	Venkovní úpravy ODPOČTY	-518 509,39	-627 396,36	Soupis
D.1.1a	ASŘ PŘÍPOČTY	124 859,78	151 080,33	Soupis
D.1.1b	ASŘ ODPOČTY	-390 663,17	-472 702,44	Soupis
23	Stavební úpravy v 1.PP	1 304 430,48	1 578 360,88	Soupis
a	přípočet stavebních úprav 1.PP	1 304 430,48	1 578 360,88	Soupis
25	Změna střešní fólie a vyrovnávky střechy	119 431,63	144 512,27	Soupis
a	přípočet doplnění požadavků střechy	119 431,63	144 512,27	Soupis
26	Úprava řešení podlah	-296 046,41	-358 216,16	Soupis
a	přípočet stavebních úprav podlahových kcí objektu URAN	26 432,63	31 983,48	Soupis
b	přípočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN	412 597,74	499 243,27	Soupis
c	odpočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN	-735 076,78	-889 442,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

2a - Venkovní úpravy PŘÍPOČTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2023

IČ:

25415751

DIČ:

CZ25415751

IČ:

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 053 548,80

DPH základní
snížená

Základ daně

1 053 548,80

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

221 245,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 274 794,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
2a - Venkovní úpravy PŘÍPOČTY

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 053 548,80

HSV - Práce a dodávky HSV	963 148,24
1 - Zemní práce	82 158,54
5 - Komunikace pozemní	283 285,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 927,83
8 - Trubní vedení	169 401,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 472,97
997 - Přesun sutě	210 907,76
998 - Přesun hmot	6 993,37
PSV - Práce a dodávky PSV	90 400,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 320,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 480,00
767 - Konstrukce zámečnické a ostatní (kompletní provedení vč. přesunu hmot a povrchové úpravy)	63 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: 2a - Venkovní úpravy PŘÍPOČTY

Místo:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 053 548,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

963 148,24

D 1

Zemní práce

82 158,54

1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	24,300	981,00	23 838,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112132

VV "hloubení rýh pro připojení dešťových svodů do kanalizace

VV 4*0,8*1,5

VV "hloubení rýh pro svedení uličních vpustí do kanalizace+hloubení za dieelem

VV (2,5*0,8*1,5)*2+1,25*0,8*1,5+10*0,8*1,5

VV Součet

4,800

19,500

24,300

2	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	49,200	452,00	22 238,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151102

VV "hloubení rýhy pro dešťovou kanalizace podél budovy do stávající šachty za dieelem

VV 41*0,8*1,5

49,200

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,900	189,88	10 234,53	dle SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------

VV "zásyp a zhutnění rýhy dešťové kanalizace podél budovy do stávající šachty za dieelem

VV 41*0,8*1,1

VV "zásyp a zhutnění rýh pro připojení dešťových svodů do kanalizace

VV 4*0,8*1,1

VV "zásyp a zhutnění rýh pro svedení uličních vpustí do kanalizace + za dieelem

VV (2,5*0,8*1,1)*2+1,25*0,8*1,1+10*0,8*1,1

VV Součet

36,080

3,520

14,300

53,900

4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,677	564,20	9 973,36	dle SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

VV "podsyp a obsyp potrubí kanalizace

VV (61,25*0,8*0,4)-(1,923)

VV Součet

17,677

17,677

5	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	35,354	449,00	15 873,95	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 17,677*2 'Přepočtené koeficientem množství

35,354

D 5

Komunikace pozemní

283 285,80

6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	156,819	214,18	33 587,49	dle SoD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------

7	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	156,819	386,26	60 572,91	dle SoD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	591211111.1	Vějířové kladení dlažby z kostek z kamene do lože ze štěrkodrti	m2	54,150	651,00	35 251,65	dle SoD
9	M	58381007.1	kostka dlažební pyroxenicko-amfibolický dolerit; nazelenale tmavošedá, štípaná 80-100 mm; tloušťka 100 mm	m2	55,233	662,94	36 616,17	dle SoD
10	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	69,980	336,35	23 537,77	dle SoD
11	M	59245012.1	dlažba zámková tl.60mm, formát "kost"	m2	73,479	358,59	26 348,83	dle SoD
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	41,040	1 019,90	41 856,70	dle SoD
13	M	Pol27	kostka dlažební pyroxenicko-amfibolický dolerit; nazelenale tmavošedá, štípaná 60 mm; tloušťka 60 mm	m2	41,861	609,50	25 514,28	vlastní kalkulace
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							46 927,83	
14	K	622221041.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací nebo polystyrenu tl přes 160 mm, vč. montáže a dodávky všech souvisejících prvků a doplňků	m2	25,000	1 356,25	33 906,25	dle SoD
	VV		"zateplení soklu po odbourání rampy, dle poznámky na půdoryse 1.PP min.0,5m pod út a 0,5m nad út					
	VV		"pro výpočet uvažována výška bourané ŽB kce 1,0m + 0,5 pod a nad terén					
	VV		12,50*2,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			
15	M	28376023.1	deska EPS fasádní soklová s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu tl 200mm	m2	26,250	496,06	13 021,58	dle SoD
	VV		25*1,05		26,250			
D 8 Trubní vedení							169 401,97	
16	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871270310					
	VV		"napojení dešťových svodů do trasy kanalizace					
	VV		4*1		4,000			
17	M	28614202	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x500mm SN10	m	4,060	467,00	1 896,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	13,000	169,00	2 197,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
	VV		"připojení uličních vpustí do trasy kanalizace kanalizace					
	VV		2,5*2+2+6		13,000			
19	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	13,390	431,00	5 771,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,390			
20	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	41,000	178,00	7 298,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121					
	VV		"nová kanalizační trasa od dešťových svodů až do šachty za diesel agregát					
	VV		41		41,000			
21	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	42,230	682,00	28 800,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		41*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,230			
22	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	4,000	249,00	996,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877270310					
	VV		"kolena na trasách od dešťových svodů do hlavní trasy kanalizace					
	VV		4		4,000			
23	M	28617181	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 125x45°	kus	4,000	366,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	5,000	297,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310					
	VV		"tvarovky hlavní trasy kanalizace					
	VV		5		5,000			
25	M	28654613	koleno kanalizační PP DN 200x45°	kus	5,000	407,00	2 035,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	7,000	493,00	3 451,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320					
		VV	"odbočky k uličním vpustím					
		VV	3		3,000			
		VV	"odbočky k dešťovým svodům					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		7,000			
27	M	28654441	odbočka kanalizační PP 45° DN 200/160	kus	7,000	830,00	5 810,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	892353922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200	m	58,000	22,50	1 305,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892353922					
29	K	894102211	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na cementovou maltu MC 10, tloušťky 250 mm	m3	1,000	27 200,00	27 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894102211					
		VV	"dozdívání stávající kanalizační šachty o 1m výšky					
		VV	(0,25*1*1)*4		1,000			
30	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213					
		VV	"úprava stávající revizní šachty za diesel agregátem					
		VV	1		1,000			
31	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232					
		VV	"úprava stávající revizní šachty za diesel agregátem					
		VV	1		1,000			
33	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	3 020,00	3 020,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302					
		VV	"dozdívání stávající kanalizační šachty o 1m výšky					
		VV	1		1,000			
35	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	5 930,00	5 930,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
		VV	"nové uliční vpusti - 3ks					
		VV	3		3,000			
37	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	3,000	753,00	2 259,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	3,000	899,00	2 697,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
		VV	"nové uliční vpusti - 3ks					
		VV	3		3,000			
39	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3,000	792,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	3,000	899,00	2 697,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941361					
		VV	"nové uliční vpusti - 3ks					
		VV	3		3,000			
41	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
		VV	"úprava stávající revizní šachty za diesel agregátem					
		VV	1		1,000			
43	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 290,00	8 290,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 470,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové uliční vpusti - 3ks					
	VV		3		3,000			
45	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	7 850,00	23 550,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141					
	VV		"obetonování navrtávky kanalizace do stávající šachty					
	VV		1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				163 472,97	
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,143	271,25	2 208,79	dle SoD
48	M	59217031.1	prefabrikovaný betonový obrubník š. 100mm, v. 250mm	m	8,306	173,27	1 439,18	dle SoD
49	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,400	4 285,75	1 714,30	dle SoD
	VV		"prostup pro kanalizační potrubí do stávající šachty					
	VV		2*0,2		0,400			
50	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	19,690	8 030,00	158 110,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511114					
	VV		"rampa se schody"					
	VV		(12,5*1,5*0,2)+(1,5*1,5*0,8)		5,550			
	VV		"rampa - deska"					
	VV		(7,5*4*0,2)+(0,8*4*0,2)		6,640			
	VV		"kce pod deskou					
	VV		5*3*0,5		7,500			
	VV		Součet		19,690			
D	997		Přesun sutě				210 907,76	
51	K	997013011	Vyklizení ulehlejší suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	39,375	3 080,00	121 275,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013011					
	VV		"pod rampou se schody"					
	VV		12,5*1,5*0,5		9,375			
	VV		"pod rampou - deskou"					
	VV		7,5*4*1		30,000			
	VV		Součet		39,375			
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	106,594	173,60	18 504,72	dle SoD
53	K	997013501.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby přes 1 km	t	106,594	16,28	1 735,35	dle SoD
54	K	997013631.1	Poplatek za uložení na skládce směsného stavebního odpadu	t	106,594	651,00	69 392,69	dle SoD
D	998		Přesun hmot				6 993,37	
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,970	162,75	6 993,37	dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 400,56	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 320,56	
56	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	25,000	84,63	2 115,75	dle SoD
	VV		"zateplení soklu po odbourání rampy, dle poznámky na půdoryse 1.PP min.0,5m pod út a 0,5m nad út					
	VV		"pro výpočet uvažována výška bourané ŽB kce 1,0m + 0,5 pod a nad terén					
	VV		12,50*2,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	92 225,00	737,80	dle SoD
	VV		25*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,008			
58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	25,000	330,93	8 273,25	dle SoD
	VV		"plocha dle penetračního nátěru					
	VV		25		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	62853004.1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,000	194,22	5 826,60	dle SoD
VV					25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			
60	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,180	2 039,80	367,16	dle SoD
D 721					Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
61	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	40,000	237,00	9 480,00	dle SoD
VV					"čištění a kamerové prohlídky ležaté kanalizace			
VV					40			
D 767					Konstrukce zámečnické a ostatní (kompletní provedení vč. přesunu hmot a povrchové úpravy)			
62	K	Pol28	Ocelová brána šíře cca 4 m, výška 1,4 m vč. sloupků, manuální ovládání, tvar dle samostatného výkresu v rámci revize zpevněných ploch	kus	1,000	63 600,00	63 600,00	vlastní kalkulace
P					Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů". Výška dle Dodatku pd č.1 - Zázemí autobusového nádraží v parteru.			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

2b - Venkovní úpravy ODPOČTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2023

IČ:

25415751

DIČ:

CZ25415751

IČ:

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-518 509,39

DPH základní
snížená

Základ daně

-518 509,39

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-108 886,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

-627 396,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
2b - Venkovní úpravy ODPOČTY

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-518 509,39

HSV - Práce a dodávky HSV

-463 716,89

1 - Zemní práce

-59 970,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-30 317,73

4 - Vodorovné konstrukce

-14 672,67

5 - Komunikace pozemní

-31 286,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-123 144,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-204 324,58

PSV - Práce a dodávky PSV

-54 792,50

767 - Konstrukce zámečnické a ostatní (kompletní provedení vč. přesunu hmot a povrchové úpravy)

-54 792,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: 2b - Venkovní úpravy ODPOČTY

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-518 509,39

D HSV Práce a dodávky HSV

-463 716,89

D 1 Zemní práce

-59 970,17

19	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	-161,000	130,20	-20 962,20	dle SoD
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-57,960	217,00	-12 577,32	dle SoD
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-161,000	15,19	-2 445,59	dle SoD
22	M	00572410.1	osivo směs travní	kg	-4,830	119,35	-576,46	dle SoD
23	K	181411131.1	Zálivka trávníku a následná péče po potřebnou dobu	m2	-161,000	4,34	-698,74	dle SoD
25	K	182303111.1	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 100 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	-161,000	27,13	-4 367,93	dle SoD
26	M	10371500.1	substrát pro trávníky	m3	-16,100	1 139,25	-18 341,93	dle SoD

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-30 317,73

44	K	342321410	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky tř. C 25/30	m3	-0,949	5 316,50	-5 045,36	dle SoD
45	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	-9,620	1 464,75	-14 090,90	dle SoD
46	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	-9,620	434,00	-4 175,08	dle SoD
47	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	-0,123	56 962,50	-7 006,39	dle SoD

D 4 Vodorovné konstrukce

-14 672,67

48	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,053	5 316,50	-5 598,27	dle SoD
49	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,095	56 962,50	-5 411,44	dle SoD
50	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-2,110	1 302,00	-2 747,22	dle SoD
51	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-2,110	434,00	-915,74	dle SoD

D 5 Komunikace pozemní

-31 286,80

60	K	596811530.1	Kladení dlažby kamenného lemu do lože ze štěrkodrti	m2	-8,351	846,30	-7 067,45	dle SoD
61	M	58381330.1	kamenná dlažba pyroxenicko-amfibolický dolerit, nazelenale tmavošedá, vel.300 x 450-700 mm, tloušťka 80 mm, všechny strany řezané, horní líc tryskaný	m2	-9,186	2 636,55	-24 219,35	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
							-123 144,94	
66	K	612131121.1	Penetrační nátěr	m2	-100,380	151,90	-15 247,72	dle SoD
67	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-5,352	7 415,98	-39 690,32	dle SoD
68	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-5,352	271,25	-1 451,73	dle SoD
69	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,127	56 962,50	-7 234,24	dle SoD
70	K	632450122.1	Betonová stěrka hlazená	m2	-44,600	1 334,55	-59 520,93	dle SoD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							-204 324,58	
75	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-41,800	271,25	-11 338,25	dle SoD
76	M	58380007.1	<i>kamenný obručník porfyritický biotitický granodiorit, modravě šedý 100x250mm, š.125 mm, v.250 mm, horní hrana a boky řezané, povrch tryskaný, dolní líc může být štípaný</i>	m	-42,636	1 215,20	-51 811,27	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: přesný typ viz situace					
77	K	916241213.1	Osazení obručníku z ocelové obruby do terénu bez základu	m	-67,910	418,81	-28 441,39	dle SoD
78	M	27245100.1	<i>obrubník z ocelové obruby, š.10 mm, v.250 mm, žárově zinkovaná</i>	m	-69,268	1 627,50	-112 733,67	dle SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							-54 792,50	
D 767			Konstrukce zámečnické a ostatní (kompletní provedení vč. přesunu hmot a povrchové úpravy)					
							-54 792,50	
91	K	767100120.1	Ocelová brána šíře cca 4 m, výšky 2,9 m vč. sloupků, manuální ovládání	kus	-1,000	39 494,00	-39 494,00	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů". Výška dle Dodatku pd č.1 - Zázemí autobusového nádraží v parteru.					
92	K	767100130.1	Ocelová branka šíře cca 1 m vč. sloupků	kus	-1,000	15 298,50	-15 298,50	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: podrobný popis viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:
03 - Změnové listy

Soupis:
21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
D.1.1a - ASŘ PŘÍPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Zhotovitel:
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Projektant:
re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

IČ:
DIČ:

IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			124 859,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	124 859,78	21,00%	26 220,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 080,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
D.1.1a - ASŘ PŘÍPOČTY

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

124 859,78

HSV - Práce a dodávky HSV

124 859,78

1 - Zemní práce

58 368,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 491,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: D.1.1a - ASŘ PŘÍPOČTY

Místo:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								124 859,78
D	HSV	Práce a dodávky HSV						124 859,78
D	1	Zemní práce						58 368,06
1	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	59,719	212,00	12 660,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113					
VV			"doprava nového materiálu na stavbu					
VV			59,719					
			59,719					
2	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	59,719	43,40	2 591,80	dle SoD
VV			"odpovídá položce nového materiálu					
VV			59,719					
			59,719					
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,719	189,88	11 339,44	dle SoD
4	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	101,522	313,00	31 776,39	CS ÚRS 2024 01
VV			"odpovídá položkám zásypů					
VV			"objemová hmotnost perku - 1700 kg/m3					
VV			59,719*1,7					
VV			Součet					
			101,522					
			101,522					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						66 491,72
5	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	7,150	619,54	4 429,71	dle SoD
6	M	592270	žlab odvodňovací betonový šířky 135mm	m	7,150	2 712,50	19 394,38	dle SoD
7	K	93593232.SV26	Odvodňovací žlab - systémový odvodňovací žlab vč. krycí mřížky a tvarovek s integrovanou vpustí, vláknobetonový, spád 0,5 %, krycí mřížka - litinový můstkový rošt - kompletní provedení včetně bouracích, zemních a pomocných prací	m	7,150	5 967,50	42 667,63	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

D.1.1b - ASŘ ODPOČTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2023

IČ:

25415751

DIČ:

CZ25415751

IČ:

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-390 663,17

DPH základní
snížená

Základ daně

-390 663,17

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-82 039,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

-472 702,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
D.1.1b - ASŘ ODPOČTY

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-390 663,17

HSV - Práce a dodávky HSV

-269 577,17

1 - Zemní práce

-48 218,81

2 - Zakládání

-6 832,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-173 008,55

5 - Komunikace pozemní

-41 516,86

PSV - Práce a dodávky PSV

-121 086,00

767 - Konstrukce zámečnické

-121 086,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 21 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: D.1.1b - ASŘ ODPOČTY

Místo: Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -390 663,17

D HSV Práce a dodávky HSV -269 577,17

D 1 Zemní práce -48 218,81

4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	-28,000	737,80	-20 658,40	dle SoD
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-56,000	130,20	-7 291,20	dle SoD
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-56,000	65,10	-3 645,60	dle SoD
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-28,000	86,80	-2 430,40	dle SoD
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-28,000	43,40	-1 215,20	dle SoD
9	K	162751138	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele	m3	-16,164	173,60	-2 806,07	dle SoD
10	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-16,164	43,40	-701,52	dle SoD
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-29,095	325,50	-9 470,42	dle SoD

D 2 Zakládání -6 832,95

16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-4,063	1 681,75	-6 832,95	dle SoD
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	---------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -173 008,55

30	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	-6,798	4 220,65	-28 691,98	dle SoD
31	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-51,730	895,13	-46 305,07	dle SoD
32	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-51,730	397,11	-20 542,50	dle SoD
33	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-1,360	56 962,50	-77 469,00	dle SoD

D 5 Komunikace pozemní -41 516,86

36	K	564851111.SV23	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-7,700	214,18	-1 649,19	dle SoD
37	K	564952111.SV23	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-7,700	386,26	-2 974,20	dle SoD
38	K	596811320.SV23	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl přes 50 do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	-7,700	1 627,50	-12 531,75	dle SoD
39	M	583SV23	kamenná dlažba - pyroxenicko-amfibolický dolerit, barva nazelenale tvavošedá, formát 1070x595 mm, tl. 80mm, všechny strany řezané, horní líc navíc tryskaný	m2	-7,700	3 163,86	-24 361,72	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-121 086,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-121 086,00	
116	K	767-Z2	D+M - Zábradlí na nákladové rampě - kompletní d+m dle tabulky prvků ozn Z2 vč. povrchové úpravy a kotvení svařeno z ocelových prvků, viz schéma, povrchová úprava: kovářská barva světlá DB702 vč. všech podkladních vrstev - celkové rozměry: 900 x 2130 mm	kus	-8,000	15 135,75	-121 086,00	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

23 - Stavební úpravy v 1.PP

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav 1.PP

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

1 304 430,48

DPH základní
snížená

Základ daně
1 304 430,48
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
273 930,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 578 360,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 23 - Stavební úpravy v 1.PP

Úroveň 3:
a - přípočet stavebních úprav 1.PP

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 304 430,48

HSV - Práce a dodávky HSV	669 202,37
1 - Zemní práce	14 243,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 140,77
4 - Vodorovné konstrukce	23 263,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	196 285,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	254 089,67
997 - Přesun sutě	150 964,89
998 - Přesun hmot	6 214,07
PSV - Práce a dodávky PSV	623 608,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 266,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 833,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 207,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 300,92
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 126,44
751 - Vzduchotechnika	46 911,66
763 - Konstrukce suché výstavby	144 213,11
766 - Konstrukce truhlářské	5 312,14
771 - Podlahy z dlaždic	1 367,49
776 - Podlahy povlakové	122 457,66

783 - Dokončovací práce - nátěry	99 156,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	99 454,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 23 - Stavební úpravy v 1.PP

Úroveň 3: a - přípočet stavebních úprav 1.PP

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 304 430,48	
D HSV Práce a dodávky HSV							669 202,37	
D 1 Zemní práce							14 243,67	
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,500	1 367,10	6 151,95	dle SoD
	VV		"hloubení rýhy pro demontáž litinové kanalizační trubky					
	VV		5*1*0,9		4,500			
2	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	4 882,50	4 882,50	dle SoD
	VV		"odbourání betonové podlahy					
	VV		5*1*0,2		1,000			
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500	189,88	284,82	dle SoD
	VV		"zásyp potrubí kanalizace					
	VV		5*1*0,3		1,500			
	VV		Součet		1,500			
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	564,20	1 128,40	dle SoD
	VV		"podsyp a obsyp potrubí kanalizace					
	VV		5*1*0,4		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	4,000	449,00	1 796,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							24 140,77	
6	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	8 148,35	8 148,35	dle SoD
	VV		"zazdění otvorů po původním topení - 4 otvory					
	VV		(1*1*0,25)*4		1,000			
7	K	340271035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 125 mm	m2	2,383	1 005,80	2 396,82	dle SoD
	VV		m.0.01					
	VV		1,30*3,50		4,550			
	VV		-1,10*1,97		-2,167			
	VV		Součet		2,383			
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,182	794,22	938,77	dle SoD
	VV		"dozdění otvorů po vybourání dveří v místnostech 0.13 a 0.16"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*1,97		1,182			
9	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	9,860	974,33	9 606,89	dle SoD
	VV		"nová příčka v místnosti 0.13 před původním schodištěm					
	VV		2,9*3,4		9,860			
10	K	349100100.1	Provázání zazdívek, přizdívek, nových zdí a příček se stávajícími konstrukcemi pomocí kotev nebo trnů	m	18,740	162,75	3 049,94	dle SoD
	VV		"provázání vyzdžené stěny u bouraného schodiště a zazdívek dveří					
	VV		3,4*2+1,97*2+2*4		18,740			
D 4			Vodorovné konstrukce				23 263,98	
11	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	1,600	4 480,00	7 168,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321515					
	VV		"dobetonování stropní desky po provedení vybourání otvoru					
	VV		4,0*1,5*0,1		0,600			
	VV		"dobetonování podlahové desky po vybourání kanalizace					
	VV		5*1*0,2		1,000			
	VV		Součet		1,600			
12	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,000	1 247,75	7 486,50	dle SoD
	VV		"dobetonování stropní desky po provedení vybourání otvoru					
	VV		4,0*1,5		6,000			
13	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,000	217,00	1 302,00	dle SoD
14	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	6,000	238,70	1 432,20	dle SoD
15	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	6,000	86,80	520,80	dle SoD
16	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,094	56 962,50	5 354,48	dle SoD
	VV		"otvor 4,0*1,5, výztuž po 15cm, průměr 10mm					
	VV		"400/15=27 prutů, 27*4,2 (0,2m je přesah)=133,4mb					
	VV		133,4*0,62*0,001		0,083			
	VV		"150/15=10 prutů, 10*1,7 (0,2m je přesah)=17mb					
	VV		17*0,62*0,001		0,011			
	VV		Součet		0,094			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				196 285,32	
17	K	6121311.R	Omítkový podhoz certifikovaný WTA, s obsahem síranovzdušného hydraulického pojiva, CS IV celoplošně	m2	15,000	113,65	1 704,75	vlastní kalkulace
18	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,072	423,15	15 687,02	dle SoD
	VV		"dozdění otvorů po vybourání dveří v místnostech 0.13 a 0.16"					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		"nová příčka v místnosti 0.13 před původním schodištěm					
	VV		(2,9*3,4)*2		19,720			
	VV		"nová omítka v místnosti 1.26 a 1.27					
	VV		4,9*3,3		16,170			
	VV		Součet		37,072			
19	K	612324.R	Porézní kapilárně aktivní jádrová lehčená vyrovnávací omítka certifikovaná WTA	m2	15,000	865,00	12 975,00	vlastní kalkulace
20	K	612325.R	Jádrová sanační lehčená omítka armovaná vlákny certifikovanou WTA	m2	15,000	510,00	7 650,00	vlastní kalkulace
21	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	624,638	195,30	121 991,80	dle SoD
	VV		"opravy místností - 0.01, 0.05, 0.06, 0.08, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 (koef. dle SoD 3,324) v 50% z celkové plochy					
	VV		((78,8+25+18,5+10,7+147+60,5+10,7+11,25)*3,324)*0,5		602,392			
	VV		"opravy v místnostech 1.26 a 1.27					
	VV		((4,9+4,5+4,5)*3,3-(1,97*0,7))*0,5		22,246			
	VV		Součet		624,638			
22	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,000	215,00	3 225,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612328131					
23	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,826	10 090,50	28 515,75	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,1*3,7*0,05"pro provedení vyrovnávky odbourané části podlahy v místnostech 0.13, 0.14, 0.15, 0.16		1,314			
	VV		7,1*7,1*0,03"pro provedení vyrovnávky v místnostech 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 přes stávající dlažbu		1,512			
	VV		Součet		2,826			
24	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611					
	VV		"vstup do místnosti 0.13					
	VV		1		1,000			
25	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 010,00	4 010,00	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				254 089,67	
26	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	94,632	1 247,75	118 077,08	dle SoD
	VV		"demolice stávajících příček v 1.PP - místnosti 0.13, 0.14, 0.15, 0.16					
	VV		6,93*3,4-((0,6*1,97)*2)		21,198			
	VV		3,43*3,4-(0,6*1,97)		10,480			
	VV		3,43*3,4		11,662			
	VV		2,0*2,5-((0,6*1,97)*2)		2,636			
	VV		1,95*3,4		6,630			
	VV		1,95*3,4-((0,6*1,97)*2)		4,266			
	VV		(0,9*3,4)*2		6,120			
	VV		0,95*3,4		3,230			
	VV		1,15*3,4		3,910			
	VV		Mezisoučet		70,132			
	VV		"bourání přízdívek v místnosti 0.14, 0.15					
	VV		4,0*2,5		10,000			
	VV		3,4*2,5		8,500			
	VV		"bourání přízdívek v místnosti 0.16					
	VV		2,4*2,5		6,000			
	VV		Mezisoučet		24,500			
	VV		Součet		94,632			
27	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,600	3 820,00	2 292,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113					
	VV		"vybourání betonové stropní desky nad schodištěm v místě budoucích veřejných toalet					
	VV		4,0*1,5*0,1		0,600			
28	K	963053937	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic	m2	12,750	1 490,00	18 997,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963053937					
	VV		"vybourání stávajícího monolitického schodiště v místnosti 0.13					
	VV		6*1,5+2,5*1,5		12,750			
29	K	964072441	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m	t	0,430	5 140,00	2 210,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964072441					
	VV		"pásnice U200 (25,3kg/m) bouraného monolitického schodiště (6+2,5)*2					
	VV		17*0,0253		0,430			
30	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,627	1 464,75	3 847,90	dle SoD
	VV		"bourání degradované vyvýšené podlahové kce v místě umývárny					
	VV		3,7*7,1*0,1		2,627			
31	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,000	261,00	2 349,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
	VV		"demontáž zárubní + dveřních křidel v místnostech 0.13, 0.14, 0.15, 0.16					
	VV		9		9,000			
32	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	1 247,75	1 247,75	dle SoD
	VV		"vybourání otvorů pro přesun VZT v místnosti 0.12 u anglických dvorků					
	VV		(1*1*0,5)*2		1,000			
33	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,900	3 244,15	2 919,74	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prostupy pro odvětrání místnosti 0.02 a 0.03					
	VV		2*0,45		0,900			
34	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	1,000	6 401,50	6 401,50	dle SoD
	VV		"prostupy pro vzt dle nové pozice v 1.PP - místnost 0.12, dle přesunu anglického dvorku					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	12,000	607,60	7 291,20	dle SoD
	VV		"řezání stávající podlahy pro vybourání kanalizace					
	VV		1+5+1+5		12,000			
36	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	16,170	190,00	3 072,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978071221					
	VV		"odsekání omítky včetně asfaltového nátěru v místnosti 1.26 a 1.27					
	VV		4,9*3,3		16,170			
37	K	979031020.1	Vysazení dveřních křidel a jejich přemístění pro montáž mřížek vzt	kus	2,000	1 356,25	2 712,50	dle SoD
	VV		"dle požadavku odvětrání místností 0.02 a 0.03					
	VV		2		2,000			
38	K	979031020.2	Zpětné přemístění a nasazení dveřních křidel po provedení montáže mřížek vzt, příp.obnova nátěru	kus	2,000	1 085,00	2 170,00	dle SoD
39	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	29,600	1 360,00	40 256,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212					
	VV		"otvor 4,0*1,5, výztuž po 15cm, průměr 10mm					
	VV		"400/15=27 prutů, 27*4,2 (0,2m je přesah)=133,4mb					
	VV		27*2*0,4"(0,4 = 0,15m vetknuto a 0,25m ven)		21,600			
	VV		"150/15=10 prutů, 10*1,7 (0,2m je přesah)=17mb					
	VV		10*2*0,4"(0,4 = 0,15m vetknuto a 0,25m ven)		8,000			
	VV		Součet		29,600			
40	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,019	30 000,00	570,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		29,6*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
41	K	985421.R	Plošná injektáž silan/siloxanovým krémem s obsahem účinné látky min. 80% rozteč vrtů 150x150 mm, hl. - 200 mm	m2	10,000	3 967,50	39 675,00	vlastní kalkulace
D 997			Přesun sutě				150 964,89	
42	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	43,810	976,50	42 780,47	dle SoD
43	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	131,430	107,00	14 063,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
	VV		"ztížené podmínky ručního vodorovného přesunu hmot z 1.PP -celkem 72m					
	VV		43,810*3		131,430			
44	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad smluvně zajištěné skládky zhotovitele max. do dalších 20km	t	876,200	16,28	14 264,54	dle SoD
	VV		43,81*20 "Přepočtené koeficientem množství		876,200			
45	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	43,810	173,60	7 605,42	dle SoD
46	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	43,810	1 649,20	72 251,45	dle SoD
D 998			Přesun hmot				6 214,07	
47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	22,909	271,25	6 214,07	dle SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				623 608,11	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 266,65	
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	5,923	127,00	752,22	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			"oprava porušené hydroizolace kvůli výměně kanalizace					
VV			5,15*1,15					
					5,923			
49	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,903	213,00	1 470,34	CS ÚRS 2024 01
VV			5,923*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
					6,903			
50	K	711193.R.1	Svislý minerálním solím odolný hydroizolační systém	m2	15,000	948,75	14 231,25	vlastní kalkulace
51	K	711193.R.2	Těsnící klín z těsnící nemrštivé sulfátostálé malty	m	25,000	109,25	2 731,25	vlastní kalkulace
52	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,040	2 039,80	81,59	dle SoD
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							57 833,93	
53	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	8,000	2 330,00	18 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721100911					
54	K	721140802.1	Demontáž odpadního potrubí z litinových trub do DN110 - demontáž	m	15,000	179,03	2 685,45	dle SoD
55	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	7,000	811,00	5 677,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173317					
VV			"potrubí pro odvětrání místností 0.02 a 0.03, nelze z plechu, jelikož se bude obsypávat					
VV			3,5*2					
VV			Součet					
					7,000			
56	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	5,000	638,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
VV			"nová kanalizace po vybourané části					
VV			5					
					5,000			
57	K	721174045.1	Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem	m	10,000	404,71	4 047,10	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, redukci, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvicí a spojovací materiál - dodávka					
58	K	721174045.2	Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - montáž	m	10,000	450,28	4 502,80	dle SoD
59	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	35,000	237,00	8 295,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721910922					
VV			"čištění a kamerové prohlídky ležaté kanalizace					
VV			35					
					35,000			
60	K	721274126.1	Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro prostupy plastového kanalizačního potrubí do průměru DN110 požádně dělicí stropní konstrukci, součástí dodávky je kotvicí a spojovací materiál, včetně informačního štítku PBŘ - dodávka	kus	5,000	933,10	4 665,50	dle SoD
61	K	721274126.2	Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro potrubí do průměru DN110 - montáž	kus	5,000	520,80	2 604,00	dle SoD
62	K	721290806.1	Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na vnitřní kanalizaci, dodatečné vrtání prostupů, případně přeložky vnitřního vodovodu, kanalizace	hod	10,000	347,20	3 472,00	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ včetně silového a slaboproudého vnitřního elektrika v rámci prováděné rekonstrukce - montáž					
VV			"pro provedení uchycení k budově vyvedených trubek, případných těsnění apod.					
VV			5*2					
					10,000			
63	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,051	1 080,00	55,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721111					
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							5 207,00	
64	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
VV			"původní klozety v místnostech 0.14 a 0.15					
VV			3					
VV			"demontáž 3 klozetů u přespádování kanalizace + zpětná montáž					
					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		9,000			
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
	VV	"původní umyvadla v místnostech 0.14, 0.15, 0.16						
	VV	4			4,000			
66	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	3,000	175,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812						
	VV	"původní sprchové vaničky v místnostech 0.14, 0.15, 0.16						
	VV	3			3,000			
67	K	725410811	Demontáž žlabů umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů jednoduchých na stojanech nebo konzolách, délky 1000 mm 2 baterie	soubor	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725410811						
	VV	"původní odtokové žlaby v místnostech 0.14, 0.15, 0.16						
	VV	3			3,000			
68	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802						
	VV	"původní baterie u umyvadel v místnostech 0.14, 0.15, 0.16						
	VV	4			4,000			
69	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	3,000	248,00	744,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840851						
	VV	"původní sprchové baterie v místnostech 0.14, 0.15, 0.16						
	VV	3			3,000			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 300,92	
70	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	3 652,11	-3 652,11	dle SoD
	P	<i>Poznámka k položce:</i> □ Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 463 W						
	VV	"odpočet OT v místnosti č. 1.26						
	VV	-1			-1,000			
71	K	735152455	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 894 W	kus	1,000	4 953,03	4 953,03	dle SoD
	P	<i>Poznámka k položce:</i> □ Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W						
	VV	"přípočet OT v místnosti č. 1.26						
	VV	1			1,000			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				21 126,44	
72	K	7411100.R	Demontáž stávajících rozvodů k ventilátorům a montáž rozvodů nových dle požadovaných pozic v místnosti 0.12 u anglických dvorků	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní kalkulace
73	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	80,000	78,20	6 256,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110501						
	VV	"nové elektro v místnosti 0.08 pro svítidlo						
	VV	10			10,000			
	VV	"nové elektro v místnosti 0.13 pro 2 svítidla						
	VV	30			30,000			
	VV	"nové příводы k ventilátorům v místnostech 0.02 a 0.03						
	VV	40			40,000			
	VV	Součet			80,000			
74	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			84,000			
75	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm2	kus	6,000	50,50	303,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130024						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	741372077	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem přes 0,09 do 0,36 m2	kus	3,000	532,00	1 596,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372077					
	VV		"nové svítidlo v místnosti 0.08					
	VV		1		1,000			
	VV		"nové svítidla v místnosti 0.13					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
77	M	34825055	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm s pohybovým čidlem	kus	3,000	894,00	2 682,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	74120040	CYKY-J 3x2,5	m	80,000	44,49	3 559,20	dle SoD
	VV		"nové elektro v místnosti 0.08 pro svítidlo					
	VV		10		10,000			
	VV		"nové elektro v místnosti 0.13 pro 2 svítidla					
	VV		30		30,000			
	VV		"nové přívody k ventilátorům v místnostech 0.02 a 0.03					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		80,000			
79	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,008	6 280,00	50,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741121					
	D	751	Vzduchotechnika				46 911,66	
80	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	226,00	452,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111012					
	VV		"pro odvětrání místnosti 0.02 a 0.03					
	VV		2		2,000			
81	M	42914148	ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu 4 póly IP44 35W D 200mm	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	CS ÚRS 2024 01
82	M	42917524	spona rychloupínací D 200mm	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	7515100.R	Demontáž a zpětná montáž ventilátorů, včetně dodávky 4mb VZT potrubí a jejich montáž v místnosti 0.12 u anglických dvorků	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	vlastní kalkulace
84	K	751510.R	Montáž potrubí z nerezového plechu kruhové, průměr do 200 mm	m	3,000	747,50	2 242,50	vlastní kalkulace
	VV		"pro odvětrání místnosti 0.02 a 0.03, včetně příslušenství a objímek pro ukotvení na fasádě, 2 trasy					
	VV		2*1,5		3,000			
85	M	59884045.R	díl komínový rovný dl 665mm nerez komínu, průměr 20cm	kus	4,000	3 047,50	12 190,00	vlastní kalkulace
	VV		"2 trasy, po 2 kusech					
	VV		2*2		4,000			
86	M	59884070.R	hlava krycí s protidešťovým krytem nerez komínu, průměr 20cm	kus	2,000	2 415,00	4 830,00	vlastní kalkulace
87	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	0,146	4 460,00	651,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751111					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				144 213,11	
88	K	763111313	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	3,980	937,00	3 729,26	dle SoD
	VV		"doplnění vybouraného otvoru v místnosti č. 0.12					
	VV		2		2,000			
	VV		"doplnění SDK stěny v místnosti 1.26 a 1.27					
	VV		0,3*2*3,3		1,980			
	VV		Součet		3,980			
89	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	12,172	90,50	1 101,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811					
	VV		"stávající příčka v místnosti 0.13					
	VV		(2,9+0,68)*3,4		12,172			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	763121424	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	4,352	699,83	3 045,66	dle SoD
	VV		"nová předstěna kolem dešťových svodů					
	VV		(0,8*0,8*3,4)*2		4,352			
91	K	763121811	Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	20,522	74,30	1 524,78	dle SoD
	VV		"demontáž stávajících předstěn kolem dešťových svodů					
	VV		(0,8*0,8*3,4)*2		4,352			
	VV		"demontáž stávající předstěny v místnosti 1.26 a 1.27					
	VV		4,9*3,3		16,170			
	VV		Součet		20,522			
92	K	763121913	Zhotovení otvorů v přesazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	2,000	991,00	1 982,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121913					
93	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	113,900	858,00	97 726,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
	VV		"místnost 0.06 - chodba, výměna					
	VV		16		16,000			
	VV		"místnost 0.12 - šatny muži + sociální zázemí					
	VV		3*6,25+3*7,405+11,8*2		64,565			
	VV		"místnost 0.05 - šatny ženy + sociální zázemí					
	VV		0,5*6,75+2,4*8,025		22,635			
	VV		"místnost 0.08 - archiv - nový podhled					
	VV		10,7		10,700			
	VV		Součet		113,900			
94	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	113,900	37,98	4 325,92	dle SoD
95	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	113,900	95,80	10 911,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					
96	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	103,200	108,50	11 197,20	dle SoD
	VV		"místnost 0.06 - chodba, výměna					
	VV		16		16,000			
	VV		"místnost 0.12 - šatny muži + sociální zázemí					
	VV		3*6,25+3*7,405+11,8*2		64,565			
	VV		"místnost 0.05 - šatny ženy + sociální zázemí					
	VV		0,5*6,75+2,4*8,025		22,635			
	VV		Součet		103,200			
97	K	763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	4,000	1 080,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131913					
98	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,636	2 658,25	4 348,90	dle SoD
D		766	Konstrukce truhlářské				5 312,14	
99	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	931,00	931,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
	VV		"vstup do místnosti 0.13					
	VV		1		1,000			
100	M	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
102	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2024 01
103	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
104	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2024 01
105	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,019	2 007,25	38,14	dle SoD
D 771			Podlahy z dlaždic				1 367,49	
106	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000	217,00	217,00	dle SoD
107	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,000	683,55	683,55	dle SoD
108	M	59761010.1	dlažba keramická typ dle stávající - keramická dlažba, pochozí, rozměry 400x400 mm, ve 2 odstínech – cihlová + šedá, konkrétní výrobek dle stávajících po bouracích pracích na stavbě	m2	1,150	374,33	430,48	dle SoD
VV			1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,150			
109	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,028	1 302,00	36,46	dle SoD
D 776			Podlahy povlakové				122 457,66	
110	K	776111116.1	Odstranění zbytků lepidla z podkladu podlah broušením, broušení betonových podlah před aplikací samonivelační stěrky	m2	53,900	65,10	3 508,89	dle SoD
VV			"demontáž stávající podlahové krytiny v místnostech č. 1.26, 1.27 a 1.28					
VV			7,1+14+32,8		53,900			
111	K	776201811.1	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	53,900	43,40	2 339,26	dle SoD
112	K	776241121.1	Lepení podlah z vinylu vč. montáže a dodávky souvisejících lišt, profilů, doplňků	m2	125,310	238,70	29 911,50	dle SoD
VV			"provedení nového vinylu v místnostech 0.13, 0.14, 0.15, 0.16					
VV			7,1*7,1		50,410			
VV			"provedení nového vinylu po vybourání stávajícího schodiště v místnosti 0.12					
VV			3,5*6		21,000			
VV			"demontáž stávající podlahové krytiny v místnostech č. 1.26, 1.27 a 1.28					
VV			7,1+14+32,8		53,900			
VV			Součet		125,310			
113	M	28411080.1	vinyl homogenní - podrobný popis viz viz skladba P02 na půdoryse 2.NP	m2	137,841	520,80	71 787,59	dle SoD
VV			"prořez +10% dle podmínek ÚRS					
VV			125,31*1,1		137,841			
114	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	76,700	75,95	5 825,37	dle SoD
VV			"obvod místností 0.13, 0.14, 0.15, 0.16					
VV			7,1*4		28,400			
VV			"strana obvodové zdi místnosti č. 0.12					
VV			6		6,000			
VV			"obvod místností č. 1.26, 1.27, 1.28					
VV			(4,5+4,9)*2+6,85*2+4,9*2		42,300			
VV			Součet		76,700			
115	M	614181.R	soklová lišta podlahová v. 40mm, plastová	m	78,234	107,75	8 429,71	vlastní kalkulace
VV			76,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		78,234			
116	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,302	2 170,00	655,34	dle SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry				99 156,14	
117	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	113,525	21,70	2 463,49	dle SoD
VV			"pro vyrovnání podlahy v místnostech 0.13, 0.14, 0.15, 0.16					
VV			7,1*7,1		50,410			
VV			"pro vyrovnání podlahy po vybourání stávajícího schodiště v místnosti č. 0.12					
VV			3*2,5		7,500			
VV			"pro vyrovnání podlahy v místnostech č. 1.26, 1.27 a 1.28					
VV			4,5*4,9+6,85*4,9		55,615			
VV			Součet		113,525			
118	K	783901551.1	Příprava podkladu podlah - otryskání stávajícího povrchu podlahy, zbavení prachu, nečistot, nesourodých částic po bouracích pracích	m2	113,525	27,13	3 079,93	dle SoD
VV			"pro vyrovnání podlahy v místnostech 0.13, 0.14, 0.15, 0.16					
VV			7,1*7,1		50,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro vyrovnání podlahy po vybourání stávajícího schodiště v místnosti č. 0.12					
	VV		3*2,5		7,500			
	VV		"pro vyrovnání podlahy v místnostech č. 1.26, 1.27 a 1.28					
	VV		4,5*4,9+6,85*4,9		55,615			
	VV		Součet		113,525			
119	K	783932171.1	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy samonivelační cementovou stěrkou tloušťky 1-10 mm	m2	113,525	564,20	64 050,81	dle SoD
120	K	783933161.1	Penetrační nátěr podlah epoxidovou pryskyřicí	m2	113,525	75,95	8 622,22	dle SoD
121	K	783933161.2	Penetrační nátěr podlah epoxidovou pryskyřic s křemičitým pískem vč. následného přebroušení	m2	113,525	184,45	20 939,69	dle SoD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							99 454,97	
122	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 385,651	8,68	12 027,45	dle SoD
	VV		"dozdění otvorů po vybourání dveří v místnostech 0.13 a 0.16"					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		"nová příčka v místnosti 0.13 před původním schodištěm					
	VV		(2,9*3,4)*2		19,720			
	VV		"nový SDK podhled					
	VV		97,925		97,925			
	VV		"výmalba místností - 0.01, 0.05, 0.06, 0.08, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 (koef. dle SoD 3,324)					
	VV		(78,8+25+18,5+10,7+147+60,5+10,7+11,25)*3,324		1 204,784			
	VV		"výmalba místností 1.26 a 1.27					
	VV		((4,9+4,5)*3,3)*2		62,040			
	VV		Součet		1 385,651			
123	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 385,651	13,02	18 041,18	dle SoD
124	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 385,651	48,83	67 661,34	dle SoD
125	K	78435103.R	Výmalba vysoce prodyšnou interiérovou barvou na sanační omítky	m2	15,000	115,00	1 725,00	vlastní kalkulace
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 620,00	
126	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	20,000	581,00	11 620,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
	VV		"prověření stávajících rozvodů docházkového systému KELCOM: 2 lidi, po 10hod., případné opravy					
	VV		2*10		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

25 - Změna střešní fólie a vyrovnávky střechy

Úroveň 3:

a - přípočet doplnění požadavků střechy

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

119 431,63

DPH základní
snížená

Základ daně

119 431,63

Sazba daně

21,00%

Výše daně

25 080,64

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

144 512,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 25 - Změna střešní fólie a vyrovnávky střechy

Úroveň 3:
a - přípočet doplnění požadavků střechy

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

119 431,63

HSV - Práce a dodávky HSV

53 642,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 792,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 850,00

PSV - Práce a dodávky PSV

65 788,88

712 - Povlakové krytiny

65 788,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 25 - Změna střešní fólie a vyrovnávky střechy

Úroveň 3: a - přípočet doplnění požadavků střechy

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 431,63	
D HSV Práce a dodávky HSV							53 642,75	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							42 792,75	
1	K	6352111.R	Vyrovnání podkladu střechy 7. NP, včetně dodání materiálu - keramzit 1-4mm, doprava, přesun hmot	m2	199,500	214,50	42 792,75	vlastní kalkulace
VV			"pro vyrovnání podkladu vodorovné střechy 7.NP					
VV			399/2	199,500				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 850,00	
2	K	979031091.2	Nové provedení prvků vyústění na střeše a na střešní nástavbě - prostup chlazení vzt pr.cca 40cm	kus	4,000	2 712,50	10 850,00	dle SoD
VV			"prostup pro záchytný systém					
VV			4	4,000				
D PSV Práce a dodávky PSV							65 788,88	
D 712 Povlakové krytiny							65 788,88	
3	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	725,600	54,25	39 363,80	dle SoD
VV			"střecha nad 7.NP					
VV			725,6	725,600				
4	M	28322001.1	Separáční tkanina - Filtek V 120g	m2	798,160	26,45	21 111,33	vlastní kalkulace
VV			725,6*1,1	798,160				
5	K	721233213.2	Střešní vpust' DN110 se svislým odtokem - montáž	kus	1,000	813,75	813,75	dle SoD
VV			"doplnění "sanační střešní vpusti					
VV			1	1,000				
6	K	7212332.R	Střešní vpust' DN110 se svislým odtokem - dodávka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav podlahových kcí objektu URAN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

26 432,63

DPH základní
snížená

Základ daně

26 432,63

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 550,85

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 983,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3:
a - připočet stavebních úprav podlahových kcí objektu URAN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

26 432,63

PSV - Práce a dodávky PSV

26 432,63

776 - Podlahy povlakové

8 137,69

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 294,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 26 - Úprava řešení podlah
Úroveň 3:
a - přípočet stavebních úprav podlahových kcí objektu URAN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 432,63	
D PSV Práce a dodávky PSV							26 432,63	
D 776 Podlahy povlakové							8 137,69	
1	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	43,785	75,95	3 325,47	dle SoD
VV			"m. č. 2.26, 4.27, 6.27					
VV			3*14,595	43,785				
2	M	614181.R	soklová lišta podlahová v. 40mm, plastová	m	44,661	107,75	4 812,22	vlastní kalkulace
VV			43,785*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	44,661				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							18 294,94	
3	K	7839431.R	Provedení vodotěsné membrány a ohrubné vrstvy MasterSeal M869 + posyp včetně přebroušení	m2	39,450	463,75	18 294,94	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3:

b - připočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

412 597,74

DPH základní
snížená

Základ daně

412 597,74

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

86 645,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

499 243,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 26 - Úprava řešení podlah
Úroveň 3:
b - přípočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		412 597,74
HSV - Práce a dodávky HSV		51 629,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 242,04
997 - Přesun sutě		14 387,03
PSV - Práce a dodávky PSV		360 968,67
776 - Podlahy povlakové		30 740,42
777 - Podlahy lité		324 595,80
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 632,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3: b - přípočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

412 597,74

D HSV Práce a dodávky HSV

51 629,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 242,04

1	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,388	3 790,00	24 210,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341					
		VV	"m.č.: 1.12a, 1.18a, 1.18b, 1.19 - výměry výkresu bourání					
		VV	(31,96+22,9+49,67+23,23)*0,05					
					6,388			
2	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	6,388	2 040,00	13 031,52	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111

D 997 Přesun sutě

14 387,03

3	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	14,335	488,25	6 999,06	dle SoD
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,335	173,60	2 488,56	dle SoD
5	K	997013501.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby přes 1 km	t	14,335	16,28	233,37	dle SoD
6	K	997013603.1	Poplatek za uložení na skládce, popř. za recyklaci čistého tříděného stavebního odpadu (cihly, beton apod.)	t	14,335	325,50	4 666,04	dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV

360 968,67

D 776 Podlahy povlakové

30 740,42

7	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	165,400	75,95	12 562,13	dle SoD
		VV	"m.č.: 1.01, 1.03, 1.04, 1.05a, 1.06, 1.07, 1.11C, 1.12A, 1.13, 1.14, 1.15					
		VV	165,4					
					165,400			
8	M	614181.R	soklová lišta podlahová v. 40mm, plastová	m	168,708	107,75	18 178,29	vlastní kalkulace
		VV	165,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
					168,708			

D 777 Podlahy lité

324 595,80

9	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	259,560	247,00	64 111,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výpočet u odpočtu broušení podlah					
	VV		259,56		259,560			
10	K	777521101	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky do 1 mm	m2	259,560	683,00	177 279,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777521101					
11	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2	259,560	319,00	82 799,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777622101					
12	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,467	868,00	405,36	dle SoD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 632,45	
13	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	259,560	21,70	5 632,45	dle SoD
	VV		"očistění stávajících podlah před provedením nových skladeb					
	VV		"zázemí AN - EP stěrka" 259,56		259,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3:

c - odpočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-735 076,78

DPH základní
snížená

Základ daně

-735 076,78

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-154 366,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

-889 442,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3:
c - odpočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-735 076,78

HSV - Práce a dodávky HSV

-126 148,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-123 133,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 014,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-608 928,69

713 - Izolace tepelné

-91 401,40

771 - Podlahy z dlaždic

-63 925,34

776 - Podlahy povlakové

-265 875,34

777 - Podlahy lité

-45 622,08

781 - Dokončovací práce - obklady

-50 007,44

783 - Dokončovací práce - nátěry

-92 097,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 26 - Úprava řešení podlah

Úroveň 3: c - odpočet stavebních úprav podlahových kcí objektu zázemí AN

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-735 076,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							-126 148,09	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-123 133,96	
1	K	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,509	56 962,50	-28 993,91	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11" - (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,20+32,20+6,70+28,00+5,90)*3,08*1,20*0,001		-0,849			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" - (0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)*3,08*1,20*0,001		-0,118			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba" 123,86*3,08*1,20*0,001		0,458			
	VV		Součet		-0,509			
2	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	-141,540	530,57	-75 096,88	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11" - (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,20+32,10+3,90+6,70+28,00+5,90)		-233,600			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" -(0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-31,800			
	VV		"1.05a - finální vrstva polyuretanová stěrka" 14,5		14,500			
	VV		"1.06 - finální vrstva polyuretanová stěrka" 12,3		12,300			
	VV		"1.13 - finální vrstva polyuretanová stěrka" 6,2		6,200			
	VV		"1.14 - finální vrstva polyuretanová stěrka" 29		29,000			
	VV		"1.15 - finální vrstva polyuretanová stěrka" 5,4		5,400			
	VV		"1.12A - finální vrstva polyuretanová stěrka" 31,96		31,960			
	VV		"1.05b - finální vrstva polyuretanová stěrka (původně dle PD dlažba)" 0,9		0,900			
	VV		"1.16 - finální vrstva polyuretanová stěrka (původně dle PD dlažba)" 6,3		6,300			
	VV		"1.17 - finální vrstva polyuretanová stěrka (původně dle PD dlažba)" 2,0		2,000			
	VV		"1.18 - finální vrstva polyuretanová stěrka (původně dle PD dlažba)" 1,5		1,500			
	VV		"1.19 - finální vrstva polyuretanová stěrka (původně dle PD dlažba)" 1,5		1,500			
	VV		"1.20 - finální vrstva polyuretanová stěrka (původně dle PD dlažba)" 2,5		2,500			
	VV		"1.21 - finální vrsta polyuretanová stěrka (podlahové vytápění tl. 65mm)" 4,9		4,900			
	VV		"1.22 - finální vrsta polyuretanová stěrka (podlahové vytápění tl. 65mm)" 4,9		4,900			
	VV		Součet		-141,540			
3	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-501,400	37,98	-19 043,17	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11" - (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,20+32,10+3,90+6,70+28,00+5,90)*2		-467,200			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" -(0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)*2		-63,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.21 + 1.22" 9,8*3			29,400		
VV			Součet			-501,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 014,13	
4	K	965046112	Broušení stávajících betonových podlah - dle potřeby souvrství nové podlahy	m2	-13,890	217,00	-3 014,13	dle SoD
VV			"D.1.1.3 Půdorys 1.NP - bourací výkres" -(65,68+26,90+53,15+22,90+49,67+23,23+31,92)			-273,450		
VV			"(m.č. 1.02+1.01- 1.02 část z EP tzn.: (64,43+5,37-23,4)"46,4			46,400		
VV			"m.č.:1.02 +1.01 mínus část s kobercem tzn.: (64,43+5,37-46,4)"23,4			23,400		
VV			"m.č.: 1.03" 6,6			6,600		
VV			"m.č.: 1.04" 15,48			15,480		
VV			"m.č.: 1.07" 17,13			17,130		
VV			"m.č.: 1.09" 2,8			2,800		
VV			"m.č.: 1.10" 2,36			2,360		
VV			"m.č.: 1.08" 2,07			2,070		
VV			"m.č.: 1.11A" 12,76			12,760		
VV			"m.č.: 1.11B" 3,87			3,870		
VV			"m.č.: 1.11C" 2,86			2,860		
VV			"m.č.: 1.12A" 31,96			31,960		
VV			"m.č.: 1.05b" 0,95			0,950		
VV			"m.č.: 1.16" 6,3			6,300		
VV			"m.č.: 1.17" 2,05			2,050		
VV			"m.č.: 1.18" 1,47			1,470		
VV			"m.č.: 1.19" 1,46			1,460		
VV			"m.č.: 1.20" 2,51			2,510		
VV			"m.č.: 1.21" 4,88			4,880		
VV			"m.č.: 1.22" 4,88			4,880		
VV			"m.č.: 1.05a" 14,45			14,450		
VV			"m.č.: 1.06" 12,29			12,290		
VV			"m.č.: 1.14" 29,01			29,010		
VV			"m.č.: 1.15" 5,4			5,400		
VV			"m.č.: 1.23" 6,22			6,220		
VV			Součet			-13,890		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-608 928,69	
D	713		Izolace tepelné				-91 401,40	
5	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-265,400	54,25	-14 397,95	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11" -			-233,600		
VV			(5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,10+3,90+32,20+6,70+28,00+5,90)			-31,800		
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" -(0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)			-265,400		
6	M	63231203	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm	m2	-278,670	219,17	-61 076,10	dle SoD
VV			-265,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-278,670		
7	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-136,306	21,70	-2 957,84	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11 a S12"					
VV			-(3,40+1,65+10,60+6,65+3,37+1,955+3,375+4,595+2,975+4,745+0,93+1,02+3,60+3,485+4,98+3,45+1,575*2+1,50+1,78)*2			-134,420		
VV			-(1,60+1,30+7,04+3,45+6,925+6,20+2,26+2,944+4,635+6,049+1,95+3,00+2,635+2,323+1,54*2+1,33+0,955)*2			-115,352		
VV			-(2,635+0,951+1,54+0,951+2,19*2+2,228*2)*2			-29,826		
VV			"osa 11-13: m.č.: 1.13" 2,1+0,645+0,105+0,105+1,4+0,22+0,09+1,055+0,18+0,5+0,075+1,175+1,0+0,9			9,550		
VV			"m.č.: 1.14" 4,795+6,05+4,795+1,4+1,35+1,5			19,890		
VV			"m.č.: 1.15" 1,8+1,5+0,105+0,105+0,6+1,8+3,0			8,910		
VV			"m.č.: 1.06" 3,6+3,285+1,275+0,2+2,325+2,235+0,35			13,270		
VV			"m.č.: 1,05a" 2,975+3,520+0,275+0,325+3,25+0,225+0,585+2,235			13,390		
VV			"m.č.: 1.05b" 1,086+1,02+1,09+1,04+0,11+0,11			4,456		
VV			"m.č.: 1.16" 0,13+0,76+0,33+0,47+0,755+0,98+2,35+0,27+0,065+0,71+0,141			6,961		
VV			"m.č.: 1.17" 0,116+0,33+1,7+1,33+1,7+0,2+0,115+0,47+0,115			6,076		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.: 1.18" 0,15+1,7+0,955+1,54+0,05+0,115+0,115		4,625			
	VV		"m.č.: 1.19" 2,635+1,07+0,98+0,115		4,800			
	VV		"m.č.: 1.20" 0,755+0,075+0,115+0,075+1,7+1,085+1,7+0,195+0,115+0,195		6,010			
	VV		"m.č.: 1. 21" 2,35+0,357+0,35+1,01+0,35+0,99+2,35+2,35		10,107			
	VV		"m.č.: 1.22" 2,35+0,357+0,35+1,01+0,35+0,99+2,35+2,35		10,107			
	VV		"m.č.: 1.12A" 1,4+0,315+1,65+4,3+0,075+1,68+0,075+0,24+3,2+0,24+3,65+0,215+1,2+2,1+4,8		25,140			
	VV		Součet		-136,306			
8	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	-143,121	27,13	-3 882,87	dle SoD
	VV		-136,306*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-143,121			
9	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-265,400	10,85	-2 879,59	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11"- (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,10+3,90+32,20+6,70+28,00+5,90)		-233,600			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" - (0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-31,800			
	VV		Součet		-265,400			
10	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	-291,940	13,02	-3 801,06	dle SoD
	VV		-265,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-291,940			
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-1,774	1 356,25	-2 405,99	dle SoD
D 771			Podlahy z dlaždic				-63 925,34	
12	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-31,800	21,70	-690,06	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" - (0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-31,800			
13	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	-31,800	683,55	-21 736,89	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" - (0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-31,800			
14	M	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	-34,980	425,32	-14 877,69	dle SoD
	VV		-31,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-34,980			
15	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	-25,500	10,85	-276,68	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" - (0,90+2,10+2,80+2,40+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-25,500			
16	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	-15,700	10,85	-170,35	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" -(0,90+2,10+2,80+2,40+2,00+1,50+1,50+2,50)		-15,700			
17	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-31,800	379,75	-12 076,05	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" - (0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-31,800			
18	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-31,800	423,15	-13 456,17	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S12" -(0,90+2,10+2,80+2,40+6,30+2,00+1,50+1,50+2,50+4,90+4,90)		-31,800			
19	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,739	868,00	-641,45	dle SoD
D 776			Podlahy povlakové				-265 875,34	
20	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-467,200	564,20	-263 594,24	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11" - (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,20+32,10+3,90+6,70+28,00+5,90)*2		-467,200			
21	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-7,008	325,50	-2 281,10	dle SoD
D 777			Podlahy lité				-45 622,08	
22	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	-233,600	195,30	-45 622,08	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11"- (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,20+32,10+3,90+6,70+28,00+5,90)		-233,600			
D 781			Dokončovací práce - obklady				-50 007,44	
23	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-118,179	423,15	-50 007,44	dle SoD
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S1.2" -(1,02*2,70-0,70*1,97)		-1,375			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S1.3" -(2,40+1,54+0,16+1,07+4,45)*2,70-(0,70*1,97*3+0,80*1,97))*2		-40,522			
	VV		"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S2.2" -((3,45+1,90)*2,70-(0,80*1,97*2))		-11,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S2.3" -(1,575+2,19+0,16*2)*3,00*2		-24,510			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S3" -1,30*2,70		-3,510			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S4.2" (1,46+1,575+0,16*2+3,47+0,93)*-2,70-(0,80*-1,97)		-19,363			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S5.1" -3,36*2,70		-9,072			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S5.2" -(0,93+0,16)*2,70*2		-5,886			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S6" -2,19*2*3,00		-13,140			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S7" -4,86*3,00*2		-29,160			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S9" -(3,00+1,50+1,78+1,60+0,16)*2,70		-21,708			
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S10" -(3,52+0,275)*3,52		-13,358			
VV			"m.č. 1.08" 5,0*2,7		13,500			
VV			"m.č. 1.17" 5,04*2,7		13,608			
VV			"m.č. 1.21 + 1.22" 15,87*3		47,610			
VV			Součet		-118,179			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-92 097,09	
24	K	783906861	Odstranění nátěrů z betonových podlah otryskáním	m2	-99,230	59,68	-5 922,05	dle SoD
VV			"D.1.1.3 Půdorys 1.NP - bourací výkres" -167,00		-167,000			
VV			"m.č.:1.02 +1.01 minus část s kobercem tzn.:" (64,43+5,37-46,4)		23,400			
VV			"m.č.: 1.03" 6,6		6,600			
VV			"m.č.: 1.04" 15,48		15,480			
VV			"m.č.: 1.07" 17,13		17,130			
VV			"m.č.: 1.09" 2,8		2,800			
VV			"m.č.: 1.10" 2,36		2,360			
VV			Součet		-99,230			
25	K	783933181.1	Základní epoxidový nátěr betonových podlah	m2	-233,600	130,20	-30 414,72	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11"- (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,10+3,90+32,20+6,70+28,00+5,90)		-233,600			
26	K	783937161.1	Krycí epoxidový nátěr betonové podlahy - uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, barvu specifikuje architekt na předloženém vzorku	m2	-233,600	238,70	-55 760,32	dle SoD
VV			"D.1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh - skladba S11"- (5,40+64,40+6,60+15,50+14,50+12,30+17,10+21,10+3,90+32,20+6,70+28,00+5,90)		-233,600			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		12	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 12.02.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 12.02.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2023/II, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 12, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 22 – Výměna sběračů a rozdělovačů ÚT</u>			
Změnový list byl zpracován pro výměnu zastaralé části rozdělovače a sběrače včetně příslušenství. Při realizaci bylo zjištěno, že potrubní rozvody, armatury a čerpadla jsou za hranici své životnosti a nejsou přizpůsobeny v minulosti změněnému systému vytápění z plynu na aktuálně užívanou výměňíkovou stanici CZT.			
Vícepráce: 881 609,88 Kč bez DPH Změna celkem: 881 609,88 Kč bez DPH Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 10 kalendářních dní.			
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.			

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 12

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH				
Cena méněprací bez DPH		881 609,88		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		881 609,88		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 881 609,88 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 881 609,88 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH	881 609,88
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	881 609,88	185 138,07
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 066 747,95
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		881 609,88	1 066 747,95	
03	Změnové listy	881 609,88	1 066 747,95	STA
22	Výměna sběračů a rozdělovačů UT - výměníková stanice	881 609,88	1 066 747,95	Soupis
a	přípočet výměníkové stanice	881 609,88	1 066 747,95	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

22 - Výměna sběračů a rozdělovačů ÚT - výměníková stanice

Úroveň 3:

a - přípočet výměníkové stanice

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

881 609,88

DPH základní
snížená

Základ daně

881 609,88

Sazba daně

21,00%

Výše daně

185 138,07

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 066 747,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 22 - Výměna sběračů a rozdělovačů ÚT - výměníková stanice

Úroveň 3:
a - přípočet výměníkové stanice

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

881 609,88

PSV - Práce a dodávky PSV

752 711,88

732 - Ústřední vytápění - strojovny

286 840,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

187 542,05

734 - Ústřední vytápění - armatury

278 329,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

128 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 22 - Výměna sběračů a rozdělovačů ÚT - výměníková stanice

Úroveň 3: a - přípočet výměníkové stanice

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 881 609,88

D PSV Práce a dodávky PSV 752 711,88

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 286 840,00

1	K	7321121.R.1	Rozdělovač DN 150, včetně izolace	kus	1,000	50 830,00	50 830,00	vlastní kalkulace
2	K	7321121.R.2	Sběrač DN 150, včetně izolace	kus	1,000	50 830,00	50 830,00	vlastní kalkulace
29	K	732421412	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h	soubor	1,000	9 540,00	9 540,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421412

3	K	732421419	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h	soubor	4,000	19 600,00	78 400,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421419

28	K	732422222	Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednoduchá PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 50/ do 6,0 m / 14,0 m3/h	soubor	2,000	41 800,00	83 600,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732422222

4	K	732523102	Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství konzoly na stěnu	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732523102

VV		"konzole pro rozdělovač a sběrač						
VV		1			1,000			

5	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	0,010	284 000,00	2 840,00	dle SoD
---	---	-----------	---	---	-------	------------	----------	---------

P *Poznámka k položce: □ Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 187 542,05

6	K	733121125	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6	m	16,000	1 760,00	28 160,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121125

7	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	54,000	2 842,70	153 505,80	dle SoD
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	---------

P *Poznámka k položce: □ Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	70,000	20,62	1 443,40	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
8	K	733811244	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	16,000	161,00	2 576,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811244					
31	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	0,010	185 685,20	1 856,85	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
							278 329,83	
9	K	734163426	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50	soubor	4,000	5 860,00	23 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163426					
10	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	1,000	7 760,00	7 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163427					
11	K	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	1,000	9 140,00	9 140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163428					
12	K	7342215.R.1	D+M - trojcestný směšovací ventil VRG 131 - DN 25 (1") + ARA 661 - servopohon 3-bodový	soubor	3,000	9 131,40	27 394,20	vlastní kalkulace
13	K	7342215.R.2	D+M - trojcestný směšovací ventil VRG 131 - DN 40 (6/4") + ARA 661 - servopohon 3-bodový	soubor	1,000	11 287,35	11 287,35	vlastní kalkulace
14	K	7342215.R.3	D+M - trojcestný směšovací ventil VRG 131 - DN 50 (2") + ARA 661 - servopohon 3-bodový	soubor	2,000	13 802,40	27 604,80	vlastní kalkulace
15	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	4,000	507,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242414					
16	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242417					
17	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	5,000	1 730,00	8 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261238					
18	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	30,000	179,03	5 370,90	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	641,24	4 488,68	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
20	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	28,000	1 530,00	42 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718					
21	K	734292719	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2	kus	4,000	3 540,00	14 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292719					
22	K	734292720	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3	kus	8,000	4 900,00	39 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292720					
23	K	734411102	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm	kus	24,000	740,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411102					
24	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klápkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	24,000	1 270,00	30 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102					
25	K	734494213	Návorek s trubkovým závitem G 1/2	kus	24,000	109,59	2 630,16	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Měřicí armatury návorek s trubkovým závitem G 1/2					
32	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,010	275 574,09	2 755,74	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				128 898,00	
26	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	360,000	358,05	128 898,00	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Náklady na vypuštění stávajícího topného systému, demontáž/ úprava stávajícího topného systému, práce související s demontáží a pod.					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		13	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 19.04.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 27.02.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2024/I, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 13, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 28 – Serverovna</u>			
Změnový list byl zpracován za účelem dodržení platných požárně-bezpečnostních požadavků. Stávající SDK stěny budou nahrazeny stěnami s požadovanou požární odolností. Dále došlo k úpravě rozvodů silno- a slaboproudu. Vícepráce: 506 686,77 Kč bez DPH Méněpráce: -137 872,02 Kč bez DPH Změna celkem: 368 814,75 Kč bez DPH Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 50 dní. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.			

ZL 29 – Změny vnitřních parapetů

V rámci vzorkování bylo zjištěno, že navrhované řešení vnitřních parapetů není z provozního hlediska vyhovující. Došlo k náhradě za vhodný výrobek.

Vícepráce: 13 605,90 Kč bez DPH

Méněpráce: -26 443,62 Kč bez DPH

Změna celkem: -12 837,72 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 13

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH		520 292,67		
Cena méněprací bez DPH		-164 315,64		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		355 977,03		

Cena méněprací bez DPH: -164 315,64 Kč

Cena víceprací bez DPH: 520 292,67 Kč


Výsledná cena změny bez DPH: 355 977,03 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

368 814,75

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	12,00%

Základ daně
368 814,75
0,00

Výše daně
77 451,10
0,00

Cena s DPH

v

CZK

446 265,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Místo: Liberec

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

368 814,75

446 265,85

03	Změnové listy	368 814,75	446 265,85	STA
28	Serverovna	368 814,75	446 265,85	Soupis
a	přípočet stavebních úprav serverovny	208 175,52	251 892,38	Soupis
b	přípočet zdravotnické instalace	18 072,28	21 867,46	Soupis
c	přípočet elektroinstalací - silnoprůd	2 804,37	3 393,29	Soupis
d	přípočet elektroinstalací - slaboprůd	277 634,60	335 937,87	Soupis
e	odpočet elektroinstalací - slaboprůd	-137 872,02	-166 825,14	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

28 - Serverovna

Úroveň 3:

a - přípočet stavebních úprav serverovny

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

208 175,52

DPH základní
snížená

Základ daně

208 175,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

43 716,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

251 892,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 28 - Serverovna

Úroveň 3:
a - přípočet stavebních úprav serverovny

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

208 175,52

PSV - Práce a dodávky PSV

208 175,52

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 699,76

763 - Konstrukce suché výstavby

123 537,04

767 - Konstrukce zámečnické

71 099,83

783 - Dokončovací práce - nátěry

698,74

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 140,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 28 - Serverovna
Úroveň 3: a - přípočet stavebních úprav serverovny

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: re:architekti studio s.r.o.
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								208 175,52
D		PSV	Práce a dodávky PSV	208 175,52				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 699,76				
1	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm	m	44,880	127,00	5 699,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390104					
VV			"oprava 1/3 tepelné izolace původního chlazení 3. - 7.NP, 8 trubek					
VV			(17*8)*0,33		44,880			
D		763	Konstrukce suché výstavby	123 537,04				
2	K	763121467.3	SDK předstěna 2x opláštěná sdk tl.12,5 mm, minerální vlna tl.50 mm, požární odolnost EI 45 DP1	m2	44,175	1 247,75	55 119,36	dle SoD
VV			"nová předstěna po demontáži původní - JIH + ZÁPAD					
VV			(8,65+5,60)*3,1		44,175			
3	K	763121812	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	44,175	91,90	4 059,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121812					
4	K	763164735	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	15,500	1 650,00	25 575,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164735					
VV			"opláštění stoupacího vedení SDK kastlíkem pro elektroinstalace - silno + slabo, chlazení					
VV			"2. NP, 4. - 7. NP					
VV			3,1*5		15,500			
5	K	763172322	Montáž dveří pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednovláštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	5,000	333,00	1 665,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172322					
6	M	59030711	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	5,000	820,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	763172381	Montáž dveří pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouvláštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	12,000	391,00	4 692,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172381					
8	M	59030754	dviřka revizní jednokřídlá dvouvláštová s automatickým zámkem 200x200mm	kus	12,000	1 380,00	16 560,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	763172382	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	6,000	391,00	2 346,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172382					
10	M	59030755	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	6,000	1 570,00	9 420,00	CS ÚRS 2024 01
D 767			Konstrukce zámečnické					71 099,83
11	K	767541181	Demontáž zdvojených podlah nosné konstrukce pro prostory s lehkým provozem z konstrukce z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 500 mm	m2	26,480	202,00	5 348,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767541181					
VV			"plocha dle výkresu 32,2 m2					
VV			"z níž je odečtena plocha, kde chybí zdvojená podlaha					
VV			32,2-((8,65+5,65)*0,4)					26,480
12	K	7675413.R	Zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek výšky 380mm	m2	5,720	10 666,25	61 010,95	vlastní kalkulace
VV			"doplnění zdvojené podlahy po obvodu místnosti k exteriéru v šířce 40cm					
VV			((8,65+5,65)*0,4)					5,720
13	K	767541411	Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm	m2	26,480	179,00	4 739,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767541411					
VV			"zpětná montáž desek zdvojené podlahy po rozebrání a vysátí					
VV			26,48					26,480
D 783			Dokončovací práce - nátěry					698,74
14	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	32,200	21,70	698,74	dle SoD
VV			"vysátí podlahy pod zdvojenou podlahou					
VV			32,2					32,200
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					7 140,15
15	K	784111030.1	Příprava stěn a stropů pro novou výmalbu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,388	16,28	1 487,80	dle SoD
VV			"nová výmalba					
VV			"obvod stěny*výška" 29,48*3,1					91,388
16	K	784181101.1	Penetrace podkladu pro malby v místnostech výšky do 3,80m	m2	91,388	13,02	1 189,87	dle SoD
17	K	784211101.1	Malby se zvýšenou kryvostí a oteřuvzdorností v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,388	48,83	4 462,48	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

28 - Serverovna

Úroveň 3:

b - připočet zdravotnické instalace

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

18 072,28

DPH základní
snížená

Základ daně

18 072,28

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 795,18

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 867,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 28 - Serverovna

Úroveň 3:
b - přípočet zdravotnické instalace

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 072,28

PSV - Práce a dodávky PSV

18 072,28

721 - Vnitřní kanalizace

2 458,66

722 - Vnitřní vodovod

15 223,00

725 - Zařizovací předměty

390,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 28 - Serverovna
Úroveň 3: b - přípočet zdravotnické instalace

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 072,28	
D PSV Práce a dodávky PSV							18 072,28	
D 721 Vnitřní kanalizace							2 458,66	
1	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,000	543,59	2 174,36	dle SoD
VV			"kanalizace od VZT jednotek					
VV			4	4,000				
2	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	105,25	210,50	dle SoD
3	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	4,000	18,45	73,80	dle SoD
D 722 Vnitřní vodovod							15 223,00	
4	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	25,000	477,40	11 935,00	dle SoD
VV			"nové připojení VZT jednotek na vodu z místnosti č. 3.22 WC ženy					
VV			25	25,000				
5	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
6	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 (vč.vnějšího potrubí a přípojky)	m	25,000	18,45	461,25	dle SoD
7	K	Pol2	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 25 mm	m	25,000	93,31	2 332,75	dle SoD
VV			"dle potrubí DN25					
VV			25	25,000				
D 725 Zařizovací předměty							390,62	
8	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,000	135,63	271,26	dle SoD
9	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	2,000	59,68	119,36	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

28 - Serverovna

Úroveň 3:

c - přípočet elektroinstalací - silnoproud

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

2 804,37

DPH základní
snížená

Základ daně

2 804,37

Sazba daně

21,00%

Výše daně

588,92

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 393,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 28 - Serverovna

Úroveň 3:
c - přípočet elektroinstalací - silnoproud

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 804,37

D1 - silnoproud

2 804,37

D3 - Kabely

1 112,25

D4 - Instalační materiál - montáž a dodávka

979,12

D6 - Ostatní

713,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 28 - Serverovna
Úroveň 3: c - přípočet elektroinstalací - silnoproud

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 804,37	
D D1 silnoproud							2 804,37	
D D3 Kabely							1 112,25	
1	K	Pol62	CYKY-J 3x2,5	m	25,000	44,49	1 112,25	dle SoD
VV			"přívod kabelu z obvodu pro 4ks nových zásuvek					
VV			25	25,000				
D D4 Instalační materiál - montáž a dodávka							979,12	
2	K	Pol8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, plastové provedení, komplet	ks	4,000	244,78	979,12	dle SoD
D D6 Ostatní							713,00	
3	K	Pol108	Stavební přímomoce - sekání drážek, sekání kapes, sádrování, prostupy skrz zdi, atd.	kpl	1,000	414,00	414,00	vlastní kalkulace
4	K	Pol112	Podružný materiál	kpl	1,000	299,00	299,00	vlatní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

28 - Serverovna

Úroveň 3:

d - přípočet elektroinstalací - slaboproud

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

277 634,60

DPH základní
snížená

Základ daně

277 634,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

58 303,27

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

335 937,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 28 - Serverovna

Úroveň 3:
d - přípočet elektroinstalací - slaboproud

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

277 634,60

742.1 - elektrická komunikace

277 634,60

7421 - Rozvaděče

196 029,00

7422 - Kabely

76 005,60

7424 - Ostatní

5 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 28 - Serverovna
Úroveň 3: d - přípočet elektroinstalací - slaboproud

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							277 634,60	
D 742.1 elektrická komunikace							277 634,60	
D 7421 Rozvaděče							196 029,00	
1	K	7421001.R	Rack plechový, 19", 16U, nástěnný, rozměr: 600x600mm	ks	6,000	27 409,10	164 454,60	vlastní kalkulace
	VV		"výměra dle původního počtu					
	VV		6		6,000			
2	K	7421002.R	19" vana, 1U, pro 24 spojek SC/LC/E2000	ks	16,000	1 973,40	31 574,40	vlastní kalkulace
D 7422 Kabely							76 005,60	
3	K	7422001.R	optický kabel SM24	m	510,000	94,30	48 093,00	vlastní kalkulace
4	K	74220010	UTP cat. 6	m	400,000	21,70	8 680,00	vlastní kalkulace
5	K	7422002.R	konektor E2000/APC	ks	74,000	259,90	19 232,60	vlastní kalkulace
D 7424 Ostatní							5 600,00	
6	K	74240030	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní kalkulace
7	K	74240070	Podružný materiál	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	vlastní kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

28 - Serverovna

Úroveň 3:

e - odpočet elektroinstalací - slaboproud

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-137 872,02

DPH základní
snížená

Základ daně

-137 872,02

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-28 953,12

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-166 825,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 28 - Serverovna

Úroveň 3:
e - odpočet elektroinstalací - slaboproud

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-137 872,02

742.1 - elektrická komunikace

-137 872,02

7421 - Rozvaděče

-137 872,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 28 - Serverovna
Úroveň 3: e - odpočet elektroinstalací - slaboproud

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-137 872,02	
D 742.1 elektrická komunikace							-137 872,02	
D 7421 Rozvaděče							-137 872,02	
1	K	74210010	Rack plechový, 19", 15U, nástěnný, celoskleněné dveře, patch panel, napájecí panel (vypínač, pojistka), vyvazovací panel, polička	ks	-6,000	22 978,67	-137 872,02	dle SoD
VV			"nahrazeno větším rackem					
VV			-6					
					-6,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH

-12 837,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-12 837,72	-2 695,92
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-15 533,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JREURANL230314		
Stavba:	KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06		
Místo:	Liberec	Datum:	14. 3. 2023
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	re:architekti studio s.r.o.
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-12 837,72	-15 533,64	
03	Změnové listy	-12 837,72	-15 533,64	STA
29	Změny vnitřních parapetů	-12 837,72	-15 533,64	Soupis
a	přípočet vnitřních parapetů	13 605,90	16 463,14	Soupis
b	odpočet vnitřních parapetů	-26 443,62	-31 996,78	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

29 - Změny vnitřních parapetů

Úroveň 3:

a - připočet vnitřních parapetů

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

13 605,90

DPH základní
snížená

Základ daně

13 605,90

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 857,24

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 463,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 29 - Změny vnitřních parapetů

Úroveň 3:
a - přípočet vnitřních parapetů

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 605,90

PSV - Práce a dodávky PSV

13 605,90

766 - Konstrukce truhlářské

13 605,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: 29 - Změny vnitřních parapetů
Úroveň 3:
a - přípočet vnitřních parapetů

Místo: Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 605,90	
D PSV Práce a dodávky PSV							13 605,90	
D 766 Konstrukce truhlářské							13 605,90	
1	K	766694100.3	Parapet z lamina š.250mm, HPL s nosem	m	13,200	1 030,75	13 605,90	vlastní kalkulace
VV			"označení pozice O1 - 6ks					
VV			2,2*6	13,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

29 - Změny vnitřních parapetů

Úroveň 3:

b - odpočet vnitřních parapetů

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

-26 443,62

DPH základní
snížená

Základ daně

-26 443,62

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-5 553,16

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 996,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 29 - Změny vnitřních parapetů

Úroveň 3:
b - odpočet vnitřních parapetů

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-26 443,62

PSV - Práce a dodávky PSV

-26 443,62

766 - Konstrukce truhlářské

-26 443,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 29 - Změny vnitřních parapetů

Úroveň 3: **b - odpočet vnitřních parapetů**

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 443,62	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 443,62	
D	766		Konstrukce truhlářské				-26 443,62	
1	K	766694100.1	Parapet z lamina š.350mm, vč. dřevěného náklížku	m	-6,000	1 247,75	-7 486,50	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ podrobný popis parapetů viz "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů"					
VV			"okno ozn. 17 - 3ks					
VV			1,2*-3		-3,600			
VV			"okno ozn. 18 - 2ks					
VV			1,2*-2		-2,400			
VV			Součet		-6,000			
2	K	766694200.1	Parapet výkladců 1.NP z lamina š.350mm	m	-2,880	1 247,75	-3 593,52	dle SoD
P			Poznámka k položce:☐ Provedení dle stávajícího stavu.					
VV			"okno ozn. 2 - 1ks					
VV			2,88*-1		-2,880			
3	K	766694900.1	Interiérové truhlářské kryty parapetů v přízemí - šetrná odborná demontáž pro výměnu radiátorů, uskladnění	m	-35,400	162,75	-5 761,35	dle SoD
VV			"odpočet celé položky					
VV			-35,40		-35,400			
4	K	766694900.9	Interiérové kryty parapetů v přízemí - zpětné sestavení a montáž, popř.doplnění prvků poškozených při demontáži	m	-35,400	271,25	-9 602,25	dle SoD
VV			"odpočet celé položky					
VV			-35,4		-35,400			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		14	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 04.04.2024	
Název akce: Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III			
Způsob odeslání / předání datum: 04.04.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle ÚRS 2024/I, vlastní kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 14, zpracovaném zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
<u>ZL 24 – nové interiérové dveře</u>			
Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Stávající interiérové dveře v prostorách 2. -7. NP budou nahrazeny novými s povrchem z CPL laminátu, dutinkovou dřevotřískovou konstrukcí (plné, hladké, barva bílá – RAL 9010). Vícepráce: 609 274,10 Kč bez DPH Změna celkem: 609 274,10 Kč bez DPH Provedení této změny má vliv na termín stavby. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.			

Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 14

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	609 274,10			
Cena méněprací bez DPH				
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	609 274,10			

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 609 274,10Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 609 274,10 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis

Jméno

Podpis

Jméno

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

Jméno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

Cena bez DPH	609 274,10
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	609 274,10	127 947,56
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	737 221,66
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JREURANL230314			
Stavba:	KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06			
Místo:	Liberec	Datum:	14. 3. 2023	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	re:architekti studio s.r.o.	
Zhotovitel:	Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		609 274,10	737 221,66	
03	Změnové listy	609 274,10	737 221,66	STA
24	Nové interiérové dveře	609 274,10	737 221,66	Soupis
a	přípočet interiérových dveří	609 274,10	737 221,66	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

24 - Nové interiérové dveře

Úroveň 3:

a - přípočet interiérových dveří

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

05559022

DIČ:

CZ05559022

IČ:

26768607

DIČ:

Cena bez DPH

609 274,10

DPH základní
snížená

Základ daně

609 274,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

127 947,56

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

737 221,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 24 - Nové interiérové dveře

Úroveň 3:
a - přípočet interiérových dveří

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio
s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro
rekonstrukci objektu
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

609 274,10

PSV - Práce a dodávky PSV

609 274,10

766 - Konstrukce truhlářské

609 274,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 24 - Nové interiérové dveře

Úroveň 3: a - přípočet interiérových dveří

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

609 274,10

D PSV Práce a dodávky PSV

609 274,10

D 766 Konstrukce truhlářské

609 274,10

1	K	76666.R.1	D+M - jednokřídlé otevíravé dveře, interiérové, plné, DTD, hladké, povrch - CPL, dekor - bílé, šířka 600-900/1970, kování, doprava	kus	113,000	4 264,70	481 911,10	vlastní kalkulace
	VV		"dle stávajících zárubní					
	VV		"2.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		"3.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		"4.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		"5.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		"6.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		"7.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		"odpočet dveří s truhl. úpravou ve 2.NP					
	VV		-10		-10,000			
	VV		Součet		113,000			
2	K	76666.R.2	D+M - jednokřídlé otevíravé dveře, interiérové, plné, DTD, hladké, povrch - CPL, dekor - bílé, truhlářsky upravené - seříznutí rohu křídla, šířka 600-900/1970, kování, doprava	kus	10,000	6 684,70	66 847,00	vlastní kalkulace
	VV		"2. NP - osa B, kde je příhradový ocelový nosník					
	VV		10		10,000			
4	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	123,000	124,00	15 252,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212					
	VV		"pro nové dveře					
	VV		123		123,000			
5	M	611871.R	práh dveřní dřevěný dubový tl 28mm dl 920mm š 100mm	kus	123,000	368,00	45 264,00	vlastní kalkulace

