



SMLOUVA O DÍLO č. 2024/ORI/S/0223

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577

Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2
zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail:

Stavbyvedoucí:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pavlacký s.r.o.

Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 20 152
zastoupen: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212651147/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl.
stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



II.

Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla – stavby **Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně**. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:
 - a) Zadavatel je po uzavření smlouvy objednatelem plnění veřejné zakázky.
 - b) Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy zhotovitelem plnění veřejné zakázky.
 - c) Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy bude částečně spolufinancován z Nadace OKD obcím a z prostředků Operačního programu Spravedlivá transformace pro období 2021 – 2027. Zhotovitel se proto v této souvislosti zavazuje:
 - a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
 - b) předem projednávat se zástupcem oddělení financování stavebních projektů jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - c) minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti objednatele a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací pod názvem **Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně**.



2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro společné povolení stavby v úrovni realizační projektové dokumentace zpracované:



3. Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto :
SO 01 – Běžecská dráha, SO 02 – Skok do dálky, SO 03 – Multifunkční hřiště, SO 04 – Hřiště na volejbal, SO 05 – Komunikační plochy, SO 06 – Vnitroareálové oplocení a SO – Areálové oplocení.
4. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG). Součástí je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška o DTM“), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky o DTM.
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.
5. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro společné povolení stavby v úrovni realizační projektové dokumentace (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace, která je identická se zadávací dokumentací a jejím přílohami.
6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání dle požadavků objednatele (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
9. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
11. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v



kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla postupovat v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí tak, jak je specifikováno v požadavcích, které tvoří Přílohy č. 6 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen po dokončení díla předložit zprávu o plnění jednotlivých podmínek DNSH, a to do dokladové části předávaného dokončeného díla.

IV.

Místo plnění

- Místem plnění je Orlová-Lutyně, k.ú. Horní Lutyně, kraj Moravskoslezský, parc. čísla: 3936/53, 3936/54.

V.

Cena díla

- Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena celkem bez DPH	9 948 619,95 Kč
DPH	2 089 210,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 037 830,14 Kč

(slovy : dvanáct milionu třicet sedm tisíc osm set třicet korun českých a čtrnáct haléřů)

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

- Tato Smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
- Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (Příloha č. 1) vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a registru Smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls.
- Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku



URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené min. o 10 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými.

Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít bez písemného dodatku k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) termín pro ukončení stavebních prací:
 - nejpozději do 4 měsíců od převzetí staveniště
 - d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 1 týdne od ukončení stavebních prací
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit za dále sjednaných podmínek.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušování doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušování prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.
7. Bude-li přerušeno dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn se domáhat úhrady za již realizované práce.



8. Před započítáním dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla v souladu s čl. XIII. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění **Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně**
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů,
 - l) ostatní náležitosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zadávací dokumentace.
 - m) registrační číslo projektu a název projektu



5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na své finanční dispozice. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován, přičemž bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu **posta@muor.cz**.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele nebo technického dozoru objednatele.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.



X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na staveniště či jeho část před realizací díla (zabrání parkování vozidel po dobu nezbytně nutnou k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona č.283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,



- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
- a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické Ing. Martina Szotkowská
 - věci technické Ing. Alena Kasanová
- b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
- věci smluvní [REDACTED]
 - věci technické [REDACTED]
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavatelé v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a výrobků, které hodlá na stavbě použít.
6. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.



8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
10. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění dalších podmínek BOZP »).
13. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti nejen dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová/správci objektu.
14. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou Smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převjímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:



- a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této Smlouvy, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) stavební deník,
 - f) CD fotodokumentace průběhu stavby.
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
 5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
 6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
 7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebrání užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad a nedodělků informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.
 8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatel v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.
 9. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší Smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
 10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného



předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.

11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámít) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon : [REDACTED]
 - b) adresu : Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, ID DS 4c8sjhnV případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění



vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez možnosti náhradního řešení.

XVI.

Od odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním Smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující platnost pojištění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy.
2. Bankovní záruka za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby, a to i v případě, že termín ukončení stavby bude posunut dodatkem. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:



- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.
4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
 5. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
 6. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
 7. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
 8. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení
 - d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení,



- e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení, nevedení stavebního deníku, neomluvená neúčast na kontrolním dnu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti.
Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové ceny díla s DPH.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
 3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.

4. V případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí a bylo již započato s plněním, budou smluvní strany postupovat podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy.
5. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí a současně se zavazuje poskytnout objednateli řádnou součinnost k ukončení plnění z této smlouvy v souladu s č. XIII vyjma odst. 1. a 2. této smlouvy.



XX.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. Podmínky uvedené v čl. XIX odst. 4 a 5 této smlouvy tím nejsou dotčeny.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1151/30. ze dne 13. 5. 2024.




16. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů v listinné a elektronické podobě (ve formátu .xls).

V Orlové dne:




.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Luhačovicích dne:




Ing. Hynek Pavlacký
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/2019akt
Stavba: HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

KSO:
Místo: ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:
Město Orlová

IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Uchazeč:
Pavlacký s.r.o.

IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Projektant:
Ing. Eduard Přivara, PROJEKCE

IČ: 12472646
DIČ: CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 948 619,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 948 619,95	2 089 210,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 12 037 830,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/2019akt

Stavba: HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Místo: ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

9 948 619,95

12 037 830,14

00	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZÁKLADOVÁ PLÁŇ	1 051 035,21	1 271 752,60
01	BĚŽECKÁ DRÁHA	2 451 213,85	2 965 968,76
02	SKOK DO DÁLKY	47 482,90	57 454,31
03	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	2 894 269,60	3 502 066,22
04	HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL	1 596 733,85	1 932 047,96
05	KOMUNIKAČNÍ PLOCHY	390 845,90	472 923,54
06.1	VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 03	217 161,48	262 765,39
06.2	VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 04	346 708,84	419 517,70
07.1	AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - DOPLNĚNÍ	691 274,82	836 442,53
07.2	AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - OPRAVA	169 393,50	204 966,14
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	92 500,00	111 925,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZÁKLADOVÁ PLÁŇ

KSO:

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 051 035,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 051 035,21	21,00%	220 717,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 271 752,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZÁKLADOVÁ PLÁŇ

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 051 035,21

D HSV Práce a dodávky HSV

1 051 035,21

D 1 Zemní práce

712 838,15

1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	49,500	100,00	4 950,00
	VV		3,50		3,500		
	VV		D.2 - vrhačský kruh				
	VV		24,0+22,0		46,000		
	VV		D.2 - komunikační plochy				
	VV		Součet		49,500		
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 087,500	50,00	54 375,00
	VV		352,0+325,0		677,000		
	VV		běžecová dráha				
	VV		186,0		186,000		
	VV		skok do dálky, komunikační plochy				
	VV		224,50		224,500		
	VV		obrubníky a podplotové desky stávajícího areál oplocení				
	VV		Součet		1 087,500		
3	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	283,700	100,00	28 370,00
	VV		2837,0*0,10		283,700		
	VV		stažení z travnatého hřiště				
4	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 475,200	100,00	147 520,00
	VV		(5470,0-140)*0,33		1 758,900		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6 - odpočet v místě násypu				
	VV		-283,70		-283,700		
	VV		odpočet stažené zeminy z hřiště				
	VV		Součet		1 475,200		
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	65,898	250,00	16 474,50
	VV		0,30*0,20*918,50		55,110		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN80				
	VV		0,35*0,33*93,40		10,788		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN125				
	VV		Součet		65,898		
6	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	140,000	250,00	35 000,00
	VV		20,0*7,0*0,15		21,000		
	VV		násyp na konci rovinky				
	VV		560,0*0,25		140,000		
	VV		násyp figura vně obrub mezi obloukem a oplocením na S straně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 541,098	75,00	115 582,35
	VV		1475,20		1 475,200		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6 - hloubení jámy				
	VV		65,898		65,898		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6 - hloubení rýh				
	VV		Součet		1 541,098		
8	K	174203301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m	m	1 011,900	50,00	50 595,00
	VV		918,50		918,500		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN80				
	VV		93,40		93,400		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN125				
	VV		Součet		1 011,900		
9	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	118,616	550,00	65 238,80
	VV		0,30*0,20*918,50*1,80		99,198		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN80				
	VV		0,35*0,33*93,40*1,80		19,418		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN125				
	VV		Součet		118,616		
10	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	5 470,000	15,00	82 050,00
	VV		5470,0		5 470,000		
	VV		A,B,C.3,D.3				
11	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	1 880,000	20,00	37 600,00
	VV		1880,0		1 880,000		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště				
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	5,00	9 400,00
	VV		1880,0		1 880,000		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště				
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	2,00	3 760,00
	VV		1880,0		1 880,000		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště				
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	2,00	3 760,00
	VV		1880,0		1 880,000		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště				
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	2,00	3 760,00
	VV		1880,0		1 880,000		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště				
16	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	25,00	47 000,00
	VV		1880,0		1 880,000		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště				
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	59,220	125,00	7 402,50
	VV		1880,0*0,03*1,05		59,220		
	VV		terénní úpravy vně obruby sportoviště + ztratné 5% na dosev				
D	2		Zakládání				62 945,51
18	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	918,500	25,00	22 962,50
	VV		918,50		918,500		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN80				
19	M	28611222	trubka PVC drenážní flexibilní D 80mm	m	927,685	35,00	32 468,98
	VV		918,50*1,01		927,685		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN80				
20	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	93,400	35,00	3 269,00
	VV		93,40		93,400		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN125				
21	M	28611224	trubka PVC drenážní flexibilní D 125mm	m	94,334	45,00	4 245,03
	VV		93,40*1,01		94,334		
	VV		A,B,C.3,D.5 - DN125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 775,00
22	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	113,000	50,00	5 650,00
	VV		50,0+63		113,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - sloupky stávajícího areál oplocení				
23	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	126,500	50,00	6 325,00
	VV		126,50		126,500		
	VV		A,B,C.3,D.2 - sloupky stávajícího areál oplocení				
24	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	98,000	100,00	9 800,00
	VV		98,0		98,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - sloupky stávajícího areál oplocení				
D 997			Přesun sutě				253 476,55
25	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	247,669	25,00	6 191,73
26	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 229,021	5,00	11 145,11
	VV		247,669*9		2 229,021		
	VV		celkem 10km				
27	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	239,025	150,00	35 853,75
	VV		239,025		239,025		
28	K	997223847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	8,644	350,00	3 025,40
	VV		8,644		8,644		
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 465,757	80,00	197 260,56
	VV		1541,098*1,60		2 465,757		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

KSO:

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 451 213,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 451 213,85	21,00%	514 754,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 965 968,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 451 213,85

D HSV Práce a dodávky HSV 2 451 213,85

D 5 Komunikace pozemní 2 152 100,00

1	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 711,250	220,00	376 475,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv 1369,0/200*250 1 711,250

vv A,B,C,3,D,3,D,6

vv přepočít na tl. 250mm

2	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 079,000	110,00	118 690,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv BD 1079,0 1 079,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

3	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 079,000	20,00	21 580,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

vv BD 1 079,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

4	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 079,000	350,00	377 650,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

vv BD 1 079,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

5	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 079,000	300,00	323 700,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv BD 1 079,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

6	K	579221241	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad dvourstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	1 079,000	795,00	857 805,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv BD 1 079,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

7	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	1 270,000	60,00	76 200,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

vv 1270,0 1 270,000

vv A,B,C,3,D,3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 493,00

8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	580,000	175,00	101 500,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

vv 580,0 580,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

9	M	BTB.24108	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	585,800	85,00	49 793,00
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

vv 580*1,01 *Přepočtené koeficientem množství 585,800

10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	23,200	3 500,00	81 200,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

vv 580,0*0,20*0,20 23,200

vv A,B,C,3,D,3,D,6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				66 620,85
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	18,809	100,00	1 880,90
VV			18,809		18,809		
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 294,799	50,00	64 739,95
VV			1294,799		1 294,799		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

02 - SKOK DO DÁLKY

KSO:

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 482,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 482,90	21,00%	9 971,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 454,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

02 - SKOK DO DÁLKY

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 482,90

D HSV Práce a dodávky HSV 47 482,90

D 2 Zakládání 1 023,75

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	21,000	20,00	420,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV SDD 7,0*3,0 21,000

VV A,B,C,3,D,3,D,9

2	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	24,150	25,00	603,75
---	---	----------	---	----	--------	-------	--------

VV 21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 262,00

3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	17,120	200,00	3 424,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 2*7,0+3,12 17,120

VV A,B,C,3,D,3,D,9

4	M	27245171	obrubník betonový s pryž hlavou barevný dl 1m š. 60mm	m	17,120	1 200,00	20 544,00
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------

VV 2*7,0+3,12 17,120

VV A,B,C,3,D,3,D,9

5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,284	3 500,00	4 494,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 17,12*0,30*0,25 1,284

VV A,B,C,3,D,3,D,9

6	K	936004121	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru	m2	21,000	800,00	16 800,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV SDD 21,000

VV A,B,C,3,D,3,D,9

D 998 Přesun hmot 1 197,15

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,943	50,00	1 197,15
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

03 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

KSO:

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 894 269,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 894 269,60	21,00%	607 796,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 502 066,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

03 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přívara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 894 269,60

D HSV Práce a dodávky HSV 2 824 269,60

D 5 Komunikace pozemní 2 709 826,00

1	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 046,250	220,00	670 175,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv 2437,0/200*250 3 046,250

vv A,B,C,3,D,3,D,6

vv přepočet na tl. 250mm

2	K	564730112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	2 437,000	121,00	294 877,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv MH 2437,0 2 437,000

3	K	564710013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 437,000	77,00	187 649,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

vv MH 2 437,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

4	K	589116111	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinítopísčítý, o tl. do 20 mm	m2	2 437,000	50,00	121 850,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

vv MH 2 437,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

5	K	589141121	Umělý trávnik pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z monožilních vláken	m2	2 437,000	575,00	1 401 275,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------

vv MH 2 437,000

vv A,B,C,3,D,3,D,6

6	K	589811111	Umělý trávnik pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	272,000	125,00	34 000,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

vv 55,0*2+36,0*3+27,0*2 272,000

D 998 Přesun hmot 114 443,60

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	72,494	100,00	7 249,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

vv 72,494 72,494

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 143,884	50,00	107 194,20
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

vv 2143,884 2 143,884

D PSV Práce a dodávky PSV 70 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 70 000,00

9	K	767000001	D+M Branka 5,0x2,0m, síťové oblouky Fe, síť PP 4mm, vč. patek	kpl.	2,000	35 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

vv 2,0 2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

04 - HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL

KSO:

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 596 733,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 596 733,85	21,00%	335 314,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 932 047,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

04 - HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 596 733,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 536 733,85

D 5 Komunikace pozemní 1 475 336,00

1	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 633,750	220,00	359 425,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV 1307,0/200*250 1 633,750

VV A,B,C,3,D,3,D,6

VV přepočet na tl. 250mm

2	K	564730112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	1 307,000	121,00	158 147,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV VH 1307,0 1 307,000

3	K	564710013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 307,000	77,00	100 639,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV VH 1 307,000

VV A,B,C,3,D,3,D,6

4	K	589116111	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinítopísčítý, o tl. do 20 mm	m2	1 307,000	50,00	65 350,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV VH 1 307,000

VV A,B,C,3,D,3,D,6

5	K	589141121	Umělý trávnik pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z monožilních vláken	m2	1 307,000	575,00	751 525,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV VH 1 307,000

VV A,B,C,3,D,3,D,6

6	K	589811111	Umělý trávnik pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	322,000	125,00	40 250,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV 2*(9*9,0) 162,000

VV A,B,C,3,D,3 - VOLEJBAL

VV 2*(9,0+13,0+9,0) 62,000

VV A,B,C,3,D,3 - NOHEJBAL

VV 2*49,0 98,000

VV A,B,C,3,D,3 - STREETBAL

VV Součet 322,000

D 998 Přesun hmot 61 397,85

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	39,080	100,00	3 908,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 39,080 39,080

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 149,797	50,00	57 489,85
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

VV 1149,797 1 149,797

D PSV Práce a dodávky PSV 60 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 60 000,00

9	K	767000002	D+m kce na basketbal, Zn, vysazení 2,2m vč. desky 1800x1050mm, obroučky, sítky	kpl.	2,000	17 500,00	35 000,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

VV 2,0 2,000

VV A,B,C,3,D,3,D,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	767000003	D+M Sloupky na volejbal/ nohejbal, Zn, do pouzder, vč. 2ks pouzder+víček, posuvné objímky	kpl.	2,000	12 500,00	25 000,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

05 - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY

KSO:

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

390 845,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	390 845,90	21,00%	82 077,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

472 923,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

05 - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY

Místo: Orlová, ZŠ U Kapličky 959

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

390 845,90

D HSV Práce a dodávky HSV 390 845,90

D 5 Komunikace pozemní 309 684,75

1	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	410,550	220,00	90 321,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 357,0/200*230 410,550

VV A,B,C,3,D,3,D,6

VV přepočít na tl. 230mm

2	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	314,500	110,00	34 595,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV KP 314,50 314,500

3	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	314,500	55,00	17 297,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV KP 314,500

VV A,B,C,3,D,3,D,6

4	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	314,500	280,00	88 060,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV KP 314,500

VV A,B,C,3,D,3,D,6

5	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	317,645	250,00	79 411,25
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 314,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 317,645

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 301,50

6	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	162,000	175,00	28 350,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV 162,0 162,000

VV A,B,C,3,D,3,D,6

7	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	163,620	75,00	12 271,50
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 162*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 163,620

8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,480	3 500,00	22 680,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV 162,0*0,20*0,20 6,480

VV A,B,C,3,D,3,D,6

D 998 Přesun hmot 17 859,65

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	357,193	50,00	17 859,65
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 357,193 357,193

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

06.1 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 03

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

217 161,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 161,48	21,00%	45 603,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

262 765,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

06.1 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 03

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

217 161,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 178,28
D	1		Zemní práce				16 543,80
1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,504	1 500,00	15 756,00
	VV		0,60*0,60*1,10*24		9,504		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, oplocení				
	VV		0,50*0,50*1,0*4		1,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, vybavení				
	VV		Součet		10,504		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,504	75,00	787,80
	VV		0,60*0,60*1,10*24		9,504		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, oplocení				
	VV		0,50*0,50*1,0*4		1,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, vybavení				
	VV		Součet		10,504		
D	2		Zakládání				39 390,00
3	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	10,504	3 750,00	39 390,00
	VV		0,60*0,60*1,10*24		9,504		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, oplocení				
	VV		0,50*0,50*1,0*4		1,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, vybavení				
	VV		Součet		10,504		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 500,00
4	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 5,0 m	m	66,000	250,00	16 500,00
	VV		2*33,0		66,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,8				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 400,00
5	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus	kus	24,000	350,00	8 400,00
	VV		2*12		24,000		
	VV		sloupky				
D	997		Přesun sutě				1 344,48
6	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,806	80,00	1 344,48
	VV		10,504*1,60		16,806		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				134 983,20
D	767		Konstrukce zámečnické				134 983,20
7	M	14011050	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm	m	144,000	240,00	34 560,00
	VV		24*6,0		144,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, oplocení				
8	M	14550226	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm	t	0,117	35 000,00	4 095,00
			VV 2*33,0*0,00178		0,117		
			VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, oplocení				
9	K	138901020	Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	974,280	30,00	29 228,40
			VV 144,0*5,95		856,800		
			VV sloupky				
			VV 2*33,0*1,78		117,480		
			VV zpevňující prvek				
			VV Součet		974,280		
10	K	767995104	Výroba a montáž kov. atyp. konstrukcí do 50kg	kg	974,280	35,00	34 099,80
			VV 144,0*5,95		856,800		
			VV sloupky				
			VV 2*33,0*1,78		117,480		
			VV zpevňující prvek				
			VV Součet		974,280		
11	M	145045004	Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlové, 100/100/5mm	m2	330,000	100,00	33 000,00
			VV 2*33,0*5,0		330,000		
			VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

06.2 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 04

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 708,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 708,84	21,00%	72 808,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

419 517,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

06.2 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 04

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

346 708,84

D HSV Práce a dodávky HSV 168 343,84

D 1 Zemní práce 36 867,60

1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	23,408	1 500,00	35 112,00
	VV		0,60*0,60*1,10*44		17,424		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, oplocení				
	VV		0,60*0,60*1,10*4		1,584		
	VV		1,0*1,0*1,10*4		4,400		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, vybavení				
	VV		Součet		23,408		

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,408	75,00	1 755,60
	VV		0,60*0,60*1,10*44		17,424		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, oplocení				
	VV		0,60*0,60*1,10*4		1,584		
	VV		1,0*1,0*1,10*4		4,400		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, vybavení				
	VV		Součet		23,408		

D 2 Zakládání 87 780,00

3	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	23,408	3 750,00	87 780,00
	VV		0,60*0,60*1,10*44		17,424		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, oplocení				
	VV		0,60*0,60*1,10*4		1,584		
	VV		1,0*1,0*1,10*4		4,400		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, vybavení				
	VV		Součet		23,408		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 300,00

4	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 5,0 m	m	101,200	250,00	25 300,00
	VV		2*(24,0+14,0+12,60)		101,200		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.8				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 400,00

5	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus	kus	44,000	350,00	15 400,00
	VV		2*22,0		44,000		
	VV		sloupky				

D 997 Přesun sutě 2 996,24

6	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	37,453	80,00	2 996,24
	VV		23,408*1,60		37,453		

D PSV Práce a dodávky PSV 178 365,00

D 767 Konstrukce zámečnické 178 365,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	14011050	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm	m	220,000	240,00	52 800,00
			vv (22*2)*5,0		220,000		
			vv A,B,C.3,D.3,D.4,D.8, oplocení				
8	K	138901020	Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	1 309,000	30,00	39 270,00
			vv (22*2)*5,0*5,95		1 309,000		
			vv sloupky				
9	K	767995104	Výroba a montáž kov. atyp. konstrukcí do 50kg	kg	1 309,000	35,00	45 815,00
			vv 22*2*5,0*5,95		1 309,000		
			vv sloupky				
10	M	145045004	Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlové, 100/100/5mm	m2	404,800	100,00	40 480,00
			vv 2*(24,0+14,0+12,60)*4,0		404,800		
			vv A,B,C.3,D.3,D.4,D.8				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

07.1 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - DOPLNĚNÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

691 274,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	691 274,82	21,00%	145 167,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

836 442,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

07.1 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - DOPLNĚNÍ

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

691 274,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				279 811,50
D	1		Zemní práce				32 602,50
1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,700	1 500,00	31 050,00
	VV		0,50*0,50*0,90*92		20,700		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,7, oplocení				
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,700	75,00	1 552,50
	VV		0,50*0,50*0,90*92		20,700		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,7, oplocení				
D	2		Zakládání				77 625,00
3	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	20,700	3 750,00	77 625,00
	VV		0,50*0,50*0,90*92		20,700		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,7, oplocení				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				78 000,00
4	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4				
5	M	55342342	brána kovová dvoukřídlová 1800x2900mm	kus	3,000	10 000,00	30 000,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4				
6	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	180,000	250,00	45 000,00
	VV		180,0		180,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4,D,7				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 100,00
7	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	750,00	1 500,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4				
8	M	74910124	koš odpadkový betonový v 920mm š 500mm obsah 75L	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
9	M	74910128	bedna na nářadí, 3200x500x500mm, uzamykatelná	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4				
10	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	3,000	750,00	2 250,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		A,B,C,3,D,3,D,4				
11	M	74910111	lavička s opěradlem kotvená 1720x620mm konstrukce-beton, sedák-plast	kus	3,000	7 500,00	22 500,00
12	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	2,000	750,00	1 500,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		a,b,c,3,d,3,d,4				
13	M	74910153	stojan na kola na 6 kol jednostranný, kov 700x1800x380mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	74910155	provozní řád, plast 540x670mm, uchytení na areál. oplacení	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
15	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus	kus	91,000	350,00	31 850,00
	VV		91,0		91,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky				
	D	997	Přesun sutě				2 484,00
16	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	33,120	75,00	2 484,00
	VV		20,70*1,60		33,120		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				411 463,32
	D	767	Konstrukce zámečnické				411 463,32
17	M	14550254	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	t	1,254	30 000,00	37 620,00
	VV		91*2,60*0,0053		1,254		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky 07.1				
18	M	14550112	profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x15x1,5mm	t	1,028	30 000,00	30 840,00
	VV		2*89*(2*(0,85+1,90))*0,00105		1,028		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7				
19	M	14550310	profil ocelový čtvercový svařovaný 15x15x2,0mm	t	2,290	30 000,00	68 700,00
	VV		2*89*(2*(0,80*12))*0,00067		2,290		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7				
20	K	138901020	Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	4 571,722	30,00	137 151,66
	VV		91*2,60*5,30		1 253,980		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky 60/60/3				
	VV		2*89*(2*(0,85+1,90))*1,05		1 027,950		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - rámeček - 30/15/1,50				
	VV		2*89*(2*(0,80*12))*0,67		2 289,792		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7				
	VV		Součet		4 571,722		
21	K	767995104	Výroba a montáž kov. atyp. konstrukcí do 50kg	kg	4 571,722	30,00	137 151,66
	VV		91*2,60*5,30		1 253,980		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky 60/60/3				
	VV		2*89*(2*(0,85+1,90))*1,05		1 027,950		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - rámeček - 30/15/1,50				
	VV		2*89*(2*(0,80*12))*0,67		2 289,792		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7				
	VV		Součet		4 571,722		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

07.2 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - OPRAVA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 393,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 393,50	21,00%	35 572,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 966,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

07.2 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - OPRAVA

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Ing. Eduard Přívara,
PROJEKCE

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

169 393,50

D HSV Práce a dodávky HSV 142 393,50

D 1 Zemní práce 19 440,00

1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,300	750,00	18 225,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV 0,50*0,50*0,90*(88+20) 24,300

VV A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, sloupky + vzpěry

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,300	50,00	1 215,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 0,50*0,50*0,90*(88+20) 24,300

VV A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, sloupky + vzpěry

D 2 Zakládání 42 525,00

3	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	24,300	1 750,00	42 525,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV 0,50*0,50*0,90*(88+20) 24,300

VV A,B,C,3,D,3,D,4,D,8, sloupky + vzpěry

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 512,50

4	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	224,500	75,00	16 837,50
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 224,50 224,500

VV A,B,C,3,D,3,D,4,D,7

5	M	31324776	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm	m	224,500	150,00	33 675,00
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 000,00

6	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	108,000	250,00	27 000,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

VV 88+20 108,000

VV sloupky + vzpěry

D 997 Přesun sutě 2 916,00

7	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	38,880	75,00	2 916,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV 24,30*1,60 38,880

D PSV Práce a dodávky PSV 27 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 27 000,00

8	M	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	88,000	250,00	22 000,00
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------

VV 88,0 88,000

VV A,B,C,3,D,3,D,4,D,7

9	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	20,000	50,00	1 000,00
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------

VV 20,0 20,000

VV A,B,C,3,D,3,D,4,D,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	55342191	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-3,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	20,000	200,00	4 000,00
	W		20,0		20,000		
	W		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE

IČ:

12472646

DIČ:

CZ490414307

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 500,00	21,00%	19 425,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 925,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Ing. Eduard Přivara,
PROJEKCE

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				92 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1,0		1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1,0		1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1,0		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				67 500,00
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
5	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K	034103000	Oplocení staveniště, d. 65,0m, v. min. 1,80m	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 20/2019akt

Stavba: HŘIŠTĚ U ZŠ U KAPLIČKY 959 V ORLOVÉ-LUTYNI

Datum: 18. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	BĚŽECKÁ DRÁHA		
BD	BĚŽECKÁ DRÁHA	M2	1 079,000
BD	1079,0		1 079,000
Použití figury:			
564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	1 079,000
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	1 079,000
576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 079,000
576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 079,000
579221241	Strojně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2	1 079,000
02	SKOK DO DÁLKY		
SDD	SKOK DO DÁLKY	M2	21,000
SDD	7,0*3,0		21,000
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	21,000
936004121	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby, vrstvy písku a krycí plachty	m2	21,000
03	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ		
BD	BĚŽECKÁ DRÁHA	M2	1 079,000
BD	1079,0		1 079,000
MH	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	M2	2 437,000
MH	2437,0		2 437,000
Použití figury:			
564730112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 110 mm	m2	2 437,000
564710013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 70 mm	m2	2 437,000
589116111	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 20 mm	m2	2 437,000
589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	2 437,000
04	HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL		
MH	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	M2	1 307,000
MH	1307,0		1 307,000
VH	VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ	M2	1 307,000
VH	1307,0		1 307,000
Použití figury:			
564730112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 110 mm	m2	1 307,000
564710013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 70 mm	m2	1 307,000
589116111	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 20 mm	m2	1 307,000
589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	1 307,000
05	KOMUNIKAČNÍ PLOCHY		
KP	KOMUNIKAČNÍ PLOCHY	M2	314,500
KP	314,50		314,500
Použití figury:			
564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	314,500
564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	314,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	314,500
MH	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	M2	2 437,000
MH	2437,0		2 437,000