



Číslo smlouvy objednatele: JS/0171/2023/OKS/2  
Číslo smlouvy zhotovitele: : 23020/040147/01

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2023


uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č.2“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČO: **00304387**  
DIČ: **CZ00304387**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**  
sídlem: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**  
zastoupený: **Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva**  
IČO: **25869523**  
DIČ: **CZ25869523**  
bank. spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
zapsaný:



(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2023 Smlouvu o dílo JS/0171/2023/OKS na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Podlesí“ (dále jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. V průběhu realizace díla se objevily nové skutečnosti, které měly vliv na změnu závazku ze smlouvy. Na základě těchto skutečností vyvstala potřeba provést stavební práce, které nebyly původně zahrnuty v předmětu díla a jejichž provedení bylo nezbytné z důvodu zajištění lepší funkčnosti a využitelnosti stavby. Z těchto důvodů byl dne 04. 01. 2024 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo JS/0171/2023/OKS (dále jen Dodatek č. 1).
3. V průběhu pokračující výstavby díla vznikla další nezbytná potřeba realizace některých stavebních prací a dodávek nad rámec rozsahu Díla sjednaného ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1. Důvodem





tohoto postupu jsou nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.

4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
5. Změny uvedené v tomto bodě, respektive dodatečné činnosti pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné, představují tyto stavební práce:
  - sanace aktivních zón komunikací a parkovišť na základě nevyhovujících výsledků předepsaných statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa
  - doplnění geomříží do sanovaných vrstev pro stabilizaci podkladu
  - zpevnění komunikace C.1.7. ze směsi stmelené cementem a kari sítí
  - demontáž betonových ploch o větší mocnosti než předpokládala projektová dokumentace
  - demontáž betonových ploch skrytých pod původním povrchem
  - doplnění nefunkčních a chybějících kanalizací
  - doplnění trativodů z drenážních trubek
  - úprava a oprava kanalizačních šachet mimo projektovou dokumentaci
6. Z důvodu nutnosti provedení výše popsaných činností zjištěných v průběhu realizace díla, které navazují na hlavní stavební práce (v podobě nutnosti sanace neúnosné aktivní zóny pod zemní plání komunikací a parkovišť, demontáž neočekávaných podkladů a doplnění nefunkčních a chybějících kanalizací nad rámec předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci stavby) je nezbytné a přiměřené změnit termín pro dokončení a předání díla.
7. Na základě Dodatku č. 2 bude celková cena díla v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ navýšena o 1 949 068,32 Kč bez DPH (souhrn provedené změny dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 představuje změnu ve výši 14,18 % původní hodnoty závazku ze smlouvy) a termín pro dokončení a předání díla bude prodloužen do 28.7.2024.

## II. Předmět dodatku

1. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 2 310 648,95 Kč bez DPH. Cena všech sjednaných stavebních prací, které snižují rozsah díla, činí 361 580,63 Kč bez DPH. Tyto změny představují změnu ve výši 9,24 % původní hodnoty závazku. Celková cena díla se na základě výše popsaných změn navýší o 1 949 068,32 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 takto:
  - A. ustanovení článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: účinností smlouvy

Dokončení a předání díla: nejpozději do 28. 7. 2024



B. ustanovení článku II. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH:	31 227 386,00 Kč
DPH 21 %:	6 557 751,06 Kč
Celková cena včetně DPH:	37 785 137,06 Kč

C. Příloha č. 1 Smlouvy – Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku Položkový rozpočet – Změnový list č. 2 a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 6. 5. 2024 pod bodem R 42/06. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – Změnový list č. 2.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – Změnový list č. 2

Ve Valašském Meziříčí dne

V Olomouci dne

## Změnový list č. 2 ze dne 13.5.2024

<b>Stavba:</b>	Regenerace panelového sídliště Podlesí
<b>SOD:</b>	JS/0171/2023/OKS 23020/040147/01
<b>Navrhovatel změny:</b>	IDS-Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

<b>Popis změny:</b>
Z01 - Kanalizace na sportovním hřišti
Z02 - Drenáže na parkovišti 1.6
Z03 - Provedení gajgru s kanalizací u garáže 572/3
Z04 - Zpevnění propojovací komunikace SC kamenivem a kari sítí C.1.7.
Z05 - Obruby u kontejnerů
Z06 - Přídlažba u obou garáží
Z07 - Sanace parkoviště C.1.5.
Z08 - Uliční vpust' na rohu garáže č.p. 570
Z09 - Betonové obruby k hornímu vjezdu ke garážím
Z10 - Zemina pro terénní úpravy
Z11 - UV na rohu domu č.p. 290
Z12 - Dopojení stávající kanalizace v bažině
Z13 - Pokládka žlabů a lomového kamene v bažině
Z14 - Bourání betonové plochy parkoviště C.1.5.
Z15 - Chodník u bytového domu č.p. 460
Z16 - Zpevněná plocha u dvojgaráže ve spojnici
Z17 - Oprava a vyzvednutí revizní šachty před domem č.p. 467
Z18 - Zákrytová deska horské vpusti
Z19 - Oprava UV před domem č.p. 466
Z20 - Betonové obruby u horních garáží
Z21 - Kanalizace v parkovišti C 1.5.
Z22 - Kanalizace v parkovišti C.1.3.
Z23 - Sanace v parkovišti C.1.3.
Z24 - Sanace C.1.2.
Z25 - Sanace přístupové komunikace C.1.7.
Z26 - RŠ a dopojení kanalizace před domem č.p. 281

<b>Zdůvodnění:</b>	
Z01 - vícepráce - Doplnění kanalizace na sportovním hřišti	
Navýšení ceny bez DPH	51 593,08 Kč
Z02 - vícepráce - Provedení chybějící drenáže na parkovišti C.1.6.	
Navýšení ceny bez DPH	5 766,84 Kč
Z03 - vícepráce - Svedení vody z garáží pomocí gajgru do kanalizace	
Navýšení ceny bez DPH	8 047,52 Kč
Z04 - vícepráce a méněpráce - Úprava a zpevnění podkladu z KSC v C.1.7.	
Navýšení ceny bez DPH	32 986,97 Kč
Z05 - vícepráce - Dopojení obrub u kontejnerů	
Navýšení ceny bez DPH	7 160,35 Kč
Z06 - vícepráce - Doplnění přídlažby u garáží	
Snížení ceny bez DPH	31 929,50 Kč
Z07 - vícepráce - Výměna podloží pod parkovištěm C.1.5.	
Navýšení ceny bez DPH	118 573,70 Kč
Z08 - vícepráce - Výměna uliční vpusti na rohu garáže č.p. 570	
Navýšení ceny bez DPH	19 134,32 Kč

Z09 - vícepráce - Osazení obrub ve vrchním vjezdu ke garážím	
Navýšení ceny bez DPH	14 419,01 Kč
Z10 - vícepráce - Dodání chybějící zeminy pro terénní úpravy	
Navýšení ceny bez DPH	214 200,00 Kč
Z11 - vícepráce - Vybudování UV na rohu domu č.p. 290 s dopojením	
Navýšení ceny bez DPH	13 545,74 Kč
Z12 - vícepráce - Dopojení stávající kanalizace v bažině	
Navýšení ceny bez DPH	8 086,35 Kč
Z13 - vícepráce - Pokládka žlabů a lomového kamene v bažině	
Navýšení ceny bez DPH	15 106,69 Kč
Z14 - vícepráce a méněpráce - Navýšení bourání betonové plochy parkoviště C.1.5.	
Navýšení ceny bez DPH	28 362,06 Kč
Z15 - vícepráce - Doplnění chodníku u bytového domu č.p. 460	
Navýšení ceny bez DPH	15 403,36 Kč
Z16 - vícepráce - Vjezdy u dvojgaráže ve spojnici	
Navýšení ceny bez DPH	43 923,11 Kč
Z17 - vícepráce - Oprava revizní šachty před domem č.p. 467	
Navýšení ceny bez DPH	10 163,50 Kč
Z18 - vícepráce - Kompletace horské vpusti	
Navýšení ceny bez DPH	19 030,70 Kč
Z19 - vícepráce - Oprava UV a výměna potrubí před domem č.p. 466	
Navýšení ceny bez DPH	8 449,10 Kč
Z20 - vícepráce - Betonové obruby u horních garáží	
Navýšení ceny bez DPH	3 574,34 Kč
Z21 - vícepráce - Připojka kanalizace v parkovišti C 1.5.	
Navýšení ceny bez DPH	22 819,45 Kč
Z22 - vícepráce - Kanalizace v parkovišti C.1.3.	
Navýšení ceny bez DPH	10 784,96 Kč
Z23 - vícepráce - Sanace podloží v parkovišti C.1.3.	
Navýšení ceny bez DPH	194 716,63 Kč
Z24 - vícepráce - Odstranění podkladního betonu a doplnění štěrkodrti na C.1.2.	
Navýšení ceny bez DPH	418 628,53 Kč
Z25 - vícepráce - Výměna neúnosného podloží přístupové komunikace v C.1.7	
Navýšení ceny bez DPH	610 305,80 Kč
Z26 - vícepráce - Výměna revizní šachty a dopojení kanalizace před domem č.p. 281	
Navýšení ceny bez DPH	22 356,71 Kč

*Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.*

<b>Vliv změny na smluvní cenu:</b>	ANO
<b>Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):</b>	28 930 000,00 Kč
<b>Cena díla, včetně dodatku č. 1 (bez DPH):</b>	29 278 317,68 Kč
<b>Navýšení ceny díla dle dodatku č.2 (bez DPH)</b>	1 949 068,32 Kč
<b>Nová cena díla (bez DPH):</b>	31 227 386,00 Kč
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	ANO
<b>Termín dokončení díla dle SOD:</b>	28.06.2024
<b>Nový termín dokončení díla:</b>	28.07.2024

**Doložené přílohy:**

Položkové rozpočty Z01 - Z26

**Předkládá:**

**Datum:**

13.05.2024

**Vyjádření objednatele:**

**Za objednatele:**

**Datum:**

**Za TDI:**

**Datum:**

**Za zhotovitele:**

**Datum:**

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z01 - Kanalizace na sportovním hřišti**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 593,08</b>	
6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	11,000	288,61	3 174,71	dle SOD
VV			55m * 0,4 * 0,5 =					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,000	126,99	1 396,89	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110,000	1,15	126,50	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,000	69,27	761,97	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,000	1,15	12,65	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,370	161,62	2 968,96	dle SOD
VV			o*1,67					
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	55,000	323,82	17 810,10	dle SOD
		877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	245,70	2 457,00	CS ÚRS -10%
		877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	413,10	2 065,50	CS ÚRS -10%
		<i>PPL.KGEA150 1504</i>	<i>KG odbočka 45° DN150x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>286,27</i>	<i>1 431,35</i>	CS ÚRS -10%
		<i>28611361</i>	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>128,70</i>	<i>1 287,00</i>	CS ÚRS -10%
		894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	KUS	1,000	6 588,00	6 588,00	CS ÚRS -10%
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,800	184,71	1 625,45	dle SOD

55m \* 0,4m \* 0,4m

32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	13,200	539,12	7 116,38	dle SOD
		VV	obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
55	K	837355R03	napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ	kus	1,000	2 770,62	2 770,62	dle SOD



# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z02 - Drenáže na parkovišti 1.6**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**5 766,84**

6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,900	288,61	259,75	dle SOD
VV			10*0,3*0,3=					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,900	126,99	114,29	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,000	1,15	10,35	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,900	69,27	62,34	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,900	1,15	1,04	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,503	161,62	242,91	dle SOD
VV			o*1,67					
26	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro liniové stavby	m	10,000	369,42	3 694,20	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,900	184,71	166,24	dle SOD
			10m * 0,3m *0,3m					
18	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	2,255	539,12	1 215,72	dle SOD
VV			obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z03 - Provedení gaigrů s kanalizací u garáže 572/3**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**8 047,52**

6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1,800	288,61	519,50	dle SOD
VV			9m * 0,4 * 0,5 =					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,800	126,99	228,58	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,000	1,15	20,70	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,800	69,27	124,69	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	1,15	2,07	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,006	161,62	485,83	dle SOD
VV			o*1,67					
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	9,000	323,82	2 914,38	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	184,71	265,98	dle SOD
			9m * 0,4m * 0,4m					
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	2,160	539,12	1 164,50	dle SOD
VV			obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
		OSM.80110	KV DN 110/125 - univerzální lapač	ks	1,000	497,30	497,30	CS ÚRS -10%
18	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,100	4 386,82	438,68	dle SOD
54	K	837355R02	napojení na stávající přípojku UV	kus	1,000	1 385,31	1 385,31	dle SOD

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z04 - Zpevnění propojovací komunikace SC kamenivem a kari sítí C.1.7.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**32 986,97**

### VÍCEPRÁCE

8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	9,375	161,62	1 515,19	dle SOD
VV j			Odkop na pláň místo 530mm je 580mm v ploše 3,75m * 50m = 187,5m2 *0,05m					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,375	126,99	1 190,53	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,750	1,15	107,81	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,375	69,27	649,41	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,375	1,15	10,78	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,656	161,62	2 530,32	dle SOD
VV			o*1,67					
		567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	169,000	401,40	67 836,60	CS ÚRS -10%
		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,546	33 660,00	18 378,36	CS ÚRS -10%
			Síť KARI 6/15/2x3m (KH 20) = 18,2 kg/ks 30 ks * 18,2 kg/ks = 546 kg					
N2		919721122.GM T	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m Eurogrid BX 30/30	m2	197,500	88,56	17 490,60	ÚRS 2023 - 10% (Změna1)
VV			role 3,95x50 m =197,5 m <sup>2</sup>					

		564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	187,500	359,10	67 331,25	CS ÚRS -10%
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
49	K	564861111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 200 mm	m2	-187,500	191,63	-35 930,63	dle SOD
47	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-187,500	170,85	-32 034,38	dle SOD
54	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-169,000	450,23	-76 088,87	dle SOD

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z05 - Obruby u kontejnerů**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**7 160,35**

6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,900	288,61	259,75	dle SOD
VV			6*0,3*0,5=					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,900	126,99	114,29	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,000	1,15	10,35	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,900	69,27	62,34	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,900	1,15	1,04	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,503	161,62	242,91	dle SOD
VV			o*1,67					
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	296,69	1 780,14	dle SOD
60	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>134,25</i>	<i>805,50</i>	dle SOD
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,180	2 886,06	519,49	dle SOD
VV			"obrubník" 6*0,3*0,1		0,180			
		919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,000	257,40	1 544,40	CS ÚRS -10%
		113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	2,000	656,10	1 312,20	CS ÚRS -10%
2	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	2,000	253,97	507,94	dle SOD

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z06 - Přídlažba u obou garáží**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**31 929,50**

85	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,000	300,15	17 708,85	dle SOD
86	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	<i>m</i>	<i>60,180</i>	<i>133,91</i>	<i>8 058,70</i>	dle SOD
VV		59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			60,180			
87	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,770	3 463,28	6 130,01	dle SOD
VV		"přídlažba" 59,0*0,3*0,1						
116	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,768	11,54	31,94	dle SOD

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí

**Z07 - Sanace parkoviště C.1.5.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>118 573,70</b>	
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	61,200	138,53	8 478,04	dle SOD
VV			0,3m * 204m2 =					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,200	126,99	7 771,79	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	612,000	1,15	703,80	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	61,200	69,27	4 239,32	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,200	1,15	70,38	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	102,204	161,62	16 518,21	dle SOD
VV			o*1,67					
77	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	204,000	36,94	7 535,76	dle SOD
		564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	204,000	359,10	73 256,40	CS ÚRS -10%

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z08 - Uliční vpust' na rohu garáže č.p. 570**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>19 134,32</b>	
54	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,440	1 385,31	1 994,85	dle SOD
VV			UV					
6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1,400	288,61	404,05	dle SOD
VV			7m * 0,4 * 0,5 =					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,400	126,99	177,79	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,000	1,15	16,10	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,400	69,27	96,98	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,400	1,15	1,61	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,338	161,62	377,87	dle SOD
VV			o*1,67					
72	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 vč.tvarovek	m	7,000	796,55	5 575,85	dle SOD
		894811151	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	KUS	1,000	6 606,00	6 606,00	CS ÚRS -10%
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,120	184,71	206,88	dle SOD
VV			7m * 0,4m *0,4m					
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	1,680	539,12	905,72	dle SOD



VV

obsyp \*1,5 'Přepočtené koeficientem množství

55	K	837355R03	napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ	kus	1,000	2 770,62	2 770,62	dle SOD
----	---	-----------	---------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	---------

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z09 - Betonové obruby k hornímu vjezdu ke garážím**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**14 419,01**

77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,500	438,68	7 238,22	dle SOD
78	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	<i>m</i>	<i>17,000</i>	<i>139,21</i>	<i>2 366,57</i>	dle SOD
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,990	2 886,06	2 857,20	dle SOD
VV			"obrubník" 16,5*0,4*0,15					
6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	2,550	288,61	735,96	dle SOD
VV			17*0,3*0,5=					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,550	126,99	323,82	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,500	1,15	29,33	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,550	69,27	176,64	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,550	1,15	2,93	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,259	161,62	688,34	dle SOD
VV			o*1,67					

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z10 - Zemina pro terénní úpravy**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>214 200,00</b>	
		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	400,000	535,50	214 200,00	CS ÚRS -10%

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z11 - UV na rohu domu č.p. 290**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**13 545,74**

6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,240	288,61	69,27	dle SOD
VV			1m * 0,3 * 0,8 =					
9	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,448	404,05	181,01	dle SOD
VV			výkop pro UV					
VV			s2					
			0,8*0,8*0,7					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,688	126,99	87,37	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,880	1,15	7,91	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,688	69,27	47,66	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,688	1,15	0,79	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,149	161,62	185,70	dle SOD
VV			o*1,67					
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	1,000	323,82	323,82	dle SOD
51	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 886,06	2 886,06	dle SOD
52	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>266,67</i>	<i>266,67</i>	dle SOD
55	M	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>162,77</i>	<i>162,77</i>	dle SOD

57	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	577,21	577,21	dle SOD
58	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 386,82</i>	<i>4 386,82</i>	dle SOD
12	K	966008222	Bourání betonového odvodňovacího žlabu	m	2,000	138,53	277,06	dle SOD
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	34,63	6,93	dle SOD
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,200	138,53	27,71	dle SOD
VV		sut	0,2					
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,380	3,46	1,31	dle SOD
VV		sut*19km						
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,200	230,97	46,19	dle SOD
VV		sut z vybouraných žlabů a UV						
		877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	413,10	2 065,50	CS ÚRS -10%
		<i>PPL.KGEA150 1504</i>	<i>KG odbočka 45° DN150x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>286,27</i>	<i>1 431,35</i>	CS ÚRS -10%
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,510	184,71	94,20	dle SOD
		<i>potrubí 1m * 0,3m *0,7m</i>						
		<i>UV 0,3 m3</i>						
32	M	58333674	<i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	<i>t</i>	<i>0,765</i>	<i>539,12</i>	<i>412,43</i>	dle SOD
VV		obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství						

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z12 - Dopojení stávající kanalizace v bažině**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**8 086,35**

72	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 vč.tvarovek	m	6,000	796,55	4 779,30	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 6m * 0,3m *0,3m	m3	0,540	184,71	99,74	dle SOD
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,810	539,12	436,69	dle SOD
			obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
55	K	837355R03	napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ	kus	1,000	2 770,62	2 770,62	dle SOD

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z13 - Pokládka žlabů a lomového kamene v bažině**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**15 106,69**

64	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	17,000	404,05	6 868,85	dle SOD
65	M	59227051.1	žlabovka příkopová betonová TBM-Q 30-300	m	17,000	69,99	1 189,83	dle SOD
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 17m * 0,7m	m2	11,900	191,63	2 280,40	dle SOD
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně VV 1,5m * 2m * 0,3m =	m3	0,900	138,53	124,68	dle SOD
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,900	126,99	114,29	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m VV o*10	m3	9,000	1,15	10,35	dle SOD
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,900	69,27	62,34	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,900	1,15	1,04	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 VV o*1,67	t	1,503	161,62	242,91	dle SOD
		594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu 1,5m * 2m =	m2	3,000	1 404,00	4 212,00	CS ÚRS -10%

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z14 - Bourání betonové plochy parkoviště C.1.5.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>28 362,06</b>	
4	K	113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 "pro konstr. parkoviště" = 296m2 * 0,15m =	m2	296,000	132,76	39 296,96	dle SOD
111	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km VV sut 296 m2 * 0,15 m = 44,4 m3 * 2,4 t/m3 koef =	t	106,560	75,04	7 996,26	dle SOD
112	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů VV sut*19	t	2 024,640	1,15	2 328,34	dle SOD
113	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	106,560	34,63	3 690,17	dle SOD
114	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	106,560	23,09	2 460,47	dle SOD
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně "pro konstr. parkoviště" = 296m2 * 0,15m =	m3	-44,400	138,53	-6 150,73	dle SOD
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-44,400	126,99	-5 638,36	dle SOD
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m VV o*10	m3	-444,000	1,15	-510,60	dle SOD
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-44,400	69,27	-3 075,59	dle SOD
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-44,400	1,15	-51,06	dle SOD



24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-74,148	161,62	-11 983,80	dle SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------	---------

VV

o\*1,67

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z15 - Chodník u bytového domu č.p. 460**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**15 403,36**

7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	5,400	138,53	748,06	dle SOD
VV			0,3m * 18m2 =					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,400	126,99	685,75	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,000	1,15	62,10	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,400	69,27	374,06	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,400	1,15	6,21	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,018	161,62	1 457,49	dle SOD
VV			o*1,67					
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500	296,69	741,73	dle SOD
60	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>2,500</i>	<i>134,25</i>	<i>335,63</i>	dle SOD
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,075	2 886,06	216,45	dle SOD
VV			"obrubník" 2,5*0,3*0,1					
57	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	18,000	311,69	5 610,42	dle SOD

58	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	18,540	277,10	5 137,43	dle SOD
VV			18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
116	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,429	11,54	28,03	dle SOD

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z16 - Zpevněná plocha u dvojgaráže ve spojnici**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**43 923,11**

		113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	182,70	2 192,40	CS ÚRS -10%
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	7,800	138,53	1 080,53	dle SOD
	VV		1. garáž = 0,2m * 12m2 =		2,400			
	VV		2. garáž = 0,3m * 18m2		5,400			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,800	126,99	990,52	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,000	1,15	89,70	dle SOD
	VV		o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,800	69,27	540,31	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,800	1,15	8,97	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,026	161,62	2 105,26	dle SOD
	VV		o*1,67					
46	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	30,000	450,23	13 506,90	dle SOD
51	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	30,000	323,24	9 697,20	dle SOD
	VV		"drenážní dlažba"					

52	M	5922810R1	tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm	m2	31,500	435,28	13 711,32	dle SOD
	VV		30*1,05		31,500			

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z17 - Oprava a vyzvednutí revizní šachty před domem č.p. 467**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**10 163,50**

72	K	899131112.1	úprava nivelety půoklopu stáv.RŠ -rozebrání horní části s doplněním prstenců,skruží a poklopu	kus	1,000	8 081,08	8 081,08	dle SOD
5	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	6,000	173,16	1 038,96	dle SOD
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,000	173,16	346,32	dle SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,000	3,46	131,48	dle SOD
VV			2*19 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,000	282,83	565,66	dle SOD



# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z19 - Oprava UV před domem č.p. 466**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>8 449,10</b>	
11	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,600	404,05	242,43	dle SOD
	WV		výkop pro UV					
	WV	s2	0,5m * 1,2m * 1m					
5	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	2,000	173,16	346,32	dle SOD
			čištění UV					
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	288,61	865,83	dle SOD
	WV		odkop pro potrubí					
	WV		0,5m * 1,2m * 5m					
	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	5,000	260,10	1 300,50	CS ÚRS -10%
	WV		původní betonové potrubí DN 250 délky 5m					
56	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	5,000	323,82	1 619,10	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	184,71	664,96	dle SOD
			6m * 0,4m *0,5m					
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	5,400	539,12	2 911,25	dle SOD
	WV		obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	138,53	498,71	dle SOD



# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z20 - Betonové obruby u horních garáží**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**3 574,34**

6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,750	288,61	216,46	dle SOD
VV			5*0,3*0,5=					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,750	126,99	95,24	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,500	1,15	8,63	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,750	69,27	51,95	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,750	1,15	0,86	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,253	161,62	202,51	dle SOD
VV			o*1,67					
107	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	248,20	1 241,00	dle SOD
108	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>156,44</i>	<i>782,20</i>	dle SOD
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,338	2 886,06	975,49	dle SOD
VV			"obrubník" 5*0,45*0,15					

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z21 - Kanalizace v parkovišti C 1.5.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**22 819,45**

6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	9,000	288,61	2 597,49	dle SOD
VV			15m * 0,5 * 1,2m =					
72	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 vč.tvarovek	m	15,000	796,55	11 948,25	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	184,71	554,13	dle SOD
			15m * 0,5m * 0,4m					
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	4,500	539,12	2 426,04	dle SOD
VV			obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,250	138,53	727,28	dle SOD
			15m * 0,5m * 0,2m					
55	K	837355R03	napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ	kus	1,000	2 770,62	2 770,62	dle SOD
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,750	126,99	476,21	dle SOD
			15m * 0,5m * 0,5m					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,500	1,15	43,13	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,750	69,27	259,76	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,750	1,15	4,31	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,263	161,62	1 012,23	dle SOD

VV

o\*1,67

--	--

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z22 - Kanalizace v parkovišti C.1.3.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>10 784,96</b>	
56	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	14,000	323,82	4 533,48	dle SOD
		877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	413,10	413,10	CS ÚRS -10%
		<i>PPL.KGEA150 1504</i>	<i>KG odbočka 45° DN150x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>286,27</i>	<i>286,27</i>	CS ÚRS -10%
55	K	837355R03	napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ	kus	1,000	2 770,62	2 770,62	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>14m * 0,5m *0,4m</i>	m3	2,800	184,71	517,19	dle SOD
32	<i>M</i>	<i>58333674</i>	<i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	<i>t</i>	<i>4,200</i>	<i>539,12</i>	<i>2 264,30</i>	dle SOD
	<i>VV</i>		<i>obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství</i>					

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z23 - Sanace v parkovišti C.1.3.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**194 716,63**

5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,500	138,53	13 922,27	dle SOD
VV j			sanace v celé ploše 335 m2 v tl. 0,3 m					
77	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	335,000	36,94	12 374,90	dle SOD
		564871116	Podklad ze štěrku tříd ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	335,000	359,10	120 298,50	CS ÚRS -10%
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,500	126,99	12 762,50	dle SOD
			100,5 m3					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 005,000	1,15	1 155,75	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	100,500	69,27	6 961,64	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,500	1,15	115,58	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	167,835	161,62	27 125,49	dle SOD
VV			o*1,67					

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z24 - Sanace C.1.2.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem bez DPH

**418 628,53**

		113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 460 m2 v tl. 20 cm	m2	460,000	228,60	105 156,00	CS ÚRS -10%
111	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km VV sut 460 m2 * 0,2 m = 92 m3 * 2,4 t/m3 koef =	t	220,800	75,04	16 568,83	dle SOD
112	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů VV sut*19	t	4 195,200	1,15	4 824,48	dle SOD
113	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	220,800	34,63	7 646,30	dle SOD
114	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	220,800	23,09	5 098,27	dle SOD
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně VV j snížení výměry, odkopy nahrazeny bouráním betonu 460 m2 v tl. 20 cm =	m3	-92,000	138,53	-12 744,76	dle SOD
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-92,000	126,99	-11 683,08	dle SOD
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m VV o*10	m3	-920,000	1,15	-1 058,00	dle SOD
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-92,000	69,27	-6 372,84	dle SOD
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-92,000	1,15	-105,80	dle SOD

24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-153,640	161,62	-24 831,30	dle SOD
VV			o*1,67					
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	138,000	138,53	19 117,14	dle SOD
VV			j sanace v celé ploše 460 m2 v tl. 0,3 m					
N2		919721122.GM T	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m Eurogrid BX 30/30	m2	460,000	88,56	40 737,60	ÚRS 2023 - 10% (Změna1)
		564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	460,000	359,10	165 186,00	CS ÚRS -10%
VV			j sanace v celé ploše 460 m2 v tl. 0,3 m					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	138,000	126,99	17 524,62	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 380,000	1,15	1 587,00	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	138,000	69,27	9 559,26	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	138,000	1,15	158,70	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	230,460	161,62	37 246,95	dle SOD
VV			o*1,67					
		567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	234,220	651,60	152 617,75	CS ÚRS -10%
		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,764	33 660,00	25 716,24	CS ÚRS -10%
			Sít KARI 6/15/2x3m (KH 20) = 18,2 kg/ks 42 ks * 18,2 kg/ks = 764,4 kg					
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-234,220	41,56	-9 734,18	dle SOD
			234,22 m2					
115	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-421,596	75,04	-31 636,56	dle SOD
VV			sut1 234,22 * 1,8		-421,596			
116	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-8 010,324	1,15	-9 211,87	dle SOD
VV			sut1*19					

119	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-421,596	34,63	-14 599,87	dle SOD
121	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-421,596	161,62	-68 138,35	dle SOD



# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z25 - Sanace přístupové komunikace C.1.7.**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>610 305,80</b>	
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	315,000	138,53	43 636,95	dle SOD
VV j			sanace v celé ploše 1050 m2 v tl. 0,3 m					
77	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 050,000	36,94	38 787,00	dle SOD
		564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 050,000	359,10	377 055,00	CS ÚRS -10%
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	315,000	126,99	40 001,85	dle SOD
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 150,000	1,15	3 622,50	dle SOD
VV			o*10					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	315,000	69,27	21 820,05	dle SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	315,000	1,15	362,25	dle SOD
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	526,050	161,62	85 020,20	dle SOD
VV			o*1,67					

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Podlesí  
**Z26 - RŠ a dopojení kanalizace před domem č.p. 281**

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
 Uchazeč: IDS Olomouc

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>22 356,71</b>	
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	0,791	161,62	127,89	dle SOD
VV			$3,14 * (r1 - r2)^2 * v = 3,14 * (1,6 - 1) * 0,7 =$					
72	K	899131112.1	úprava nivelety půklopu stáv.RŠ -rozebrání horní části s doplněním prstenců,skruží a poklopu	kus	1,000	8 081,08	8 081,08	dle SOD
		59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS -10%
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	138,53	27,71	dle SOD
			bourání šachty					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,200	3,46	0,69	dle SOD
VV			odvoz *19 'Přepočtené koeficientem množství					
114	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,480	23,09	11,08	dle SOD
29	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,791	184,71	146,16	dle SOD
			viz odkopávky					
18	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	1,187	539,12	639,89	dle SOD
VV			obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,791	92,35	73,07	dle SOD
			viz odkopávky					
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,791	69,27	54,81	dle SOD
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,791	1,15	0,91	dle SOD

16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,321	161,62	213,57	dle SOD
VV			o*1,67					
72	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 vč.tvarovek	m	3,000	796,55	2 389,65	dle SOD
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600	184,71	110,83	dle SOD
			3m * 0,5m *0,4m					
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,900	539,12	485,21	dle SOD
VV			obsyp *1,5 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	817394111.1	nápojení potrubí DN 200 na beton.potrubí	kus	1,000	3 694,16	3 694,16	dle SOD