Příloha č. 2 - nabídka VIDEON Networking s.r.o.

Varianta A - 4x MT 14/10

Položkový rozpočet SO — **Výkaz výměr SO**

Název stavby :	**Propojení Pontassievská 918/1 a Jana Palacha 953/2**	**Celková cena**	Číslo stavby
Název SO :		116 604,00 Kč	Číslo SO
Datum zpracování :	5/2024		Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	**MSZT**	**Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky**								
1		HDPE trubka 40/32 šedá s pruhy	m	0,00		0,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2		Spojka dělící Matrix	ks	1,00		0,000				
2a		Spojka HDPE trubek distrubuční vodotěsná Matrix 6	ks	0,00		0,000				
3		Spojka HDPE trubek Plasson 40/32	ks	0,00		0,000				
4		Koncovka HDPE trubek Plasson 40/32	ks	0,00		0,000				
5		Průchodka Jackmoon trubka 40/32	ks	0,00		0,000				
6		Mikrotrubička HDPE primární 10/8	m	0,00		0,000				
7		Mikrotrubička HDPE primární 7/5,5	m	0,00		0,000				
8		Spojka na mikrotrubičku	ks	18,00		0,000				
9		Průchodka na mikrotrubičku	ks	0,00		0,000				
10		Optický mikrokabel 48vláken SM	m	320,00		0,000				
11		Optická rezerva kříž 60cm	ks	0,00		0,000				
12		Optický rozvaděč pro 48vl. (vč. kazet, držáků svárů, spojek SC duplex)	ks	2,00		0,000				
13		Pigtail s konektory SC 1m	ks	24,00		0,000				
14		Zásobník patchcordů	ks	0,00		0,000				
15		koncovka gasblock/waterblock na trubičku 14/10	ks	8,00		0,000				
16		Ochranná trubka elektroinstalační pancéřová upevněná na zeď	m	0,00		0,000				
17		KOPOFLEX 50mm	m	0,00		0,000				
17a		Mikrotrubička 10/8 mm, červená, zvýšená protipožární odolnost	m	40,00		0,000				
18		Multikanál 9 otvorů	ks	0,00		0,000				
19		Těsnění do spoje multikanálu	ks	0,00		0,000				
20		Spona spojovací na multikanál	ks	0,00		0,000				
21		Kabelová šachta plastová 100x70 hl.122 včetně víka polymerbeton	ks	0,00		0,000				
21a		Mikrotrubička zodolněná 14/10 žlutá	m	240,00		0,000				
21b		Mikrotrubička zodolněná 14/10 modrá	m	240,00		0,000				
21c		Mikrotrubička zodolněná 14/10 červená	m	240,00		0,000				
21d		Mikrotrubička zodolněná 14/10 zelená	m	240,00		0,000				
22	220182001	Zatažení 4 mikrotrubiček HDPE do otvoru kabelovodu	m	240,00		0,000				
23	220182026	Mtž spojka Plasson na trubce HDPE	ks	0,00		0,000				
24	220182026 R	Mtž spojka dělící na HDPE trubku	ks	0,00		0,000				
25	220182027	Mtž koncovka na HDPE trubce	ks	8,00		0,000				
26	220182027 R	Mtž průchodky Jackmoon na trubku HDPE	ks	0,00		0,000				
27	220182025	Kalibrace HDPE trubky	m	960,00		0,000				
28		Zafouknutí mikrotrubičky do HDPE trubky	m	0,00		0,000				
29		Mikrotrubička uložená do výkopu	m	0,00		0,000				
30	220280224 R	Mikrotrubička v liště nebo el. inst. trubce	m	40,00		0,000				
31	220182027 R	Montáž spojky na mikrotrubičku	ks	12,00		0,000				
32	220182027 R	Montáž průchodky na mikrotrubičku	ks	8,00		0,000				
33	220182031	Zatažení nebo zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky nebo mikrotr.	m	290,00		0,000				
34	220182096	Mtž konstrukce rezervy OK	ks	0,00		0,000				
35		ukončení opt. vlákna v optorozvaděči (1x svar, ochrana sváru)	ks	24,00		0,000				
36	220182421	Montáž vany OR do skříně	ks	2,00		0,000				
37	220182421 R	Montáž zásobníku bufferů nebo patch.	ks	0,00		0,000				
38	220182513	Závěrečné měření 12 vláken 3 vlnové délky	ks	2,00		0,000				
39		Otvor - 0,25m2- 100cm zdivo/beton	ks	1,00		0,000				
	Celkem MSZT	**Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky**				**0,000**		**45 060,00**		**71 544,00**
Díl:	**ZP**	**Zemní práce**								
40	460030002	Sejmutí ornice ručně tř 1 přes 15cm	m3	0,00		0,000		0,00	[redacted]	[redacted]
41	460030161	Odstranění krytu beton prostý -15cm	m2	0,00		0,000		0,00		
42	460070752	Jáma ostatní kce ručně hornina tř 1, zem. Tř.2	m3	0,00		0,000		0,00		
43	460030011	Sejmutí drnu	m2	0,00		0,000		0,00		
44	460030092	Vytrhání obrub ležatých	m	0,00		0,000		0,00		
45	460030173	Odstranění krytu ze živice -15cm	m2	0,00		0,000		0,00		
46	460030193	Řezání podklad živičný -15cm	m	0,00		0,000		0,00		
47	460080012	Základová kce beton B 10 - bednění	m3	0,00		0,000		0,00		
48	460120012	Zásyp jam ručně v hornině třídy 2	m3	0,00		0,000		0,00		
49	460200172	Rýha š 35cm hl 90cm ručně hor tř 2	m	0,00		0,000		0,00		
50	460200712	Rýha š 65cm hl 150cm ručně hor tř 2	m	0,00		0,000		0,00		
51	460300221	Protlak trub D-20cm hor soudrž 1-4	m	0,00		0,000		0,00		
52	460421001	Lože písek 5cm š -65cm bez krytí	m	0,00		0,000		0,00		
53	460421081	Lože písek 5cm š-25cm fólie plast	m	0,00		0,000		0,00		
54	460510303	Multikanál plast 9cestný do rýhy	m	0,00		0,000		0,00		
55		Kabelová šachta osazení včetně drenáže	kus	0,00		0,000		0,00		
56	460560172	Zásyp rýh š 35cm hl 90cm ručně tř 2	m	0,00		0,000		0,00		
57	460560712	Zásyp rýh š 65cm hl 150cm ručně tř2	m	0,00		0,000		0,00		
58	460600023	Přemístění výkopku tř 1-5 -1000m	m3	0,00		0,000		0,00		
59	460620002	Položení drnu+zalití na rovině	m2	0,00		0,000		0,00		
60	460620012	Provizor úprava terénu+zhutnění tř2	m2	0,00		0,000		0,00		
61	460650063	Podklad vozovky kamenivo drc -20cm	m2	0,00		0,000		0,00		
62	460650072	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm	m2	0,00		0,000		0,00		
63		Konstrukční vrsta komunikace ze živice tl. do 15cm	m3	0,00		0,000		0,00		
64	460650133	Vozovka lit asfalt tl -4cm	m2	0,00		0,000		0,00		
65		Zalití spár asfaltem	m	0,00		0,000		0,00		
66	460680224	Otvor - 0,25m2 tl-60cm zdivo beton	kus	0,00		0,000		0,00		
67		Rozprostření ornice	m3	0,00		0,000		0,00		
68		Osazení obrubník ležatý	kus	0,00		0,000		0,00		
						0,000		0,00		
	Celkem ZP	**Zemní práce**				**0,000**		**0,00**		
		Celkem								**116 604,00**