


Příloha č. 1 – Rozpočet – koupelna 4/11 a 4/12 (Soupis prací ze dne 7.5.2024) - včetně Dodatku č. 1 7.5.2024

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
1. Specifikace prací - společná koupelna Ž m.č. 4/11 + 4/12					
1.	Demontáž vybavení místnosti, podhledů, vany a technických rozvodů (elektro, VZD, voda, kanalizace).	soubor			
2.	Odsekání obkladů	m2			
3.	Vybourání dlažeb včetně betonového podkladu + hydroizolace	m3			
4.	Vybourání cihelných příček tl. 200 + 150 mm	m3			
5.	Demontáž dveří 800/1970 mm + vybourání zárubní	ks			
6.	Vybourání prostupů, rýh pro technické instalace	soubor			
7.	D+M betonová mazanina tl. do 80 mm	m3			
8.	Zarovnání podkladu – stěn, vyrovnaní, doplnění pro nový obklad	m2			
9.	D+M elektroinstalace 1. v místnosti s osvětlením (dělené osvětlení pro prostor umyvadel a koupelny), 2. zásuvkami 2 ks 230 V (u vstupních dveří), 3. vývody pro pevně instalovaný bazénový vysoušeč vlasů s hadicí 2 ks, 4. vývod pro zvedací koupací vanu, 5. 2 ks osvětlení nouzovým osvětlením (bateriovým), 6. připojením ventilátor, 7. přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) ve sprchových boxech - 4x pevné nástěnné tlačítko - 1 umístěno ve výšce (dle výšky sklopné sprchové sedačky) a druhé umístěno cca 10cm nad zemí (použití pro případ pádu na podlahu).	soubor			
10.	D+M rozvodů VZD pro místnost koupelny (potrubí + odsávací mřížky + ventilátor s potřebným výkonem). Vyústění přes obvodovou zeď vně budovy s osazením venkovní mřížky. Ventilátor musí být minimálně hlučný o kapacitě výměny vzduchu v celé místnosti koupelny. Spouštění od osvětlení s nastavitelným doběhem. Vývod vzduchu vně budovy osadit zpětnou klapkou.	soubor			
11.	D+M rozvodů kanalizace v potřebném rozsahu s odvedením závěsem pod stropem ve 3.NP. Připojení hygienických prvků: 2 ks podlahové sprchové žláby ve sprchových boxech, 4x umyvadla, odvod odpadu ze zvedací vany.	soubor			
12.	D+M radiátorového tělesa deskového o výkonu dle stávajícího, osadit novým radiátorovým ventilem na přívodu i zpátečky a odvzdušňovací ventil.	soubor			
13.	D+M rozvodů vody v potrubí (ne PPR), z materiálu odolného vůči chlordioxidu dávkovanému do TUV v budově proti leginelle = doložit certifikátem, ke všem výtakovým místům = 2x sprcha, 4x umyvadlo, 1x vana. Napojení na původní potrubí budovy = měď.	soubor			
14.	D+M vybavení koupelny: 1. 2x sprchová baterie s hadicí vč. tyče na upevnění, 2. 4x umyvadlová vodovodní baterie, 3. 2x uzavírací ventil pro připojení vany (teplá a studená voda), 4. 2x nerezová tyč na sprchový závěs, 5. 4x sprchový závěs, 6. 2x polička- 7. 6x zásobník mýdla do sprch + umyvadla, 8. 2 ks madla sklopná do sprchy (nosnost min. 150 kg) 9. 2x madlo vodorovně-svislé, 10. 2x sedačka do sprchy, 11. 4x polička nad umyvadlo, 12. 2x zrcadlo pevné, 13. 2x zrcadlo kyvné (pro imobilní), 14. 4x dávkovač mýdla, 15. 2x schránka na papírové ručníky, 16. 4x umyvadlo pro imobilní (musí umožnit zajezení vozíku), 17. 2x koš odpadkový nerezový s víkem min. 10 ltr, 18. 2 ks vysoušeč vlasů bazénový – min. parametry: motor 250 W, spirála 750 W, výkon 1000 W, rychlost vzduchu 172 km/h, teplota 47°C, hlučnost max. 63 dB. 19. 1x zásobník hygienických sáčků	soubor			
15.	Stavební dozdivky z cihel a vyrovnávky povrchů pro vyrovnání pod obklady	m2			
16.	D+M vnitřních dveří rozm. 800/1970 mm v provedení dle stávajících včetně zárubní, s klikou a štíty, zámkem pro vložku, barva zelená.	ks			
17.	D+M keramických obkladů rozm. min. 400 x 200 mm ve dvou barevném provedení = 70 m2. Typ a vzor předložit výběrem z min. 5 vzorků. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2			

18.	D+M keramické dlažby rozm. min. 400 x 200 mm v protiskluzném provedení povrchu min R11, třída protiskluzu při chůzi bosou nohou min. B. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2		
19.	D+M hydroizolace stěrkové na vodorovné ploše, ve sprchových boxech do v. 2000 mm, jinde do v. 150 mm nad úroveň podlahy.	m2		
20.	SDK podhled po celé ploše koupelny v provedení proti vlhkosti se vsazenými světly.	m		
21.	Malby a nátěry pokojů	m2		
22.	Oprava tapet na chodbě	m2		
23.	Úklid stavby po dokončení	m2		
24.	Přesun hmot	soubor		
25.	Přesun vybouraných hmot, odvoz a uložení na skládku	soubor		
Dodatek č. 1				
26.	Demontáž stávajícího SDK ve 3.NP	m2		
27.	Demontáž + zpětná montáž 6 ks stávajících svitidel ve 3.NP	ks		
28.	Dodávka + montáž sádkartonu ve 3.NP	m2		
29.	Výmalba stropu ve 3.NP	m2		
30.	Odsekání obkladu v místnosti úklidu ve 4.NP	m2		
31.	Stavební dozdivky v místnosti úklidu ve 4.NP z cihel a vyrovnávky povrchů pro vyrovnání pod obklady	m2		
32.	Dodávka + montáž rozvodu vody do místnosti úklidu ve 4.NP	soubor		
33.	Dodávka + montáž obkladů v místnosti úklidu ve 4.NP	m2		
34.	Dodávka + montáž dlažby v místnosti úklidu ve 4.NP	m2		
35.	Dodávka + montáž Al oken systému ALURON	soubor		
36.	Úklid místnosti ve 3.NP	soubor		

Výměna povrchů a technických rozvodů – koupelna 4/11 a 4/12 - včetně Dodatku č. 1 - CELKEM - Kč bez DPH



Vypracoval:

Razítko, podpis:

V Hradci Králové dne 7.5.2024

