



SMLOUVA O DÍLO

Obnova sociálních zařízení 2. ZŠ BEZRUČOVA, Říčany – II. etapa

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00440/2024/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.:

e-mail:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Romana Krešňáková,

Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM;

Ing. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL: OTISTAV s.r.o.

Se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Michal Balčík

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

Identifikátor datové schránky: Jh5zzns

osoba oprávněná

jednat ve věcech technických: Ing. Jozef Maňhal

tel.:

e-mail info@otistav.cz

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou „**Obnova sociálních zařízení 2. ZŠ Bezručova, Říčany – II. etapa**“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.
- 1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně dokladové části:
dokumentace pro provedení stavby „Obnova sociálních zařízení ve 2. ZŠ Bezručova Říčany – II. etapa“, vypracovaná společností **Atelier Elzet s.r.o.**, zodpovědný projektant Ing. arch. **Ladislav Zeman**, ČKAIT 0102610, datum vypracování 02/2024 (dále též projektová dokumentace nebo PD);
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, ekonomického i organizačního.
- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že
 - a) se důkladně **seznámil se stavem** místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti nevznáší výhrad,
 - b) se důkladně **seznámil s dokumentací** pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, a že tato je srozumitelná a je schopen podle ní dílo provést, a že
 - c) je subjektem, který má veškerá **oprávnění k předmětu podnikání**, kterým je **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prostě vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
- 2.2. **Dílem** dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „**Obnova sociálních zařízení 2. ZŠ Bezručova, Říčany – II. etapa**“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se shora uvedenou dokumentací pro provedení stavby a dále s normami ČSN, které se na provádění tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění díla (dále též označeno jako „stavba“).
- 2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.
- 2.4. **Provedením díla** se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2 a výkazu výměr). **Závazek zhotovitele zahrnuje také:**

- a) Zajištění potřebných DIO (dopravně inženýrská opatření), tj. zpracování projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla
 - b) Zpracování potřebné realizační projektové dokumentace vč. dílenské dokumentace v rozsahu dle projektu pro provedení stavby; v případě zhotovení této realizační projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje předložit objednateli, autorskému a technickému dozoru k odsouhlasení nejméně 5 dnů před zahájením prací
 - c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud bude skutečné provedení díla odlišné od projektové dokumentace uvedené v odst. 1.2 této smlouvy (4x v listinné podobě v měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak)
 - d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem
 - e) Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek
 - f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při předání dokončené stavby
 - g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi
 - h) údržba ploch pro zařízení staveniště, odstranění a likvidace zařízení staveniště po předání a převzetí díla
 - i) **vyklizení staveniště** a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 5 pracovních dnů od předání díla objednateli;
 - j) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - k) zajištění polohy vnitřních rozvodů
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení autorským dozorem a objednatelem.
- 2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto smlouvou.

Článek 3. Termíny realizace

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli dokončené předat v termínech dle této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **převzít staveniště do 3 dnů** od doručení **Výzvy** objednatele. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli uvedenou Výzvu nejpozději do **30. 6. 2024**. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pozbývá v případě marného uplynutí této lhůty tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.
- 3.3. Smluvní strany sjednávají následující závazný **termín dokončení veškerých stavebních prací a předání díla objednateli do 7 týdnů** od předání staveniště.
- 3.4. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání staveniště předložit objednateli doklady (např. potvrzené objednávky s garancí termínu dodání), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že veškeré potřebné dodávky pro dílo, zejm. pak vnitřní dveře, systémové dělicí příčky, zařizovací předměty, obklady a podlahové krytiny, budou dodány tak, aby byl dodržen termín dokončení stavebních prací a předání **dokončeného** díla objednateli uvedený v odst. 3.3 této smlouvy. Nebude-li tato podmínka dodržena má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.

Článek 4. Cena díla

4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	5 444 444,00 Kč

Vyberte variantu:

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	6 587 777,24

- 4.2. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.
- 4.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.
- 4.8. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení **dodatečných stavebních prací**, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.
- 4.9. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou **oceňovány** dle položek výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele.

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. **Fakturačním obdobím se rozumí kalendářní měsíc**, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou dokumentací/výkazem výměr předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím.
- 5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený **zjišťovací protokol a soupis provedených prací** odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny.

- 5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla.
- 5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.
- 5.5. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
- 5.6. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.
- 5.7. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Objednatel uhradí cenu díla do 95 % z celkové ceny díla bez DPH, dle předchozí věty. Zbývajících 5 % ceny díla bez DPH představuje **pozastávku**, která bude objednatelem uhrazena po uplynutí záruční doby díla, včetně jejího případného prodloužení. Objednatel je oprávněn použít pozastávku za účelem uplatnění jakýchkoli finančních nároků v souvislosti s touto smlouvou. V případě uplatnění pozastávky dle předchozí věty bude výše výplaty pozastávky po uplynutí záruční doby adekvátně snížena. Smluvní strany se mohou dohodnout na nahrazení pozastávky adekvátní **bankovní zárukou nebo pojištěním záruky**. V případě, že objednatel předloží bankovní záruku nebo pojištění záruky dle odst. 15. 7. této smlouvy, bude pozastávka v nevyčerpané výši zhotovitelem uhrazena do 30 ti dnů od předložení bankovní záruky. Ze zadržené pozastávky uložené u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy.
- 5.8. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli.
- 5.9. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody.
- 5.10. Faktury budou doručeny na podatelnu objednatele, do datové schránky nebo zasláním na email: podatelna@ricany.cz

Článek 6. Staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů

- 6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli **staveniště** na základě písemné Výzvy objednatele ve lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 6.2. **Zařízení staveniště** pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat na místech stanovených projektovou dokumentací a užívat je v souladu s termíny stanovenými v této smlouvě, a při splnění podmínek uvedených v dokumentaci pro provedení stavby a, která je citována v odst. 1.2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry nadále průběžně prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla.
- 6.3. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné nebo archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu **odpovědnost** za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.

- 6.5. Zhotovitel provádí dílo v požadované **jakosti** podle schválené projektové dokumentace, technických norem a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných vlastností.
- 6.6. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje **předložit** bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, **vzorky** realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárny provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.
- 6.8. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich použití.

Článek 7. Překážky a přerušení prací, prodloužení termínů

- 7.1. **Termín** provádění díla uvedený v článku 3 této smlouvy se automaticky **prodlužuje** o počet dní, během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit
- z důvodů ležících na straně objednatele,
 - z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat,
 - z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležitě kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či
 - z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy.
- 7.2. Každé **přerušení provádění díla** ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli **do 24 hodin písemně oznámit** a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je vždy povinen prokázat zhotovitel.
- 7.3. **Způsobí-li zhotovitel** svou činností při provádění díla **překážky** bránící provádění díla, v jejichž důsledku vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit.
- 7.4. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn **zaznamenat do stavebního deníku**. Tyto budou uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění.
- 7.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaného termínu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících jeho dodržení.

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.
- 8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce školy **pasportizaci všech prostor uvnitř i vně školy, zejm. podlah, dveří, oken, zařizovacích předmětů, omítek v budově školy, včetně prostor zázemí školy, zahrady, dvoru, zeleně, aj.**, které budou stavbou jakkoli dotčeny.
- 8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel **poddodavatele**, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi zajišťované poddodávky.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k **úklidu staveniště** a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně **likvidovat**, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 8.6. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel povinen nejpozději **v den, kdy došlo ke znečištění, zajistit úklid těchto komunikací** a soustavně udržovat komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem znečištěných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.
- 8.7. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací anebo jakýchkoli prostor či jejich zařízení dotčených stavbou, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu.
- 8.8. Do 10 pracovních dnů od předání díla předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací a prostor dle odst. 8.3. této smlouvy, jímž správce školy a správce místních komunikací ověří stav komunikací a prostor ve škole oproti pasportům zpracovaným dle odst. 8.3.
- 8.9. Zhotovitel musí jím provedené práce a dodávky **chránit před poškozením a krádeží** až do převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály a zařízení včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení **nezbytných stavebních úprav** v realizační fázi dle § 137 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Pro zadání těchto prací platí ustanovení článku 11 této smlouvy.
- 8.11. Zhotovitel zajistí řádné vedení a **archivaci** všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po
- 8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je zhotovitel povinen tento **svoz zajistit** nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad.
- 8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný provizorní příjezd a přístup.
- 8.14. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech provádění stavby, výkresech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatel poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy.

- 8.15. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník

- 9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních, jsou v této smlouvě označovány jako „**oprávněné osoby**“. Zhotovitel musí při plnění smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka (TDS) a oprávněných osob.
- 9.2. **Kontrolu** řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a TDS. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám oprávněným jednat ve věcech technických.
- 9.3. Zástupce zhotovitele na stavbě je **stavbyvedoucí** se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, který musí být dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoba stavbyvedoucího, kterou uvedl v seznamu osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílela na provádění díla v rozsahu své funkce. **Změna** takové osoby za jinou osobu je možná formou oboustranně podepsaného zápisu ve SD poté, co zhotovitel prokáže, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. Stejně pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit odpovídající náhradu.
- 9.5. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě **přerušit práce**, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen provést zápis v SD.
- 9.6. Zhotovitel předloží objednateli a TDS **do 10 dnů od předání staveniště**, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, **pasportizace dle odst. 8.3. této smlouvy a Harmonogram stavby**.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zvát na **kontrolní dny** stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, vždy minimálně **3 pracovní dny předem**. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.
- 9.8. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele **povinen se účastnit stavbyvedoucí**, tj. osoba, kterou zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách.
- 9.9. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.
- 9.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, resp. jednoduchý záznam o stavbě, ve smyslu § 166 stavebního zákona (dále jen „stavební deník“). **Stavební deník** bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu.
- 9.11. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední vady nebo provedení posledního nedodělků podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS.

- 9.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat **dobu klidu** v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů vydaných městem Říčany.
- 9.13. **Podmínky pro použití poddodavatele:**
- 9.12.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.
- 9.12.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění **kvalifikačních předpokladů** prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 užít jiného poddodavatele pouze pokud objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
- 9.12.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů a na žádost objednatele předložit tento seznam k nahlédnutí. Záměr výměny poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen oznámit objednateli před zahájením plnění tímto poddodavatelem, a to zápisem do SD.
- 9.14. Zhotovitel na prvním kontrolním dnu stavby předloží objednateli a TDS k odsouhlasení **Kontrolní a zkušební plán, rizika BOZP a technologické a pracovní postupy**. Případné aktualizace těchto dokumentů podléhají rovněž odsouhlasení ze strany TDS a objednatele.

Článek 10. Projektová dokumentace

- 10.1. Po předání k užívání a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi objednatelem a dodavatelem stavby předá zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci projektu.
- 10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy.
- 10.3. Při projednání všech změn a odchylek vůči dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, s orgány státní správy a odbornými organizacemi s cílem získat jejich kladné vyjádření, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje, poskytne zhotovitel součinnost

Článek 11. Změny díla

- 11.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. **Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.
- 11.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla **skryté překážky**, které znemožňují **provedení díla** dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout objednateli odpovídající změnu díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen poskytnout **součinnost** při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje.

- 11.4. **Faktury za vícepráce** budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně.

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla

- 12.1. Svou povinnost **provést dílo** v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a úspěšným provedením požadovaných **zkoušek** osvědčující smluvené vlastnosti díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení **předávacího řízení**, a to nejméně **5 pracovních dnů** před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán jako termín dokončení stavebních prací a předání díla v článku 3 této smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí díla smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným **protokolem**, jehož součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává.
- 12.4. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla **odmítnout**. Rovněž je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této smlouvě.
- 12.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- 12.6. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít **ojedinělé vady** a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku **požadovat poskytnutí slevy** z ceny díla. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla.
- 12.7. **Vadou** se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, lhotejně, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. **Nedodělkem** se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě.
- 12.8. Za **podstatné vady** díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za **neodstranitelné vady** se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.
- 12.9. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. **Vlastnictví** k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. **Nebezpečí škody** na věci nese zhotovitel dle § 2624 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 12.10. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části, mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Článek 13. Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den **prodlení**:
- s **dokončením díla** oproti termínu uvedenému v čl. 3 ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - s **odstraněním staveniště** dle odst. 2.4. i) ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH**,
 - s **odstraněním vad** a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu,
 - s odstraněním vady uplatněné objednatelem **v záruční době** ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve výši 1 000,- Kč,
- 13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné **porušení**:
- ustanovení obecně závazných předpisů o **bezpečnosti a ochraně zdraví** v průběhu provedení díla: 5 000,- Kč,
 - ustanovení obecně závazných předpisů o **ochraně životního prostředí**, ochraně přírody a nakládání s odpady: 5 000,- Kč,
 - ustanovení o povinné **účasti stavbyvedoucího** nebo jeho zástupce dle odst. 9.8. této smlouvy: 5 000,- Kč,
 - ustanovení o povinnosti **svolávat kontrolní dny** v souladu s odst. 9.7. této smlouvy: 5 000,- Kč,
 - povinnosti zajistit **úklid znečištěné komunikace** dle odst. 8.6. věta druhá této smlouvy: 5 000,- Kč.
- 13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Tato pokuta se nevztahuje na důvody odstoupení uvedené v odst. 16.1.1 a 16.1.4.
- 13.4. Neobsazeno.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o **pojištění** nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
- 13.6. Smluvní pokuta je **splatná do 30 dnů** od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7. V případě **prodlení objednatele** s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 13.8. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek 14. Škody a pojištění

- 14.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn na odpovědnost za škodu** způsobenou při provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem.
- 14.2. Zhotovitel je povinen **předložit** objednateli doklad o pojištění nejpozději **při předání staveniště**. Pokud jej zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na

náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.

- 14.3. Zhotovitel **odpovídá za škodu** způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, objednatelem.

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
- 15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za jakost. **Záruční doba** počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a **trvá 60 měsíců**. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.
- 15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude objednatel písemně reklamovat.
- 15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení **reklamace** oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto článku.
- 15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak dle odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu zádržnému zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část.
- 15.7. V případě, že se smluvní strany dohodnou tak, jak je uvedeno v odst. 5.7 této smlouvy, může zhotovitel poskytnout zajištění závazku uvedených níže v tomto odstavci namísto pozastávkou, formou

- **bankovní záruky** ve prospěch objednatele nebo

- **pojištěním záruky** ve prospěch objednatele.

Zhotovitel v tom případě předloží objednateli spolu s konečnou fakturou **originál záruční listiny bankovní záruky nebo originál záruční listiny o pojištění záruky za odstraňování vad díla v záruční době** v souladu s čl. 5 odst. 5.7 této smlouvy.

Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní

své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání objednatel z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. V případě prodloužení záruční doby bude zhotovitelem platnost bankovní záruky adekvátně prodloužena. K požadavku na vrácení záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době.

V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu o pojištění záruky, použijí se ustanovení tohoto odstavce a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy vztahující se na bankovní záruku, obdobně.

Článek 16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů/mezitermínů sjednaných v této smlouvě nebo uvedených v Harmonogramu stavby a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,
 - 16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,
 - 16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,
 - 16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - 16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti,
 - 16.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 kalendářních dnů od doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě.
- 16.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném náhradním termínu určeném zhotovitelem.
- 16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.
- 16.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušování prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
- 16.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu.
- 16.6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 17.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.
- 17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 17.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 17.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
- 17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.
- 17.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody.
- 17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky.
- 17.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 17.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 9.5.2024 pod číslem usnesení 24-18-003
- 17.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího podpisu.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Říčanech

Objednatel:

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2024.05.28
09:29:37 +02'00'

Ing. David Michalička

starosta města

V Praze

Zhotovitel:
Ing. Michal Balčík

Digitálně podepsal Ing. Michal
Balčík
Datum: 2024.05.28 10:28:26
+02'00'

Ing. Michal Balčík
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
---------	----	---

Objednatel:	Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40 25101 Říčany	IČO: 00240702 DIČ: CZ00240702
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha 9	IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 705 429,93
PSV			2 707 378,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 678,74
Ostatní náklady			13 956,87
Celkem			5 444 444,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 444 444,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 143 333,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 587 777,24 CZK

v _____ dne _____

Ing. Michal
Balčík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Balčík
Datum: 2024.04.30
15:14:47 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební úpravy WC	0,00	533 382,08	112 010,24	645 392,32	10
01	Stavební práce	0,00	464 831,99	97 614,72	562 446,71	9
02	ZTI	0,00	8 529,89	1 791,28	10 321,17	0
03	VZT	0,00	60 020,20	12 604,24	72 624,44	1
SO 02	Stavební úpravy WC	0,00	364 502,55	76 545,54	441 048,09	7
01	Stavební práce	0,00	316 211,72	66 404,46	382 616,18	6
02	ZTI	0,00	5 761,40	1 209,89	6 971,29	0
03	VZT	0,00	42 529,43	8 931,18	51 460,61	1
SO 03	Stavební úpravy WC	0,00	829 983,43	174 296,52	1 004 279,95	15
01	Stavební práce	0,00	749 347,88	157 363,05	906 710,93	14
02	ZTI	0,00	18 002,62	3 780,55	21 783,17	0
03	VZT	0,00	62 632,93	13 152,92	75 785,85	1
SO 04	Stavební úpravy WC	0,00	958 147,54	201 210,98	1 159 358,52	18
01	Stavební práce	0,00	862 161,84	181 053,99	1 043 215,83	16
02	ZTI	0,00	22 805,09	4 789,07	27 594,16	0
03	VZT	0,00	73 180,61	15 367,93	88 548,54	1
SO 05	Stavební úpravy WC	0,00	960 650,01	201 736,50	1 162 386,51	18
01	Stavební práce	0,00	862 193,76	181 060,69	1 043 254,45	16
02	ZTI	0,00	25 275,64	5 307,88	30 583,52	0
03	VZT	0,00	73 180,61	15 367,93	88 548,54	1
SO 06	Stavební úpravy WC	0,00	1 346 486,55	282 762,18	1 629 248,73	25
01	Stavební práce	0,00	1 247 194,38	261 910,82	1 509 105,20	23
02	ZTI	0,00	34 615,03	7 269,16	41 884,19	1
03	VZT	0,00	64 677,14	13 582,20	78 259,34	1
SO 07	Elektroinstalace pro SO 01 - SO 06	0,00	415 003,93	87 150,83	502 154,76	8
1	EI	0,00	415 003,93	87 150,83	502 154,76	8
SO 08	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	36 287,91	7 620,46	43 908,37	1
01	VRN	0,00	36 287,91	7 620,46	43 908,37	1
Celkem za stavbu		0,00	5 444 444,00	1 143 333,24	6 587 777,24	100

Popis stavby: 10 - Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Řičany

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 01 - Stavební úpravy WC

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - VZT

Popis objektu: SO 02 - Stavební úpravy WC

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - VZT

Popis objektu: SO 03 - Stavební úpravy WC

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - VZT

Popis objektu: SO 04 - Stavební úpravy WC

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - VZT
Popis objektu: SO 05 - Stavební úpravy WC
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 03 - VZT
Popis objektu: SO 06 - Stavební úpravy WC
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 03 - VZT
Popis objektu: SO 07 - Elektroinstalace pro SO 01 - SO 06
Popis rozpočtu: 1 - EI
Popis objektu: SO 08 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 652,30	0,1
21-M	Elektromontáže	HSV			246 444,12	4,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			379 777,65	7,0
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	HSV			9 676,80	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			20 165,43	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			682 694,34	12,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			121 466,83	2,2
64	Výplně otvorů	HSV			104 361,38	1,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 946,53	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 290,22	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			364 964,52	6,7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			13 030,73	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 785,02	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			24 247,67	0,4
poz.	Zařízení č.1 – Sekce1: kluci a holky	HSV			60 020,20	1,1
poz.	Zařízení č.2 – Sekce2: WC pingpong	HSV			42 529,43	0,8
poz.	Zařízení č.3 – Sekce 3	HSV			62 632,93	1,2
poz.	Zařízení č.4 – Sekce 4	HSV			73 180,61	1,3
poz.	Zařízení č.5 – Sekce 5	HSV			73 180,61	1,3
poz.	Zařízení č.6 – Sekce 6	HSV			64 677,14	1,2
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			4 652,30	0,1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			4 652,30	0,1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			4 652,30	0,1

711	Izolace proti vodě	PSV			183 933,13	3,4
713	Izolace tepelné	PSV			155 882,14	2,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			196 387,38	3,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			61 042,94	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			561 241,21	10,3
726	Předstěnové systémy	PSV			116 430,20	2,1
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			72 724,55	1,3
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			22 331,02	0,4
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			5 457,44	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 988,19	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			149 310,94	2,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			304 875,08	5,6
781	Obklady keramické	PSV			813 749,34	14,9
783	Nátěry	PSV			6 184,70	0,1
784	Malby	PSV			48 840,20	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			264 748,57	4,9
VN	Vedlejší náklady	VN			17 678,74	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			13 956,87	0,3
Cena celkem					#####	###

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				55 468,66
1	317145331	Překlad pórobetonový plochý PSF 150 x 124 x 1250 mm světlná šířka otvoru 900 mm	kus	1,00000	954,65	954,65
2	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm (1,750+0,850)*3,090 -0,700*2,020	m2	6,62000	1 070,03	7 083,60
					8,03400	-1,41400
3	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,090*2	m	6,18000	74,44	460,04
					6,18000	
4	346244315	Obezdvíky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm 101 : 1,200*0,902 103 : 1,200*1,930	m2	3,39840	1 070,03	3 635,96
					1,08240	
					2,31600	
5	342171000Rp	D+M Konstrukce kabinok Včetně ostatního materiálu (tmel, skelný provazec, dveře, zámky a pod...) 1,920*(0,905+1,650+1,930) + pisoár : 1,500*0,500	m2	9,36120	4 629,25	43 334,41
					8,61120	
					0,75000	
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				64 628,62
6	601021143	Štuk na stropěch vápenný, ručně Včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,33000	m2	10,33000	223,31	2 306,79
					10,33000	
7	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,600*0,870*4 0,700*2,020*3	m2	6,33000	595,49	3 769,45
					2,08800	
					4,24200	
8	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou Vodovod a kanalizace 7*0,300	m2	2,10000	669,93	1 406,85
					2,10000	
9	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,180*(0,600+0,870*2)*4	m2	1,68480	595,49	1 003,40
					1,68480	
10	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,090*14+0,902 3,090*4+1,930	m	58,45200	111,66	6 526,75
					44,16200	
					14,29000	
11	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton (1,750+0,850-0,150)*3,090*2 -0,700*2,020*2 101 : 1,200*0,902+0,150*0,902 103 : 1,200*1,930+0,150*1,930	m2	16,13620	269,83	4 353,98
					15,14100	
					-2,82800	
					1,21770	
					2,60550	
12	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně 101 : 3,090*(1,750*2+1,250*2+1,920*2+0,150*3)- 0,700*2,020*3 103 : 3,090*9,130-0,700*2,020 -0,600*0,870*4	m2	52,26380	493,14	25 773,47
					27,55410	
					26,79770	
					-2,08800	
13	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,13620 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 52,26380 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,39840 101 : 0,150*0,902 103 : 0,150*1,930	m2	72,22320	269,83	19 487,93
					16,13620	
					52,26380	
					3,39840	
					0,13530	
					0,28950	
Díl 63		Podlahy a podlahové				10 620,89
14	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 10,33000	m2	10,33000	604,80	6 247,58
					10,33000	
15	632411904	Penetrace savých podkladů Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,33000	m2	10,33000	26,98	278,70
					10,33000	
16	632415120	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	10,33000	396,38	4 094,61

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 10,33000 10,33000

Díl 64	Výplně otvorů		12 282,06
---------------	----------------------	--	------------------

17	64200001Rpol	D+M Dřevěných dveří 600x1970	kus	3,00000	4 094,02	12 282,06
----	--------------	------------------------------	-----	---------	----------	-----------

vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..

Díl 94	Lešení a stavební výtahy		432,52
---------------	---------------------------------	--	---------------

18	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	10,33000	41,87	432,52
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,33000 10,33000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na nezemních stavbách		1 249,52
---------------	---	--	-----------------

19	952901111	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,33000	120,96	1 249,52
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,33000 10,33000

Díl 96	Bourání konstrukcí		31 445,74
---------------	---------------------------	--	------------------

20	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl 140 mm	m2	15,07790	223,31	3 367,07
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

101 : 3,090*(1,920+1,500)-0,700*2,020*2 7,73980

104 : 3,090*(1,930+1,360)-0,700*2,020*2 7,33810

21	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště 12,5 mm	m2	10,06000	120,96	1 216,86
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,06000 10,06000

22	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	48,48000	26,98	1 307,99
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,06000 10,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 38,42000 38,42000

23	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	10,06000	223,31	2 246,50
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

101 : 2,67+1,30+1,35 5,32000

104 : 2,27+1,25+1,22 4,74000

24	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	36,29	217,74
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

25	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	64,97720	223,31	14 510,01
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

101 : 34,58320

3,090*(1,920*2+1,500*2+1,400*2+1,920*2)-0,700*2,020*5

104 : 32,48200

3,090*(1,930*2+1,360*2+1,180*2+1,930*2)-0,700*2,020*5

-0,600*0,870*2*2 -2,08800

26	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	38,42000	223,31	8 579,57
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

101 : 19,89000

2,000*(1,920*2+1,500*2+1,400*2+1,920*2)-0,700*2,020*5

104 : 18,53000

2,000*(1,930*2+1,360*2+1,180*2+1,930*2)-0,700*2,020*5

Díl 97	Přesuny suti a vybouraných		781,62
---------------	-----------------------------------	--	---------------

27	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	7,00000	111,66	781,62
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Vodovod a kanalizace

Díl 99	Staveništní přesun hmot		6 087,16
---------------	--------------------------------	--	-----------------

28	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,84614	1 256,12	6 087,16
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Díl 711	Izolace proti vodě		19 573,51
----------------	---------------------------	--	------------------

29	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	16,04840	26,98	432,98
----	-----------	----------------------------	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 16,04840 16,04840

30	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	16,04840	446,62	7 167,36
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,33000 10,33000

vytažení na stěnu : 2,53440

0,200*(1,920+0,850*2+0,902+1,600*2+1,22

5*2+0,025*2+0,300+1,775*2-0,700*2)

0,200*(2,640*2+1,920*2-0,700) 1,68400

pisoár : 1,000*(1,000+0,500) 1,50000

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	21,09200	138,64	2 924,19
		101 : 1,920*0,850*2+0,902+1,600*2+1,225*2+0,025*2+0,300+1,775*2-0,700*2		12,67200		
		103 : 2,640*2+1,920*2-0,700		8,42000		
32	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	46,27200	138,64	6 415,15
		101 : 2,200*14+0,902		31,70200		
		103 : 2,200*4+1,930		10,73000		
		okna : 0,600*2*2+0,180*2*2*2		3,84000		
33	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné impregnovanými provazci	m	22,20000	26,98	598,96
		101 : 13,370		13,37000		
		103 : 8,830		8,83000		
34	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	24,42000	79,83	1 949,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 22,20000*1		24,42000		
35	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06751	1 256,12	85,42
Díl 713		Izolace tepelné				9 169,54
36	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm typ SP požární odolnost EI 45	kus	2,00000	4 577,86	9 155,72
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování				
37	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01094	1 256,12	13,82
Díl 721		Vnitřní kanalizace				13 281,10
38	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	4,00000	223,31	893,24
		U WC mís, nahrazení přípoj. potrubí HT				
39	721290821	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	9,86205	1 256,12	12 387,86
Díl 725		Zařizovací předměty				63 380,49
40	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	204,70	614,10
41	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
42	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	883,94	883,94
43	725130811	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	1,00000	204,70	204,70
44	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	204,70	818,80
45	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00000	418,71	837,42
46	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	3,00000	1 442,21	4 326,63
47	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	1 070,03	2 140,06
48	725292041	Dávkovač tekuté mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,00000	883,94	1 767,88
49	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	3,00000	1 163,07	3 489,21
50	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	2,00000	418,71	837,42
51	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	4,00000	204,70	818,80
52	725829202	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	511,75	1 023,50
53	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	2,00000	232,61	465,22
54	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
55	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32 mm	kus	2,00000	511,75	1 023,50
56	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
57	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m ²	m ²	3,07200	302,88	930,45
		včetně dodávky lepidla.				
		1,920*0,800*2		3,07200		
58	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	3,00000	418,71	1 256,13
59	55145030	Baterie umyvadlová stojánková s otevíráním odpadu TM21	kus	2,00000	967,68	1 935,36
60	5514900Rpol	Koš na papírové ručníky	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	2,00000	418,71	837,42
62	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	2,00000	232,61	465,22
63	551674509	Sedátko klozetové	kus	3,00000	883,94	2 651,82
64	63465126	Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	3,07200	1 706,51	5 242,40
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,07200				3,07200		
65	64214361	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	2,00000	967,68	1 935,36
66	64238815	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	3,00000	2 963,51	8 890,53
67	64251331	Pisoár keramický s automatickým splachovačem bateriové napájení	kus	1,00000	11 677,29	11 677,29
68	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,20525	1 256,12	257,50
69	725590811	Přesun vybouranou hmot, zařizovací předmětů H 6 m	t	0,20515	642,02	131,61
Díl 726 Předstěnové systémy						13 432,52
70	726211121	Modul pro WC , h. 1080 mm	soubor	3,00000	4 466,20	13 398,60
71	998726121	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,02700	1 256,12	33,92
Díl 766 Konstrukce truhlářské						1 339,86
72	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00000	223,31	1 339,86
Díl 767 Konstrukce zámečnické						13 825,09
73	767583713	Úprava pro kruhová svítidla	kus	3,00000	223,31	669,93
74	767585121	Zhotovení otvorů v pl. do 0,25 m2	kus	6,00000	232,61	1 395,66
75	767586101	Nosný rošt podhledu	m2	10,62200	514,08	5 460,56
76	767586203	Podhled minerální	m2	10,62200	514,08	5 460,56
77	767587911	Ochrana vestavěného svítidla	m2	0,75000	325,66	244,25
78	767586200Rp	Příplatek za ukončení podhledu	m	5,64000	83,74	472,29
79	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09748	1 256,12	121,84
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						28 219,39
80	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,33000	26,98	278,70
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,33000				10,33000		
81	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	21,09200	54,90	1 157,95
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 21,09200				21,09200		
82	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl	m2	10,33000	51,18	528,69
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 10,33000				10,33000		
83	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	10,33000	1 256,12	12 975,72
101 : 5,54				5,54000		
103 : 4,79				4,79000		
84	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UJA pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	1,40000	439,18	614,85
101 : 0,700*2				1,40000		
85	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	67,36400	41,87	2 820,53
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 21,09200				21,09200		
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,27200				46,27200		
86	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	11,87950	790,89	9 395,77
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,33000*1,15				11,87950		
87	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,35586	1 256,12	447,18
Díl 781 Obklady keramické						89 912,76
88	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	46,25500	26,98	1 247,96
101 : 2,200*(13,655-0,150*2)-0,700*2,020-0,160*0,600*2				27,77500		
103 : 2,200*9,130-0,700*2,020-0,160*0,600*2				18,48000		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	46,25500	883,94	40 886,64

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 46,25500 46,25500

90	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil BB pro tloušťku obkladu 8 mm	m	22,48500	236,34	5 314,10
				101 : 13,655-0,150*2	13,35500	
				103 : 9,130	9,13000	

91	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	46,27200	317,29	14 681,64
				Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,27200	46,27200	

92	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	6,51200	325,66	2 120,70
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Parapety i obložení zpuště. WC :

101 : 0,902 0,90200

okna : (0,600*2+0,160*2*2) 1,84000

103 : 1,930 1,93000

okna : (0,600*2+0,160*2*2) 1,84000

93	59761031Rpol	Dlaždice 200 x 400 mm	m2	52,18290	400,10	20 878,42
----	--------------	-----------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 50,88050

46.25500*1.1

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,30240

6.51200*0.2

94	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,80821	1 256,12	4 783,30
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Díl 783	Nátěry	806.70
----------------	---------------	---------------

95	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	3,00000	36,29	108,87
zárubně						

96	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,00000	232,61	697,83
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

včetně pomocného lešení.

zárubně

Díl 784	Malby	4 125.31
----------------	--------------	-----------------

97	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m	m2	10,33000	36,29	374,88
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

oškrábání malby stropu a nové přeštukování

:

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,33000 10,33000

98	784111101	Penetrace podkladu 1 x	m2	34,15980	26,98	921,64
----	-----------	------------------------	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 52,26380 52,26380

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 46,25500*- -46,25500

1

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,68480 1,68480

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,33000 10,33000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,13620 16,13620

99	784115412	Malba profí, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	34,15980	82,81	2 828,79
----	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

barva s vysokou bělostí, krycí schopností a ořezuvzdorností k malování interiérů. Má

protiplísňovou úpravu.

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 34,15980 34,15980

Díl D96	Přesuny suti a vzbouraných	24 768.93
----------------	-----------------------------------	------------------

##	979081111	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	9,37760	362,88	3 403,09
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 3,07589

3.07589

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,11901

0.11901

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,08484

0.08484

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,20120

0.20120

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,09000

0.09000

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 2.98895		2,98895		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 2 61256		2,61256		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0.05799		0,05799		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0 03968		0,03968		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0 07784		0,07784		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0.00624		0,00624		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0 00340		0,00340		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0 02000		0,02000		
##	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 9 37760*1 5	t	14,06640	11,17	157,12
##	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 9,37760	t	9,37760	1 256,12	11 779,89
##	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 9 37760*4	t	37,51040	41,87	1 570,54
##	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	8,98354	790,89	7 105,36
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 3 07589		3,07589		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0.08484		0,08484		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0 20120		0,20120		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 2 98895		2,98895		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 2.61256		2,61256		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0 01080		0,01080		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0 00930		0,00930		
##	979990110	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry	t	0,11901	790,89	94,12
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0 11901		0,11901		
##	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 kategorie 17 02 01 dřevo	t	0,09000	790,89	71,18
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0 09000		0,09000		
##	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 17 107	t	0,74251	790,89	587,63
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0 07784		0,07784		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0.03968		0,03968		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0.05799		0,05799		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0 56700		0,56700		

Celkem	464 831,99
---------------	-------------------

JKSO:

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu				
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						4 394,51
1	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	642,03	642,03
2	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	781,55	3 126,20
3	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	6,00000	83,74	502,44
4	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000	m	5,00000	23,26	116,30
5	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00646	1 256,12	7,54
Díl 722 Vnitřní vodovod						4 135,38
6	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm PN	m	2,00000	502,45	1 004,90
7	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	2,00000	88,39	176,78
8	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	6,00000	83,74	502,44
9	722202213	Nástěnka, D 20 mm x R 1/2"	kus	8,00000	204,70	1 637,60
10	722229102	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	1,00000	204,70	204,70
11	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	2,00000	23,26	46,52
12	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	2,00000	23,26	46,52
13	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	416,00000	1,21	503,36
14	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01016	1 256,12	12,56

Celkem 8 529,89

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 01	Stavební úpravy WC
R:	03	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl poz.		Zařízení č.1 – Sekce1: kluci a holky	60 020,20			
1	1.1	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, <small>d_{min}=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
2	1.2	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, <small>d_{min}=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
3	1.3	Zaluziová klapka samotížna pr.125, RAL	ks	1,00000	471,74	471,74
4	1.4	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, <small>d_{min}=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
5	1.5	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, <small>d_{min}=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,60	8 648,60
6	1.6	Zaluziová klapka samotížna pr.125	ks	1,00000	471,74	471,74
7	Pol_0007	Neuzavíratelná dveřní mřížka 445x82	ks	3,00000	435,45	1 306,35
8	Pol_0008	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.100	m	4,00000	133,06	532,24
9	Pol_0009	Spiro potrubí pr.100/30% tvarovek	m	4,00000	338,69	1 354,76
10	Pol_0010	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	4,00000	181,44	725,76
11	Pol_0011	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, <small>podložky matice (5%)</small>	%	5,00000	241,92	1 209,60
12	Pol_0012	Montáž zařízení % z celku	%	35,00000	483,84	16 934,36
13	Pol_0013	Doprava a vnitrostavební přesun % z celku	%	5,00000	483,84	2 419,19

Celkem						60 020,20
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						59 042,37
1	346244315	Obezdivky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm	m2	2,64000	1 070,03	2 824,88
		101 : 1,200*1,100		1,32000		
		103 : 1,200*1,100		1,32000		
2	342171000Rp	D+M Konstrukce kabinek	m2	12,14400	4 629,24	56 217,49
		Včetně ostatního materiálu (tmel, skelný provazec, dveře, zámky a pod..).				
		1,920*(1,685+4,640)		12,14400		
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 311,66
3	61021143	Štuk na stropch vápenný, ručně	m2	6,71000	223,31	1 498,41
		Včetně pomocného lešení.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,71000		6,71000		
4	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,80000	595,49	1 667,37
		0,700*2,000*2		2,80000		
5	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,10000	669,93	1 406,85
		Vodovod a kanalizace				
		7*0,300		2,10000		
6	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	32,50000	111,66	3 628,95
		2,500*6+0,150+1,100		16,25000		
		2,500*6+0,150+1,100		16,25000		
7	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton	m2	3,00000	269,83	809,49
		101 : 1,200*1,100+0,150*1,200		1,50000		
		103 : 1,200*1,100+0,150*1,200		1,50000		
8	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	32,36000	493,14	15 958,01
		101 : 2,500*(7,600)-0,700*2,000		17,60000		
		103 : 2,500*7,520-0,700*2,000		17,40000		
		-1,200*1,100*2		-2,64000		
9	612481211	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	38,33000	269,83	10 342,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,36000		32,36000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,64000		2,64000		
		101 : 0,150*1,100		0,16500		
		103 : 0,150*1,100		0,16500		
Díl 63 Podlahy a podlahové						6 898,96
10	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2	6,71000	604,80	4 058,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,71000		6,71000		
11	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	6,71000	26,98	181,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,71000		6,71000		
12	632415120	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	6,71000	396,38	2 659,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,71000		6,71000		
Díl 64 Výplně otvorů						8 188,04
13	64200001Rpol	D+M Dřevěných dveří 600x1970	kus	2,00000	4 094,02	8 188,04
		vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..				
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						280,95
14	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6,71000	41,87	280,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6,71000		6,71000		
Díl 95 Dokončovací konstrukce na nezemních stavbách						811,64
15	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,71000	120,96	811,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,71000		6,71000		
Díl 96 Bourání konstrukcí						22 255,61
16	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl 140 mm	m2	5,48450	223,31	1 224,86
		101+103 : 2,500*(1,640+1,685)-0,700*2,020*2		5,48450		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť 12,5 mm	m2	6,54000	120,96	791,08
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,54000	6,54000	
18	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	40,52200	26,98	1 093,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,54000	6,54000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,98200	33,98200	
19	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	6,54000	223,31	1 460,45
				101 : 1,88+1,43	3,31000	
				104 : 1,80+1,43	3,23000	
20	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídél pl. do 2 m2	kus	4,00000	36,29	145,16
21	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,56700	223,31	9 952,26
				101 : 2,500*(1,685*2*2+(2,115-0,150)*2)- 0,700*1,990*3	22,49600	
				104 : 2,500*(1,640*2*2+(2,120-0,150)*2)- 0,700*1,990*3	22,07100	
22	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	33,98200	223,31	7 588,52
				101 : 2,000*(1,685*2*2+(2,115-0,150)*2)- 0,700*1,990*3	17,16100	
				104 : 2,000*(1,640*2*2+(2,120-0,150)*2)- 0,700*1,990*3	16,82100	
Díl 97 Přesuny suti a vybouraných					781,62	
23	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	7,00000	111,66	781,62
Vodovod a kanalizace						
Díl 99 Staveništní přesun hmot					3 087,54	
24	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,45756	1 256,12	3 087,54
Díl 711 Izolace proti vodě					12 814,94	
25	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	9,45400	26,98	255,07
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,45400	9,45400	
26	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	9,45400	446,62	4 222,35
				Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6,71000	6,71000	
				vytažení na stěnu : 0,200*(7,600-0,700)	1,38000	
				0,200*(7,520-0,700)	1,36400	
27	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	13,02000	138,64	1 805,09
				101 : 7,600-0,700*2	6,20000	
				103 : 7,520-0,700	6,82000	
28	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	34,20000	138,64	4 741,49
				101 : 2,000*8+1,100	17,10000	
				103 : 2,000*8+1,100	17,10000	
				okna :		
29	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné impregnovanými provazci	m	15,12000	26,98	407,94
				101 : 7,600	7,60000	
				102 : 7,520	7,52000	
30	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	16,63200	79,83	1 327,73
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 15,12000*1,1	16,63200	
31	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04422	1 256,12	55,27
Díl 713 Izolace tepelné					9 169,54	
32	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	2,00000	4 577,86	9 155,72
Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování						
33	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01094	1 256,12	13,82
Díl 721 Vnitřní kanalizace					8 282,58	
34	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	1,00000	223,31	223,31

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

U WC mís, nahrazení přípoj. potrubí HT

35	721290821	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	6,41643	1 256,12	8 059,27
Díl 725 Zařizovací předměty						37 122,64
36	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	204,70	409,40
37	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	883,94	1 767,88
38	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	204,70	409,40
39	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00000	418,71	837,42
40	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	2,00000	1 442,23	2 884,46
41	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	1 070,03	2 140,06
42	725292041	Dávkač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,00000	883,94	1 767,88
43	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	2,00000	1 163,07	2 326,14
44	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap.	soubor	2,00000	418,71	837,42
45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00000	204,70	409,40
46	725829202	Montáž baterie umyvadelové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	511,75	1 023,50
47	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	2,00000	232,61	465,22
48	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
49	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadelových D 32 mm	kus	2,00000	511,75	1 023,50
50	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
51	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m ²	m ²	0,80000	302,88	242,30

včetně dodávky lepidla.

0,500*0,800*2

0,80000

52	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	2,00000	418,71	837,42
53	55145030	Baterie umyvadelová stojánková s otevíráním odpadu TM21	kus	2,00000	967,68	1 935,36
54	5514900Rpol	Koš na papírové ručníky	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80
55	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadelová T-900C - 1 1/4"	kus	2,00000	418,71	837,42
56	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadelová T-1015B DN 40 z PH	kus	2,00000	232,61	465,22
57	551674509	Sedátko klozetové	kus	2,00000	883,94	1 767,88
58	63465126	Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m ²	0,80000	1 706,51	1 365,21

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,80000

0,80000

59	64214361	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	2,00000	967,68	1 935,36
60	64238815	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	2,00000	2 963,51	5 927,02
61	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,13868	1 256,12	174,60
62	725590811	Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,10410	642,02	66,77

Díl 726 Předstěnové systémy **8 955,01**

63	726211121	Modul pro WC , h. 1080 mm	soubor	2,00000	4 466,20	8 932,40
64	998726121	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,01800	1 256,12	22,61

Díl 766 Konstrukce truhlářské **446,62**

65	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00000	223,31	446,62
----	-----------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------

Díl 767 Konstrukce zámečnické **8 497,89**

66	767583713	Úprava pro kruhová svítidla	kus	2,00000	223,31	446,62
67	767585121	Zhotovení otvorů pl. do 0,25 m ²	kus	4,00000	232,61	930,44
68	767586101	Nosný rošt podhledu	m ²	6,71000	514,08	3 449,48
69	767586203	Podhled minerální	m ²	6,71000	514,08	3 449,48
70	767587911	Ochrana vestavěného svítidla	m ²	0,50000	325,66	162,83
71	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,04697	1 256,12	59,04

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady **18 653,24**

72	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m ²	6,71000	26,98	181,04
----	-----------	---	----------------	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6,71000		6,71000		
73	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	13,02000	54,90	714,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,02000		13,02000		
74	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl	m2	6,71000	51,18	343,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,71000		6,71000		
75	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	6,71000	1 256,12	8 428,57
		101 : 3,40		3,40000		
		103 : 3,31		3,31000		
76	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UJA pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	1,40000	439,18	614,85
		101+102 : 0,700*2		1,40000		
77	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	47,22000	41,87	1 977,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,02000		13,02000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34,20000		34,20000		
78	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	7,71650	790,89	6 103,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6 71000*1 15		7,71650		
79	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,23129	1 256,12	290,16
		Díl 781 Obklady keramické				57 424,84
80	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	27,44000	26,98	740,33
		101 : 2,000*(7,600)-0,700*2,000		13,80000		
		103 : 2,000*7,520-0,700*2,000		13,64000		
81	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	27,44000	883,94	24 255,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 27,44000		27,44000		
82	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil BB pro tloušťku obkladu 8 mm	m	24,52000	236,34	5 795,06
		101 : 7,600+0,700+2,000*2		12,30000		
		103 : 7,520+0,700+2,000*2		12,22000		
83	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	34,20000	317,29	10 851,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34,20000		34,20000		
84	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	2,20000	325,66	716,45
		Parapety i obložení zapuště. WC :				
		101 : 1,100		1,10000		
		103 : 1,100		1,10000		
85	59761031Rpol	Dlaždice 200 x 400 mm	m2	30,62400	400,10	12 252,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 27,44000*1 1		30,18400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2 20000*0 2		0,44000		
86	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,24019	1 256,12	2 813,71
		Díl 783 Nátěry				537,80
87	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním zárubně	m2	2,00000	36,29	72,58
88	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení. zárubně	m2	2,00000	232,61	465,22
		Díl 784 Malby				1 849,74
89	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3 8 m oškrábání malby stropu a nové přeštukování	m2	6,71000	36,29	243,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,71000		6,71000		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	784111101	Penetrace podkladu 1 x	m2	14,63000	26,98	394,72

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,36000 32,36000
 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 27,44000*- -27,44000
 1
 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,71000 6,71000
 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000 3,00000

91	784115412	Malba profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	14,63000	82,81	1 211,51
----	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

barva s vysokou bělostí, krycí schopností a oteruvzdorností k malování interiérů. Má protiplísňovou úpravu.
 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 14,63000 14,63000

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						15 798,49
---	--	--	--	--	--	------------------

92	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,92288	362,88	2 149,34
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,11884
 1 11884
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,07737
 0.07737
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,07091
 0.07091
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,13080
 0 13080
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,06000
 0.06000
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 2,05008
 2.05008
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,31078
 2.31078
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,03866
 0.03866
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,03892
 0.03892
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,00312
 0 00312
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,00340
 0.00340
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,02000
 0 02000

93	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,88432	11,17	99,23
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 8,88432
 5.92288*1.5

94	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,92288	1 256,12	7 440,00
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 5,92288 5,92288

95	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,69152	41,87	991,98
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 5,92288*4 23,69152

96	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva skupina odpadu 170904	t	5,68141	790,89	4 493,05
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,11884
 1 11884
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,07091
 0.07091
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,13080
 0.13080
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 2,05008
 2 05008
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,31078
 2.31078

97	979990110	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky skupina odpadu 170802	t	0,07737	790,89	60,90
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,07737
 0 07737

98	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,06000	790,89	47,45
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

kategorie 17 02 01 dřevo

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0 06000		0,06000		
99	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,64458	790,89	510,12
		17 107				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0 03892		0,03892		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0 03866		0,03866		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0 56700		0,56700		
##	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,00964	642,02	6,42

Celkem					316 211,72
---------------	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z
cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s
opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						2 613,55
1	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	642,02	642,02
2	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	781,51	1 563,02
3	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	4,00000	83,74	334,96
4	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000</i> <i>Hodnota z bývalého odkazu. : 0</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000</i>	m	3,00000	23,26	69,78
5	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00342	1 256,12	3,77
Díl 722 Vnitřní vodovod						3 147,85
6	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN	m	2,00000	502,45	1 004,90
7	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	2,00000	88,39	176,78
8	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	4,00000	83,74	334,96
9	722202213	Nástěnka, D 20 mm x R 1/2"	kus	4,00000	204,70	818,80
10	722229102	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	1,00000	204,70	204,70
11	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	2,00000	23,26	46,52
12	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	2,00000	23,26	46,52
13	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	416,00000	1,21	503,36
14	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00944	1 256,12	11,31
Celkem						5 761,40

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 02	Stavební úpravy WC
R:	03	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl poz.		Zařízení č.2 – Sekce2: WC				42 529,43
1	2.1	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, <small>d_{min}=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
2	2.2	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, <small>d_{min}=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,60	8 648,60
3	Pol_0003	Neuzavíratelná dveřní mřížka 445x82	ks	2,00000	435,45	870,90
4	Pol_0004	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou nr 100	m	4,00000	133,06	532,24
5	Pol_0005	Revize stáv.VZT systému, čištění, úprava, napojení	h	4,00000	725,76	2 903,04
6	Pol_0006	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	2,00000	181,44	362,88
7	Pol_0007	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice (5%)	%	5,00000	241,92	1 209,60
8	Pol_0008	Montáž zařízení % z celku	%	35,00000	483,84	16 934,36
9	Pol_0009	Doprava a vnitrostaveništní přesun % z celku	%	5,00000	483,84	2 419,19

Celkem	42 529,43
---------------	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3			Svislé a kompletní konstrukce		35 884,66	
1	346244315	Obezdivky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm	m2	3,96600	1 070,03	4 243,74
		101 : 1,200*(0,985+0,900)		2,26200		
		103 : 1,200*1,420		1,70400		
2	342171000Rpo	D+M Konstrukce kabinok	m2	6,83520	4 629,25	31 640,92
		Včetně ostatního materiálu (tmel, skelný provazec, dveře, zámky a pod..).				
		1,920*(0,985+0,025+0,900)		3,66720		
		1,920*(1,650)		3,16800		
Díl 61			Úpravy povrchů vnitřní		113 411,12	
3	601021143	Štuk na stropěch vápenný, ručně	m2	20,55000	223,31	4 589,02
		Včetně pomocného lešení.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,55000		20,55000		
4	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,60500	595,49	3 933,21
		0,900*0,920*2+0,650*2,020		2,96900		
		0,900*2,020*2		3,63600		
5	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,50000	669,93	3 014,69
		Vodovod a kanalizace				
		zti : (9+6)*0,300		4,50000		
6	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,93160	595,49	555,00
		0,170*(0,900*2+0,920*4)		0,93160		
7	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	99,29500	111,66	11 087,28
		3,310*18		59,58000		
		3,310*11		36,41000		
		101 : 0,985+0,900		1,88500		
		103 : 1,420		1,42000		
8	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton	m2	4,46175	269,83	1 203,98
		1,200*(0,985+0,900)		2,26200		
		1,200*1,420		1,70400		
		0,150*(0,985+0,900+1,420)		0,49575		
9	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	113,53048	493,14	55 986,18
		3,310*(23,728)-0,900*0,920*2-		72,31848		
		0,680*2,020*2-0,900*2,020				
		3,310*13,000-0,900*2,020		41,21200		
10	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	122,45398	269,83	33 041,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,46175		4,46175		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 113,53048		113,53048		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,96600		3,96600		
		101 : 0,150*(0,985+0,900)		0,28275		
		103 : 0,150*1,420		0,21300		
Díl 63			Podlahy a podlahové		21 128,69	
11	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2	20,55000	604,80	12 428,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 20,55000		20,55000		
12	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	20,55000	26,98	554,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,55000		20,55000		
13	632415120	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	20,55000	396,38	8 145,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 20,55000		20,55000		
Díl 64			Výplně otvorů		12 282,34	
14	64200001Rpol	D+M Dřevěných dveří 600x1970	kus	1,00000	4 094,02	4 094,02
		vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..				
15	64200002Rpol	D+M Dřevěných dveří 800x1970	kus	2,00000	4 094,16	8 188,32
		vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..				
Díl 94			Lešení a stavební výtahy		860,43	
16	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20,55000	41,87	860,43

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 20,55000		20,55000		

Díl 95	Dokončovací konstrukce na nezemních stavebách				2 485,73
---------------	--	--	--	--	-----------------

17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,55000	120,96	2 485,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,55000		20,55000		

Díl 96	Bourání konstrukcí				64 819,00
---------------	---------------------------	--	--	--	------------------

18	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl 140 mm	m2	16,02450	223,31	3 578,54
		102 : 3,310*(1,350+1,910)		10,79060		
		107 : 3,310*(1,640+1,650)		10,88990		
		-0,700*2,020*4		-5,65600		

19	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště 12,5 mm	m2	20,35000	120,96	2 461,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 20,35000		20,35000		

20	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	103,52000	26,98	2 792,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 20,35000		20,35000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 83,17000		83,17000		

21	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	20,35000	223,31	4 544,36
		101 : 6,25+4,92+1,29+1,22		13,68000		
		105 : 4,27+1,12+1,28		6,67000		

22	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00000	36,29	254,03
23	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	146,05235	223,31	32 614,87

		101 : 3,310*(9,110+4,510+4,985+11,800)		100,64055		
		104 : 3,310*(9,620+4,620+4,740)		62,82380		
		-0,900*0,920*2		-1,65600		
		-0,600*2,020*10		-12,12000		
		-0,900*2,020*2		-3,63600		

24	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	83,17000	223,31	18 572,69
		101 : 2,000*(9,110+4,510+4,985+11,800)		60,81000		
		105 : 2,000*(9,620+4,620+4,740)		37,96000		
		-0,600*2,000*10		-12,00000		
		-0,900*2,000*2		-3,60000		

Díl 97	Přesuny suti a vybouraných				1 674,90
---------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------

25	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	15,00000	111,66	1 674,90
		Vodovod a kanalizace				

Díl 99	Staveništní přesun hmot				8 807,91
---------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

26	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,01236	1 256,12	8 807,91
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Díl 711	Izolace proti vodě				34 205,07
----------------	---------------------------	--	--	--	------------------

27	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	30,20560	26,98	814,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 30,20560		30,20560		

28	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	30,20560	446,62	13 490,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 20,55000		20,55000		
		vytažení na stěnu : 0,200*(23,728-0,900)		4,56560		
		0,200*(13,000-0,900)		2,42000		
		pisoár : 1,000*(2,670)		2,67000		

29	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	36,72800	138,64	5 091,97
		101 : 23,728		23,72800		
		103 : 13,000		13,00000		

30	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	75,33500	138,64	10 444,44
		101 : 2,000*(10+12)		44,00000		
		103 : 2,000*14		28,00000		
		okna : 0,985+0,900+1,450		3,33500		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné impregnovanými provazci	m	36,72800	26,98	990,92
		101 : 23,728		23,72800		
		103 : 13,000		13,00000		
32	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	40,40080	79,83	3 225,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 :		40,40080		
		36 72800*1 1				
33	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,11729	1 256,12	146,97
Díl 713		Izolace tepelné				27 508,61
34	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm typ SP požární odolnost EI 45	kus	6,00000	4 577,86	27 467,16
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování				
35	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03282	1 256,12	41,45
Díl 721		Vnitřní kanalizace				23 657,62
36	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	5,00000	223,31	1 116,55
		U WC mís, nahrazení přípoj. potrubí HT				
37	721290822	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace v objektech výšv přes 6 - 12 m	t	17,94512	1 256,12	22 541,07
Díl 725		Zařizovací předměty				102 803,49
38	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	204,70	818,80
39	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
40	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
41	725130811	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	2,00000	204,70	409,40
42	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	204,70	818,80
43	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	3,00000	418,71	1 256,13
44	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	3,00000	1 442,21	4 326,63
45	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	1 070,03	2 140,06
46	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,00000	883,94	1 767,88
47	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	3,00000	1 163,07	3 489,21
48	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap.	soubor	2,00000	418,71	837,42
49	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	883,94	883,94
50	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	4,00000	204,70	818,80
51	725829202	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3,00000	511,75	1 535,25
52	725829202	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	511,75	511,75
53	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	1,00000	232,61	232,61
54	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	3,00000	232,61	697,83
55	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
56	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32 mm	kus	4,00000	511,75	2 047,00
57	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	16,00000	204,70	3 275,20
58	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	2,60800	302,88	789,91
		včetně dodávky lepidla.				
		1,200*0,800		0,96000		
		2,060*0,800		1,64800		
59	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	3,00000	418,71	1 256,13
60	55145012	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PI 02B	kus	1,00000	967,68	967,68
61	55145030	Baterie umyvadlová stojánková s otevíráním odpadu TM21	kus	3,00000	967,68	2 903,04
62	5514900Rpol	Koš na papírové ručníky	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80
63	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	2,00000	418,71	837,42
64	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	1,00000	418,71	418,71

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	1,00000	232,61	232,61
66	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	2,00000	232,61	465,22
67	551674509	Sedátko klozetové	kus	3,00000	883,94	2 651,82
68	63465126	Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	2,60800	1 706,51	4 450,58
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,60800	2,60800	
69	64214361	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	3,00000	967,68	2 903,04
70	64238815	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	3,00000	2 963,51	8 890,53
71	64251331	Pisoár keramický s automatickým splachovačem, bateriové napájení	kus	3,00000	11 677,26	35 031,78
72	64271105	Výlevka keramická SERVICE závěsná s chromovou mřížkou	kus	1,00000	4 605,77	4 605,77
73	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,29828	1 256,12	374,32
74	725590812	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m	t	0,32416	1 256,12	406,98
Díl 726 Předstěnové systémy						17 913,79
75	726211121	Modul pro WC , h. 1080 mm	soubor	3,00000	4 466,20	13 398,60
76	726211367	Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm	soubor	1,00000	4 466,20	4 466,20
77	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,03900	1 256,12	48,99
Díl 766 Konstrukce truhlářské						446,62
78	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00000	223,31	446,62
Díl 767 Konstrukce zámečnické						25 231,40
79	767583713	Úprava pro kruhová svítidla	kus	6,00000	223,31	1 339,86
80	767585121	Zhotovení otvorů v pl. do 0,25 m2	kus	9,00000	232,61	2 093,49
81	767586101	Nosný rošt podhledu	m2	20,55000	514,08	10 564,34
				6,25+6,13+1,40	13,78000	
				6,77	6,77000	
82	767586203	Podhled minerální	m2	20,55000	514,08	10 564,34
				Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 20,55000	20,55000	
83	767587911	Ochrana vestavěného svítidla	m2	1,50000	325,66	488,49
				Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 6,00000*0,25	1,50000	
84	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,14385	1 256,12	180,88
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						53 706,36
85	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,55000	26,98	554,44
				Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 20,55000	20,55000	
86	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	36,72800	54,90	2 016,37
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 36,72800	36,72800	
87	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl	m2	1,40000	51,18	71,65
				1,40	1,40000	
88	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	20,55000	1 256,12	25 813,27
				Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 20,55000	20,55000	
89	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil LJA pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	2,23000	439,18	979,37
				0,630	0,63000	
				101 : 0,800*2	1,60000	
90	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	112,06300	41,87	4 692,08
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 36,72800	36,72800	
				Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 75,33500	75,33500	
91	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	23,63250	790,89	18 691,10
				Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 20,55000*1,15	23,63250	
92	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,70742	1 256,12	888,08

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 781 Obklady keramické						149 239,66
93	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	76,05560	26,98	2 051,99
		101 : 2,200*(23,728-0,150*2)		51,54160		
		103 : 2,200*13,000		28,60000		
		-0,900*2,020*2		-3,63600		
		-0,250*0,900*2		-0,45000		
94	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	76,05560	883,94	67 228,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 76,05560		76,05560		
95	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil BB pro tloušťku obkladu 8 mm	m	52,15300	236,34	12 325,84
		23,728		23,72800		
		13,000		13,00000		
		0,985+0,900+1,420		3,30500		
		2,020*6		12,12000		
96	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	75,33500	317,29	23 903,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 75,33500		75,33500		
97	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	6,10500	325,66	1 988,15
		Parapety i obložení zapuště. WC :				
		101 : 0,985+0,900		1,88500		
		okna : (0,250*2*2+0,900*2)		2,80000		
		104 : 1,420		1,42000		
98	59761031Rpol	Dlaždice 200 x 400 mm	m2	84,88216	400,10	33 961,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 :		83,66116		
		76 05560*1 1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 :		1,22100		
		6 10500*0 2				
99	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,19437	1 256,12	7 780,41
Díl 783 Natěry						806,70
##	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	3,00000	36,29	108,87
		zárubně				
##	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,00000	232,61	697,83
		včetně pomocného lešení.				
		zárubně				
Díl 784 Malby						7 708,42
##	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	20,55000	36,29	745,76
		oškrábání malby stropu a nové přestukování				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,55000		20,55000		
##	784111101	Penetrace podkladu 1 x	m2	63,41823	26,98	1 711,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 113,53048		113,53048		
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 76,05560*-1		-76,05560		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,93160		0,93160		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,55000		20,55000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,46175		4,46175		
##	784115412	Malba profil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	63,41823	82,81	5 251,64
		barva s vysokou bělostí, krycí schopností a ošetrudorností k malování interiérů. Má protiplísňovou úpravu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 63,41823		63,41823		
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						44 765,36
##	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,90103	362,88	6 133,03
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 :		3,26900		
		3,26900				

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0.24074		0,24074		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0 18116		0,18116		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0.40700		0,40700		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0 10500		0,10500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 6 71841		6,71841		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 5.65556		5,65556		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0 07732		0,07732		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0 07936		0,07936		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0.07784		0,07784		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0 00624		0,00624		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0.00340		0,00340		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0 08000		0,08000		
##	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,35155	11,17	283,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 16 90103*1 5		25,35154		
##	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,90103	1 256,12	21 229,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 16,90103		16,90103		
##	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,60412	41,87	2 830,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 16 90103*4		67,60412		
##	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	16,25322	790,89	12 854,34
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 3.26900		3,26900		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0 18116		0,18116		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0 40700		0,40700		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 6.71841		6,71841		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 5 65556		5,65556		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0.00360		0,00360		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0 01850		0,01850		
##	979990110	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,24074	790,89	190,60
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0 24074		0,24074		
##	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,10500	790,89	83,04
		kategorie 17 02 01 dřevo				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0 10500		0,10500		
##	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	1,44952	790,89	1 146,79
		17 107				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0.07784		0,07784		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0.07936		0,07936		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,07732

0.07732

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,21500

1.21500

##	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02210	642,02	14,12
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Celkem					749 347,88
---------------	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z
 cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s
 opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						7 487,21
1	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	642,02	1 284,04
2	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	660,63	1 321,26
3	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	5,00000	781,52	3 907,60
4	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	9,00000	83,74	753,66
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000	m	9,00000	23,26	209,34
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00930	1 256,12	11,31
Díl 722 Vnitřní vodovod						10 515,41
7	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm PN	m	6,00000	502,45	3 014,70
8	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	6,00000	88,39	530,34
9	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	9,00000	83,74	753,66
10	722202213	Nástěnka, D 20 mm x R 1/2"	kus	13,00000	204,70	2 661,10
11	722229102	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	10,00000	204,70	2 047,00
12	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	6,00000	23,26	139,56
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	6,00000	23,26	139,56
14	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	986,00000	1,21	1 193,06
15	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02892	1 256,12	36,43

Celkem						18 002,62
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 03	Stavební úpravy WC
R:	03	VZT

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Díl poz. Zařízení č.3 – Sekce 3						62 632,93
1	3.1	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62	
2	3.2	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62	
3	3.3	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 65m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62	
4	3.4	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 65m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,56	8 648,56	
5	3.5	Žaluziová klapka samotížna pr.160, RAL	ks	1,00000	1 185,41	1 185,41	
6	Pol_0006	Neuzavíratelná dveřní mřížka 445x82	ks	3,00000	435,45	1 306,35	
7	Pol_0007	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.100	m	12,00000	133,06	1 596,72	
8	Pol_0008	Spiro potrubí pr.160/30% tvarovek	m	4,00000	483,84	1 935,36	
9	Pol_0009	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	8,00000	181,44	1 451,52	
10	Pol_0010	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice (5%)	%	5,00000	241,92	1 209,60	
11	Pol_0011	Montáž zařízení % z celku	%	35,00000	483,84	16 934,36	
12	Pol_0012	Doprava a vnitrostavební přesun % z celku	%	5,00000	483,84	2 419,19	
Celkem						62 632,93	

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				47 937,04
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 1,000*11,100/1000 1,100*11,100/1000	t	0,02331	16 748,26	385,21
				0,01110		
				0,01221		
2	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 3,310*1,515	m2	5,01465	883,94	4 432,96
				5,01465		
3	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm 2,020*(0,660+0,700) -0,700*2,020	m2	1,33320	1 070,03	1 426,35
				2,74720		
				-1,41400		
4	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,310*4	m	13,24000	74,44	985,59
				13,24000		
5	346244315	Obezdívky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm 101 : 1,200*1,825 103 : 1,200*1,915	m2	4,48800	1 070,03	4 802,29
				2,19000		
				2,29800		
6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 2*1,000*0,120 2*1,100*0,120	m2	0,50400	772,28	389,23
				0,24000		
				0,26400		
7	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 0,150*2,020*4	m2	1,21200	883,94	1 071,34
				1,21200		
8	342171000Rp	D+M Konstrukce kabinok Včetně ostatního materiálu (tmel, skelný provazec, dveře, zámky a pod..). 1,920*(1,825+1,915)	m2	7,18080	4 629,25	33 242,64
				7,18080		
9	13380520	Tyč ocelová I 120, S235JR Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,02331*1,08	t	0,02517	48 057,28	1 201,43
				0,02517		
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				141 980,33
10	601021143	Štuk na stropěch vápenný, ručně Včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 22,01000	m2	22,01000	223,31	4 915,05
				22,01000		
11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,905*0,920 0,920*0,910 0,700*2,020*2 0,800*2,020 0,900*2,020*2	m2	9,74980	595,49	5 806,03
				0,83260		
				0,83720		
				2,82800		
				1,61600		
				3,63600		
12	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou Vodovod a kanalizace ZTI : (8+14,5)*0,300	m2	6,75000	669,93	4 522,03
				6,75000		
13	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,180*(0,905+0,920+0,920*2+0,910*2) Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,21200 0,700*0,150+0,800*0,150	m2	2,42430	595,49	1 443,47
				0,98730		
				1,21200		
				0,22500		
14	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,310*17 3,310*6 3,310*15	m	125,78000	111,66	14 044,59
				56,27000		
				19,86000		
				49,65000		
15	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton 3,310*1,515*2 3,310*(0,660+0,700)*2 -0,700*2,020*2	m2	16,20450	269,83	4 372,60
				10,02930		
				9,00320		
				-2,82800		
16	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně 101 : 3,310*(10,630+12,960)-0,700*2,020*2- 0,900*2,020-0,905*0,920-0,920*0,910	m2	132,56320	493,14	65 372,12
				71,76710		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,310*5,230-0,800*2,020		15,69530		
		103 : 3,310*(4,870+9,610)-0,700*2,020*2		45,10080		
17	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	153,81670	269,83	41 504,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,20450		16,20450		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 132,56320		132,56320		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,48800		4,48800		
		101 : 0,150*1,825		0,27375		
		103 : 0,150*1,915		0,28725		
Díl 63 Podlahy a podlahové						22 629,80
18	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2	22,01000	604,80	13 311,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 22,01000		22,01000		
19	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	22,01000	26,98	593,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 22,01000		22,01000		
20	632415120	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	22,01000	396,38	8 724,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 22,01000		22,01000		
Díl 64 Výplně otvorů						25 569,50
21	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m ²	kus	2,00000	790,89	1 581,78
22	64200001Rpol	D+M Dřevěných dveří 600x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	2,00000	4 094,02	8 188,04
23	64200002Rpol	D+M Dřevěných dveří 700x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	1,00000	4 094,02	4 094,02
24	64200003Rpol	D+M Dřevěných dveří 800x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	2,00000	4 094,26	8 188,52
25	5533301306	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/600 L, P, EI FW 30	kus	1,00000	1 758,57	1 758,57
26	5533301316	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/700 L, P, EI FW 30	kus	1,00000	1 758,57	1 758,57
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						921,56
27	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	22,01000	41,87	921,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 22,01000		22,01000		
Díl 95 Dokončovací konstrukce na nezemních stěbách						2 662,33
28	952901111	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,01000	120,96	2 662,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 22,01000		22,01000		
Díl 96 Bourání konstrukcí						70 691,50
29	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl 140 mm	m2	20,92820	223,31	4 673,43
		3,310*(1,970+1,825)+0,700*2,020		13,97545		
		3,310*(1,550+1,875)+0,800*2,020		12,95275		
		-0,600*2,000*5		-6,00000		
30	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště 12,5 mm	m2	22,12000	120,96	2 675,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 22,12000		22,12000		
31	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	111,02938	26,98	2 995,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 22,12000		22,12000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 88,90938		88,90938		
32	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m ²	m2	22,12000	223,31	4 939,62
		5,69+4,72+1,60*2+3,21+5,30		22,12000		
33	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m ²	kus	8,00000	36,29	290,32
34	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	157,90880	223,31	35 262,66
		3,310*(10,630+9,020+5,440+5,470)		101,15360		
		3,310*(7,240+6,430+4,760+4,670)		76,46100		
		-0,905*0,920		-0,83260		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-0,920*0,910 -0,83720
 -0,600*2,000*6*2 -14,40000
 -0,900*2,020*2 -3,63600

35	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	88,90938	223,31	19 854,27
		2,000*(10,630+9,020+5,440+5,470)		61,12000		
		2,000*(7,240+6,430+4,760+4,670)		46,20000		
		-0,905*0,225		-0,20363		
		-0,920*0,225		-0,20700		
		-0,600*2,000*6*2		-14,40000		
		-0,900*2,000*2		-3,60000		

Díl 97 Přesuny suti a vybouraných						2 746,84
--	--	--	--	--	--	-----------------

36	974031165	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	2,10000	111,66	234,49
37	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	22,50000	111,66	2 512,35

Vodovod a kanalizace

zti : 14,5+8 22,50000

Díl 99 Staveništní přesun hmot						12 307,46
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

38	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,79802	1 256,12	12 307,46
----	-----------	---	---	---------	----------	-----------

Díl 711 Izolace proti vodě						34 264,13
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

39	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	32,30000	26,98	871,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 32,30000		32,30000		

40	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	32,30000	446,62	14 425,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 22,01000		22,01000		
		vytažení na stěnu :		7,52000		
		0,200*(10,630+12,960+5,230+4,870+9,610- n 600*4-n 700-n 800-n 900*2) pisoár : 1,000*2,770		2,77000		

41	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	43,30000	138,64	6 003,11
		10,630+12,960+5,230+4,870+9,610		43,30000		

42	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	56,54000	138,64	7 838,71
		2,200*24		52,80000		
		1,915+1,825		3,74000		

43	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodovodně impregnovanými provazci	m	43,30000	26,98	1 168,23
		10,630+12,960+5,230+4,870+9,610		43,30000		

44	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	47,63000	79,83	3 802,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 43,30000*1,1		47,63000		

45	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,12305	1 256,12	154,50
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl 713 Izolace tepelné						36 678,15
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

46	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm typ SP požární odolnost EI 45	kus	8,00000	4 577,86	36 622,88
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování				

47	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04376	1 256,12	55,27
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Díl 721 Vnitřní kanalizace						27 101,90
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

48	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	5,00000	223,31	1 116,55
		U WC mís, nahrazení přípoj. potrubí HT				

49	721290822	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace v objektech výškov přes 6 - 12 m	t	20,68653	1 256,12	25 985,35
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

Díl 725 Zařizovací předměty						111 661,95
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

50	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	204,70	614,10
51	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00000	883,94	3 535,76
52	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
53	725130811	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	2,00000	204,70	409,40
54	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	204,70	818,80
55	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00000	418,71	1 674,84

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	4,00000	1 442,21	5 768,84
57	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	1 070,03	2 140,06
58	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,00000	883,94	1 767,88
59	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	4,00000	1 163,07	4 652,28
60	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap.	soubor	2,00000	418,71	837,42
61	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	883,94	883,94
62	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	4,00000	204,70	818,80
63	725829202	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	5,00000	511,75	2 558,75
64	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	5,00000	232,61	1 163,05
65	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
66	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32 mm	kus	5,00000	511,75	2 558,75
67	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
68	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m ²	m ²	2,48000	302,88	751,14

včetně dodávky lepidla.

0,600*0,800

0,48000

2,500*0,800

2,00000

69	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	4,00000	418,71	1 674,84
70	55145012	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PI 02B	kus	1,00000	967,68	967,68
71	55145030	Baterie umyvadlová stojánková s otevíráním odpadu TM21	kus	4,00000	967,68	3 870,72
72	5514900Rpol	Koš na papírové ručníky	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80
73	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	3,00000	418,71	1 256,13
74	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	5,00000	232,61	1 163,05
75	551674509	Sedátko klozetové	kus	4,00000	883,94	3 535,76
76	63465126	Zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm	m ²	2,48000	1 706,51	4 232,14

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,48000

2,48000

77	64214361	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	4,00000	967,68	3 870,72
78	64238815	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	4,00000	2 963,51	11 854,04
79	64251331	Pisoár keramický s automatickým splachovačem bateriové napájení	kus	3,00000	11 677,26	35 031,78
80	64271105	Výlevka keramická SERVICE závěsná s chromovou mřížkou	kus	1,00000	4 605,77	4 605,77
81	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,33416	1 256,12	419,54
82	725590812	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m	t	0,24483	1 256,12	307,75

Díl 726 Předstěnové systémy 22 391,29

83	726211121	Modul pro WC , h. 1080 mm	soubor	4,00000	4 466,20	17 864,80
84	726211367	Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm	soubor	1,00000	4 466,20	4 466,20
85	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,04800	1 256,12	60,29

Díl 766 Konstrukce truhlářské 2 177,26

86	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00000	223,31	446,62
87	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	223,31	669,93
88	61187156	Prah dubový dl. 800 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	3,00000	353,57	1 060,71

Díl 767 Konstrukce zámečnické 28 052,36

89	767583713	Úprava pro kruhová svítidla	kus	8,00000	223,31	1 786,48
90	767585121	Zhotovení otvorů v pl. do 0,25 m ²	kus	12,00000	232,61	2 791,32
91	767586101	Nosný rošt podhledu	m ²	22,01000	514,08	11 314,90

5,69+8,07+1,67+1,39+5,19

22,01000

92	767586203	Podhled minerální	m ²	22,01000	514,08	11 314,90
----	-----------	-------------------	----------------	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 22,01000		22,01000		
93	767587911	Ochrana vestavěného svítidla	m2	2,00000	325,66	651,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 8,00000*0,25		2,00000		
94	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,15407	1 256,12	193,44
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						56 452,02
95	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,01000	26,98	593,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 22,01000		22,01000		
96	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	43,30000	54,90	2 377,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 43,30000		43,30000		
97	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl	m2	3,06000	51,18	156,61
		1,67+1,39		3,06000		
98	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	22,01000	1 256,12	27 647,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 22,01000		22,01000		
99	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UJA pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	1,20000	439,18	527,02
		101 : 0,600*2		1,20000		
##	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	99,84000	41,87	4 180,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 43,30000		43,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 56,54000		56,54000		
##	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	25,31150	790,89	20 019,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 22,01000*1,15		25,31150		
##	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,75711	1 256,12	950,88
Díl 781 Obklady keramické						153 669,01
##	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	83,99738	26,98	2 266,24
		včetně dodávky materiálu. 2,200*(10,630+12,960+5,230+4,870+9,610) -0,700*2,000*4 -0,800*2,020 -0,900*2,020*2 -0,225*(0,905+0,920)		95,26000 -5,60000 -1,61600 -3,63600 -0,41063		
##	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	83,99738	883,94	74 248,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 83,99738		83,99738		
##	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil BB pro tloušťku obkladu 8 mm	m	48,86500	236,34	11 548,75
		101 : 10,630+12,960+5,230+4,870+9,610 103 : 1,825+1,915+0,920+0,905		43,30000 5,56500		
##	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	56,54000	317,29	17 939,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 56,54000		56,54000		
##	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	5,31200	325,66	1 729,91
		Parapety i obložení zapsuř. WC : 101 : 0,902 okna : (0,920*2+0,160*2*2) 103 : 1,930		0,90200 2,48000 1,93000		
##	59761031Rpol	Dlaždice 200 x 400 mm	m2	93,45951	400,10	37 393,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 83,99737*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 5,31200*0,2		92,39711 1,06240		
##	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,80106	1 256,12	8 542,87
Díl 783 Nátěry						1 344,50

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním zárubně	m2	5,00000	36,29	181,45

##	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení. zárubně	m2	5,00000	232,61	1 163,05
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

Díl 784	Malby	10 592,56
----------------	--------------	------------------

##	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m oškrábání malby stropu a nové přeštukování	m2	22,01000	36,29	798,74
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

	Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 22,01000	22,01000			
--	---	----------	--	--	--

##	784111101	Penetrace podkladu 1 x	m2	89,20463	26,98	2 406,75
----	-----------	------------------------	----	----------	-------	----------

	Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 132,56320	132,56320			
	Odkaz na mn. položky pořadí 104 :	-83,99738			
	83 99738*-1	2,42430			
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,42430	2,42430			
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 22,01000	22,01000			
	Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,20450	16,20450			

##	784115412	Malba profí, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	89,20463	82,81	7 387,07
----	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

	barva s vysokou bělostí, krycí schopností a oškrábáním k malování interiérů. Má protiplísňovou úpravu.				
	Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 89,20463	89,20463			

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných	50 330,35
----------------	-----------------------------------	------------------

##	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,84221	362,88	6 837,38
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 :	4,26935			
	4.26935	0,26168			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 :	0,26168			
	0 26168	0,19430			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 :	0,19430			
	0.19430	0,44240			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 :	0,44240			
	0.44240	0,12000			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 :	0,12000			
	0 12000	7,26380			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 :	7,26380			
	7.26380	6,04584			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 :	6,04584			
	6.04584	0,05799			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 :	0,05799			
	0 05799	0,07936			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 :	0,07936			
	0.07936	0,07784			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 :	0,07784			
	0 07784	0,00624			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 :	0,00624			
	0 00624	0,00340			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 :	0,00340			
	0.00340	0,02000			
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 :	0,02000			
	0 02000				

##	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,26331	11,17	315,70
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

	Odkaz na mn. položky pořadí 115 :	28,26331			
	18 84221*1 5				

##	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,84221	1 256,12	23 667,81
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

	Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,84221	18,84221			
--	--	----------	--	--	--

##	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,36882	41,87	3 155,70
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

	Odkaz na mn. položky pořadí 117 :	75,36882			
	18 84221*4				

##	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel dřeva skupina odpadů 170904	t	18,23911	790,89	14 425,04
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

	kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 4,26935
 4.26935
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,19430
 0.19430
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,44240
 0.44240
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 7,26380
 7.26380
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 6,04584
 6.04584
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,00360
 0.00360
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,01981
 0.01981

##	979990110	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky - skupina odpadu 170802	t	0,26168	790,89	207,21
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,26168
0.26168

##	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,12000	790,89	94,91
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

kategorie 17 02 01 dřevo

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,12000
0.12000

##	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	2,03769	790,89	1 611,83
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,07784
 0.07784
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,07936
 0.07936
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05799
 0.05799
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 1,82250
 1.82250

##	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02341	642,02	14,77
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Celkem					862 161,84
---------------	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z
 cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s
 opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						11 512,90
1	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	1,50000	642,02	963,03
<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
2	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	660,59	5 284,72
<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
3	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	781,59	3 907,95
<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
4	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	12,00000	83,74	1 004,88
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	14,50000	23,26	337,27
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000	5,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000	8,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,50000	1,50000	
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01193	1 254,45	15,05
Díl 722 Vnitřní vodovod						11 292,19
7	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm PN	m	8,00000	502,45	4 019,60
8	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	8,00000	88,39	707,12
9	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	12,00000	83,74	1 004,88
10	722202213	Nástěnka, D 20 mm x R 1/2"	kus	15,00000	204,70	3 070,50
11	722229102	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	5,00000	204,71	1 023,55
12	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	8,00000	23,26	186,08
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	8,00000	23,26	186,08
14	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	865,00000	1,21	1 046,65
15	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03764	1 256,12	47,73

Celkem						22 805,09
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z
 cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s
 opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 04	Stavební úpravy WC
R:	03	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl poz.		Zařízení č.4 – Sekce 4				73 180,61
1	4.1	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
2	4.2	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
3	4.3	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 65m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
4	4.4	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 65m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
5	4.5	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,55	8 648,55
6	4.6	Zaluziová klapka samotížna pr.160, RAL	ks	1,00000	1 185,40	1 185,40
7	Pol__0007	Neuzavíratelná dveřní mřížka 445x82	ks	5,00000	435,45	2 177,25
8	Pol__0008	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.100	m	17,00000	133,06	2 262,02
9	Pol__0009	Spiro potrubí pr.160/30% tvarovek	m	4,00000	483,84	1 935,36
10	Pol__0010	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	10,00000	181,44	1 814,40
11	Pol__0011	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice (5%)	%	5,00000	241,92	1 209,60
12	Pol__0012	Montáž zařízení % z celku	%	35,00000	483,84	16 934,36
13	Pol__0013	Doprava a vnitrostavební přesun % z celku	%	5,00000	483,84	2 419,19

Celkem	73 180,61
---------------	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svistá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				48 589,77
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,02331	16 748,26	385,21
		1,000*11,100/1000		0,01110		
		1,100*11,100/1000		0,01221		
2	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,06430	883,94	4 476,27
		3,310*1,530		5,06430		
3	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	1,33320	1 070,03	1 426,35
		2,020*(0,660+0,700)		2,74720		
		-0,700*2,020		-1,41400		
4	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	13,24000	74,44	985,59
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		3,310*4		13,24000		
5	346244315	Obezdívky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm	m2	4,56000	1 070,03	4 879,34
		101 : 1,200*1,900		2,28000		
		103 : 1,200*1,900		2,28000		
6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,50400	772,28	389,23
		2*1,000*0,120		0,24000		
		2*1,100*0,120		0,26400		
7	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	1,21200	883,94	1 071,34
		0,150*2,020*4		1,21200		
8	342171000Rp	D+M Konstrukce kabinok	m2	7,29600	4 629,25	33 775,01
		Včetně ostatního materiálu (tmel, skelný provazec, dveře, zámky a pod..).				
		1,920*1,900*2		7,29600		
9	13380520	Tyč ocelová I 120, S235JR	t	0,02517	48 057,28	1 201,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,02331*1,08		0,02517		
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				139 752,59
10	601021143	Štuk na stropěch vápenný, ručně	m2	21,84000	223,31	4 877,09
		Včetně pomocného lešení.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 21,84000		21,84000		
11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,72680	595,49	5 792,33
		0,875*0,920		0,80500		
		0,915*0,920		0,84180		
		0,700*2,020*2		2,82800		
		0,800*2,020		1,61600		
		0,900*2,020*2		3,63600		
12	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	7,80000	669,93	5 225,45
		Vodovod a kanalizace				
		ZTI : (18+8)*0,300		7,80000		
13	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,42160	595,49	1 442,28
		0,180*(0,875+0,915+0,920*4)		0,98460		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,21200		1,21200		
		0,700*0,150+0,800*0,150		0,22500		
14	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	132,40000	111,66	14 783,78
		3,310*19		62,89000		
		3,310*6		19,86000		
		3,310*15		49,65000		
15	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton	m2	16,30380	269,83	4 399,31
		3,310*1,530*2		10,12860		
		3,310*(0,660+0,700)*2		9,00320		
		-0,700*2,020*2		-2,82800		
16	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	127,72300	493,14	62 985,32
		101 : 3,310*(10,510+12,980)-0,700*2,020*2-		71,45910		
		0,900*2,020-0,875*0,920-0,915*0,920				

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,310*5,200-0,800*2,020		15,59600		
		103 : 3,310*(4,200+9,490)-0,700*2,020*2-0,900*2,020		40,66790		
17	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	149,15680	269,83	40 247,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,30380		16,30380		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 127,72300		127,72300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,56000		4,56000		
		101 : 0,150*1,900		0,28500		
		103 : 0,150*1,900		0,28500		
Díl 63 Podlahy a podlahové						22 455,01
18	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2	21,84000	604,80	13 208,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 21,84000		21,84000		
19	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	21,84000	26,98	589,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,84000		21,84000		
20	632415120	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	21,84000	396,38	8 656,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 21,84000		21,84000		
Díl 64 Výplně otvorů						25 569,34
21	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00000	790,89	1 581,78
22	64200001Rpol	D+M Dřevěných dveří 600x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	2,00000	4 094,18	8 188,36
23	64200002Rpol	D+M Dřevěných dveří 700x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	1,00000	4 094,02	4 094,02
24	64200003Rpol	D+M Dřevěných dveří 800x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	2,00000	4 094,02	8 188,04
25	5533301306	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/600 L, P, FI FW 30	kus	1,00000	1 758,57	1 758,57
26	5533301316	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/700 L, P, FI FW 30	kus	1,00000	1 758,57	1 758,57
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						914,44
27	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	21,84000	41,87	914,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 21,84000		21,84000		
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 641,77
28	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,84000	120,96	2 641,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 21,84000		21,84000		
Díl 96 Bourání konstrukcí						70 570,67
29	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	21,14335	223,31	4 721,44
		3,310*(1,970+1,900)+0,700*2,020		14,22370		
		3,310*(1,515+1,900)+0,800*2,020		12,91965		
		-0,600*2,000*5		-6,00000		
30	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště 12,5 mm	m2	21,99000	120,96	2 659,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 21,99000		21,99000		
31	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	110,70125	26,98	2 986,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 21,99000		21,99000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 88,71125		88,71125		
32	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	21,99000	223,31	4 910,59
		5,53+4,76+1,68+1,68+3,12+5,22		21,99000		
33	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00000	36,29	290,32
34	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	157,59087	223,31	35 191,65
		3,310*(10,585+9,040+5,530+5,542)		101,60707		
		3,310*(7,140+6,460+4,610+4,650)		75,66660		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		-0,875*0,920		-0,80500		
		-0,920*0,915		-0,84180		
		-0,600*2,000*6*2		-14,40000		
		-0,900*2,020*2		-3,63600		

35	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	88,71125	223,31	19 810,05
		2,000*(10,585+9,040+5,530+5,542)		61,39400		
		2,000*(7,140+6,460+4,610+4,650)		45,72000		
		-0,875*0,225		-0,19688		
		-0,915*0,225		-0,20588		
		-0,600*2,000*6*2		-14,40000		
		-0,900*2,000*2		-3,60000		

Díl 97	Přesuny suti a vybouraných					3 137,65
---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

36	974031165	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	2,10000	111,66	234,49
37	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	26,00000	111,66	2 903,16

Vodovod a kanalizace

ZTi : 18+8

26,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					12 239,63
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

38	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,74397	1 256,12	12 239,63
----	-----------	---	---	---------	----------	-----------

Díl 711	Izolace proti vodě					34 701,28
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

39	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	32,08600	26,98	865,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 32,08600		32,08600		

40	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	32,08600	446,62	14 330,25
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 21,84000

21,84000

vytažení na stěnu :

7,45600

0,200*(10,510+12,980+5,200+4,800+9,490-

n 600*4-n 700-n 800-n 900*2)

pisovář : 1,000*2,790

2,79000

41	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	42,98000	138,64	5 958,75
		10,510+12,980+5,200+4,800+9,490		42,98000		

42	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svíslých koutů	m	61,00000	138,64	8 457,04
		2,200*26		57,20000		
		1,900*2		3,80000		

43	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodovodně impregnovanými provazci	m	42,98000	26,98	1 159,60
		10,510+12,980+5,200+4,800+9,490		42,98000		

44	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	47,27800	79,83	3 774,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 :		47,27800		
		42 98000*1 1				

45	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,12374	1 256,12	155,76
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl 713	Izolace tepelné					36 678,15
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

46	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm typ SP požární odolnost EI 45	kus	8,00000	4 577,86	36 622,88
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování

47	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04376	1 256,12	55,27
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					27 733,45
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

48	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	6,00000	223,31	1 339,86
		U WC mís, nahrazení přípoj. potrubí HT				

49	721290822	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace v objektech výšky přes 6 - 12 m	t	21,01176	1 256,12	26 393,59
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					111 661,95
----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

50	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	204,70	614,10
----	-----------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

51	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00000	883,94	3 535,76
----	-----------	--------------------------	--------	---------	--------	----------

52	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
----	-----------	--	--------	---------	--------	----------

53	725130811	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	2,00000	204,70	409,40
----	-----------	-------------------------------------	--------	---------	--------	--------

54	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	204,70	818,80
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00000	418,71	1 674,84
56	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	4,00000	1 442,21	5 768,84
57	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	1 070,03	2 140,06
58	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,00000	883,94	1 767,88
59	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	4,00000	1 163,07	4 652,28
60	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap.	soubor	2,00000	418,71	837,42
61	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	883,94	883,94
62	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	4,00000	204,70	818,80
63	725829202	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	5,00000	511,75	2 558,75
64	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	5,00000	232,61	1 163,05
65	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
66	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32 mm	kus	5,00000	511,75	2 558,75
67	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	4,00000	204,70	818,80
68	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	2,48000	302,88	751,14

včetně dodávky lepidla.

0,600*0,800

0,48000

2,500*0,800

2,00000

69	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	4,00000	418,71	1 674,84
70	55145012	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PI 02B	kus	1,00000	967,68	967,68
71	55145030	Baterie umyvadlová stojánková s otevíráním odpadu TM21	kus	4,00000	967,68	3 870,72
72	5514900Rpol	Koš na papírové ručníky	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80
73	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	3,00000	418,71	1 256,13
74	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	5,00000	232,61	1 163,05
75	551674509	Sedátko klozetové	kus	4,00000	883,94	3 535,76
76	63465126	Zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm	m2	2,48000	1 706,51	4 232,14

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,48000

2,48000

77	64214361	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	4,00000	967,68	3 870,72
78	64238815	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	4,00000	2 963,51	11 854,04
79	64251331	Pisoár keramický s automatickým splachovačem, bateriové napájení	kus	3,00000	11 677,26	35 031,78
80	64271105	Výlevka keramická SERVICE závěsná s chromovou mřížkou	kus	1,00000	4 605,77	4 605,77
81	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,33416	1 256,12	419,54
82	725590812	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m	t	0,24483	1 256,12	307,75

Díl 726 Předstěnové systémy 22 391,29

83	726211121	Modul pro WC , h. 1080 mm	soubor	4,00000	4 466,20	17 864,80
84	726211367	Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm	soubor	1,00000	4 466,20	4 466,20
85	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,04800	1 256,12	60,29

Díl 766 Konstrukce truhlářské 2 177,26

86	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00000	223,31	446,62
87	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	223,31	669,93
88	61187156	Prah dubový dl. 800 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	3,00000	353,57	1 060,71

Díl 767 Konstrukce zámečnické 27 876,33

89	767583713	Úprava pro kruhová svítidla	kus	8,00000	223,31	1 786,48
90	767585121	Zhotovení otvorů v pl. do 0,25 m2	kus	12,00000	232,61	2 791,32
91	767586101	Nosný rošt podhledu	m2	21,84000	514,08	11 227,51

5,53+8,22+1,64+1,33+5,12

21,84000

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	767586203	Podhled minerální	m2	21,84000	514,08	11 227,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 21,84000		21,84000		
93	767587911	Ochrana vestavěného svítidla	m2	2,00000	325,66	651,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2,00000		2,00000		
		8,00000*0,25				
94	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,15288	1 256,12	192,19
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						56 222,50
95	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	21,84000	26,98	589,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 21,84000		21,84000		
96	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	42,98000	54,90	2 359,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 42,98000		42,98000		
97	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl	m2	2,97000	51,18	152,00
		1,64+1,33		2,97000		
98	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	21,84000	1 256,12	27 433,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 21,84000		21,84000		
99	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil LJA pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	1,20000	439,18	527,02
		101 : 0,600*2		1,20000		
##	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	103,98000	41,87	4 353,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 42,98000		42,98000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 61,00000		61,00000		
##	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	25,11600	790,89	19 863,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 21,84000*1,15		25,11600		
##	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,75136	1 256,12	943,35
Díl 781 Obklady keramické						154 830,16
##	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	83,30125	26,98	2 247,46
		včetně dodávky materiálu.				
		2,200*(10,510+12,980+5,200+4,800+9,490)		94,55600		
		-0,700*2,000*4		-5,60000		
		-0,800*2,020		-1,61600		
		-0,900*2,020*2		-3,63600		
		-0,225*(0,915+0,875)		-0,40275		
##	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	83,30125	883,94	73 633,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 83,30125		83,30125		
##	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil BB pro tloušťku obkladu 8 mm	m	48,57500	236,34	11 480,22
		101 : 10,510+12,980+5,200+4,800+9,490		42,98000		
		103 : 1,900*2+0,920+0,875		5,59500		
##	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	61,00000	317,29	19 354,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 61,00000		61,00000		
##	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	7,24500	325,66	2 359,41
		Parapety i obložení zapuště. WC :				
		101 : 1,900		1,90000		
		okna : (0,915+0,815*2+0,225*2*2)		3,44500		
		103 : 1,900		1,90000		
##	59761031Rpol	Dlaždice 200 x 400 mm	m2	93,08038	400,10	37 241,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 :		91,63138		
		83,30125*1,1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		1,44900		
		7,24500*0,2				
##	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,77753	1 256,12	8 513,98
Díl 783 Nátěry						1 344,50

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním zárubně	m2	5,00000	36,29	181,45

##	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení. zárubně	m2	5,00000	232,61	1 163,05
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

Díl 784	Malby	10 123,29
----------------	--------------	------------------

##	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	21,84000	36,29	792,57
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

oškrábání malby stropu a nové přeštukování

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 21,84000 21,84000

##	784111101	Penetrace podkladu 1 x	m2	84,98715	26,98	2 292,95
----	-----------	------------------------	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 127,72300 127,72300

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : -83,30125

83,30125*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,42160 2,42160

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21,84000 21,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,30380 16,30380

##	784115412	Malba profil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	84,98715	82,81	7 037,77
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

barva s vysokou bělostí, krycí schopností a otěruvzdorností k malování interiérů. Má protiplísňovou úpravu.

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 84,98715 84,98715

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných	50 582,73
----------------	-----------------------------------	------------------

##	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,85329	362,88	6 841,38
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 4,31324

4,31324

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,26014

0,26014

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,19373

0,19373

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,43980

0,43980

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,12000

0,12000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 7,24918

7,24918

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 6,03237

6,03237

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05799

0,05799

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,07936

0,07936

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,07784

0,07784

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00624

0,00624

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,00340

0,00340

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,02000

0,02000

##	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,27993	11,17	315,89
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 28,27993

18,85329*1,5

##	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,85329	1 256,12	23 681,63
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,85329 18,85329

##	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,41315	41,87	3 157,54
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 75,41315

18,85329*4

##	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel dřeva skupina odpadů 170904	t	18,25157	790,89	14 435,32
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 4,31324
 4.31324
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,19373
 0 19373
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,43980
 0.43980
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 7,24918
 7 24918
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 6,03237
 6 03237
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,00360
 0.00360
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,01966
 0 01966

##	979990110	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,26014	790,89	205,63
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,26014
0 26014

##	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,12000	790,89	94,91
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

kategorie 17 02 01 dřevo

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,12000
0 12000

##	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	2,32119	790,89	1 835,66
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,07784
 0.07784
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,07936
 0 07936
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05799
 0.05799
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 2,10600
 2 10600

##	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02326	642,02	14,77
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Celkem					862 193,76
---------------	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z
 cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s
 opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						13 983,50
1	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	642,02	2 568,08
2	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	660,59	5 284,72
3	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	781,59	4 689,54
4	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	12,00000	83,74	1 004,88
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m	18,00000	23,26	418,68
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01440	1 256,83	17,60
Díl 722 Vnitřní vodovod						11 292,14
7	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm PN	m	8,00000	502,45	4 019,60
8	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	8,00000	88,39	707,12
9	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	12,00000	83,74	1 004,88
10	722202213	Nástěnka, D 20 mm x R 1/2"	kus	15,00000	204,70	3 070,50
11	722229102	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	5,00000	204,70	1 023,50
12	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	8,00000	23,26	186,08
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	8,00000	23,26	186,08
14	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	865,00000	1,21	1 046,65
15	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03764	1 256,12	47,73

Celkem						25 275,64
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 05	Stavební úpravy WC
R:	03	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl poz.		Zařízení č.5 – Sekce 5				73 180,61
1	5.1	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
2	5.2	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
3	5.3	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 65m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
4	5.4	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 65m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
5	5.5	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, $d_{min}=100Pa$	ks	1,00000	8 648,55	8 648,55
6	5.6	Zaluziová klapka samotížna pr.160, RAL	ks	1,00000	1 185,40	1 185,40
7	Pol__0007	Neuzavíratelná dveřní mřížka 445x82	ks	5,00000	435,45	2 177,25
8	Pol__0008	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.100	m	17,00000	133,06	2 262,02
9	Pol__0009	Spiro potrubí pr.160/30% tvarovek	m	4,00000	483,84	1 935,36
10	Pol__0010	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	10,00000	181,44	1 814,40
11	Pol__0011	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice (5%)	%	5,00000	241,92	1 209,60
12	Pol__0012	Montáž zařízení % z celku	%	35,00000	483,84	16 934,36
13	Pol__0013	Doprava a vnitrostavební přesun % z celku	%	5,00000	483,84	2 419,19

Celkem	73 180,61
---------------	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svistá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						132 855,15
1	311271801	Zdivo z tvárnice pórobetonových, tl. 250 mm	m2	2,49948	1 395,69	3 487,83
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. (3,160+0,020)*0,786 2,49948						
2	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	10,90200	1 070,03	11 665,47
3,160*(1,750+1,700) 10,90200						
3	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	15,80000	74,44	1 176,15
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,160*5 15,80000						
4	346244315	Obezdívky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm	m2	6,27120	1 070,03	6 710,16
101 : 1,200*(1,050+1,480+0,870) 4,08000 103 : 1,200*1,826 2,19120						
5	342171000Rp	D+M Konstrukce kabinok	m2	23,72160	4 629,27	109 815,54
Včetně ostatního materiálu (tmel, skelný provazec, dveře, zámky a pod..). 1,920*(3,950+1,780+1,600*2) 17,14560 1,920*(1,600+1,825) 6,57600						
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						187 610,02
6	601021143	Štuk na stropěch vápenný, ručně	m2	36,70000	223,31	8 195,48
Včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 36,70000 36,70000						
7	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	14,84105	595,49	8 837,67
0,920*0,920*2 1,69280 2,425*2,090 5,06825 0,700*2,020*2 2,82800 0,800*2,020 1,61600 0,900*2,020*2 3,63600						
8	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	10,50000	669,93	7 034,27
Vodovod a kanalizace (17+18)*0,300 10,50000						
9	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,64930	595,49	1 577,45
0,180*(0,900*2+0,920*4+2,425+2,090*2) 2,17530 3,160*0,150 0,47400						
10	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	158,00000	111,66	17 642,28
3,160*(8+16) 75,84000 3,160*6 18,96000 3,160*(8+12) 63,20000						
11	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton	m2	26,77152	269,83	7 223,89
3,160*0,786*2 4,96752 3,160*(1,750+1,700)*2 21,80400						
12	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	167,72815	493,14	82 713,39
101 : 185,39720 3 160*(8 670+15 875+10 350+16 725+7 05 -0,920*0,920*2 -1,69280 -2,425*2,090 -5,06825 -0,700*2,020*2*2 -5,65600 -0,800*2,020 -1,61600 -0,900*2,020*2 -3,63600						
13	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	201,55477	269,83	54 385,59
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 26,77152 26,77152 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 167,72815 167,72815 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,27120 6,27120 0,150*(1,050+1,480+0,870) 0,51000 0,150*1,826 0,27390						
Díl 63 Podlahy a podlahové						37 733,48

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2	36,70000	604,80	22 196,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 36,70000		36,70000		
15	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	36,70000	26,98	990,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 36,70000		36,70000		
16	632415120	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	36,70000	396,38	14 547,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 36,70000		36,70000		
Díl 64 Výplně otvorů						20 470,10
17	64200001Rpol	D+M Dřevěných dveří 600x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	2,00000	4 094,02	8 188,04
18	64200002Rpol	D+M Dřevěných dveří 700x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	1,00000	4 094,02	4 094,02
19	64200003Rpol	D+M Dřevěných dveří 800x1970 vč. kování, kliky, štítku, těsnění apod..	kus	2,00000	4 094,02	8 188,04
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 536,63
20	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,70000	41,87	1 536,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 36,70000		36,70000		
Díl 95 Dokončovací konstrukce na nezemních stavbách						4 439,23
21	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,70000	120,96	4 439,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 36,70000		36,70000		
Díl 96 Bourání konstrukcí						105 182,00
22	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	41,18672	223,31	9 197,47
		3,160*(3,950+1,734*3)		28,92032		
		3,160*(2,920+1,520+2,100)		20,66640		
		-0,600*2,000*7		-8,40000		
23	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště 12,5 mm	m2	36,97000	120,96	4 471,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 36,97000		36,97000		
24	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	166,71500	26,98	4 497,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 36,97000		36,97000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 129,74500		129,74500		
25	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	36,97000	223,31	8 255,77
		7,45+10,70+1,55+6,64+5,54+5,09		36,97000		
26	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	11,00000	36,29	399,19
27	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	221,15575	223,31	49 386,35
		3,160*(12,600+11,065+5,170+5,050+5,050+5,110)		139,18220		
		3,160*(10,350)		32,70600		
		3,160*(6,710+4,810+4,660+9,525)		81,22780		
		-0,900*0,920*2		-1,65600		
		-2,425*2,090		-5,06825		
		-0,600*2,000*9*2		-21,60000		
		-0,900*2,020*2		-3,63600		
28	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	129,74500	223,31	28 973,36
		2,000*(12,600+11,065+5,170+5,050+5,050+5,110)		88,09000		
		2,000*(10,350)		20,70000		
		2,000*(6,710+4,810+4,660+9,525)		51,41000		
		-0,900*0,225*2		-0,40500		
		-2,425*2,000		-4,85000		
		-0,600*2,000*9*2		-21,60000		
		-0,900*2,000*2		-3,60000		
Díl 97 Přesuny suti a vybouraných						3 908,10
29	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	35,00000	111,66	3 908,10

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Vodovod a kanalizace

ZTI : 17+18

35,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	17 255,32
---------------	--------------------------------	------------------

30	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,73668	1 256,12	17 255,32
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Díl 711	Izolace proti vodě	48 374,20
----------------	---------------------------	------------------

31	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	49,44200	26,98	1 333,95
----	-----------	----------------------------	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 49,44200

49,44200

32	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	49,44200	446,62	22 081,79
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 36,70000

36,70000

vytažení na stěnu :

10,83200

0,200*(8,670+15,875+10,350+16,715+7,05

n-n 800*2-n 700-n 800-n 900*2)

pisoár : 1,000*1,910

1,91000

33	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	58,66000	138,64	8 132,62
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

8,670+15,875+10,350+16,715+7,050

58,66000

34	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	71,22600	138,64	9 874,77
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

2,200*30

66,00000

101 : (1,050+1,480+0,870)

3,40000

103 : 1,826

1,82600

35	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné impregnovanými provazci	m	58,66000	26,98	1 582,65
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

8,670+15,875+10,350+16,715+7,050

58,66000

36	28377867	Provazec těsnicí PE d = 40 mm, l = 30 m	m	64,52600	79,83	5 151,11
----	----------	---	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 :

64,52600

58 66000*1 1

37	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,17340	1 256,12	217,31
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl 713	Izolace tepelné	36 678,15
----------------	------------------------	------------------

38	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm typ SP požární odolnost EI 45	kus	8,00000	4 577,86	36 622,88
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování

39	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04376	1 256,12	55,27
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Díl 721	Vnitřní kanalizace	42 384,00
----------------	---------------------------	------------------

40	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	9,00000	223,31	2 009,79
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

U WC mís, nahrazení přípoj. potrubí HT

41	721290822	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace v objektech výškv přes 6 - 12 m	t	32,14227	1 256,12	40 374,21
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty	134 610,69
----------------	----------------------------	-------------------

42	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	204,70	1 023,50
----	-----------	--------------------------------	--------	---------	--------	----------

43	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00000	883,94	5 303,64
----	-----------	--------------------------	--------	---------	--------	----------

44	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
----	-----------	--	--------	---------	--------	----------

45	725130811	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	2,00000	204,70	409,40
----	-----------	-------------------------------------	--------	---------	--------	--------

46	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	204,70	1 228,20
----	-----------	--	--------	---------	--------	----------

47	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	5,00000	418,71	2 093,55
----	-----------	----------------------------	--------	---------	--------	----------

48	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	6,00000	1 442,21	8 653,26
----	-----------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

49	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	1 070,03	2 140,06
----	-----------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------

50	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	3,00000	883,94	2 651,82
----	-----------	--	--------	---------	--------	----------

51	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	6,00000	1 163,07	6 978,42
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------

52	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	2,00000	418,71	837,42
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------

53	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	883,94	883,94
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

54	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	6,00000	204,70	1 228,20
----	-----------	-------------------------------------	--------	---------	--------	----------

55	725829202	Montáž baterie umyvadelové a dřezové nástěnné	kus	5,00000	511,75	2 558,75
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

56	725859101	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	5,00000	232,61	1 163,05
----	-----------	-------------------------------------	-----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	6,00000	204,70	1 228,20
58	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32 mm	kus	5,00000	511,75	2 558,75
59	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	12,00000	204,70	2 456,40
60	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	3,24000	302,88	981,33

včetně dodávky lepidla.

1,700*0,800

1,36000

2,350*0,800

1,88000

61	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	6,00000	418,71	2 512,26
62	55145012	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PI 02B	kus	1,00000	967,68	967,68
63	55145030	Baterie umyvadlová stojánková s otevíráním odpadu TM21	kus	5,00000	967,68	4 838,40
64	5514900Rpol	Koš na papírové ručníky	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80
65	55160112	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-900C - 1 1/4"	kus	1,00000	418,71	418,71
66	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	5,00000	232,61	1 163,05
67	551674509	Sedátko klozetové	kus	6,00000	883,94	5 303,64
68	63465126	Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	3,24000	1 706,51	5 529,09

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,24000

3,24000

69	64214361	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	5,00000	967,68	4 838,40
70	64238815	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	6,00000	2 963,51	17 781,06
71	64251331	Pisoár keramický s automatickým splachovačem bateriové napájení	kus	3,00000	11 677,31	35 031,93
72	64271105	Výlevka keramická SERVICE závěsná s chromovou mřížkou	kus	1,00000	4 605,77	4 605,77
73	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,39881	1 256,12	501,19
74	725590812	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m	t	0,36723	1 256,12	461,00

Díl 726 Předstěnové systémy 31 346,30

75	726211121	Modul pro WC , h. 1080 mm	soubor	6,00000	4 466,20	26 797,20
76	726211367	Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm	soubor	1,00000	4 466,20	4 466,20
77	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,06600	1 256,12	82,90

Díl 766 Konstrukce truhlářské 2 400,57

78	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000	223,31	669,93
79	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	223,31	669,93
80	61187156	Prah dubový dl. 800 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	3,00000	353,57	1 060,71

Díl 767 Konstrukce zámečnické 45 827,87

81	767583713	Úprava pro kruhová svítidla	kus	11,00000	223,31	2 456,41
82	767585121	Zhotovení otvorů v pl. do 0,25 m2	kus	19,00000	232,61	4 419,59
83	767586101	Nosný rošt podhledu	m2	36,70000	514,08	18 866,74

4,71+12,42+6,64+10,19+2,74

36,70000

84	767586203	Podhled minerální	m2	36,70000	514,08	18 866,74
----	-----------	-------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 36,70000

36,70000

85	767587911	Ochrana vestavěného svítidla	m2	2,75000	325,66	895,57
----	-----------	------------------------------	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 81 :

2,75000

11 00000*0 25

86	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,25690	1 256,12	322,82
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 91 621,57

87	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	36,70000	26,98	990,17
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 36,70000

36,70000

88	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	58,66000	54,90	3 220,43
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 58,66000

58,66000

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl	m2	7,45000	51,18	381,29
		4,71+2,74		7,45000		
90	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	36,70000	1 256,12	46 099,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 36,70000		36,70000		
91	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UJA pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	1,20000	439,18	527,02
		101 : 0,600*2		1,20000		
92	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	129,88600	41,87	5 438,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 58,66000		58,66000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 71,22600		71,22600		
93	59761005Rpol	Dlaždice 600 x 600 mm	m2	42,20500	790,89	33 379,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 36 70000*1 15		42,20500		
94	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,26158	1 256,12	1 585,22
Díl 781		Obklady keramické				208 672,91
95	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	114,44800	26,98	3 087,81
		včetně dodávky materiálu.				
		2,200*(8,670+15,875+10,350+16,715+7,05		129,05200		
		-0,700*2,000*4		-5,60000		
		-0,800*2,020		-1,61600		
		-0,900*2,020*2		-3,63600		
		-0,225*(0,900*2)		-0,40500		
		-3,347		-3,34700		
96	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	114,44800	883,94	101 165,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 114,44800		114,44800		
97	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil BB pro tloušťku obkladu 8 mm	m	67,44500	236,34	15 939,95
		101 : 8,670+15,875+10,350+16,715+7,050		58,66000		
		103 :		8,78500		
		2 245+1 380*2+0 225*4+0 900*2+0 180*6				
98	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	71,22600	317,29	22 599,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 71,22600		71,22600		
99	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	9,45100	325,66	3 077,81
		Parapety i obložení zapuště. WC :				
		(1,050+1,480+0,870)		3,40000		
		1,826		1,82600		
		okna : 0,900*2+2,425		4,22500		
##	59761031Rpol	Dlaždice 200 x 400 mm	m2	127,78300	400,10	51 125,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 114.44800*1.1		125,89280		
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 9 45100*0 2		1,89020		
##	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	9,29595	1 256,12	11 676,89
Díl 783		Nátěry				1 344,50
##	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	5,00000	36,29	181,45
		zárubně				
##	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	5,00000	232,61	1 163,05
		včetně pomocného lešení.				
		zárubně				
Díl 784		Malby				14 440,88
##	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3 8 m	m2	36,70000	36,29	1 331,84
		oškrábání malby stropu a nové přeštukování				

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 36,70000 36,70000

##	784111101	Penetrace podkladu 1 x	m2	119,40097	26,98	3 221,44
----	-----------	------------------------	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 167,72815 167,72815

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : -114,44800

114.44800*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,64930 2,64930

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 36,70000 36,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 26,77152 26,77152

##	784115412	Malba profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	119,40097	82,81	9 887,60
----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------

barva s vysokou bělostí, krycí schopností a oteřuvzdorností k malování interiérů. Má protiplísňovou úpravu.

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 119,40097

119.40097

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných	78 502,71			
----------------	--	-----------------------------------	------------------	--	--	--

##	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,39865	362,88	10 668,31
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,40209

8.40209

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,43736

0.43736

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,29175

0.29175

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,73940

0.73940

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,16500

0.16500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 10,17316

10.17316

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,82266

8.82266

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,09665

0.09665

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,07936

0.07936

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,11676

0.11676

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00936

0.00936

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,00510

0.00510

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,06000

0.06000

##	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,09798	11,17	492,57
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 44,09798

29.39865*1.5

##	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,39865	1 256,12	36 928,67
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 29,39865 29,39865

##	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	117,59461	41,87	4 923,70
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 117,59461

29.39865*4

##	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel dřeva skupina odpadů 170904	t	28,46750	790,89	22 515,06
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,40209

8.40209

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,29175

0.29175

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,73940

0.73940

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 10,17316

10.17316

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,82266

8.82266

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,00540

0.00540

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0 03303		0,03303		
##	979990110	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0 43736	t	0,43736	790,89	345,62
##	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 kategorie 17 02 01 dřevo Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0 16500	t	0,16500	790,89	130,50
##	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 17 107 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0.11676 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0 07936 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0.09665 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 2 83500	t	3,12777	790,89	2 473,90
##	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,03843	641,49	24,38
Celkem						1 247 194,38

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						13 955,06
1	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	642,02	1 284,04
2	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	660,64	3 963,84
3	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	9,00000	781,59	7 034,31
4	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	15,00000	83,74	1 256,10
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000	m	17,00000	23,26	395,42
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01726	1 256,12	21,35
Díl 722 Vnitřní vodovod						20 659,97
7	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm PN	m	18,00000	502,41	9 043,38
8	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	18,00000	88,39	1 591,02
9	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	20,00000	83,74	1 674,80
10	722202213	Nástěnka, D 20 mm x R 1/2"	kus	15,00000	204,70	3 070,50
11	722229102	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	kus	10,00000	204,70	2 047,00
12	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	18,00000	23,26	418,68
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	18,00000	23,26	418,68
14	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	1 896,00000	1,21	2 294,16
15	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,08124	1 256,12	101,75

Celkem						34 615,03
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 06	Stavební úpravy WC
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl poz.		Zařízení č.6 – Sekce 6				64 677,14
1	6.1	Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor 250m3/h <small>domin=125Pa</small>	ks	1,00000	14 515,17	14 515,17
2	6.2	Zpětná klapka pr.125	ks	1,00000	483,84	483,84
3	6.3	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, <small>domin=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
4	6.4	Radiální ventilátor do podhledu s integrovanou zpětnou klapkou 80m3/h, <small>domin=100Pa</small>	ks	1,00000	8 648,62	8 648,62
5	6.5	Taliřový ventil odvodní vč.mont.rámečku pr.125	ks	4,00000	241,92	967,68
6	6.6	Taliřový ventil odvodní vč.mont.rámečku pr.125	ks	1,00000	241,92	241,92
7	6.7	Žaluziová klapka samotížna pr.160, RAL	ks	1,00000	1 185,40	1 185,40
8	Pol_0008	Neuzavíratelná dveřní mřížka 445x82	ks	5,00000	435,45	2 177,25
9	Pol_0009	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.100	m	3,00000	133,06	399,18
10	Pol_0010	Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.125	m	8,00000	145,15	1 161,20
11	Pol_0011	Spiro potrubí pr.125/30% tvarovek	m	4,00000	362,88	1 451,52
12	Pol_0012	Spiro potrubí pr.160/30% tvarovek	m	5,00000	483,84	2 419,20
13	Pol_0013	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	10,00000	181,44	1 814,40
14	Pol_0014	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice (5%)	%	5,00000	241,92	1 209,60
15	Pol_0015	Montáž zařízení % z celku	%	35,00000	483,84	16 934,35
16	Pol_0016	Doprava a vnitrostaveništní přesun % z celku	%	5,00000	483,84	2 419,19

Celkem	64 677,14
---------------	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 07	Elektroinstalace pro SO 01 - SO 06
R:	1	EI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 741 Elektroinstalace - silnoproud						72 724,55
1	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	720,00000	23,26	16 747,20
2	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	2,00000	325,66	651,32
3	10.021.2403	Svítidlo kruhové č.1 - SPMN 2000, vestavné do podhledu, LED 830, mikroprizmatický kryt, korpus průměr 190mm, IP54,19W, 1050lm 3000K	KS	2,00000	689,47	1 378,94
4	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	6,00000	325,66	1 953,96
5	10.021.2404	Svítidlo kruhové č.2 - SPMN 2000, vestavné do podhledu, LED 830, opalový kryt, korpus průměr 190mm, IP54,19W, 1800lm 3000K	KS	6,00000	689,47	4 136,82
6	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	2,00000	325,66	651,32
7	10.021.2405	Svítidlo kruhové č.3 - SPMN 3000, vestavné, LED 830, mikroprizmatický kryt, korpus průměr 370mm, 700mA, IP54,26W, 2800lm 3000K	KS	2,00000	1 185,40	2 370,80
8	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	29,00000	325,66	9 444,14
9	10.021.2406	Svítidlo kruhové č.4 - SPMN 3000, vestavné, LED 830, opalový kryt, korpus průměr 370mm, 700mA, IP54,26W, 2800lm 3000K	KS	29,00000	1 043,88	30 272,52
10	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000 - Kč	kus	1,00000	5 117,53	5 117,53
Díl 742 Elektromontáže - rozvodný						22 331,02
11	10.052.8251	Úpravy rozvaděčů - doplnění včetně zapojení dle výkresu č.7	KS	1,00000	22 331,02	22 331,02
Díl 743 Elektromontáže - hrubá montáž						5 457,44
12	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	50,00000	15,72	786,00
13	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU168/2-1902 KO125	kus	20,00000	41,87	837,40
14	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	20,00000	14,52	290,40
15	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU168/2-1902 KO125	kus	24,00000	41,87	1 004,88
16	10.079.364	Podomítková krabice KPR 68-70 přístrojová hluboká	KS	24,00000	26,61	638,64
17	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU168/2-1902 KO97	kus	14,00000	41,87	586,18
18	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	14,00000	55,64	778,96
19	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	23,00000	23,26	534,98
Díl 21-M Elektromontáže						246 444,12
20	3456	Příslušenství lištového rozvodu (rohý, spojky, zakončení)	kpl	1,00000	8 379,59	8 379,59
21	210010109	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 60 mm	m	210,00000	83,74	17 585,40
22	345718310	Lišta hranatá LHD 40X40 2m bílá	m	210,00000	58,06	12 192,60
23	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDILIR vodič D do 4 mm ²	kus	10,00000	111,66	1 116,60
24	10.078.068	Krabice SCAME 855 IP67 acidur	KS	10,00000	79,83	798,30
25	210100016.1	Připojení ventilátorů	ks	23,00000	325,66	7 490,18
26	10.902.152.1	100 MTK Ventilátory domovní axiální s doběhem	KS	23,00000	526,17	12 101,91
27	210100018	Připojení pisoár	ks	13,00000	511,75	6 652,75
28	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	24,00000	139,57	3 349,68
29	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	24,00000	164,51	3 948,24
30	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	11,00000	139,57	1 535,27
31	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	11,00000	151,20	1 663,20
32	210160011	Montáž spínačů časových	kus	23,00000	111,66	2 568,18
33	61100009	DOBEHOVE RELE DT3	ks	23,00000	631,41	14 522,43
34	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného nasnadování volně nebo nad omítku	m	80,00000	83,74	6 699,20

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 07	Elektroinstalace pro SO 01 - SO 06
R:	1	EI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA	m	80,00000	10,89	871,20
36	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	1 445,00000	37,22	53 782,90
37	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	1 445,00000	15,72	22 715,40
38	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	465,00000	37,22	17 307,30
39	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	465,00000	24,19	11 248,35
40	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm ² uložených pevně	m	345,00000	37,22	12 840,90
41	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm ²	m	345,00000	20,56	7 093,20
42	PD	Přesun dodávek	%	2 610,05700	1,78	4 652,30
43	PM	Přidružený materiál	%	2 610,05700	1,78	4 652,30
44	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2 610,05700	1,78	4 652,30
45	ZV	Zednické výpomoci	%	2 132,86000	2,18	4 652,30
46	345626930	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	58,00000	3,63	210,54
47	345626940.1	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	65,00000	4,84	314,60
48	345626950.1	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	70,00000	6,05	423,50
49	345626960.1	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm ² , 24 A	kus	70,00000	6,05	423,50
Díl 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení						9 676,80
50	360020611	Vyvrtní otvoru v betonovém zdivu do 450 mm průměru, 30 mm	kus	20,00000	483,84	9 676,80
Díl 46-M Zemní práce při						20 165,43
51	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	115,00000	111,66	12 840,90
52	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	60,00000	111,66	6 699,60
53	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtní otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	12,00000	9,30	111,60
54	562810840	hmoždinka HL 8+vrut	tis kus	0,01200	907,20	10,89
55	941955003R0	Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1ks	den	12,00000	41,87	502,44
Díl HZS Hodinové účtovací sazby						24 247,67
56	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	4 187,07	4 187,07
57	HZS2221	Hodinová účtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, světla), odpojení v rozvaděčích	hod	28,00000	409,40	11 463,20
58	HZS2222	Hodinová účtovací sazba elektrikář odborný (úprava rozvaděčů pro připadání jističů)	hod	21,00000	409,40	8 597,40
Díl VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						4 652,30
59	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	4 652,30	4 652,30
Díl VRN3 Zařízení staveniště						4 652,30
60	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,00000	4 652,30	4 652,30
Díl VRN4 Inženýrská činnost						4 652,30
61	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	1,00000	4 652,30	4 652,30
Celkem						415 003,93

JKSO:

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

m3

Položkový rozpočet

S: 10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O: SO 07	Elektroinstalace pro SO 01 - SO 06
R: 1	EI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rekonstrukce a modernizace objektu s opravou				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Stavební úpravy WC, 2. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany
O:	SO 08	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce					4 652,30	
1	110	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1,00000	4 652,30	4 652,30
Díl VN Vedlejší náklady					17 678,74	
2	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	4 652,30	4 652,30
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 652,30	4 652,30
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 721,84	3 721,84
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	4 652,30	4 652,30
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Díl ON Ostatní náklady					13 956,87	
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	4 652,30	4 652,30
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 652,30	4 652,30
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 652,27	4 652,27
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozně dopravní řád).						
Celkem					36 287,91	

Poznámky uchazeče k zadání

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00, Praha 9
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898
info@otistav.cz

Čestné prohlášení

Společnost OTISTAV s.r.o., IČ: 24832898, se sídlem na adrese Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9

čestně prohlašuje,

že výše uvedená společnost, bude realizovat veřejnou zakázku:

„Obnova sociálních zařízení 2. ZŠ BEZRUČOVA, Říčany – II. Etapa“ vlastními kapacitami, tedy bez subdodavatelů.

V Praze, dne 30. 04. 2024

**Ing. Michal
Balčík**

Digitálně podepsal
Ing. Michal Balčík
Datum: 2024.04.30
15:16:02 +02'00'

.....
Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti