

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/007676 ze dne 12. 12. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/007676/1
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu
v Praze v oddílu C, vložka 196901
se sídlem: Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
IČO: 26385759
DIČ: CZ26385759
zastoupen: Michalem Fictumem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

Čl. I.

1. Dne 12. 12. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Výstavba zázemí šaten vč. občerstvení ve sportovním areálu Prokopávka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 005, 006, 010a, 011a. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, jedná se o dodatečné stavební práce, služby a dodávky od původního dodavatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů a případné pozdější komplikace při uplatňování reklamace. Jedná se o změnové listy č. 001a, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 012, 013. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 001a - 013) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena méněprací činí částku 342.559,48 Kč bez DPH.
4. Celková cena víceprací činí částku 2.982.107,13 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 2.639.547,65 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH

27 215 056,15

Kč

slovy: dvacet sedm milionů dvě stě patnáct tisíc padesát šest korun českých patnáct haléřů

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL 1 - 13

V Plzni dne 6.6.2024

Za objednatele:

V Plzni dne 7.6.2024

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Michal Fictum
jednatel

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: „Výstavba zázemí šaten včetně občerstvení ve sportovním areálu Prokopávka“

Místo stavby: Sportovní areál Prokopávka
K Prokopávce 1473/45
323 00 Plzeň

Objednatel: statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA

Projektant: Archdynamic s.r.o.

HIP:

Generální dodavatel: Miras – stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16
102 00 Praha 15 - Hostivař
IČ: 26385759

Zastoupený: Michalem Fictumem

TDS: Perfect Efect s.r.o.
Stavební a obchodní společnost

Zastoupený:

Odůvodnění změny díla:

Při stavbě jmenovaného objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. Změnové listy (číslo 001a, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 012, 013)

Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací včetně výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, a to:

Změnový list č. 001a, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Doplnění VV dle PD neobsaženého zdiva a překlady nenosných stěn.

Vícepráce:	354.417,42	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	354.417,42	Kč bez DPH

Změnový list č. 002, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Oprava specifikace VV dle PD nesoulad v ocelových zárubních.

Vícepráce:	14.772,64	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 7.920,00	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	6.852,64	Kč bez DPH

Změnový list č. 003, výkres č. D-5-REST- PLN. Doplnění VV přípojky plynu. Neobsaženy položky v napojení objektu na stávající rozvody plynu.

Vícepráce:	10.287,70	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	10.287,70	Kč bez DPH

Změnový list č. 004, výkres č. D-5-4d-01 Půdorys základů kanalizace. Doplnění VV přípojky ZTI – kanalizace tukové včetně osazení tukového lapolu pro objekt.

Vícepráce:	421.024,43	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	421.024,43	Kč bez DPH

Změnový list č. 007, výkres č. D-5-4d-07. Vodovod 1NP. Doplnění VV přípojky ZTI – vodovod. Neobsaženy položky v napojení objektu na stávající rozvody vody.

Vícepráce:	11.527,45	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	11.527,45	Kč bez DPH

Změnový list č. 008, výkres č. D-5-1-13 skladby a D-5-1-08 řezy A, B. Doplnění VV dle PD. Neobsaženy položky ve skladbě způsobu kotvení a objemu střešního pláště.

Vícepráce:	863.727,87	Kč bez DPH
Méněpráce:	334.639,48	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	529.088,39	Kč bez DPH

Změnový list č. 009, výkres č. D-5-4a-UT-02 a D-5-4a-UT-03. Doplnění VV dle PD přípojky vytápění. Napojení horkovodu. Neobsaženy položky v napojení objektu na stávající vedení.

Vícepráce:	78.887,90	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	78.887,90	Kč bez DPH

Změnový list č. 012, výkres č. D-05-1-REST-06-střecha. Doplnění VV dle PD záchytný systém. Rozdíl v objemu ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci.

Vícepráce:	9.464,11	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	9.464,11	Kč bez DPH

Změnový list č. 013, výkres č. D-5-1-08 řezy A, B. Doplnění VV dle PD provětrávaná fasáda. Rozdíl v technologii kotvicí techniky, objemu materiálu a dokončujících detailů.

Vícepráce:	493.390,69	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	493.390,69	Kč bez DPH

Vícepráce:	2.257.500,21	Kč bez DPH
Méněpráce:	342.559,48	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	1.914.940,73	Kč bez DPH

2. Změnové listy (číslo 005, 006, 010a, 011a)

Změna předmětu díla

Změnový list č. 005, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP. Doplnění podlahových vpustí a pívovodu dle požadavku provozovatele.

Po vybudování chladicího boxu (dle změnového listu č. 006) bude přínosné vybudování pívovodu, který povede z chladicího boxu přímo k výčepu v restauraci. Tento systém výrazně zjednoduší a zefektivní chlazení nápojů pro výčep. Dále během realizace díla bylo rozhodnuto o zvýšení počtu podlahových vpustí. Toto opatření zvýší komfort užívání, výrazně se zlepší odvod odpadní vody, což minimalizuje riziko stojaté vody a růstu bakterií v tomto zatíženém provozu sportoviště. Dále se zlepší přístupnost pro čištění ležaté kanalizace. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 005.

Vícepráce:	37.571,90	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	37.571,90	Kč bez DPH

Změnový list č. 006, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP. Vzduchotechnika a chlazení. Vytvoření chladicí místnosti.

Pro zvýšení standardu a zlepšení skladování a uchovávání potravin přímo v objektu, je nutné jednu ze skladovacích místností přeměnit na chladicí box. Pro realizaci chladicí místnosti bude provedeno tepelné zaizolování místnosti pro minimalizaci tepelných ztrát pro udržení konstantní teploty a instalace chladicího zařízení s odpovídajícím výkonem. Změnou dojde k optimálnímu skladování potravin, efektivnějšímu zásobování (větší skladovací kapacita) a zlepšení hygienických podmínek (stabilní teplota, větší prostor umožní oddělení různých druhů potravin). Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 006.

Vícepráce:	374.727,60	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	374.727,60	Kč bez DPH

Změnový list č. 010a, výkres č. D-4e-02-1NP elektroinstalace. Prodloužení silnoproudého vedení mimo objekt.

Provedení vybavení zásuvek na fasádě dle požadavku provozovatele.

Protážení silnoproudého vedení bude provedeno z důvodu potřeby nového napojovacího místa, které bude nutné k další fázi výstavby sportoviště. Tato změna by později nebyla efektivní, neboť by vyžadovala nové zemní práce a úpravy v již dokončeném objektu a jeho okolí. Dále bude provedena instalace venkovních elektro zásuvek kolem celého objektu na venkovních terasách restaurace. Jedná se o zvýšení uživatelského standardu - úklid venkovních prostor, nebo dodatečného osvětlení. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 010a.

Vícepráce:	190.047,70	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	190.047,70	Kč bez DPH

Změnový list č. 011a, výkres č. D-4e-03-1NP elektroinstalace. Rozvody v gastroprovozu. Doplnění elektroinstalace v gastroprovozu dle nutného vybavení včetně neobsaženého silnoproudu.

Po doplnění vybavení provozu kuchyně restaurace, je nezbytné doplnit potřebnou elektroinstalaci slaboproudé i silnoproudé v souladu se současnou legislativou.

Vícepráce:	122.259,72	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	122.259,72	Kč bez DPH

Vícepráce:	724.606,92	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	724.606,92	Kč bez DPH

Celkové vyčíslení nákladů změnových listů

číslo: 001a, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 012, 013, 005, 006, 010a, 011a

Vícepráce:	2.982.107,13,-	Kč bez DPH
Méněpráce:	342.559,48,-	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	2.639.547,65,-	Kč bez DPH

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

V Plzni 27.5.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1230czmfin
Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 11. 2023

Cena bez DPH			2 639 547,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 639 547,65	Výše daně 554 305,01
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 193 852,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1230czmfin	Datum:	13. 11. 2023
Stavba:	Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:		Zpracovatel:	
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 639 547,65	3 193 852,66
ZMĚNOVÝ LIST 001a	DOPLNĚNÍ VV dle PD - ZDIVO A PŘEKLADY NENOSNÝCH STĚN	354 417,42	428 845,08
ZMĚNOVÝ LIST 002	OPRAVA SPECIFIKACE VV DLE PD - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	6 852,64	8 291,69
ZMĚNOVÝ LIST 003	DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - Plyn - napojení na stávající rozvody	10 287,70	12 448,12
ZMĚNOVÝ LIST 004	DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - ZTI - KANALITACE TUKOVÁ	421 024,43	509 439,56
ZMĚNOVÝ LIST 005	POŽADAVEK PROVOZOVATELE - ZTI - DOPLNĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ A PIVO Vod	37 571,90	45 462,00
ZMĚNOVÝ LIST 006	POŽADAVEK PROVOZOVATELE - VZT/CHLAZENÍ - VYTVOŘENÍ CHLADÍCÍ MÍSTNOSTI	374 727,60	453 420,40
ZMĚNOVÝ LIST 007	DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - ZTI - VODOVOD	11 527,45	13 948,21
ZMĚNOVÝ LIST 008	DOPLNĚNÍ VV dle PD - STŘECHA	529 088,39	640 196,95
ZMĚNOVÝ LIST 009	DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - Vytápění - NAPOJENÍ HORKOVODU	78 887,90	95 454,36
ZMĚNOVÝ LIST 010a	POŽADAVEK PROVOZOVATELE - Silnoproud - NAPOJENÍ HŘIŠTĚ, ZÁSUVKY NA FASÁDĚ	190 047,70	229 957,72
ZMĚNOVÝ LIST 011a	POŽADAVEK PROVOZOVATELE - Silnoproud - rozvody gastroprovozu	122 259,72	147 934,26
ZMĚNOVÝ LIST 012	DOPLNĚNÍ VV dle PD - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	9 464,11	11 451,57
ZMĚNOVÝ LIST 013	DOPLNĚNÍ VV dle PD - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA	493 390,69	597 002,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 001a - DOPLNĚNÍ VV dle PD - ZDIVO A PŘEKLADY
NENOSNÝCH STĚN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			354 417,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	354 417,42	21,00%	74 427,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	428 845,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 001a - DOPLNĚNÍ VV dle PD - ZDIVO A PŘEKLADY NENOSNÝCH STĚN

Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							354 417,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				345 773,17	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				345 773,17	
373	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	121,890	2 600,00	316 914,00	dle SOD
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
VV			ODPOČET VÝMĚRY DLE SOD					
VV			-0,728		-0,728			
VV			Mezisoučet					
VV			OPRAVA VÝPOČTU					
VV			3,25*(9,375+11,25*2)		103,594			
VV			-(1,1*2,1*2+2,15*2,1)		-9,135			
VV			1.NP					
VV			Mezisoučet		94,459			
VV			(3,085+0,165)*9,375		30,469			
VV			-1,1*2,1		-2,310			
VV			2.NP					
VV			Mezisoučet		28,159			
VV			Součet		121,890			
375	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	8,000	412,00	3 296,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
VV			Doplnění systémových překladů v nenosných příčkách nade dveřmi					
VV			1NP					
VV			7		7,000			
VV			2NP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			
376	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	712,00	712,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm					
VV			Doplnění systémových překladů v nenosných příčkách nade dveřmi					
VV			1NP - sdružený překlad nad dvojicí dveří					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
377	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	6,000	458,00	2 748,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
VV			Doplnění systémových překladů v nenosných příčkách nade dveřmi					
VV			1NP					
VV			2		2,000			
VV			2NP					
VV			4		4,000			
VV			Součet		6,000			
53	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	12,000	542,08	6 504,96	dle SOD
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
VV			Doplnění systémových překladů v nenosných příčkách nade dveřmi					
VV			1.NP					
VV			5		5,000			
VV			2.NP					
VV			3+2*2		7,000			
VV			Součet		12,000			
378	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
VV			Doplnění systémových překladů v nenosných příčkách nade dveřmi					
VV			1NP - překlad sdružený					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
379	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
VV			Doplnění systémových překladů v nenosných příčkách nade dveřmi					
VV			2NP- překlad sdružený					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1,000				
D 998			Přesun hmot	12 478,21				
141	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	33,634	371,00	12 478,21	dle SOD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	8 644,25				
D VRN3			Zařízení staveniště	3 457,70				
380	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	3 457,70	3 457,70	
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D VRN4			Inženýrská činnost	5 186,55				
381	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	5 186,55	5 186,55	
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

**ZMĚNOVÝ LIST 002 - OPRAVA SPECIFIKACE VV DLE PD - OCELOVÉ
ZÁRUBNĚ**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 852,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 852,64	21,00%	1 439,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 291,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 002 - OPRAVA SPECIFIKACE VV DLE PD - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Místo: Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 852,64	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 510,00	
118	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	585,00	585,00	dle SOD
	PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2						
	VV	Kryvné dveře DI19			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
119	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-4,000	1 980,00	-7 920,00	dle SOD
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm						
	VV	Odpočet zárubní dle specifikace SOD						
	VV	-2 "rozměr 900/2100			-2,000			
	VV	-2 "síla stěny 170mm			-2,000			
	VV	Součet			-4,000			
142	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 010,00	6 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm						
143	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm						
144	M	55331489-R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970mm - Kyvadlová zárubeň	kus	1,000	3 625,00	3 625,00	
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm						
	VV	Kryvné dveře DI19						
	VV	1			1,000			
D 783		Dokončovací práce - nátěry					175,50	
145	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,300	135,00	175,50	CS ÚRS 2023 01
	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
	VV	nátěr zárubní						
	VV	-5*0,25*2			-2,500			
	VV	5,1*0,25*2 "900/2100			2,550			
	VV	Kryvné dveře DI19						
	VV	5*0,25*1			1,250			
	VV	Součet			1,300			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					167,14	
D VRN3		Zařízení staveniště					66,85	
147	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	66,85	66,85	
	PP	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS						
D VRN4		Inženýrská činnost					100,29	
148	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	100,29	100,29	
	PP	Kompletační a koordinační činnost						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 003 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - Plyn - napojení na stávající rozvody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 287,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 287,70	21,00%	2 160,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 448,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 003 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - Plyn - napojení na stávající rozvody

Místo: Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 287,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				500,00	
24	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
VV			Nika pro osazení skříně HUP					
VV			1		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 535,20	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 535,20	
19	K	723111206R	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné - Připojení na stávající uzávěr DN 40	ks	1,000	520,00	520,00	
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40					
20	K	76764641R	Montáž revizní skříně	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
PP			Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
VV			1		1,000			
21	M	55343510R	Skříň na hlavní uzávěr plynu - Tezap - 400x550mm	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	
PP			dviřka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500mm					
VV			1		1,000			
10	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,048	13 650,00	655,20	SoD
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				252,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				101,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	101,00	101,00	SoD
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				151,50	
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	151,50	151,50	SoD
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

**ZMĚNOVÝ LIST 004 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - ZTI - KANALITACE
TUKOVÁ**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

421 024,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	421 024,43	21,00%	88 415,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

509 439,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 004 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - ZTI - KANALITACE TUKOVÁ

Místo: Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							421 024,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				388 227,38	
D	1		Zemní práce				129 141,44	
105	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	35,000	152,00	5 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby		35,000			
	VV		25*1,4					
108	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	35,000	601,00	21 035,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		35,000			
	VV		25*1,4					
99	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	61,350	23,55	1 444,79	dle SOD
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Dopojení Lapolu		45,600			
	VV		1,2*38					
	VV		výkop pro Lapol		15,750			
	VV		4,5*3,5		61,350			
	VV		Součet					
98	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,688	510,00	10 040,88	dle SOD
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		výkop pro Lapol		19,688			
	VV		3,5*2,5*2,25		19,688			
	VV		Součet					
74	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	38,760	510,00	19 767,60	dle SOD
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		zemní práce pro ležatou kanalizaci					
	VV		Dopojení Lapolu		38,760			
	VV		0,6*1,7*38		38,760			
	VV		Součet					
104	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	41,040	39,27	1 611,64	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		zam a zpět					
	VV		zpětný zásyp ležaté kanalizace		41,040			
	VV		(0,6*0,9*38)*2		41,040			
	VV		Součet					
77	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,368	239,70	7 998,31	dle SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		zemní práce pro ležatou kanalizaci					
	VV		Dopojení Lapolu		13,680			
	VV		(0,6*0,6)*38					
	VV		výkop pro Lapol		19,688			
	VV		3,5*2,5*2,25		33,368			
	VV		Součet					
78	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	166,840	17,85	2 978,09	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		33,368*5		166,840			
	VV		Součet		166,840			
79	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,768	137,70	4 099,05	dle SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zemní práce pro ležatou kanalizaci					
	VV		Dopojení Lapolu					
	VV		0,6*0,6*28		10,080			
	VV		výkop pro Lapol					
	VV		3,5*2,5*2,25		19,688			
	VV		Součet		29,768			
80	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,736	382,50	25 526,52	dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		33,368*2		66,736			
	VV		Součet		66,736			
100	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,300	170,00	6 341,00	dle SOD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Dopojení Lapolu					
	VV		0,6*0,9*38		20,520			
	VV		výkop pro Lapol					
	VV		3,5*2,5*2,25-(1,2*2,33*1,04)		16,780			
	VV		Součet		37,300			
70	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,680	193,80	2 651,18	dle SOD
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp ležaté kanalizace					
	VV		Dopojení Lapolu					
	VV		(0,6*0,6)*38		13,680			
	VV		Součet		13,680			
71	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	41,232	493,00	20 327,38	dle SOD
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		13,68*2 "Přepočtené koeficientem množství		27,360			
	VV		výkop pro Lapol					
	VV		3,5*2,5*2,25-(1,2*2,33*1,04)*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,872			
	VV		Součet		41,232			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			151 437,50		
84	K	386131R	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 4 l/s	kus	1,000	9 700,00	9 700,00	
	PP		Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 4 l/s					
	VV		1		1,000			
82	M	594321R	lapák tuků samonosný, průtok 4L/s, objem jímky 400L, DN 150, bez nástavce a desky	kus	1,000	141 737,50	141 737,50	
	PP		lapák tuků žb, průtok 4L/s, objem jímky 400L, DN 150, bez nástavce a desky					
	VV		1		1,000			
D 5			Komunikace pozemní			27 090,00		
109	K	566901234	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	35,000	352,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm					
	VV		25*1,4		35,000			
106	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	422,00	14 770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		25*1,4		35,000			
D 8			Trubní vedení			31 942,66		
89	K	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruží přechodová (konus)	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 800					
90	M	59224402	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná					
94	K	894410301	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 800					
	VV		2		2,000			
95	M	55241011	poklop třídy B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	1,000	6 780,00	6 780,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace					
96	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	484,00	484,00	CS ÚRS 2024 01
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
91	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,310	4 230,00	9 771,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
VV			Podkladní roznášecí vrstva					
VV			3,5*2,2*0,15					
VV			Přebetonování - roznášecí vrstva pro uložení betonových prvků šachty					
VV			3,5*2,2*0,15					
VV			Součet					
92	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zařízení	m2	1,256	1 190,00	1 494,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zařízení					
VV			otvor pro osazení šachty					
VV			0,8*3,14*0,5					
VV			Součet					
93	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	1,256	140,00	175,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
VV			otvor pro osazení šachty					
VV			0,8*3,14*0,5					
VV			Součet					
97	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,127	33 440,00	4 246,88	dle SOD
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			kari síť 100/100/6 pro podkladní zákl. desku					
VV			2*3*2*5,28/1000*2					
VV			Součet					
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
107	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	35,000	122,00	4 270,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
VV			25*1,4					
110	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,150	100,00	1 015,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
111	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,150	288,00	2 923,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
112	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	142,100	12,50	1 776,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			10,15*14					
VV			Součet					
113	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,150	1 700,00	17 255,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
D			998 Přesun hmot					
101	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	68,690	311,20	21 376,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D			PSV Práce a dodávky PSV					
D			721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
88	K	721171906	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125					
VV			Dopojení Lapolu KG 125					
VV			1					
VV			Součet					
87	K	721173402	Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	40,000	563,85	22 554,00	dle SOD
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
VV			Dopojení Lapolu KG 125					
VV			38					
VV			Propojení stávající na kanalizaci dešťovou KG 125					
VV			2					
VV			Součet					
19	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	11 550,00	935,55	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 627,50	
D VRN3			Zařízení staveniště				3 051,00	
102	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	3 051,00	3 051,00	
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D VRN4			Inženýrská činnost				4 576,50	
103	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	4 576,50	4 576,50	
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 005 - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - ZTI - DOPLNĚNÍ
PODLAHOVÝCH VPUSTÍ A PIVOVOOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 571,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 571,90 0,00	21,00% 15,00%	7 890,10 0,00
Cena s DPH		v CZK	45 462,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 005 - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - ZTI - DOPLNĚNÍ
PODLAHOVÝCH VPUSTÍ A PIVOVOĐ

Místo: Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 571,90

D HSV Práce a dodávky HSV 13 621,97

D 1 Zemní práce 13 621,97

74	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,920	510,00	2 509,20	dle SOD
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		zemní práce pro ležatou kanalizaci					
	VV		Osazení chráničky pívovodu					
	VV		0,6*0,5*11		3,300			
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6 - dopojení na ležatou kanalizaci					
	VV		0,6*0,9*3		1,620			
	VV		Součet		4,920			
77	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,920	239,70	1 179,32	dle SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		zemní práce pro ležatou kanalizaci					
	VV		Osazení chráničky pívovodu					
	VV		0,6*0,5*11		3,300			
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6 - dopojení na ležatou kanalizaci					
	VV		0,6*0,9*3		1,620			
	VV		Součet		4,920			
78	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24,600	17,85	439,11	dle SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		4,92*5		24,600			
	VV		Součet		24,600			
79	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,920	137,70	677,48	dle SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zemní práce pro ležatou kanalizaci					
	VV		Osazení chráničky pívovodu					
	VV		0,6*0,5*11		3,300			
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6 - dopojení na ležatou kanalizaci					
	VV		0,6*0,9*3		1,620			
	VV		Součet		4,920			
80	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,856	382,50	3 387,42	dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		4,92*1,8		8,856			
	VV		Součet		8,856			
70	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,602	193,80	891,87	dle SOD
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp ležaté kanalizce					
	VV		Osazení chráničky pívovodu					
	VV		(0,6*0,5-0,16*0,16)*11		3,018			
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6 - dopojení na ležatou kanalizaci					
	VV		(0,6*0,9-0,11*0,11)*3		1,584			
	VV		Součet		4,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,204	493,00	4 537,57	dle SOD
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		4,602*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,204			
	VV		Součet		9,204			
D PSV Práce a dodávky PSV							23 033,55	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							23 033,55	
69	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	11,000	1 280,00	14 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160					
	VV		Osazení chráničky pívovodu					
	VV		11		11,000			
11	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	3,000	499,80	1 499,40	dle SOD
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6 - dopojení na ležatou kanalizaci					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	M	28611908	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°					
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	8,000	89,80	718,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°					
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6					
	VV		2+3+3		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,000	1 900,50	5 701,50	dle SOD
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	VV		Podlahové vpusti v místnostech 1.12; 1.2.5 a 1.2.6					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	11 550,00	404,25	dle SOD
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							916,38	
D VRN3 Zařízení staveniště							366,55	
81	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	366,55	366,55	
	PP		Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D VRN4 Inženýrská činnost							549,83	
82	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	549,83	549,83	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

**ZMĚNOVÝ LIST 006 - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - VZT/CHLAZENÍ -
VYTVOŘENÍ CHLADÍČÍ MÍSTNOSTI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

374 727,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 727,60	21,00%	78 692,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 420,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

**ZMĚNOVÝ LIST 006 - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - VZT/CHLAZENÍ -
VYTVOŘENÍ CHLADICÍ MÍSTNOSTI**

Místo:

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

374 727,60

D	751	Zařízení č. 4 - Chladicí box					365 587,60	
1	K	751R-pol1	Chladicí box - s podlahou	KPL	1,000	187 342,00	187 342,00	
	VV		Chladicí box v provedení s podlahou podlahy					
	VV		bude sestaven z PUR panelů síla 60mm - bílá barva					
	VV		vnější rozměry boxu 3120 x 1980 x v. 2320 mm					
	VV		podlaha o složení PUR 60+12mm tvrzená překližka					
	VV		Chladírenské dveře otočné s.r. š.800/1900mm s					
	VV		uzamykatelnou klikou					
	VV		vnitřní olistování hygienickými PVC lištami					
	VV		vnější olistování plechovými lištami bílé barvy					
	VV		spotřební montážní materiál					
	VV		montáž panelů a doprava mechaniků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751R-pol2	Sestava chlad.tech.	KPL	1,000	90 146,40	90 146,40	
	VV		2 Sestava chlad.tech. 13-17 m3 (0°C +4°C) - s odtáváním					
	VV		Chladírenská technologie na Tp +2/+4°C					
	VV		Požadovaný chladicí výkon 1,5kW/To -10°C					
	VV		výparník s el. odtáváním bloku					
	VV		standardní kompresorová jednotka					
	VV		agregát CHJ-H- 15-A2					
	VV		výparník EVS 181ED					
	VV		Termický ventil Dafoss + tryska 01					
	VV		rozvaděč s elektronikou ECP 202					
	VV		presostat HP/LP, průhledítko, filtrdehydrátor, kapiláry					
	VV		regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751R-pol3	Sestava chlad.tech.	KPL	1,000	88 099,20	88 099,20	
	VV		propojovací potrubí 15/10 s izolací K-Flex					
	VV		regulace ot. ventilátoru kondenzátoru					
	VV		odpadní potrubí HT 40					
	VV		elektroinstalační materiál vč. osvětlení					
	VV		chladivo R 449A					
	VV		montážní materiál					
	VV		montáž technologie					
	VV		doprava mechaniků na stavbu					
	VV		výstupní revize elektro					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					9 140,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					3 656,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	3 656,00	3 656,00	
	PP		Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D	VRN4	Inženýrská činnost					5 484,00	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	5 484,00	5 484,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 007 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - ZTI - VODOVOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			11 527,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 527,45	21,00%	2 420,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			13 948,21
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 007 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - ZTI - VODOVOD

Misto: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 527,45	
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					11 246,30	
104	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	3,000	548,10	1 644,30	Dle SOD
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
108	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	149,10	447,30	Dle SOD
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
VV			3		3,000			
VV			DN 40					
VV			Součet		3,000			
117	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	594,30	594,30	Dle SOD
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
118	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000	722,40	722,40	Dle SOD
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
120	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	1 722,00	1 722,00	Dle SOD
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
133	K	7222R-pol1	vypuštění a napuštění systému	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
134	K	7222R-pol2	Propojení stávajícího potrubí 3/4"	kpl	1,000	352,00	352,00	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
135	K	7222R-pol3	Propojení stávajícího potrubí 1"	kpl	1,000	528,00	528,00	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
136	K	7222R-pol4	Napojení stávajícího potrubí 1"	kpl	1,000	1 088,00	1 088,00	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
137	K	7222R-pol5	Demontáž stávajícíhovodovodního uzlu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
132	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	29 400,00	588,00	Dle SOD
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					281,15	
D	VRN3	Zařízení staveniště					112,46	
138	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	112,46	112,46	
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D	VRN4	Inženýrská činnost					168,69	
139	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	168,69	168,69	
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 008 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - STŘECHA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

529 088,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	529 088,39	21,00%	111 108,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

640 196,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 008 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - STŘECHA

Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							529 088,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 550,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 550,00	
375	K	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	-121,000	1 200,00	-145 200,00	dle SOD
PP			Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm					
VV			Odpočet původní položky					
VV			-121		-121,000			
VV			Součet		-121,000			
376	K	636311115	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm	m2	121,000	1 750,00	211 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 150 mm					
VV			Oprava položky dle skutečného rozměru					
VV			Skladba celkem 500 mm					
VV			Z toho dlažba 40 mm					
VV			Tepelná izolace 100 mm					
VV			spádové klíny 20-100 mm					
VV			Výška terčů 160 - 240 mm					
VV			střecha R2					
VV			121		121,000			
VV			dle tabulky 2.NP					
VV			Součet		121,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				449 633,39	
D	712		Povlakové krytiny				191 879,89	
151	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	45,724	22,00	1 005,93	dle SOD
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
VV			parotěs - oprava množství - Plocha R1, zaizolování atiky					
VV			přípočet viz. položka 153					
VV			45,724		45,724			
VV			Součet		45,724			
152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	83 100,00	1 246,50	dle SOD
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			45,724*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,015			
VV			Součet		0,015			
153	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	45,724	160,00	7 315,84	dle SOD
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
VV			parotěs - odpočet výměry dle SOD					
VV			R1					
VV			-104,51		-104,510			
VV			-0,5*(14,25+11,15+8,875+1,875+5,375+9,275)		-25,400			
VV			R2					
VV			-125,988		-125,988			
VV			-					
VV			0,5*(3,14*4,8*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+11,5+2,377+1,5*2+2,35+2,5)		-24,769			
VV			Mezisoučet		-280,667			
VV			parotěs - oprava množství - Plocha R1, zaizolování atiky					
VV			R1					
VV			14,25*9,375+8,875*1,875		150,234			
VV			(0,5)*(14,25+11,15+8,875+1,875+5,375+9,275)		25,400			
VV			R2					
VV			125,988		125,988			
VV			(0,5)*(3,14*4,8*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+11,5+2,377+1,5*2+2,35+2,5)		24,769			
VV			Mezisoučet		326,391			
VV			Součet		45,724			
154	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	53,291	125,00	6 661,38	dle SOD
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem					
VV			45,724*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		53,291			
VV			Součet		53,291			
377	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	99,837	106,00	10 582,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm					
VV			Doplnění položek - lišty pro foliovou střechu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Atika R1					
	WV		(14,25+11,15+8,875+1,875+5,375+9,275)		50,800			
	WV		0,5*2*5		5,000			
	WV		Atika R2					
	WV		0,5*2*6		6,000			
	WV		(3,14*4,8*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+2,377+1,5*2+2,35+2,5)		38,037			
	WV		Součet		99,837			
378	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	119,837	193,00	23 128,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	WV		Doplnění položek - lišty pro foliovou střechu					
	WV		Atika R1					
	WV		(14,25+11,15+8,875+1,875+5,375+9,275)		50,800			
	WV		0,75*5		3,750			
	WV		Atika R2					
	WV		0,75*5		3,750			
	WV		(3,14*4,8*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+11,5+2,377+1,5*2+2,35+2,5)		49,537			
	WV		prostupy VZT					
	WV		0,5*4*6		12,000			
	WV		Součet		119,837			
379	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	91,087	193,00	17 579,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	WV		Doplnění položek - lišty pro foliovou střechu					
	WV		Atika R1					
	WV		(14,25+11,15+8,875+1,875+5,375+9,275)		50,800			
	WV		0,75*1		0,750			
	WV		Atika R2					
	WV		0,75*2		1,500			
	WV		(3,14*4,8*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+2,377+1,5*2+2,35+2,5)		38,037			
	WV		Součet		91,087			
380	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m sténová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	23,250	173,00	4 022,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC sténová lišta vyhnutá rš 71 mm					
	WV		Doplnění položek - lišty pro foliovou střechu					
	WV		Napojení PVC na stěnu - terasa					
	WV		11,25		11,250			
	WV		prostupy VZT					
	WV		0,5*4*6		12,000			
	WV		Součet		23,250			
155	K	712363412	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	-392,365	143,00	-56 108,20	dle SOD
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva krajní pole					
	WV		Odpčet položky dle SOD					
	WV		R1					
	WV		-(12,146*15,146-5,375*1,875)		-173,885			
	WV		-((14,25+11,5+8,875+1,875+5,375+9,275)*(0,45+0,55)/2)		-25,575			
	WV		Mezisoučet		-199,460			
	WV		R2					
	WV		-(7,38*8,5+3,14*4,8*4,8*1/4+(7,38-4,8)*4,8+4,267*12,07)		-144,703			
	WV		-					
	WV		((3,14*4,3*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+11,15+2,377+1,5*2+2,35+2,3))		-48,202			
	WV		Mezisoučet		-192,905			
	WV		Součet		-392,365			
381	K	712363546	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	392,365	443,00	173 817,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
	WV		Oprava specifikace položky dle skutečné tl. tepelné izolace a kotevního podkladu					
	WV		R1					
	WV		12,146*15,146-5,375*1,875		173,885			
	WV		(14,25+11,5+8,875+1,875+5,375+9,275)*(0,45+0,55)/2		25,575			
	WV		Mezisoučet		199,460			
	WV		R2					
	WV		7,38*8,5+3,14*4,8*4,8*1/4+(7,38-4,8)*4,8+4,267*12,07		144,703			
	WV		(3,14*4,3*2*1/4+8+6,4+1,147+4,727+11,15+2,377+1,5*2+2,35+2,3)		48,202			
	WV		Mezisoučet		192,905			
	WV		Součet		392,365			
386	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	3,600	178,00	640,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	WV		prostupy VZT					
	WV		0,5*6*0,3		3,600			
	WV		Součet		3,600			
384	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše	m2	3,600	335,00	1 206,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	VV		prostupy VZT					
	VV		0,5*4*6*0,3		3,600			
	VV		Součet		3,600			
164	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,574	1 360,00	780,64	dle SOD
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		0,574		0,574			
	D	713	Izolace tepelné				239 737,78	
173	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	-578,204	170,00	-98 294,68	dle SOD
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		Odpočet položky dle SOD					
	VV		-275,335*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-578,204			
	VV		Součet		-578,204			
389	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	578,204	515,00	297 775,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		149,347*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		313,629			
	VV		125,988*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		264,575			
	VV		Součet		578,204			
390	K	713141243	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	-275,335	117,00	-32 214,20	dle SOD
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu					
	VV		Odpočet dle SOD					
	VV		-149,347		-149,347			
	VV		R1					
	VV		-125,988		-125,988			
	VV		R2					
	VV		Součet		-275,335			
174	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	275,335	162,00	44 604,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	VV		149,347		149,347			
	VV		R1					
	VV		125,988		125,988			
	VV		R2					
	VV		Součet		275,335			
176	M	28376143	klin izolační EPS 200 spád do 5%	m3	10,583	2 550,00	26 986,65	dle SOD
	PP		klin izolační EPS 200 spád do 5%					
	VV		-275,335*(0,02+0,12)/2*1,05		-20,237			
	VV		množství EPS dle skutečností - kladecí plán spoádových klínů					
	VV		20,03+10,79		30,820			
	VV		Součet		10,583			
183	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,716	1 230,00	880,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	VV		0,716		0,716			
	D	764	Konstrukce klempířské				18 015,72	
387	K	764214657R	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování nadezdívek(atik) oblé nebo ze segmentů z Pz s povrch úprav rs přes 400 mm	m	6,670	1 296,00	8 644,32	
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rs 400 mm					
	VV		2,96*2+0,75		6,670			
	VV		Součet		6,670			
394	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rs přes 400 mm	kus	13,000	337,00	4 381,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rs 400 mm					
	VV		R1					
	VV		6		6,000			
	VV		R2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		13,000			
218	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - poplast. rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 330 mm	m	-5,880	480,00	-2 822,40	dle SOD
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - poplast. rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 330 mm					
	VV		Odpočet obloukových oken					
	VV		K01 - okno O6					
	VV		-2,94		-2,940			
	VV		K01 - okno O7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-2,94			-2,940		
	W		Součet			-5,880		
388	K	764217604	Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s povrch úpravou rš 330 mm	m	5,880	1 310,00	7 702,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	W		K01 - okno O6					
	W		2,94		2,940			
	W		K01 - okno O7					
	W		2,94		2,940			
	W		Součet		5,880			
395	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	W		1		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 905,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 162,00	
396	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buřky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	5 162,00	5 162,00	
	PP		Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buřky, mobil.WC,energie pro ZS					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 743,00	
397	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	7 743,00	7 743,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 009 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - Vytápění - NAPOJENÍ HORKOVODU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78 887,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 887,90	21,00%	16 566,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	95 454,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 009 - DOPLNĚNÍ VV PŘÍPOJKY - Vytápění - NAPOJENÍ HORKOVODU

Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 887,90

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 032,00	
84	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	2,400	2 930,00	7 032,00	CS ÚRS 2024 01

PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm						
VV	Vyříznutí otvoru do stropního panelu stávající šachty						
VV	0,6*4				2,400		
VV	Součet				2,400		

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					65 310,90	
80	M	pol.1	Potrubí ocelové předizolované v kotelnách nebo strojvnách spojované svařováním - Trubka 2m 60/125	kus	2,000	6 156,00	12 312,00	

PP	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojvnách Ø 60,3/4,0						
----	--	--	--	--	--	--	--

81	M	pol.2	Potrubí ocelové předizolované v kotelnách nebo strojvnách spojované svařováním - Oblouk 90 st. 1x1m 60/125	kus	2,000	10 339,20	20 678,40	
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých Ø 60,3/4,0						
----	--	--	--	--	--	--	--

82	M	pol.3	Těsnící prstenec 125	kus	4,000	620,00	2 480,00	
----	---	-------	----------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 50 do 60						
----	--	--	--	--	--	--	--

85	M	pol.4	Smršťovací spojka + pěna	kus	2,000	4 264,00	8 528,00	
----	---	-------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 50 do 60						
----	--	--	--	--	--	--	--

83	K	pol.5	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 60,3 - svařování v omezeném prostoru	kpl	1,000	21 312,50	21 312,50	
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž Ø 60,3						
----	--	--	--	--	--	--	--

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					4 620,00	
87	K	HZS22213	Hodinové zúčtovací sazby - Vypuštění a napuštění systému	hod	8,000	577,50	4 620,00	dle SOD

PP	Hodinové zúčtovací sazby - Napuštění systému						
VV	8				8,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 925,00

D	VRN3	Zařízení staveniště					770,00	
88	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	770,00	770,00	dle SoD

PP	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS						
----	---	--	--	--	--	--	--

D	VRN4	Inženýrská činnost					1 155,00	
89	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	1 155,00	1 155,00	dle SoD

PP	Kompletační a koordinační činnost						
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 010a - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - Silnoproud -
NAPOJENÍ HŘIŠTĚ, ZÁSUVKY NA FASÁDĚ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		190 047,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	190 047,70	21,00%	39 910,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	229 957,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 010a - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - Silnoproud -
NAPOJENÍ HŘIŠTĚ, ZÁSUVKY NA FASÁDĚ

Místo: Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 190 047,70

D HSV Práce a dodávky HSV 136 246,98

D 1 Zemní práce 88 013,67

157	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	11,000	152,00	1 672,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		11		11,000			
165	K	113107023	Odstranění podkladů z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	11,000	1 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		11		11,000			
158	K	132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	29,250	1 940,00	56 745,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných					
	VV		50*0,9*0,65		29,250			
152	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,750	239,70	2 337,08	dle SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		výkop pro napojení hřiště					
	VV		29,25-19,5		9,750			
	VV		Součet		9,750			
153	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000	m3	48,750	17,85	870,19	dle SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		9,75*5		48,750			
	VV		Součet		48,750			
154	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,500	137,70	2 685,15	dle SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		19,5		19,500			
155	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,500	382,50	7 458,75	dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		9,75*2		19,500			
	VV		Součet		19,500			
156	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	19,500	269,00	5 245,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		výkop pro napojení hřiště					
	VV		50*0,9*0,65		29,250			
	VV		odpočet obsypu					
	VV		-50*0,3*0,65		-9,750			
	VV		Součet		19,500			
D	5		Komunikace pozemní				15 059,00	
166	K	566901134	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	11,000	482,00	5 302,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 250 mm					
	VV		11		11,000			
159	K	5962111191R	Doplnění krytů ze zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 po překozech pro inženýrské sítě	m2	11,000	887,00	9 757,00	
	PP		Doplnění krytů ze zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 po překozech pro inženýrské sítě					
	VV		11		11,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 342,00	
162	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	11,000	122,00	1 342,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		11		11,000			
	D	997	Přesun sutě				23 226,00	
167	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,800	100,00	980,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
172	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,800	107,00	1 048,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
168	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,800	288,00	2 822,40	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
169	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	137,200	12,50	1 715,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		9,8*14		137,200			
	VV		Součet		137,200			
170	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,800	1 700,00	16 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				8 606,31	
171	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	28,997	296,80	8 606,31	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 314,38	
	D	741	Ochrana před bleskem				21 314,38	
160	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	50,000	47,50	2 375,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí obsyp vedení					
	VV		50		50,000			
161	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	19,500	493,00	9 613,50	dle SOD
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		50*0,65*0,3*2		19,500			
145	K	pol.803	Montáž trubka plastová ohebná D 50mm	m	106,000	46,61	4 940,66	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	VV		106		106,000			
146	M	pol.804	trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D50mm	m	111,300	39,40	4 385,22	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm					
	VV		106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		111,300			
	D	M	Práce a dodávky M				20 711,34	
	D	21-M	Elektromontáže				20 711,34	
135	K	pol.795	Montáž kabelu Cu plného CYKY 5x6	m	106,000	42,90	4 547,40	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	VV		Napájení plázevého hřiště - 400v					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
136	M	pol.796	CYKY 5x6mm2	m	121,900	132,60	16 163,94	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		106*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		121,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7 140,00	
173	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	14,000	510,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
VV			"úpravy napojení elektro, připomocné práce, doprava"14		14,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 635,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				1 854,00	
163	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	1 854,00	1 854,00	
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D VRN4			Inženýrská činnost				2 781,00	
164	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	2 781,00	2 781,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 011a - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - Silnoproud -
rozvody gastroprovozu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			122 259,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 259,72	21,00%	25 674,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			147 934,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 011a - POŽADAVEK PROVOZOVATELE - Silnoproud - rozvody gastroprovozu

Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 122 259,72

D		741	Ochrana před bleskem			6 083,22		
31	K	pol.793	Montáž trubka plastová ohebná D 160mm	m	5,000	49,40	247,00	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
32	M	pol.794	trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D160mm	m	5,750	158,60	911,95	
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE						
VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			5,750			
33	K	pol.796	Montáž zásuvek venkovních IP44 230V	kus	3,000	195,00	585,00	
PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE						
VV		3			3,000			
34	M	pol.797	zásuvka IP44 230V	kus	3,000	234,00	702,00	
PP		zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PE IP44, šroubové svorky						
35	K	pol.798	Montáž zásuvek IP 44 400V	kus	3,000	325,00	975,00	
PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A						
VV		3			3,000			
36	M	pol.799	zásuvka IP44 400V	kus	3,000	273,00	819,00	
PP		zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky						
3	K	pol.809	Montáž trubka plastová ohebná D 40mm	m	22,000	44,20	972,40	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
VV		22			22,000			
4	M	pol.810	trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D40mm	m	23,100	37,70	870,87	
PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm						
VV		22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			23,100			
D		751	Elektrické přístroje silnoproud				3 578,40	
21	K	pol.761	zásuvka 230V/ 16A s víčkem , montáž pod omítkou , bílá	kus	12,000	298,20	3 578,40	
PP		zásuvka 230V/ 16A s víčkem , montáž pod omítkou , bílá						
D		762	Konstrukce tesařské				3 740,00	
26	K	pol.776	SEKÁNÍ DRÁŽEK	soubor	1,000	3 740,00	3 740,00	
PP		Průrazy, začistění, protipož.nástřiky ,ucpávky						
D		21-M	Elektromontáže				97 715,60	
12	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	280,000	27,30	7 644,00	
PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
VV		280			280,000			
VV		Součet			280,000			
13	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	322,000	26,36	8 487,92	
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
VV		Zásuvka 230V fasáda			322,000			
VV		280*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			322,000			
VV		Součet			322,000			
44	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	89,000	27,30	2 429,70	
PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
VV		Zásuvka 230V fasáda			89,000			
VV		89			89,000			
VV		Součet			89,000			
45	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	102,350	26,36	2 697,95	
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
VV		Zásuvka 230V fasáda			102,350			
VV		89*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			102,350			
VV		Součet			102,350			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
22		K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	34,000	27,30	928,20		
		PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
		VV		5x1,5						
		VV		34		34,000				
		VV		Součet		34,000				
23		M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	39,100	26,88	1 051,01		
		PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2						
		VV		34*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		39,100				
		VV		Součet		39,100				
24		K	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	32,000	28,35	907,20		
		PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2						
		VV		32		32,000				
		VV		Součet		32,000				
25		M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	36,800	169,16	6 225,09		
		PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2						
		VV		32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		36,800				
		VV		Součet		36,800				
39		K	pol.791	Montáž kabelu AYKY 3x240+120 mm2 (např. AYKY)	m	8,000	114,40	915,20		
		PP		Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2						
40		M	pol.792	AYKY 3x240+120mm2	m	9,200	847,60	7 797,92		
		PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2						
		VV		8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		9,200				
37		K	pol.795	Montáž kabelu Cu plného CYKY 5x6	m	89,000	42,90	3 818,10		
		PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2						
		VV		Napojení zásuvek na fasádě - 400V						
		VV		89		89,000				
		VV		Součet		89,000				
38		M	pol.796	CYKY 5x6mm2	m	102,350	132,60	13 571,61		
		PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2						
		VV		89		89,000				
		VV		89*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		102,350				
9		K	pol.800	Montáž jističů	kus	12,000	585,00	7 020,00		
		PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A						
		VV		7+1+1+1+2		12,000				
11		M	pol.802	PL7 B16/1	kus	7,000	289,00	2 023,00		
		PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
		VV		7		7,000				
10		M	Pol.805	PL7 B40/3	kus	1,000	2 198,10	2 198,10		
		PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
		VV		1		1,000				
18		M	Pol.806	PL7 B16/3	kus	1,000	1 341,30	1 341,30		
		PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm						
		VV		1		1,000				
19		M	Pol.807	PL7 B10/1	kus	1,000	331,50	331,50		
		PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm						
		VV		1		1,000				
20		M	Pol.808	PL7 B10/3	kus	2,000	1 339,60	2 679,20		
		PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm						
41		K	pol.800	Montáž jističů	kus	6,000	585,00	3 510,00		
		PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A						
42		M	Pol.801	PL7 B32/3	kus	3,000	1 280,50	3 841,50		
		PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
43		M	pol.802	PL7 B16/1	kus	3,000	221,00	663,00		
		PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
28		K	pol.812	Montáž krabic	kus	11,000	935,00	10 285,00		
		PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A						
		VV		11		11,000				
27		M	pol.813	PODOMÍTKOVÉ KRABICE 392X152X70MM	kus	11,000	668,10	7 349,10		
		PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
		VV		11		11,000				
		D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 160,00		
46		K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	510,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář						
		VV		"úpravy napojení elektro, připomocné práce, doprava"16		16,000				
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 982,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště					
29	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	1 193,00	1 193,00	
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D VRN4			Inženýrská činnost					
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	1 789,50	1 789,50	
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 012 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 464,11

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 464,11	21,00%	1 987,46
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 451,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 012 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 464,11

D	767	Konstrukce zámečnické					9 233,28	
1	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 6mm	m	18,320	504,00	9 233,28	dle SOD

PP	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 6mm							
VV	-18 "odpočet dle SOD				-18,000			
VV	Mezisoučet				-18,000			
VV	délka lana dle půdorysu střechy							
VV	(10,145+7,15+4,81+1,875+5,335+5,275)*1,05 "Přepočtené				36,320			
VV	koeficientem množství							
VV	Mezisoučet				36,320			
VV	Součet				18,320			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 230,83

D	VRN3	Zařízení staveniště					92,33	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	92,33	92,33	

PP	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D	VRN4	Inženýrská činnost					138,50	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	138,50	138,50	

PP	Kompletační a koordinační činnost							
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final

Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 013 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

493 390,69

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	493 390,69	21,00%	103 612,04
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

597 002,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras final
Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 013 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 493 390,69

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					166 916,17	
1	M	59055174R	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x200mm - příplatek za delší kotvy	kus	325,268	55,90	18 182,48	

PP	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x200mm							
VV	Položka montáže dle URS obsahuje kotvy délky 60mm. Dle PD je tl. provětrávané fasády včetně mezery 200mm.							
W2								
W2	(15,146+10,271+5,375+1,873+9,771)*3,5				148,526			
W2	12,146*4,25				51,621			
W2	-(1*0,625*9+1*2,25+0,75*0,625*2)				-8,813			
W2	Mezisoučet				191,334			
W2	0,7*191,334				133,934			
W2	Součet				325,268			

2	M	59055200R	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x200mm - příplatek za delší kotvy	kus	325,268	27,80	9 042,45	
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	--

PP	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x200mm							
W2								
W2	(15,146+10,271+5,375+1,873+9,771)*3,5				148,526			
W2	12,146*4,25				51,621			
W2	-(1*0,625*9+1*2,25+0,75*0,625*2)				-8,813			
W2	Mezisoučet				191,334			
W2	0,7*191,334				133,934			
W2	Součet				325,268			

3	K	622273091	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na hliníkový rošt	m	30,420	1 770,00	53 843,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrně nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojením (nůty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží							
W2	Okna 2NP							
W2	(1+0,625*2)*9+(0,75+0,625*2)*2				24,250			
W2	Dveře na terasu				6,170			
W2	(1+2,585*2)*0,2				30,420			
W2	Součet							

4	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	7,605	1 470,00	11 179,35	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm							
W2	Okna 2NP							
W2	((1+0,625*2)*9+(0,75+0,625*2)*2)*0,2				4,850			
W2	Dveře na terasu				1,234			
W2	(1+2,585*2)*0,2				6,084			
W2	Součet				7,605			
W2	6,084*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							

5	K	622274011	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový	m	130,164	378,00	49 201,99	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový							
W2	spodní a horní ventilační profil							
W2	(15,146+10,271+5,375+1,873+9,771)*2				84,872			
W2	12,146*2				24,292			
W2	roh				21,000			
W2	3,5*6				130,164			
W2	Mezisoučet				130,164			
W2	Součet				130,164			

6	M	59155003R	ventilační mřížka Al tl 0,7mm dl 2,5m	m	120,080	162,50	19 513,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	--

PP	profil pro vodorovné spáry Al tl 0,7mm dl 3m							
W2	spodní a horní ventilační profil							
W2	(15,146+10,271+5,375+1,873+9,771)*2				84,872			
W2	12,146*2				24,292			
W2	Součet				109,164			
W2	109,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				120,080			

7	M	59155001	profil rohový vnější Al dl 3m	m	21,000	243,00	5 103,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP	profil rohový vnější Al dl 3m							
W2	roh							
W2	3,5*6				21,000			

8	M	59155002	profil rohový vnitřní Al dl 3m	m	3,500	243,00	850,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP	profil rohový vnitřní Al dl 3m							
W2	3,5				3,500			

D 766 Konstrukce truhlářské 295 192,64

9	K	622271001R	Montáž stěnových kotev pro přesazený dřevěný rošt bez tepelné izolace	m2	92,262	2 180,00	201 131,16	
---	---	------------	---	----	--------	----------	------------	--

PP	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrně nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojením, (nůty) stěn bez tepelné izolace							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		92,262		92,262			
	VV		W1					
	VV		Součet		92,262			
10	M	59055202	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x220mm	kus	369,000	96,50	35 608,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x220mm					
	VV		Dle PD je tl. izolantu a latě 200mm, pro zajištění provětrávání					
	VV		kotvy min. 220mm					
	VV		rošt W1					
	VV		184,5*2		369,000			
	VV		Součet		369,000			
11	M	59055212	podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu	kus	369,000	16,20	5 977,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu					
	VV		rošt W1					
	VV		184,5*2		369,000			
	VV		Součet		369,000			
12	M	59055014	kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm	sada	738,000	9,49	7 003,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm					
	VV		rošt W1					
	VV		184,5*2*2		738,000			
	VV		Součet		738,000			
13	K	762341310R	příplatek montáže podkladních roštů obloukových, výroba zakřivené kotevní latě z fošen tl do 50 mm	m2	14,381	1 590,00	22 865,79	
	PP		Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	VV		oblouk					
	VV		6,67*1,8+0,95*2,5		14,381			
	VV		Součet		14,381			
14	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	0,518	8 960,00	4 641,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm					
	VV		oblouk - vodorovný rošt pro svívlý obklad vyřiznout z fošen (6,67*1,8+0,95*2,5)*2*(0,05*0,3)*1,2		0,518			
	VV		Součet		0,518			
15	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,518	1 980,00	1 025,64	dle SOD
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		0,518		0,518			
16	K	766417531	Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád	m2	5,698	735,00	4 188,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů obložení ostění, parapetu a nadpraží					
	VV		Okna 1NP					
	VV		((2+2,3*2)+(2,525+4,275+0,445*2+2,3*2))*0,2		3,778			
	VV		((1,25+2,3*2)+(1,25+1,25*2))*0,2		1,920			
	VV		Součet		5,698			
17	M	61191161	palubky obkladové - modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B	m2	9,585	960,25	9 204,00	dle SOD
	PP		palubky obkladové - modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B					
	VV		Okna 1NP					
	VV		((2+2,3*2)+(2,525+4,275+0,445*2+2,3*2))*0,2		3,778			
	VV		((1,25+2,3*2)+(1,25+1,25*2))*0,2		1,920			
	VV		Mezisoučet		5,698			
	VV		Okna 1NP					
	VV		oblouk					
	VV		(2,94+2,3*2)*2*0,2		3,016			
	VV		Mezisoučet		3,016			
	VV		Součet		8,714			
	VV		8,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,585			
18	K	766417531R	Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád - oblouk	m2	3,016	1 176,00	3 546,82	
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů obložení ostění, parapetu a nadpraží					
	VV		Okna 1NP					
	VV		oblouk					
	VV		(2,94+2,3*2)*2*0,2		3,016			
	VV		Součet		3,016			
D 783			Dokončovací práce - nátěry					30 059,13
19	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	101,847	7,14	727,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	VV		W1					
	VV		(1,595+7,38+8,845+2,939*2+0,751+3+1,66*2+1,37)*4,1		131,770			
	VV		-(2*2,3+2,97*2,3+4,4*2,3+2,939*2,3*2+1,25*2,3+1,25*1,25)		-39,508			
	VV		9,585		9,585			
	VV		Součet		101,847			
20	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	101,847	288,00	29 331,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový					
	VV		W1					
	VV		(1,595+7,38+8,845+2,939*2+0,751+3+1,66*2+1,37)*4,1		131,770			
	VV		-(2*2,3+2,97*2,3+4,4*2,3+2,939*2,3*2+1,25*2,3+1,25*1,25)		-39,508			
	VV		9,585		9,585			
	VV		Součet		101,847			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 222,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				489,10	
21	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks	1,000	489,10	489,10	dle SOD
PP			Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS					
D VRN4			Inženýrská činnost				733,65	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	733,65	733,65	dle SOD
PP			Kompletační a koordinační činnost					