

## 12 - Betonáž v zimním období-kolumbární stěny



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

## KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	rodilová výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			<b>KALKULACE - Betonáž v zimním období-kolumbární stěny</b>				
1	URS	094204000R00	Zimní opatření kolumbarium :	1,0000	kpl	132 447,39	132 447,39
			WK 01 až WK 10 - výměra dle SoD	489,50957	m3		
			Rozdílné množství betonu dle ZL č.17	40,28000	m3		
			<b>Celkem v Kč bez DPH</b>				<b>132 447,39 Kč</b>

**Poznámky:**

Z důvodu urychlení prací a minimalizování dopadů na prodloužení termínu dokončení celého díla, probíhala betonáž kolumbárních stěn WK 01 až WK 10 v zimním období.

Tato skutečnost nebyla předpokládána. Při betonáži v zimních měsících je nutné do betonových směsí přidávat příměsi s ohledem na aktuální teploty; dále bylo nutné ochránit /