

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20049**

na zhotovení díla
**Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu
střechy vč. krovu**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová**
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**
se sídlem: **Jiráskova 701, 755 01 Vsetín**
zastoupen: **Martinem Šrámkem, jednatelem společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Martin Šrámek, Radek Štach
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Martin Šrámek, Radek Štach
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Martin Šrámek, Radek Štach
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Martin Šrámek, Radek Štach
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
IČ: **27775003**
DIČ: **CZ27775003**

spisová značka rejstříkového soudu: **29370**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20049 na zhotovení díla „Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovu“.
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/20049 je provedení nového krovu nad aulou v důsledku zjištění jeho špatného technického stavu včetně souvisejících stavebních prací a

výměny klempířských prvků a dále zúžení předmětu původní smlouvy o dále nepožadované opravy krovu a výměny oplechování stříšek nad hygienickými místnostmi.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4 a 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5 746 631,67 Kč bez DPH

DPH činí **1 206 792,65 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **6 953 424,32 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **14. 8. 2017.**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 1. 6. 2017“

b) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 1. 6. 2017

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 3: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Přílohy č. 2 a 3 dodatku se stávají Přílohami č. 4 a 5 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 6. 2017 a schválen usnesením číslo **R/459/17**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **11. 07. 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




TESLICE CZ®

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ277



TESLICE CZ s.r.o.
Martin Šrámek
jednatel společnosti



"Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovi"

[illegible]




TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
tel./fax: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

ČERVENEC 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce, úklidy																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokryvačské práce																															
Hromosvod																															

SRPEN 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce, úklidy																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokryvačské práce																															
Hromosvod																															
Předání díla																															

Legenda:



TESLICE CZ
s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Tel./fax: 571 420 787

DČ: 072/775003 ③

Martin Šrámek - jednatel společnosti

Položkový rozpočet - vícepráce

Zakázka: Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**

IČ: **27775003**

Jiráskova 701

DIČ: **CZ27775003**

75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			153 616,28
PSV			869 267,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 022 884,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 022 884,01 CZK
Základní DPH	21 %	214 805,64 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

1 237 689,66 CZK

Ve

Vsetíně

dne

22.3.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazení výplní	HSV			136 650,00
997	Přesun sutě	HSV			16 966,28
712	Živičné krytiny	PSV			28 466,50
762	Konstrukce tesařské	PSV			298 486,72
764	Konstrukce klempířské	PSV			542 314,52
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00
Cena celkem					1 022 884,01

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy gymnázium Jevíčko
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazení výplní				136 650,00
1	R-6210010	Očištění, vyspravení omítek pozednicového zdiva nad aulou, vč. provedení malby a dod. materiálu	m2	126,000	400,00	50 400,00
2	R-9730011	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30x50x70 cm, pro uvolnění a osazení nových vazných trámů	kus	69,000	570,00	39 330,00
3	R-3460012	Zazdění kapes z cihel plných, vč. opravy omítek	kus	69,000	680,00	46 920,00
Díl:	997	Přesun sutě				16 966,28
4	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	15,812	205,00	3 241,46
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,812	258,00	4 079,50
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	221,368	15,00	3 320,52
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,812	400,00	6 324,80
Díl:	712	Živičné krytiny				28 466,50
8	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	1 607,000	12,00	19 284,00
9	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	2,500	205,00	512,50
10	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,500	258,00	645,00
11	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,000	15,00	525,00
12	997990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,500	3 000,00	7 500,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				298 486,72
13	762023122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám, a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 - desky 6,117m3, hranoly nad aulou 13m3	m3	19,117	400,00	7 646,80
14	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450cm2	m	465,000	69,00	32 085,00
15	762332132	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	79,500	157,00	12 481,50
16	762332133	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	288,000	215,00	61 920,00
17	762332134	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	97,500	255,00	24 862,50
18	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	13,000	5 300,00	68 900,00
19	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz - pod nástřešní žlab 295,1mb x 0,8m = 236m2	m2	236,000	77,00	18 172,00
20	60512592R	Řezivo deskové tl. 24mm	m3	6,117	4 200,00	25 691,40
21	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění	m3	19,117	780,00	14 911,26
22	R-7620010	D+M kontralatí 50/40 mm vč. dodávky spoj. prvků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. impregnace	m2	150,000	30,00	4 500,00
23	R-7620050	Kotvení pozednice vč. dodávky kotevních prvků	m	51,000	220,00	11 220,00
24	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	5,700	2 823,90	16 096,26
Díl:	764	Konstrukce klempířské				542 314,52
25	R-7640024	Rozšíření původní rozvinuté šířky žlabu nástřešního na řš 670 mm - TiZn předzvětralý - K02	m	295,100	581,00	171 453,10
26	R-7640025	Rozšíření původní rozvinuté šířky oplechování okapu pod nástřešním žlabem na řš 670-1000 mm - TiZn předzvětralý - K04	m	294,000	944,00	277 536,00
27	R-7640026	Svod kruhový D 120 mm - TiZn předzvětralý - napojení 16 ks x 1,5 m	m	24,000	778,00	18 672,00
28	R-7640027	Koleno kruhové D 120 mm - TiZn předzvětralý 10 x 3 ks + 2 x 1 ks + 4 x 2 ks	kus	40,000	454,00	18 160,00
29	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	4 858,21	9 716,42
30	R-764-01	Dod.+mont. okapního plechu řš 150 - 200 mm - TiZn předzvětralý	m	29,000	99,00	2 871,00

3 1	R-764-02	Dod.+mont. ozdobného čela rš 500 mm - TiZn předzvětralý	m	29,000	1 514,00	43 906,00
Díl:	755	Krytiny tvrdé				0,00
3 2		Taška prostupová s nástavcem odvětrání	kus	5,000	0,00	0,00

Položkový rozpočet - méněpráce

Zakázka:

Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objet d'étude:

!Č:

DIČ:

ZhotOvitel:

TESLICE CZ s.r.o.

ICČ: 27775003

Jiráskova 701

DIČ: CZ27775003

75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-75 040,04
PSV			-219 580,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-294 620,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-294 620,69 CZK
Základní DPH	21 %	-61 870,34 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-356 491,03 CZK

$$V_e$$

Vsetíně

dne

22.3.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-70 380,00
997	Přesun sutě	HSV			-4 660,04
762	Konstrukce tesařské	PSV			-108 670,17
765	Krytina skládaná	PSV			-85 656,48
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-25 254,00
Cena celkem					-294 620,69

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy gymnázium Jevíčko
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-70 380,00
3	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči (stáv. krov nad aulou)	m2	-414,000	170,00	-70 380,00
Díl:	997	Přesun sutě				-4 660,04
15	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-4,343	205,00	-890,32
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,343	258,00	-1 120,49
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-60,802	15,00	-912,03
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,343	400,00	-1 737,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-108 670,17
32	R-7620016	Výměna poškozených částí krovu (nad aulou) předpoklad cca 30% vč. dodávky řeziva, vč. impregnace, vč. kotvení, vč. dodávky kotevních a spojovacích prvků	m	-138,000	745,00	-102 810,00
30	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,700	-1 028,10	-5 860,17
Díl:	765	Krytina skládaná				-85 656,48
56	R-7650020	D+M střešní krytiny - pálená taška - typ Románská tl. 40 mm, vč. větracích tašek, sněhových zachytávačů, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	-148,000	546,00	-80 808,00
54	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,000	-808,08	-4 848,48
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				-25 254,00
57	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru (stáv. krov nad aulou)	m2	-414,000	61,00	-25 254,00

Položkový rozpočet - méněpráce

Zakázka: Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**

IČ: **27775003**

Jiráskova 701

DIČ: **CZ27775003**

75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-22 529,20
PSV			-121 327,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-143 856,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-143 856,93 CZK
Základní DPH	21 %	-30 209,96 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-174 066,89 CZK

Ve

Vsetíně

dne

22.3.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-22 100,00
997	Přesun sutě	HSV			-429,20
762	Konstrukce tesařské	PSV			-21 457,10
764	Konstrukce klempířské	PSV			-89 746,43
765	Krytina skládaná	PSV			-2 194,20
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-7 930,00
Cena celkem					-143 856,93

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy gymnázium Jevíčko
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-22 100,00
3	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči (stáv. krov nad soc. zařízením)	m2	-130,000	170,00	-22 100,00
Díl:	997	Přesun sutě				-429,20
15	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-0,400	205,00	-82,00
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,400	258,00	-103,20
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,600	15,00	-84,00
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,400	400,00	-160,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-21 457,10
32	R-7620016	Výměna poškozených části krovu (nad soc. zařízením) předpoklad cca 30% vč. dodávky řeziva, vč. impregnace, vč. kotvení, vč. dodávky kotevnic a spojovacích prvků	m	-22,000	745,00	-16 390,00
33	R-7620020	D+M latí 40/60 mm vč. dodávky spojovacích prvků, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků, vč. impregnace (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	85,00	-3 910,00
30	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,700	-203,00	-1 157,10
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-89 746,43
35	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	30,00	-1 380,00
39	764542406	Žlab nadřímsový uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předzvětrálního plechu rs do 500 mm (nad soc. zařízením)	m	-12,800	766,00	-9 804,80
42	R-7640010	D+M střešní krytiny - titaninkový plech předzvětrálý tl. 0,7mm vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků, vč. všech příslušenství a doplňků (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	1 327,00	-61 042,00
44	R-7640016	D+M oplechování okapu - viz. K05, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků (nad soc. zařízením)	m	-12,800	592,00	-7 577,60
45	R-7640017	D+M ochranné větrací mřížky - odvětrání střechy - viz. K06 (nad soc. zařízením)	m	-12,800	21,00	-268,80
47	R-7640019	D+M oplechování římsy - viz. K08 (nad soc. zařízením)	m	-13,300	595,00	-7 913,50
41	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	-879,87	-1 759,73
Díl:	765	Krytina skládaná				-2 194,20
55	R-7650010	D+M difúzní fólie (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	45,00	-2 070,00
54	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,000	-20,70	-124,20
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				-7 930,00
57	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru (stáv. krov nad soc. zařízením)	m2	-130,000	61,00	-7 930,00