

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8/2024  
Stavba: LC Skřítecká - trubní propustky

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 5.6.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Miroslav Skalický

IČ: 46447211  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 71 883,00  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00


**Cena bez DPH 71 883,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	71 883,00	15 096,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 86 979,00**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8/2024

**Stavba:** LC Skřítecká - trubní propustky

Místo:

Datum:

5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Skalický

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>71 883,00</b>	<b>86 979,00</b>
8/2024	LC Skřítecká - trubní propustky	71 883,00	86 979,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>71 883,00</b>	<b>86 979,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Skřítecká - trubní propustky**

Místo:

Datum: 5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Skalický

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>71 883,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 883,00
D	1		Zemní práce				906,00
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	906,00	906,00
	VV		"výkop pro založení nátok. a výtok. čel TP" 4*(1,0*0,5*0,5)		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 224,00
3	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,435	1 550,00	2 224,00
	VV		" 2x nové nátokové čelo + 2x nové výtokové čelo"		1,435		
	VV		4*((1,0*1,0*0,5)-(3,14*0,3*0,3*0,5))				
	VV		Součet		1,435		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 753,00
6	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	12,000	189,00	2 268,00
	VV		"2x TP" 2*6,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
14	M	28614350	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x600mm SN8	m	12,000	3 220,50	38 646,00
	VV		"2x TP" 2*6,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
9	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	8,609	1 410,00	12 139,00
	VV		"podsyp a přesyp roury TP štěrkodrtí" 2*((6,0*1,0*1,0)-(3,14*0,3*0,3*6,0))		8,609		
	VV		Součet		8,609		
12	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	10,000	1 570,00	15 700,00
	VV		"odstranění původních zničených TP z ŽB trub" 2*5,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		