

Položkový rozpočet

S:	UL24/07	Oprava betonové plochy pod kontejnerem na vylisovaný kal – ČOV Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Zpevněná plocha
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						xxx
1	631343891R00	Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2	m2	19,00000	xxx	xxx
		dvojnásobná : 9,5*2		19,00000		
2	632413130RT6	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 30 mm BN-30 rychletuhnoucí, 30 MPa	m2	9,50000	xxx	xxx
		vyrovnání povrchu tl.30mm : 9,5		9,50000		
3	632415115RU8	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Final 440 podkladní (těžký provoz)	m2	9,50000	xxx	xxx
		lože pro uložení plechu : 9,5		9,50000		
4	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	4,00000	xxx	xxx
		dočištění plochy kolem staveniště : 4		4,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						xxx
8	953981205R00	Chemické kotvy, beton, hl.170 mm, M20, malta 2slož	kus	20,00000	xxx	xxx
Díl: 96 Bourání konstrukcí						xxx
9	216904211R00	Očištění plochy stlačeným vzduchem	m2	9,50000	xxx	xxx
10	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,00000	xxx	xxx
		hl.50-60mm : 27		27,00000		
11	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,57000	xxx	xxx
		9,5*0,06		0,57000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						xxx
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,80952	xxx	xxx
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						xxx
13	725330918R00	Vyvrtní otvoru do plechu -mříže	kus	20,00000	xxx	xxx
		D18mm, 20ks : 20		20,00000		
14	R767-01	Řezání plechu laserem	m	12,00000	xxx	xxx
15	R767-02	Navaření šroubových tyčí dl.200mm, zabroušení, navaření manipulačních ok, přifezání apod.osazení manipulační jeřáb ,vysokozdvíhový vozík atd.	kpl	1,00000	xxx	xxx
		zámečnick 2x10hod/800Kč + materiál : 1		1,00000		
16	R767-03	Doprava materiálu Olomouc - Bystřice pod Hostýnem	km	110,00000	xxx	xxx
17	13614438R	Plech hladký S235JR 20,00 x 1500 x 3000 mm	t	1,53900	xxx	xxx
		2ks 20x1500x3000mm, hm.706kg/1ks, manipulace 9% : 706*2/1000*1,09		1,53900		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						xxx
18	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	1,25400	xxx	xxx
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	1,25400	xxx	xxx
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,01600	xxx	xxx
21	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,25400	xxx	xxx
22	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,25400	xxx	xxx
Díl: VN Vedlejší náklady						xxx
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx
24	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	xxx	xxx
Celkem						134 599,93

Položkový rozpočet

S:	UL24/07	Oprava betonové plochy pod kontejnerem na vylisovaný kal – ČOV Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Zpevněná plocha
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání