

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Police-pod Hůrkou, skl.101

Místo: LS Rožnov p.R.,revír Zašová, k.ú.Police

Datum: 31.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o. (IČ:08643954)

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 900,04

D HSV Práce a dodávky HSV

53 900,04

D 1 Zemní práce

10 732,89

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,075	171,72	5 679,64	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102
VV (42*9)*0,5*0,25*0,7

33,075

2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	14,175	356,49	5 053,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351102
VV (42*9)*0,5*0,25*0,3

14,175

D 5 Komunikace pozemní

39 221,09

3	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	160,650	244,14	39 221,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101
VV (42*9)*0,5*0,85

160,650

D 998 Přesun hmot

3 946,06

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	62,172	63,47	3 946,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111