

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	11_2023		
Stavba:	Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP		
KSO:	801 11	CC-CZ:	1264
Místo:	Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B	Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:	Nemocnice Šumperk a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	4DS, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			1 748 751,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 748 751,17	367 237,75
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 115 988,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11_2023

Stavba: Pávilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pávilon B

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 748 751,17	2 115 988,92
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	248 000,00	300 080,00
02	BOURACÍ PRÁCE	13 870,06	16 782,77
03	STAVEBNÍ PRÁCE	511 728,09	619 190,99
04	PROFESE	853 653,02	1 032 920,15
05	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	121 500,00	147 015,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 801 11

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		248 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	248 000,00	21,00%	52 080,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	300 080,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP
Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B
Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023
Projektant: 4DS, spol. s r. o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	248 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	248 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00
VRN99 - Rezerva	160 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP
Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

248 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

60 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

28 000,00

3	K	04140202	Revize TI ČR po dokončení prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN99 Rezerva

160 000,00

6	K	099901	Rozpočtová rezerva (pevně stanovaná zadavatelem)	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00	
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO: 801 11

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

4DS, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 870,06

DPH základní
snížená

Základ daně

13 870,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 912,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 782,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP
Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B
Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023
Projektant: 4DS, spol. s r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		13 870,06
HSV - Práce a dodávky HSV		9 752,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 209,75
997 - Přesun sutě		1 542,81
PSV - Práce a dodávky PSV		4 117,50
763 - Konstrukce suché výstavby		4 117,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 870,06

D HSV Práce a dodávky HSV

9 752,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 209,75

1	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,000	126,92	380,75	CS ÚRS 2023 02
2	K	979001	Vybourání lehké šachtové příčky	m2	23,000	123,00	2 829,00	

VV		+15,26+4,82+2,92		23,000				
3	K	979002	Vybourání vývodu VZT	kus	10,000	500,00	5 000,00	

D 997 Přesun sutě

1 542,81

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,454	998,40	453,27	CS ÚRS 2023 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,454	295,87	134,32	CS ÚRS 2023 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,454	14,00	6,36	CS ÚRS 2023 02

P		Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně						
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,454	2 090,00	948,86	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

4 117,50

D 763 Konstrukce suché výstavby

4 117,50

8	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu, vč uložení	m2	91,500	45,00	4 117,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO: 801 11

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		511 728,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	511 728,09	21,00%	107 462,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	619 190,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

511 728,09

HSV - Práce a dodávky HSV

55 237,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 999,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 710,80

998 - Přesun hmot

527,36

PSV - Práce a dodávky PSV

456 490,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 590,80

763 - Konstrukce suché výstavby

46 951,79

767 - Konstrukce zámečnické

30 222,00

781 - Dokončovací práce - obklady

5 138,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

312 138,10

790 - Ostatní výrobky

59 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								511 728,09
D HSV Práce a dodávky HSV								55 237,40
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								26 999,24
1	K	6199001	Začištění omítek kolem vybouraného otvoru	m	65,880	223,00	14 691,24	
	vv		+(2*2,6+0,72)*8		47,360			
	vv		+(2*2,6+0,91)*2		12,220			
	vv		+(2*2,6+1,1)*1		6,300			
	vv		Součet		65,880			
2	K	6199002	Rohová lišta plast - D+M	m	123,080	100,00	12 308,00	
	vv		+2,6*11*4		114,400			
	vv		+0,72*8+0,91*2+1,1		8,680			
	vv		Součet		123,080			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								27 710,80
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	64,83	3 241,54	CS ÚRS 2023 02
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	144,69	14 469,26	CS ÚRS 2023 02
5	K	952902	Průběžný úklid	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 998 Přesun hmot								527,36
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,294	1 793,75	527,36	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV								456 490,69
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								2 590,80
7	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá - D+M vč všech systémových detailů	m2	3,000	850,00	2 550,00	
8	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,600	25,50	40,80	CS ÚRS 2023 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								46 951,79
9	K	7631101	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu - zpětná	m2	91,500	147,00	13 450,50	
10	M	5903651	Minerální desky děrované, bílé 600x600x20(15)mm s rovnou zatřenou hranou (doplnění cca do 20%)	m2	18,000	250,00	4 500,00	
11	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	1,530	1 494,21	2 286,15	CS ÚRS 2023 02
	vv		+2,25*2,6-1,8*2,4		1,530			
12	K	763122534	SDK stěna šachtová tl 105 mm profil UW+2xCW 75 desky 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 37 dB	m2	19,040	1 384,02	26 351,75	CS ÚRS 2023 02
	vv		+23,0-0,6*0,6*11		19,040			
13	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,780	465,88	363,39	CS ÚRS 2023 02
D 767 Konstrukce zámečnické								30 222,00
14	K	7671001	D1 - Interiérové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem - AL rámová konstrukce + skleněná výplň - požární/bezpečnostní - 1800/2400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,740	300,00	222,00	CS ÚRS 2023 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				5 138,00	
16	K	78147411	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	950,00	2 850,00	
17	M	597612	obklad keramický (shodný se stávajícím)	m2	3,300	250,00	825,00	
VV			3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,300			
18	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,540	950,00	1 463,00	CS ÚRS 2023 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				312 138,10	
19	K	7841001	Penetrace stropů a stěn pod ETERNAL IN silver 1x	m2	1 347,600	35,00	47 166,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	7841002	Malba bílá ETERNAL IN silver 2x	m2	792,300	86,00	68 137,80	
21	K	7841003	Malba barevná ETERNAL IN silver 2x	m2	555,300	106,00	58 861,80	
22	K	7841004	Omyvatelný nátěr stěn Satin pololesklý	m2	1 095,250	110,00	120 477,50	
23	K	7841005	Izolace mastných, rezavých skvrn	m2	15,000	133,00	1 995,00	
24	K	7841006	Tmelení drobných trhlin, děr, zabroušení tmelu, vyškrabání původního nesoudržného akrylátového tmelu, akrylátování trhlin okolo oken	hod	20,000	500,00	10 000,00	
25	M	585801	Šlehaný tmel	kg	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
26	M	585802	Sílikon akrylátový tmel	kus	10,000	150,00	1 500,00	
D 790			Ostatní výrobky				59 450,00	
27	K	790101	V01 - REVIZNÍ DVÍŘKA, EI 30, TLAČNÝ ZÁMEK, POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ - AL RÁM, SDK RF, MINERÁLNÍ VLNA - 600/600 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	9,000	4 500,00	40 500,00	
28	K	790102	V02 - REVIZNÍ DVÍŘKA, EI 30, TLAČNÝ ZÁMEK, POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ - AL RÁM, SDK RFI, MINERÁLNÍ VLNA - 600/600 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
29	K	790103	V03 - ODTAHOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL - d=100 -150 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	10,000	750,00	7 500,00	
30	K	998790201	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 6 m	%	2,500	580,00	1 450,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

04 - PROFESE

KSO: 801 11

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

853 653,02

DPH základní
snížená

Základ daně

853 653,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

179 267,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 032 920,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

04 - PROFESE

Místo:

Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

15. 11. 2023

Projektant:

4DS, spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

853 653,02

PSV 04 - Práce a dodávky PSV - ELEKTRO SILNOPROUD

553 170,99

761.1 - Demontáže

35 233,00

761.2 - Svítidla

497 312,99

761.9 - Ostatní

20 625,00

PSV 05 - Práce a dodávky PSV - SLABOPROUD

300 482,03

762.1 - EPS - LITES

80 293,01

762.2 - ER

37 671,00

762.3 - KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL pro EPS

39 299,00

762.4 - KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL pro ER

33 618,01

762.5 - MONTÁŽNÍ PRÁCE pro EPS

52 599,00

762.6 - MONTÁŽNÍ PRÁCE pro ER

48 302,01

762.9 - Ostatní

8 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

04 - PROFESE

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

853 653,02

D PSV 04 Práce a dodávky PSV - ELEKTRO SILNOPROUD

553 170,99

D 761.1 Demontáže 35 233,00

1	K	761101	Prohlídka celkového rozsahu stávajícího osvětlení dočených místností, příprava pro zahájení demontážních prací, zajištění bezpečnosti práce, manipulace ve stávajících světelných rozvaděčích a další potřebné úkony před zahájením demontážních prací	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
2	K	761102	Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného svítidla E1 s kompaktní zářivkou a nouzovým modulem a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	7,000	231,00	1 617,00	
3	K	761103	Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného svítidla E2 s kompaktní zářivkou a nouzovým modulem a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	6,000	231,00	1 386,00	
4	K	761104	Odpojení a demontáž stávajícího stropního svítidla E3 s kompaktní zářivkou a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	12,000	231,00	2 772,00	
5	K	761105	Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného oválného svítidla E6 s kompaktní zářivkou a nouzovým modulem a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	13,000	231,00	3 003,00	
6	K	761106	Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného oválného nouzového svítidla E7 s kompaktní zářivkou a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	18,000	231,00	4 158,00	
7	K	761107	Odpojení a demontáž stávajícího stropního žárovkového svítidla E8 a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	3,000	231,00	693,00	
8	K	761108	Odpojení a demontáž stávajícího stropního zářivkového svítidla E10 (1x36 W) a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	17,000	231,00	3 927,00	
9	K	761109	Odpojení a demontáž stávajícího stropního svítidla E12 s kompaktní zářivkou a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	2,000	231,00	462,00	
10	K	761110	Odpojení a demontáž stávajícího stropního svítidla E13 s kompaktní zářivkou a nouzovým modulem a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	3,000	231,00	693,00	
11	K	761111	Odpojení a demontáž stávajícího stropního zářivkového svítidla E14 (4x18 W) a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	2,000	231,00	462,00	
12	K	761112	Odpojení a demontáž stávajícího podhledového zářivkového svítidla E15 (4x18 W) a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	9,000	231,00	2 079,00	
13	K	761113	Odpojení a demontáž stávajícího podhledového zářivkového svítidla E16 s nouzovým modulem (4x18 W) a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	5,000	231,00	1 155,00	
14	K	761114	Odpojení a demontáž stávajícího zářivkového svítidla 2x36 W a přesun demontovaného materiálu na určené místo	kus	46,000	231,00	10 626,00	

D 761.2 Svítidla 497 312,99

15	K	761201	Montáž LED svítidla - stropní/nástěnné	kus	111,000	462,19	51 303,36	
16	M	3481001	Stropní a nástěnné kruhové LED svítidlo, EMI, 25 W, IP65/54, nouzový modul 1 hodina, autotest, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní a nástěnné liště (typ E1)	kus	16,000	4 665,93	74 654,91	
17	M	3481002	Stropní kruhové LED svítidlo, EMI, 16 W, 840, IP54, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E3)	kus	12,000	609,51	7 314,10	
18	M	3481003	Nástěnné kruhové LED svítidlo, EMI, 16 W, 830, IP54, nouzový modul 3 hodiny, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní a nástěnné liště (typ E6a)	kus	5,000	4 037,72	20 188,60	
19	M	3481004	Stropní kruhové LED svítidlo, EMI, 7 W, 840, IP54, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E6b)	kus	8,000	1 007,78	8 062,24	
20	M	3481007	Stropní LED svítidlo, EMI 30 W, IP20, 840, délka 1200 mm, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E10a)	kus	12,000	2 804,40	33 652,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	3481008	Stropní LED svítidlo, EMI 40 W, IP20, 840, délka 1500 mm, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E10b)	kus	5,000	2 872,61	14 363,06	
22	M	3481009	Stropní kruhové LED svítidlo, EMI, 25 W, IP65/54, 840, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E12)	kus	2,000	2 017,76	4 035,52	
23	M	3481012	Stropní LED nano prisma svítidlo, EMI 25 W, IP20, 840, Ra 80, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E21)	kus	35,000	3 377,60	118 216,08	
24	M	3481013	Stropní LED nano prisma svítidlo, EMI 35 W, IP20, 840, Ra 80, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E22)	kus	6,000	3 503,02	21 018,15	
25	M	3481014	Stropní LED nano prisma svítidlo, EMI 55 W, IP20, 830, Ra 90, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní liště (typ E23)	kus	10,000	4 477,80	44 777,99	
26	K	761202	Montáž LED svítidla - podhledové	kus	14,000	533,60	7 470,33	
27	M	3481010	Podhledové LED svítidlo, EMI, 38 W, IP40/20, 840, včetně zapojení stávajícími kabely nad podhledy (typ E15)	kus	9,000	1 380,75	12 426,72	
28	M	3481011	Podhledové LED svítidlo, EMI, 38 W, IP40/20, 840, nouzový modul 3 hodiny, včetně zapojení stávajícími kabely nad podhledy (typ E16)	kus	5,000	4 263,26	21 316,30	
29	K	761203	Montáž LED svítidla nouzové - stropní/nástěnné	kus	31,000	462,08	14 324,55	
30	M	3481005	Samostatné nástěnné kruhové nouzové LED svítidlo, EMI, 7 W, IP65, 90 m, 3 hodiny, autotest, včetně zapojení stávajícími vodiči v nástěnné liště (typ E7a)	kus	1,000	3 411,71	3 411,71	
31	M	3481006	Samostatné stropní a nástěnné kruhové nouzové LED svítidlo, EMI, 3 W, IP65, 3 hodiny, autotest, včetně zapojení stávajícími vodiči ve stropní a nástěnné liště (typ E7b)	kus	30,000	1 113,40	33 401,96	
32	K	761204	Montáž nástěnné lišty vč příslušenství	kus	8,000	423,58	3 388,60	
33	M	348201	lišty, lištové krabice a nových vodičů pro zapojení dvou nových LED svítidel E6b a E7b vedle sebe, s napojením nových vodičů na stávající světelný obvod	kus	8,000	303,65	2 429,23	
34	K	761205	Montáž krabicových rozvodek vč příslušenství	kus	5,000	222,24	1 111,20	
35	M	348202	bezhalogenových krabicové rozvodky a kabely pro zapojení pěti nových nouzových LED svítidel E7b v chodbách, s napojením nových krabic na stávající světelné obvody	kus	5,000	89,12	445,58	

D 761.9 Ostatní 20 625,00

36	K	761901	Pomocný materiál a práce	kpl	1,000	4 235,00	4 235,00	
----	---	--------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
úpravy délek stávajících stropních a nástěnných lišt pro montáž nových LED svítidel, manipulace s kazetami podhledů chodeb, spojovací a kotvicí materiál, nátěrové hmoty a veškerý další potřebný bliže nespecifikovatelný materiál a veškeré práce podle hodinové sazby pro kompletní provedení výměny osvětlení dotčených prostor

37	K	761902	Manipulace ve stávajících světelných rozvaděčích a další potřebné úkony po dokončení montážních prací	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	
38	K	761903	Stavební přímopoce	kpl	1,000	4 180,00	4 180,00	

P Poznámka k položce:
Jedná se o vysekání drážek, průrazy, začistění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací.

39	K	761904	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	110,00	110,00	
40	K	761909	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	7 150,00	7 150,00	

D PSV 05 Práce a dodávky PSV - SLABOPROUD 300 482,03

D 762.1 EPS - LITES 80 293,01

41	M	341001	Hlásič kouře optický interaktivní	kus	35,000	1 431,37	50 097,83	
42	M	341002	Hlásič teplot interaktivní, (45+90) °C	kus	3,000	1 247,94	3 743,83	
43	M	341003	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	kus	38,000	196,53	7 468,00	
44	M	341004	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)	kus	2,000	1 530,72	3 061,44	
45	M	341005	Přidrzný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	kus	4,000	2 336,48	9 345,92	
46	M	341006	Držák pro montáž na stěnu	kus	4,000	1 407,35	5 629,39	
47	M	341007	Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40	kus	3,000	315,53	946,60	

D 762.2 ER 37 671,00

48	M	342001	Nástěnný reproduktor dle EN54-24	kus	31,000	1 131,00	35 061,00	
49	M	342002	Stropní reproduktor dle EN54-24	kus	3,000	870,00	2 610,00	

D 762.3 KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL pro EPS 39 299,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	343008	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1	m	390,000	36,10	14 079,00	
51	M	343005	Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm.	kus	1 300,000	6,90	8 970,00	
52	M	343006	Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu.	kus	1 300,000	12,50	16 250,00	

D	762.4	KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL pro ER					33 618,01	
53	M	343001	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8 LSOH	m	470,000	27,73	13 032,38	
54	M	343002	Praflaguard 1x2x0,8	m	80,000	36,60	2 928,13	
55	M	343003	LIŠTA HRANATÁ 40/20 HF	m	180,000	48,80	8 784,38	
56	M	343004	SVAZKOVY DRZAK GRIP	kus	90,000	28,84	2 595,39	
57	M	343005	Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm.	kus	270,000	6,65	1 796,81	
58	M	343006	Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu.	kus	270,000	12,20	3 294,14	
59	M	343007	HILTI tmel CP611A	kus	2,000	593,39	1 186,78	

D	762.5	MONTÁŽNÍ PRÁCE pro EPS					52 599,00	
60	K	762501	Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu	kus	35,000	231,77	8 111,85	
61	K	762502	Montáž čidel aut.hlásičů	kus	35,000	92,71	3 244,74	
62	K	762503	Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu	kus	3,000	231,77	695,30	
63	K	762504	Montáž čidel aut.hlásičů	kus	3,000	92,71	278,12	
64	K	762505	Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku	kus	38,000	126,92	4 822,96	
65	K	762506	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	kus	2,000	46,35	92,71	
66	K	762507	Montáž elektroniky tlačítka	kus	2,000	173,27	346,55	
67	K	762508	Montáž Přidrzný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	kus	4,000	347,65	1 390,60	
68	K	762509	Montáž Držák pro montáž na stěnu	kus	4,000	289,16	1 156,63	
69	K	762510	Montáž Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40	kus	3,000	162,24	486,71	
70	K	762511	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	470,000	25,38	11 930,49	
71	K	762512	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	80,000	25,38	2 030,72	
72	K	762513	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	m	180,000	44,15	7 946,30	
73	K	762514	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	360,000	6,62	2 383,89	
74	K	762515	Montáž SVAZKOVY DRZAK GRIP	kus	90,000	25,38	2 284,56	
75	K	762516	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	90,000	8,83	794,63	
76	K	762517	Montáž přichytek kabel-p90 mm	kus	270,000	4,41	1 191,95	
77	K	762518	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	270,000	6,62	1 787,92	
78	K	762519	mtz prepaz ohnivz ze hmot silikatov	kus	2,000	811,18	1 622,37	

D	762.6	MONTÁŽNÍ PRÁCE pro ER					48 302,01	
79	K	762601	Montáž reproduktoru 6 W stropního	kus	3,000	202,53	607,60	
80	K	762602	Montáž reproduktoru 6 W nástěnný	kus	31,000	178,64	5 537,82	
81	K	762603	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	390,000	28,45	11 093,84	
82	K	762604	Montáž přichytek kabel-p90 mm	kus	1 300,000	17,07	22 187,68	
83	K	762605	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	1 300,000	6,83	8 875,07	

D	762.9	Ostatní					8 700,00	
84	K	762901	Stavební přípomoce	kpl	1,000	4 700,00	4 700,00	

P	Poznámka k položce: Jedná se o vysekání drážek, průrazy, začistění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací.							
85	K	762902	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt:

05 - PROVIZORNÍ OPATŘENÍ

KSO: 801 11

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

4DS, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

121 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 515,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

147 015,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt: 05 - PROVIZORNÍ OPATŘENÍ

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B
Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023
Projektant: 4DS, spol. s r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	91 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	91 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon B – Rekonstrukce vodoinstalačních šachet vč. osvětlení a výmalby odd. urologie 2.NP

Objekt: 05 - PROVIZORNÍ OPATŘENÍ

Místo: Nemocnice Šumperk a.s. - Pavilon B

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 11. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

91 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce

91 000,00

1	K	912001	Demontáž a uskladnění volného a pevného mobiliáře a přístrojového vybavení.	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00	
2	K	912002	Zpětná montáž volného a pevného mobiliáře a přístrojového vybavení.	kpl	10,000	3 000,00	30 000,00	
3	K	912101	Prachotěsný zákryt dveří a radiátorů - fólie	kpl	11,000	1 000,00	11 000,00	
4	K	912102	Zákryt podlahy proti mechanickému poškození	kpl	11,000	2 000,00	22 000,00	
5	K	912103	Zajištění stávajících okenních výplní, povrchů, parapetů dočasnou ochranou proti poškození	kpl	8,000	1 000,00	8 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV

30 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

30 500,00

6	K	784001	Příprava pracoviště, olepení PVC po obvodu stěn, zakrytí vybavení, zakrytí podlah, následné odstranění	hod	40,000	500,00	20 000,00	
7	M	283231	Fólie (Na zakrytí)	bal	20,000	100,00	2 000,00	
8	M	283232	Textilie s folií (Na podlahu)	bal	10,000	500,00	5 000,00	
9	M	283233	CQ pásy s folií, gumové pásy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	