

DODATEK Č. 2

SML-00114-2023-161, ze dne 24. 10. 2023
na akci: Rekonstrukce a oprava LS Svitavy – I. etapa

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfnsn nebo e-mail [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ISOTEP s.r.o.

se sídlem Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČO: 252 63 498

DIČ: CZ25263498

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091

zastoupená Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 201970337/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00114-2023-161, předmět smlouvy „**Rekonstrukce a oprava LS Svitavy – I. etapa**“ (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě změnového listu č. 2. (příloha č. 1. tohoto dodatku) vyplývá nutnost změny rozsahu stavebních prací – vícepráce (příloha č. 2. - součást změnového listu č.2.). Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III. odst. 5. smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy v rozsahu dle tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy:

| | Cena díla bez DPH v Kč |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Cena díla dle SOD - původní | 9 874 323,87 |
| Cena díla dle SOD vč. dodatku č.1 | 10 732 088,99 |
| Cena dle dodatku č. 2 - vícepráce | +832 732,22 |
| Cena díla celkem - nová | 11 564 822,09 |

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu ceny za dílo v čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, a to tak, že:

*za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 564 822,09 Kč** (slovy: jedenáct milionů pět set šedesát čtyři tisíc osm set dvacet dva korun českých devět haléřů) bez DPH.*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2
Příloha č. 2 - Položkové rozpočty víceprací

V, dne/
dle elektronického podpisu

V, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
I [REDACTED]
[REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Záleský
jednatel společnosti
ISOTEP s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 02

Datum změny: 22.5.2024

Název veř. zakázky: Rekonstrukce a oprava LS Svitavy – I. etapa

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o.

Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy IČO: 252 63 498

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451

Název akce (majetku):
LS Svitavy Vančurova 1

Charakter akce:

I N

Číslo objektů:

S001

Stavební díly:

Popis změny:

Vícepráce:

SO 01 – INVESTICE:

1. SDK stropu m.č. S03 = 4,40 m², schodiště do bytu = 4,211 m² - celkem 8,611 m²
2. strop m.č. 102 – vstupní hala a schodiště – potažení perlínkou do lepidla a nová štuková omítka – celkem 29,61 m²
3. doplnění vrstvy samonivelační stěrky (dvě vrstvy po 5 mm) – v m.č. S07 = 28,39 m² a S17 = 35,61 m², celkem 128,00 m²
4. D+M slaboproudých rozvodů – doplnění o rozvody HDMI a zabezpečení garáží sběrníkovou klávesnicí

SO 01 – OPRAVA:

1. vyspravení vnitřních omítek místností v I. a II. NP perlínkou vtlačenou do lepidla v celkové ploše 1123,132 m²
2. štukové omítky v místnostech v I. a II. NP v celkové výměře 1425,899 m²
3. D+M - výměna stávajících vypínačů v místnostech v I. a II. NP – celkem 34 ks
4. D+M - výměna stávajících zásuvek v místnostech v I. a II. NP – celkem 53 ks
5. D+M - výměna stávajících datových zásuvek – celkem 5 ks
6. D+M – výměna okenního parapetu v m.č. 207 a 208 v dl. 2,10 m

Souhrn rozpočtů:

| SO | Méněpráce | Vícepráce |
|---------------------------|-----------|---------------------------|
| SO 01 - INVESTICE | 0,- Kč | 65.823,00 Kč |
| SO 01 – OPRAVA | 0,- Kč | 766.809,22 Kč |
| Celkem - INVESTICE | 0,- Kč | 65.823,00 Kč |
| Celkem - OPRAVA | 0,- Kč | 766.809,22 Kč |
| Celkem D02 | 0,- Kč | 832.732,22 Kč |
| Celkem absolutně D01a D02 | | 2.157.731,06 Kč = 21,85 % |

Zdůvodnění změny:

Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ.

Veškeré vícepráce vznikly v průběhu realizace díla, po odkrytí nebo odbourání stávajících konstrukcí.

Konkrétní změny jsou popsány v SD zápisem z KD č. 7. (vícepráce:

- omítky stěn a stropů v jednotlivých místnostech v I. a II. NP měly být dle původní PD pouze lokálně vyspraveny a provedeno vymalování. Při zahájení výprav omítek bylo zjištěno, že tyto jsou v daleko horším stavu, než předpokládal projekt. Po oškrábání stěn bylo dohodnuto, že část stěn místností v I. a II. NP bude vyspravena perlínkovým pletivem, vtlačeným do lepidla a následně budou všechny stěny opatřeny štukovou omítkou. Stejným způsobem bude řešen i strop ve vstupní hale se schodištěm.
- ve dvou místnostech v I. PP (m.č. S07 a S17) byla po zbroušení podlah zjištěna potřeba doplnění dalších vrstev samonivelační stěrky
- po odkrytí stávajících stropních konstrukcí byla zjištěna potřeba zřízení nových SDK stropů v m.č. S03 a nad schodištěm do půdního bytu.
- při demontáži stávajících zásuvek a vypínačů (pro opravy omítek) bylo zjištěno, že tyto jsou v nevyhovujícím technickém stavu a budou muset být i z hlediska bezpečnosti nahrazeny přístroji novými.
- po zrušení stávající příčky mezi m.č. 207 a 208 musí být nahrazeny dva stávající okenní parapety parapetem novým.
- EZS objektu bude doplněno o sběrníkovou klávesnici zajištění vstupu do garáží, kompatibilní s nově instalovaným zařízením.

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení víceprací není potřebné prodloužení termínu dokončení díla, tj. pro dokončení díla platí termín dle SoD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: **souhlasím.**

Datum:

22.5.2024

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | Ano - DSPP | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | NE | Termín dokončení do: 31.08.2024 |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,- Kč N: 0,- Kč | Bilance: + 832.732,22 Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 65.823,00 Kč N: 766.809,22 Kč | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | | 11.564.822,09 Kč bez DPH |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | | 11.564.822,09 Kč bez DPH | |

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 22.5.2024

22.5.24

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 22.5.2024

Přílohy: položkové rozpočty víceprací – investice a oprava
zápis do SD

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|-------------------|--------|
| Název stavby | Rekonstr. a oprava LS Svitavy - I. etapa | JKSO | |
| Název objektu | DODATEK Č.2 | EČO | |
| Název podčásti | SO 01 OPRAVA - D2 | Místo | |
| Objednatel | | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | CZ-CPV |
| | | 30.04.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 213 825,35 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 522 406,99 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 21 526,48 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 9 050,40 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 766 809,22 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 766 809,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>766 809,22</td> <td>161 029,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">927 839,16</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 766 809,22 | 161 029,94 | Cena s DPH | | 927 839,16 | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 766 809,22 | 161 029,94 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | 927 839,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstr. a oprava LS Svitavy - I. etapa

Objekt: soupis prací po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podčást: SO 01 OPRAVA - D2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.4.2024

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 213 674,65 | 521 898,79 | 735 573,44 | 11,044 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 206 834,65 | 499 930,84 | 706 765,49 | 11,005 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 840,00 | 14 340,00 | 21 180,00 | 0,039 | 0,000 |
| 998 | Přesun hmot | 0,00 | 7 627,95 | 7 627,95 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 21 677,18 | 9 558,60 | 31 235,78 | 0,011 | 0,000 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | 18 944,30 | 8 604,40 | 27 548,70 | 0,008 | 0,000 |
| 742 | Elektroinstalace - slaboproud | 2 160,00 | 740,00 | 2 900,00 | 0,000 | 0,000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 572,88 | 214,20 | 787,08 | 0,003 | 0,000 |
| | Celkem | 235 351,83 | 531 457,39 | 766 809,22 | 11,055 | 0,000 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstr. a oprava LS Svitavy - I. etapa

Objekt: soupis prací po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podčást: SO 01 OPRAVA - D2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.4.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 213 674,65 | 521 898,79 | 735 573,44 | 11,044 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 206 834,65 | 499 930,84 | 706 765,49 | 11,005 |
| 1 | R | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 1 425,899 | 74,30 | 38 071,50 | 67 872,80 | 105 944,30 | 0,371 |
| 2 | R | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 1 123,132 | 274,00 | 124 667,65 | 183 070,52 | 307 738,17 | 4,919 |
| 3 | R | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 1 425,899 | 176,00 | 35 932,65 | 215 025,57 | 250 958,22 | 5,704 |
| 4 | R | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 575,730 | 23,70 | 2 872,89 | 10 771,91 | 13 644,80 | 0,000 |
| 5 | R | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 100,000 | 47,60 | 1 020,00 | 3 740,00 | 4 760,00 | 0,000 |
| 6 | R | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 379,143 | 51,30 | 0,00 | 19 450,04 | 19 450,04 | 0,000 |
| 7 | 590 | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 368,100 | 11,60 | 4 269,96 | 0,00 | 4 269,96 | 0,011 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 6 840,00 | 14 340,00 | 21 180,00 | 0,039 |
| 8 | R | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 300,000 | 70,60 | 6 840,00 | 14 340,00 | 21 180,00 | 0,039 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | 7 627,95 | 7 627,95 | 0,000 |
| 9 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 11,055 | 690,00 | 0,00 | 7 627,95 | 7 627,95 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 21 677,18 | 9 558,60 | 31 235,78 | 0,011 |

| 741 | | | Elektroinstalace - silnoproud | 18 944,30 | 8 604,40 | 27 548,70 | 0,008 | | | |
|---------------|-----|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 10 | 741 | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 11,000 | 46,20 | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,000 |
| 11 | 345 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 11,000 | 13,70 | 150,70 | 0,00 | 150,70 | 0,000 |
| 12 | 741 | 741310121 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 14,000 | 71,50 | 0,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 0,000 |
| 13 | 741 | 741310122 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 14,000 | 57,20 | 0,00 | 800,80 | 800,80 | 0,000 |
| 14 | 345 | 34539012 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky | kus | 14,000 | 147,00 | 2 058,00 | 0,00 | 2 058,00 | 0,001 |
| 15 | 345 | 34539016 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky | kus | 14,000 | 139,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 946,00 | 0,001 |
| 16 | 741 | 741310125 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 6,000 | 118,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,000 |
| 17 | 345 | 34539017 | přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky | kus | 6,000 | 209,00 | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 | 0,000 |
| 18 | 741 | 741313003 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 48,000 | 96,80 | 0,00 | 4 646,40 | 4 646,40 | 0,000 |
| 19 | ABB | ABB.5513AC02357B | Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Tango® | kus | 48,000 | 267,20 | 12 825,60 | 0,00 | 12 825,60 | 0,005 |
| 20 | 741 | 741313051 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE | kus | 5,000 | 188,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,000 |
| 21 | 358 | 35811476 | zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PE IP44, šroubové svorky | kus | 5,000 | 142,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,001 |
| 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | 2 160,00 | 740,00 | 2 900,00 | 0,000 | | |
| 22 | 742 | 742330045 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic | kus | 5,000 | 148,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,000 |
| 23 | | ABB.5013UA00105 | Přístroj zásuvky telefonní dvojnásobné | kus | 5,000 | 432,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,000 |
| 766 | | | Konstrukce truhlářské | | 572,88 | 214,20 | 787,08 | 0,003 | | |
| 24 | 766 | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 2,100 | 102,00 | 0,00 | 214,20 | 214,20 | 0,000 |
| 25 | 611 | 61140079 | parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá | m | 2,310 | 248,00 | 572,88 | 0,00 | 572,88 | 0,003 |
| Celkem | | | | | | 235 351,83 | 531 457,39 | 766 809,22 | 11,055 | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|-------------------|--------|
| Název stavby | Rekonstr. a oprava LS Svitavy - I. etapa | JKSO | |
| Název objektu | DODATEK Č. 2 | EČO | |
| Název podčásti | SO 01 - INVESTICE - VÍCEPRÁCE D2 | Místo | |
| Objednatel | | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | CZ-CPV |
| | | 30.04.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 4 628,05 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 13 940,38 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 607,20 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 32 325,07 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 11 472,30 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 2 850,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 65 823,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 65 823,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|-----------|-----------|-------------------|--|--|------------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">65 823,00</td> <td style="text-align: right;">13 822,83</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">79 645,83</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 65 823,00 | 13 822,83 | Cena s DPH | | | 79 645,83 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 65 823,00 | 13 822,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 79 645,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstr. a oprava LS Svitavy - I. etapa

Objekt: soupis prací po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podčást: SO 01 - INVESTICE - VÍCEPRÁCE D2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.4.2024

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 4 628,05 | 13 940,38 | 18 568,43 | 0,256 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 628,05 | 13 940,38 | 18 568,43 | 0,256 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 607,20 | 32 325,07 | 32 932,27 | 0,002 | 0,000 |
| 742 | Elektroinstalace - slaboproud | 607,20 | 3 185,20 | 3 792,40 | 0,002 | 0,000 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 0,00 | 6 995,87 | 6 995,87 | 0,000 | 0,000 |
| 777 | Podlahy lité | 0,00 | 22 144,00 | 22 144,00 | 0,000 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 11 472,30 | 2 850,00 | 14 322,30 | 0,001 | 0,000 |
| 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 11 472,30 | 2 850,00 | 14 322,30 | 0,001 | 0,000 |
| | Celkem | 16 707,55 | 49 115,45 | 65 823,00 | 0,259 | 0,000 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstr. a oprava LS Svitavy - I. etapa

Objekt: soupis prací po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podčást: SO 01 - INVESTICE - VÍCEPRÁCE D2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.4.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 4 628,05 | 13 940,38 | 18 568,43 | 0,256 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 4 628,05 | 13 940,38 | 18 568,43 | 0,256 |
| 1 | 011 | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 29,610 | 88,10 | 645,50 | 1 963,14 | 2 608,64 | 0,008 |
| 2 | 011 | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů | m2 | 29,610 | 316,00 | 3 227,49 | 6 129,27 | 9 356,76 | 0,130 |
| 3 | 011 | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 29,610 | 223,00 | 755,06 | 5 847,97 | 6 603,03 | 0,118 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 607,20 | 32 325,07 | 32 932,27 | 0,002 |
| 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 607,20 | 3 185,20 | 3 792,40 | 0,002 |
| 4 | 742 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 66,000 | 32,20 | 0,00 | 2 125,20 | 2 125,20 | 0,000 |
| 5 | 341 | 34121262 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e | m | 66,000 | 9,20 | 607,20 | 0,00 | 607,20 | 0,002 |
| 6 | 742 | 742430031 | Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici | kus | 1,000 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,000 |
| 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | 0,00 | 6 995,87 | 6 995,87 | 0,000 |
| 7 | R | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 8,611 | 812,43 | 0,00 | 6 995,87 | 6 995,87 | 0,000 |
| 777 Podlahy lité | | | | | | | 0,00 | 22 144,00 | 22 144,00 | 0,000 |
| 8 | R | 777-001 | Samonivelační cementová stěrka s armovacími vlákny tl. 5-9mm - podlaha | m2 | 128,000 | 173,00 | 0,00 | 22 144,00 | 22 144,00 | 0,000 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | | 11 472,30 | 2 850,00 | 14 322,30 | 0,001 |

**Montáže technologických zařízení pro dopravní
stavby**

22-M

11 472,30

2 850,00

14 322,30

0,001

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 9 | 922 | 220322003 | Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla | kus | 1,000 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,000 |
| 10 | | 1241901 | JABLOTRON SBERNICOVA KLAVESNICE JA-123E | kus | 1,000 | 1 937,30 | 1 937,30 | 0,00 | 1 937,30 | 0,000 |
| 11 | | S | Přístupový RFID přívěšek | kus | 25,000 | 166,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 | 0,000 |
| 12 | 341 | 34199015 | kabel HDMI univerzální podpora Ethernetu a 4K | m | 15,000 | 359,00 | 5 385,00 | 0,00 | 5 385,00 | 0,001 |

Celkem

16 707,55

49 115,45

65 823,00

0,259