

# Nabídkový rozpočet

Stavba: LC Nová-Louky Pňovice - TP

Objekt: LC Nová-Louky Pňov...

Část:

Objednatel:

Datum: 23.4.2024

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>174 999,99</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>21 904,52</b>
1	132251801	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,000	770,94	13 876,92
2	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	18,000	64,23	1 156,14
3	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,521	192,84	1 643,19
4	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	15,763	331,68	5 228,27
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>52 215,24</b>
5	463211153.1	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	21,000	2 486,44	52 215,24
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>32 278,50</b>
6	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	75,000	144,02	10 801,50
7	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	150,000	143,18	21 477,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>48 074,47</b>
8	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	7,000	5 348,89	37 442,23
9	BET.KTZP1000	BEST-ŽELEZOB.TROUBA/TZP-Q 1000/1000	kus	2,000	5 316,12	10 632,24
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>20 527,26</b>
10	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,450	283,33	20 527,26
<b>Celkem</b>						<b>174 999,99</b>