

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Č5-2015** **Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT**

Objednatel: **Statutární město Ostrava** IČO: **00845451**
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: **CZ00845451**
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **TURČINA s.r.o.** IČO: **25886550**
 Budovatelů 771/1 DIČ: **CZ25886550**
 73564 Havířov-Prostřední Suchá

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 357,53
PSV	16 014,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 371,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 371,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **18 371,89 CZK**

v _____ dne **20.06.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ul. Klegova 23, Ostrava - Hrabůvka	18 372	0		18 372	100
2.1	VCP střecha	3 823	0		3 823	21
2.2	VCP -Krycí lišta atiky	14 549	0		14 549	79
Celkem za stavbu					18 372	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 104,26	6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 374,07	13
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 090,13	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			-390,15	-2
712	Živičné krytiny	PSV			430,11	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 584,25	85
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-2 820,78	-15
Cena celkem					18 371,89	100

Položkový rozpočet

S:	Č5-2015	Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT
O:	01	ul. Klegova 23, Ostrava - Hrabůvka
R:	2.1	VCP střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 104,26
1	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	3,13000	352,80	1 104,26
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 374,07
2	602015183	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikát, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	13,26000	160,00	2 121,60
3	602015193	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A	m2	13,26000	19,04	252,47
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 090,13
4	602016195	Penetrace hloubková stěn	m2	4,68000	18,00	84,24
5	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	13,26000	142,45	1 888,89
6	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	4,68000	25,00	117,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-390,15
7	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	-0,45900	850,00	-390,15
Díl: 712 Živičné krytiny						430,11
8	712861702	Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou bodově, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	1,53000	134,40	205,63
9	28322104	Fólie hydroizolační tl.1,5, z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z PES	m2	1,84000	122,00	224,48
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 034,94
10	712378004	Závětná lišta RŠ 250 mm	m	2,86000	225,00	643,50
11	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	2,86000	84,00	240,24
12	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	1,80000	84,00	151,20
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 820,78
13	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,00980	246,00	-248,41
14	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-12,11760	45,00	-545,29
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,00980	172,00	-173,69
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-19,18620	15,20	-291,63
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,00980	150,00	-151,47
18	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,01960	23,30	-47,06
19	979990122	Poplatek za skládku suti	t	-1,00980	1 350,00	-1 363,23

Položkový rozpočet

S:	Č5-2015	Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT
O:	01	ul. Klegova 23, Ostrava - Hrabůvka
R:	2.2	VCP -Krycí lišta atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 549,31
1	998764204	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	142,57000	2,05	292,27
2	764000RXX	D+M ukončovací lišty OSB desky r.š. 150mm - lakovaný Pz plech	bm	56,00000	254,59	14 257,04

