



KUCBX01CATBZ

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. INBEST s.r.o. Rudolfovska 64, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr, Ing. Martin Frdlík

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1080015329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl B, ve vložce 430.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové, č. účtu: 1080015329/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva tel. č. [REDACTED]

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Lukáš Weiss tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Luděk Zemen, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Filip Slaba, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Luděk Zemen, tel. č. [REDACTED] Ing. Lubomír Jančí, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Most evid. č. 137 – 009 Záluží“ ze dne 3.5.2023.

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/036/23, č. zhotovitele 25-SOD-2023_008 ze dne 3.5.2023. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV Cena za dílo, odst. 1

cena celkem bez DPH:	48 700 000,01 Kč
DPH 21 %:	10 227 000,00 Kč
cena celkem s DPH:	58 927 000,01 Kč

Znění článku IV. dle dodatku č. 1, Cena za dílo odst. 1:

cena celkem bez DPH:	49 484 924,43 Kč
DPH 21 %:	10 391 934,13 Kč
cena celkem s DPH:	59 876 758,56 Kč

Znění článku IV dle dodatku č. 2, Cena za dílo, odst. 1

cena celkem bez DPH:	49 455 696,88 Kč
DPH 21 %:	10 385 696,34 Kč
cena celkem s DPH:	59 841 393,22 Kč

Znění článku IV dle dodatku č. 3, Cena za dílo, odst. 1

cena celkem bez DPH:	49 654 965,06 Kč
DPH 21 %:	10 427 542,66 Kč
cena celkem s DPH:	60 082 507,72 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/036/23 ze dne 3.5.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 340/2015 Sb, §6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 548/2024/RK-89 ze dne 2.5.2024.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list. č. 3.

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 7.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Mgr. Michal
Kropáč

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M – SILNICE a.s.

Digitálně podepsal Mgr.
Michal Kropáč
Datum: 2024.06.06 13:28:46
+02'00'

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk
Babka
Datum: 2024.06.03 13:15:39 +02'00'

Stavba : Jihočeský kraj, České Budějovice
Investor: HBP s.r.o.
Projektant: INBEST spol. s.r.o.
TDS : M - SILNICE a.s.
Zhotovitel :

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
SO 010 Demolice	4 636 463,04	756 635,11	5 393 098,15	-61 149,58	5 331 948,57	-53 833,00	5 278 115,57		
SO 201 - Most	34 568 226,97	28 289,31	34 596 516,28	1 497 192,03	36 093 708,31	302 013,18	36 395 721,49		
SO 491 - Kabelová trasa v SDP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
SO 901 - Dopravně inženýrská opatření -	567 000,00	0,00	567 000,00	218 880,00	785 880,00	40 328,00	826 208,00		
VON - Vedlejší a ostatní náklady	8 828 310,00	0,00	8 828 310,00	-1 684 150,00	7 144 160,00	-89 240,00	7 054 920,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	48 700 000,01	784 924,42	49 484 924,43	-29 227,55	49 455 696,88	199 268,18	49 654 965,06		
DPH 21%	10 227 000,00	164 834,13	10 391 834,13	-6 137,79	10 385 696,34	41 846,32	10 427 542,66		
CENA VČETNĚ DPH	58 927 000,01	949 758,55	59 876 758,56	-35 365,34	59 841 393,22	241 114,50	60 082 507,72		

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluží
 Zásoba měřičů SO - SO 040 Demontáže

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě po ZL2	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
rozdílový soupis prací objektiv										
1	014102	Všeobecné konstrukce a práce	T	4 720,73	4 720,73	0,000	82,00	387 099,86	387 099,86	0,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1 924,968	1 924,968	0,000	12,00	23 099,62	23 099,62	0,00
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	720,00	720,00	0,000	12,00	8 640,00	8 640,00	0,00
4	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	3 124,15	3 124,15	0,000	42,00	37 489,81	37 489,81	0,00
5	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	18,55	18,55	0,000	1 504,00	27 900,70	27 900,70	0,00
6	11120	Zemní práce	M2	50,00	50,00	0,000	114,00	5 700,00	5 700,00	0,00
7	11130	SEJMUTÍ PŘÍKL	M2	980,00	980,00	0,000	20,00	19 600,00	19 600,00	0,00
8	113138	vš. odvoz a uložení na řízenou skládku želez. (vzdálenost do 20 km)	M3	7,07	7,07	0,000	1 102,00	7 791,14	7 791,14	0,00
9	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM PODVRSTVÍM	M3	300,00	300,00	0,000	562,00	168 600,00	168 600,00	0,00
10	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ZLÁBU A ŘÍZOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC	M2	12,54	12,54	0,000	169,00	2 119,26	2 119,26	0,00
11	11328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIHEL.	M3	180,00	180,00	0,000	134,00	24 120,00	24 120,00	0,00
12	11328	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODVOZ DO ŽPKM	M3	915,00	915,00	0,000	514,00	470 310,00	470 310,00	0,00
13	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC SE NÁNOSU	M3	392,69	392,69	0,000	315,00	123 696,72	123 696,72	0,00
14	131738	HLUBĚNÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZ TR. 1. ODVOZ DO ŽPKM	M3	2 472,00	2 472,00	0,000	153,00	402 936,00	402 936,00	0,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY A NA SKLADKY BEZ ZFUTNĚNÍ	M3	2 472,00	2 472,00	0,000	29,00	71 688,00	71 688,00	0,00
16	911003	Ostatní konstrukce a práce	M	88,00	88,00	0,000	652,00	57 376,00	57 376,00	0,00
17	914133	SVODIDLO BETON - UROVEN ZADRŽ H2 VYS 1 0M - DEMONTÁŽ S	KUS	5,00	5,00	0,000	202,00	1 010,00	1 010,00	0,00
18	914913	SLOUPKY A STOLKY DŽ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,00	2,00	0,000	202,00	404,00	404,00	0,00
19	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCU S ODVOZEM DO ŽPKM	M3	263,61	263,61	0,000	3 489,00	923 064,19	923 064,19	0,00
20	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO ŽPKM	M3	72,62	72,62	0,000	5 289,00	383 250,08	383 250,08	0,00
21	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO ŽPKM	M3	975,30	975,30	0,000	1 799,00	1 754 555,71	1 754 555,71	0,00
22	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVÝCH S ODVOZEM DO ŽPKM	T	12,88	12,88	0,000	7 017,00	90 407,03	90 407,03	0,00
23	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ	M	13,20	13,20	0,000	802,00	10 586,40	10 586,40	0,00
24	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ	M	26,40	26,40	0,000	802,00	21 172,80	21 172,80	0,00
25	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍH IZOLACE	M2	713,60	713,60	0,000	152,00	108 451,39	108 451,39	0,00
26	27152 N	POLSTARĚ POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRGNEHO	M3	325,00	325,00	0,000	1 081,17	344 860,26	344 860,26	0,00
123N	966154 N	VÝZBÍSK Z ODSTRANOVANÝCH KONSTRUKCI	T	0,00	13,13	13,130	-4 100,00	0,00	-53 833,00	-53 833,00
Ostatní konstrukce a práce										
CELKEM vč. DPH							0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21 %							0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM vč. DPH							0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM vč. DPH							0,00	0,00	-53 833,00	-53 833,00
DPH 21 %							0,00	0,00	-11 304,93	-11 304,93
CELKEM vč. DPH							0,00	-65 137,93	-65 137,93	-65 137,93

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluži

SO 201 - Most

Par.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve ZL2	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celková ve smlouvě po ZL2	Celková po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pok.	počty			jednotek	jednotek	jednotek	jednotková	celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tarifový soubor - práce								
		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	45,785	45,785	0,000	82,00	3 754,37	3 754,37	0,00
2	014212	POPLATKY ZA ZEVNIK - ORNICE	T	176,400	176,400	0,000	182,00	32 104,80	32 104,80	0,00
3	02991	OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	1,000	0,000	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00
		Všeobecné konstrukce a práce								
1		Zemní práce								
4	113764	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRUŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	357,400	257,400	0,000	27,00	9 649,80	9 645,50	0,00
5	113766	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRUŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	120,230	120,230	0,000	28,00	3 366,44	3 366,44	0,00
6	113768	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRUŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	120,230	120,230	0,000	30,00	3 606,90	3 606,90	0,00
7	125738	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADKY TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	98,000	98,000	0,000	152,00	14 896,00	14 896,00	0,00
8	132735	HLOBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	25,436	25,436	0,000	454,00	11 547,94	11 547,94	0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,436	25,436	0,000	29,00	737,64	737,64	0,00
10	17360	ULOŽENÍ NA TVALOU SKLADKU	M3	202,882	202,882	0,000	286,00	58 024,25	58 024,25	0,00
11	17481	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 516,378	1 516,378	0,000	253,00	383 643,63	383 643,63	0,00
12	17561	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	162,519	162,519	0,000	1 151,00	188 684,56	188 684,56	0,00
13	18110	OBSP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	4 534,860	4 534,860	0,000	14,00	63 488,04	63 488,04	0,00
14	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	33,640	33,640	0,000	14,00	470,96	470,96	0,00
15	18130	UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	980,000	980,000	0,000	8,00	7 840,00	7 840,00	0,00
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	980,000	980,000	0,000	19,00	18 620,00	18 620,00	0,00
17	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	980,000	980,000	0,000	23,00	22 540,00	22 540,00	0,00
18	18247	OSETROVÁNÍ TRAVNIKU	M2	980,000	980,000	0,000	8,00	7 840,00	7 840,00	0,00
		Zemní práce								
2		Zemědělství								
19	21197	OPLASTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE	M2	12,500	12,500	0,000	36,00	702,00	702,00	0,00
20	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I	M	125,300	125,300	0,000	414,00	51 874,20	51 874,20	0,00
21	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVA Z PLASTBETONU (PLASTALTY)	M3	0,999	0,999	0,000	82 798,00	57 847,84	57 847,84	0,00
22	21461G	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	283,040	283,040	0,000	131,00	37 078,24	37 078,24	0,00
23	226950 R	ZAPOROVÉ PÁZENÍ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	0,000	0,000	0,000	1 072,00	0,00	0,00	0,00
24	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	69,600	69,600	0,000	739,00	51 434,40	51 434,40	0,00
25	272315	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	11,448	11,448	0,000	4 855,00	55 541,20	55 541,20	0,00
26	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	190,100	190,100	0,000	5 177,00	984 147,70	984 147,70	0,00
27	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	16,500	16,500	0,000	2 716,00	44 814,00	44 814,00	0,00
28	281061	INJEKTOVÁNÍ NIZKOTLAKĚ Z CHEMICKÝCH ROZTV. NA POVRCHU	M3	0,562	0,562	0,000	238 312,00	131 548,22	131 548,22	0,00
		Zemědělství								
3		Swisle konstrukce								
29	311312	ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15	M3	13,746	13,746	0,000	4 481,00	61 595,83	61 595,83	0,00
30	31717	KOVĚVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY	KG	672,000	672,000	0,000	151,00	101 472,00	101 472,00	0,00

31	317325	RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37	M3	99,951	99,951	5,000	16 002,00	1 599 415,90	1 599 415,90	0,00
32	317355	VYTIUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	13,957	13,957	0,000	28 247,00	394 243,38	394 243,38	0,00
33	333325	MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37	M3	22,920	22,920	0,000	8 423,00	1 877 655,16	1 877 655,16	0,00
34	333355	VYTIUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	50,516	50,516	0,000	28 247,00	1 427 010,19	1 427 010,19	0,00
35	334325	MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37	M3	28,510	28,510	0,000	22 338,00	636 856,38	636 856,38	0,00
36	334355	VYTIUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	10,616	10,616	0,000	28 247,00	299 870,15	299 870,15	0,00
3		Svislé konstrukce								
4		Vodorovné konstrukce								
37	420325	PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C30/37	M3	17,000	17,000	0,000	5 726,00	97 342,00	97 342,00	0,00
38	420355	VYTIUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505	T	3,672	3,672	0,000	28 247,00	102 028,16	102 028,16	0,00
39	421325	MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37	M3	224,118	224,118	0,000	14 109,00	3 162 073,91	3 162 073,91	0,00
111N	421325R	prečá zárodky přístěnku	kpl	1,000	1,000	0,000	264 880,00	264 880,00	264 880,00	0,00
40	421355	VYTIUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	48,718	48,718	0,000	28 247,00	1 376 137,35	1 376 137,35	0,00
41	42194B	MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR. Z OCELI S 355	T	76,243	76,243	0,000	124 846,00	9 518 633,58	9 518 633,58	0,00
42	428721	KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ DO 2,5MN, VSESMERNE	KUS	4,000	4,000	0,000	48 895,00	195 560,00	195 560,00	0,00
43	428722	KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ DO 2,5MN JEDNOSMERNE	KUS	0,000	0,000	0,000	79 188,00	0,00	0,00	0,00
44	428732	KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ DO 2,5MN PEVNE	KUS	0,000	0,000	0,000	64 733,00	0,00	0,00	0,00
112N	428732	KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ DO 5,0 JEDNOSMERNE	KUS	2,000	2,000	0,000	206 720,00	413 440,00	413 440,00	0,00
113N	428733	KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ DO 5,0MN PEVNE	KUS	1,000	1,000	0,000	118 560,00	118 560,00	118 560,00	0,00
114N	428731	KALOTOVA LOZISKO PRO ZATIZ DO 5,0 MN VSESMERNE	KUS	2,000	2,000	0,000	141 208,00	282 416,00	282 416,00	0,00
45	434212	SCHODISTOVE STUPNE Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	0,000	0,000	0,000	10 655,00	0,00	0,00	0,00
115N	43412	SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON	M3	6,750	6,750	0,000	21 500,00	147 825,00	147 825,00	0,00
46	451312	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15	M3	45,956	45,956	0,000	3 700,00	169 667,20	169 667,20	0,00
47	451315	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37	M3	24,000	24,000	0,000	4 655,00	116 520,00	116 520,00	0,00
48	45131A	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25	M3	6,878	6,878	0,000	4 421,00	30 413,16	30 413,16	0,00
49	45137	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO	M3	39,164	39,164	0,000	1 034,00	30 126,15	30 126,15	0,00
50	463512	DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	0,796	0,796	0,000	17 460,00	13 880,70	13 880,70	0,00
4		Vodorovné konstrukce								
5		Komunikace								
51	561441	KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR 1 TL DO 200MM	M2	0,000	0,000	0,000	480,00	0,00	0,00	0,00
116N	561462	KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR 1 TL DO 300MM	M2	3 176,130	3 266,007	18,870	638,70	2 467 991,97	2 468 530,00	12 651,23
52	56334	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MM	M2	962,000	962,000	0,000	168,00	143 092,00	143 092,00	0,00
53	56334	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MM	M2	0,000	0,000	0,000	168,00	0,00	0,00	0,00
54	56335	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 250MM	M2	0,000	0,000	0,000	237,00	0,00	0,00	0,00
55	56336	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 300MM	M2	280,000	280,000	0,000	263,00	73 360,00	73 360,00	0,00
56	572123	INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 10KG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	25,00	0,00	0,00	0,00
57	572211	SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	42,00	0,00	0,00	0,00
58	572214	SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	6 775,910	6 930,952	144,090	-4,00	94 862,74	96 350,00	2 017,26
59	572214	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1 DKG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	21,00	0,00	0,00	0,00
60	572223	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1 DKG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00
61	574A31	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACC 6 TL 40MM	M2	380,000	380,000	0,000	470,00	78 940,00	78 940,00	3 240,00
62	574A34	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACC 11+, 11S TL 40MM	M2	3 216,910	3 151,002	-67,910	216,00	695 284,56	680 616,00	-14 668,56
63	574C56	ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACC 16+, 16S TL 60MM	M2	3 277,000	3 278,002	-1,000	307,00	1 006 039,02	1 006 732,00	-507,00
64	574D78	ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD FIK ACC 22+, 22S TL	M2	0,000	0,000	0,000	288,00	0,00	0,00	0,00
65	574E46	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACC 16+, 16S TL 50MM	M2	292,000	292,000	0,000	568,00	80 640,00	80 640,00	3 458,00
66	574E78	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACC 22+, 22S TL 80MM	M2	0,000	0,000	0,000	568,00	0,00	0,00	0,00
67	574E88	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACC 22+, 22S TL 90MM	M2	2 946,990	2 952,000	5,010	435,00	1 281 766,65	1 284 170,00	2 393,35

68	574J54	ASFALTOVY KOBREK MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+ 11S TL 40MM	M2	0,000	0,000	0,000	0,000	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	575C55	LITY ASFALT MA IV OCHRANA MOSTNI IZOLACE, 16 TL 40MM	M2	400,000	273,950	25,500	0,000	621,00	231 943,50	248 400,00	16 456,50	0,00
70	576411	POSTYK KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	0,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Komunikace										
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
71	52592	ÚPRAVA PVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI STRIAZ	M2	177,496	177,496	0,000	0,000	76,00	13 469,70	13 469,70	0,00	0,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
7		Přidružená stavební výroba										
72	711137	IZOLACE BEZ KONSTR PROTI VOL STEK VODE Z PE FOLII	M2	146,900	146,900	0,000	0,000	376,00	55 234,40	55 234,40	0,00	0,00
73	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY	M2	179,930	179,930	0,000	0,000	601,00	108 137,93	108 137,93	6,90	0,00
74	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY	M2	237,405	237,405	0,000	0,000	281,00	58 588,66	59 568,66	0,00	0,00
75	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECE TICI	M2	602,200	602,200	0,000	0,000	797,00	479 953,40	479 953,40	0,00	0,00
76	76792 R	OPLOČENÍ Z DRATĚNEHO PLETIVA - DE MONTAZ, MONTAZ S	M	32,900	32,900	0,000	0,000	376,00	10 364,60	10 364,60	0,00	0,00
77	76362	NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	537,746	537,746	0,000	0,000	359,00	193 050,61	193 050,61	0,00	0,00
78	76363	NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	31,260	31,260	0,000	0,000	369,00	11 534,94	11 534,94	0,00	0,00
7		Přidružená stavební výroba										
8		Potrubi										
79	653272	POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM	M	6,500	6,500	0,000	0,000	4 561,00	30 234,60	30 234,60	0,00	0,00
80	653332	POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M	96,300	96,300	0,000	0,000	4 561,00	439 776,00	439 776,00	0,00	0,00
81	67433	PŘÍPOJKA Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO	M	0,000	0,000	0,000	0,000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119N	67444	POTRUBI Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	84,000	84,000	0,000	0,000	926,28	77 807,52	77 807,52	0,00	0,00
82	675332	POTRUBI DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH	M	39,000	39,000	0,000	0,000	225,00	5 729,00	5 729,00	0,00	0,00
83	69712	VPUST KANALIZAČNÍ LIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ	M	4,000	4,000	0,000	0,000	5 979,00	23 916,00	23 916,00	0,00	0,00
84	69952	OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTĚHO BETONU	M3	2,068	2,068	0,000	0,000	5 223,00	10 905,62	10 905,62	0,00	0,00
16		Potrubi										
9		Ostatní konstrukce a práce										
85	9112B1	ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ	M	130,240	130,240	0,000	0,000	5 794,00	696 670,56	696 670,56	0,00	0,00
86	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNICI JEDNOSTR. UROVEN ZADRZ H1 - DODAVKA A	M	161,000	161,000	0,000	0,000	1 053,00	169 533,00	169 533,00	0,00	0,00
87	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR. UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA	M	51,250	51,250	0,000	0,000	4 671,00	282 423,75	282 423,75	0,00	0,00
88	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ	M	59,000	59,000	0,000	0,000	5 613,00	331 167,00	331 167,00	0,00	0,00
89	911DC2	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,0M - MONTAZ S	M	98,000	98,000	284,000	0,000	652,00	57 376,00	242 544,00	185 168,00	0,00
90	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	0,000	1 754,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00
91	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -	KUS	1,000	1,000	0,000	0,000	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
92	915111	VODROVINE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A	M2	221,250	221,250	0,000	0,000	82,00	20 368,00	20 368,00	0,00	0,00
93	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUCNE - DOD A	M2	221,250	221,250	0,000	0,000	291,00	64 383,75	64 383,75	0,00	0,00
94	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A	M2	0,000	0,000	0,000	0,000	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	917223	SILNICE A CHODNÍKOVE OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU SIR	M	227,980	227,980	0,000	0,000	576,00	130 970,88	130 970,88	0,00	0,00
96	917224	SILNICE A CHODNÍKOVE OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU SIR	M	166,000	166,000	0,000	0,000	613,00	101 758,00	101 758,00	0,00	0,00
97	915111	REZANI ASFALTOVHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	87,500	87,500	0,000	0,000	26,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00
98	931324	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2	M	357,400	357,400	0,000	0,000	32,00	11 436,80	11 436,80	0,00	0,00
99	931326	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2	M	120,230	120,230	0,000	0,000	33,00	3 967,59	3 967,59	0,00	0,00
100	931326	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2	M	130,230	130,230	0,000	0,000	35,00	4 208,05	4 208,05	0,00	0,00
101	93135	TESNĚNÍ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	120,230	120,230	0,000	0,000	14,00	1 683,22	1 683,22	0,00	0,00
102	93152	MOSTNÍ ZAVĚRY ROVRCHOVE POSUN DO 100MM	M	26,690	26,690	0,000	0,000	26 694,00	711 925,13	711 925,13	0,00	0,00
103	935212	PŘÍKOPOVE ŽLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL	M	95,000	95,000	0,000	0,000	800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
115N	93639	ŽAUSTĚNÍ SKLUZU TVCETÍ DLAZBY Z LOM KAMENEI	KUS	1,000	1,000	0,000	0,000	12 928,00	25 656,00	25 656,00	0,00	0,00

Kód	Učt.	M	271,200	271,200	271,200	0,000	0,000	564 367,20	564 367,20	0,00
104	335832	ZLABY A RIGOLY DLAŽENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM	M2							
105	33640R	DROBNÉ DOPLNK KONSTR. - CEDIČOVÁ TVAROVKA	KUS	4,000	4,000	0,000	0,000	7 176,00	7 176,00	0,00
106	336501R	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ AL	M	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
107	336832	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	4,000	0,000	0,000	62 820,00	62 820,00	0,00
108	336541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU) POLAČENÉ ŽELEZEM	KUS	14,000	14,000	0,000	0,000	39 228,00	39 228,00	0,00
109	33818	OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 200,000	3 200,000	0,000	0,000	16 500,00	16 500,00	0,00
110	34890	PODPERNÉ SKRUŽE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3CP	290,300	290,300	0,000	0,000	385 518,40	385 518,40	0,00
117N	39980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	400,000	400,000	0,000	0,000	52 884,00	52 884,00	0,00
120N	33821	OČISTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU plocha SC	M2	0,000	0,000	11 688,00	11 688,00	0,00	41 024,88	41 024,88
121N	33828	OČISTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM plocha SC	M2	0,000	0,000	11 688,00	11 688,00	27 345,92	27 345,92	0,00
122N	76796	VŘATA A VRÁTKA	M2	0,000	0,000	4 000	4 000	23 271,60	23 271,60	0,00
		Bilance celkové (základ) za SO 201						4 290 120,85	4 807 109,60	516 988,74
		DPH 21 %						900 925,39	967 495,02	66 569,64
		CELKEM vč. DPH						5 191 046,24	5 774 602,62	383 558,38
		Bilance celkové (základ) za SO 201						1 701 822,66	1 888 348,00	-14 975,56
		DPH 21 %						367 277,95	354 133,08	-3 144,87
		CELKEM vč. DPH						2 068 601,51	2 040 481,08	-18 120,43
		Bilance celkové (základ) za SO 201						36 136 168,35	36 438 181,53	302 013,18
		DPH 21 %						7 568 595,35	7 652 018,12	63 422,77
		CELKEM vč. DPH						43 724 763,70	44 090 199,65	365 435,95

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluží

číslo smlouvy SO : SO 994 - Kabelová úprava SJP

Pač	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě po ZL2	Množství po změně	Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě po ZL2	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
							9	10	11
							100 000,00	100 000,00	0,00
0		rozdílový součet přídi objektiv							
		Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	1,000	0,000	100 000,00	100 000,00	0,00
1	02790	DOMOC PRACE ZRÍZ. NEBO ZAJIST. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI					21 000,00	21 000,00	0,00
		Bilance celkové (základ) za SO 491					121 000,00	121 000,00	0,00
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH					121 000,00	121 000,00	0,00

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluží

číslo smlouvy SO : SO 994 - Dopravně inženýrské opatření - DIO


Por.	Kod	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě po ZL2	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Celk.cena ve smlouvě po ZL2		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							jednotková	Σ	bez DPH celkem	Σ	bez DPH celkem	Σ	bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7								
rozdlivý soupis prací objektu														
0		Výsobecné konstrukce z práce												
1	02719	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. OBJIZKY A PŘISTUP CESTY	KP.	1,00	1,000	0,000		0,4051,00	0,4051,00	0,4051,00	0,4051,00	0,00		0,00
2	02720	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KP.	1,00	1,000	0,000		55,224,00	55,224,00	55,224,00	55,224,00	0,00		0,00
3	02720	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KP.	1,00	1,000	0,000		109,759,00	109,759,00	109,759,00	109,759,00	0,00		0,00
4	02720	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KP.	1,00	1,000	0,000		45,915,00	45,915,00	45,915,00	45,915,00	0,00		0,00
5	02720	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KP.	2,00	2,000	0,000		437,760,00	437,760,00	437,760,00	437,760,00	0,00		0,00
6	02720	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KP.	1,00	1,000	1,000		40,328,00	40,328,00	50,695,00	50,695,00	-10,367,00		-10,367,00
7	02840	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE	KP	1,00	1,000	0,000		32,243,00	32,243,00	32,243,00	32,243,00	0,00		0,00
								40 328,00	80 656,00	40 328,00	40 328,00			0,00
								8 488,88	13 947,76	8 488,88	8 488,88			0,00
								48 796,88	97 593,76	48 796,88	48 796,88			0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
								785 880,00	826 208,00	785 880,00	40 328,00			40 328,00
								165 034,80	173 503,68	165 034,80	173 503,68			8 468,88
								950 914,80	999 711,68	950 914,80	999 711,68			48 796,88

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluží

Účel a název SO: VON - Vedlejší a ostatní práce

Por.	Kod	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě po ZL2	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Celk.cena ve smlouvě po ZL2		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							jednotková	Σ	bez DPH celkem	Σ	bez DPH celkem	Σ	bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7								
rozdlivý soupis prací objektu														
1	014132	POPLATKY ZA BRANĀKUTYPRÁCE NEBO PŘEBĚHEDY DOPRAVY	KP.	2,00	2,000	0,000		158 760,00	158 760,00	158 760,00	158 760,00	0,00		0,00
2	02040	UKOULENÍ KONSTRUKCE PŘAC. ZKUSEBNOU ZHOŤOVITĚLE	KP.	1,00	1,000	0,000		10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00		0,00
3	02040	UKOULENÍ KONSTRUKCE PŘAC. NEZÁVISLOU UKUSEBNOU	KP.	1,00	1,000	0,000		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
4	02730	POMOC PRACE ZRIZ. NEBO ZAJIST. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KP.	1,35	1,350	0,000		19 024,00	19 024,00	19 024,00	19 024,00	0,00		0,00
5	02840	PRŮKUMNÉ PRÁCE VÝVNĚJNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KP.	2,00	2,000	0,000		50 124,00	50 124,00	50 124,00	50 124,00	0,00		0,00
6	02851	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCE NA POVRCHU	KP.	1,00	1,000	0,000		45 107,00	45 107,00	45 107,00	45 107,00	0,00		0,00
7	028113	OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KP.	1,00	1,000	0,000		320 591,32	320 591,32	320 591,32	320 591,32	0,00		0,00
8	02850	OSTATNÍ POZADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KP.	1,00	1,000	0,000		10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00		0,00

9	029412	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU	KUS	1,00	1,00	18 043,00	18 043,00	0,00	0,00
10	02943	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RJS	KPL	1,00	1,00	450 069,00	450 069,00	0,00	0,00
11	02944	OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEK PROVEDENI V DIGIT FC	KPL	1,00	1,00	48 114,00	48 114,00	0,00	0,00
12	02945	OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN	KPL	1,00	1,00	28 067,00	28 067,00	0,00	0,00
13	02946	OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00
14	02953	OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA	KUS	1,00	1,00	18 043,00	18 043,00	0,00	0,00
15	03100	ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI PROVOZ DEMONTAZ	KPL	1,00	1,00	114 271,00	114 271,00	0,00	0,00
16	11372	PREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH	M3	1 220,00	990,00	473 360,00	384 120,00	89 240,00	0,00
17	11372 R	DOKLUP ASFALTOVEHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVA HMC	T	2 928,00	2 928,00	-1,00	-2 928,00	2 928,00	0,00
18	113728	PREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH ODVOZ DO 20KM	M3	96,00	30,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
19	17380	ZEMNI KRAJNICE A DOSYPARKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU	M3	120,00	120,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00
20	572211	SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	20 100,00	20 100,00	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00
21	574A03	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	1 006,00	1 006,00	4 966 710,00	4 966 710,00	0,00	0,00
22	574E06	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	15,00	15,00	82 695,00	82 695,00	0,00	0,00
		CELKEM vs. DPH				473 360,00	384 120,00	89 240,00	
		DPH 21 %				96 405,60	80 665,20	18 740,40	
		CELKEM vs. DPH				572 765,60	464 785,20	-107 980,40	
		CELKEM vs. DPH				0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %				0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vs. DPH				0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vs. DPH				7 144 160,00	7 064 920,00	-79 240,00	
		DPH 21 %				1 500 273,60	1 481 533,20	-18 740,40	
		CELKEM vs. DPH				8 644 433,60	8 536 453,20	-107 980,40	



Schválí:

Zadavatel: Jihobský kraj

Bc. Pavla Pulcová

TDS - ARBEST spol. s r.o.

Ing. Martin Frolík

Chotkovice M. SLEVNICE s. s.

Ing. Filip Štábo

Zulcovský obstar. FIEP s.r.l.

Ing. Hynek Brázda



dáváme stavbám rád

Rudolfovská 34
České Budějovice 370 01
Česká republika

PÁTEK, 12. duben 2024

**Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženému změnovému listu č. 3 na stavbu:
„Most ev. č. 137-009 Záluží.**

Řešené změny:

SO 010 Demolice

- Vyzískaný železný materiál ze stavby zhotovitel odvezl do sběrných surovin. V tomto ZL se odečítá částka, kterou zhotovitel inkasoval za odvezený železný odpad ze stavby.

V rámci ZL č. 3 dochází ke snížení smluvní ceny za SO 010_demolice o 58.833,00 Kč bez DPH.

SO 201

- Tento změnový list řeší doměrky konstrukčních a asfaltových vrstev dle skutečnosti, viz. geodetický protokol č. 47/2023.
- Dle schváleného dopravně-inženýrského opatření muselo být při uzavření tzv. rychlých pruhů namontováno větší délka betonových svodidel (viz. výkres DIO etapa 2B) než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci stavby.
- Na mostě je nové revizní schodiště. V místech schodiště byla doplněna branka ve stávajícím oplocení dálnice.

V rámci ZL č. 3 dochází ke zvýšení smluvní ceny za SO 201_most o 302.013,18 Kč bez DPH.

SO 901

- Na základě požadavku ŘSD musela být provedena kamerová zkouška „dálniční“ kanalizace před zahájením a po skončení stavby. Pro provedení zkoušky musel být

inbest

dáváme stavbám řád

Rudolfovská 34

České Budějovice 370 01

Česká republika

dočasně omezen provoz v pomalém jízdním pásu. Tento ZL č. 3 řeší náklady spojené s tímto krátkodobým omezením.

Finanční bilance SO 901_Most jsou vícepráce ve výši celkem 40.328,00 Kč bez DPH.

SO VON

- Na základě pokynu investora došlo ve ZL č. 2 ke snížení rozsahu oprav objízdných tras. Ve ZL č. 2 byly odečteny pouze položky související se samostatnou pokládkou asfalt-hutněných vrstev. Tento ZL částečně odečítá frézování vozovek související s ponížením rozsahu oprav objízdných tras.

Finanční bilance SO VON_Vedlejší a ostatní náklady jsou méněpráce ve výši 89.240,00 Kč bez DPH.

Celková finanční bilance stavby jsou vícepráce ve výši celkem 357.316,74 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 158.048,46 Kč bez DPH. Celkem se tedy jedná o navýšení celkové ceny díla o 199.268,18 Kč bez DPH. Ocenění změn je provedeno v souladu se smlouvou o dílo. Byly použity položky ze smluvního rozpočtu. Položky a práce, které nebyly oceněny ve smluvním rozpočtu, byly oceněny v souladu s oborovým třídníkem konstrukcí a prací OTSKP.

S celkovým ZL za TDS souhlasíme.

Ing. Martin Frdlík
Technický dozor stavebníka

Ing.
Martin
Frdlík

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Frdlík
Datum:
2024.04.18
14:02:56 +02'00'

IČ: 60851970

DIČ: CZ60851970

OR Krajsk. soudu Č. Budějovice odd. C/4048

Tel.: +420 386 352 623

info@inbest.cz

Bankovní spojení

Oberbank AG

České Budějovice

202 122 36 40/8040



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

M-Silnice a.s.
Oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
13 105 04

vyřizuje - □
Ing. Brázda

České Budějovice
22.dubna 2024

Věc: Most ev.č. 137-009 Záluží – vyjádření autorského dozoru k změnovému listu č.3

Řešené změny:

SO 010 Demolice

Odpočít částky, kterou zhotovitel získal za odvezený železný odpad do sběrných surovin.

SO 201 Most

Změna spočívá v doměrkách konstrukčních a asfaltových vrstev vozovky.

Zvětšení délek betonových svodidel při uzavření levých jízdních pruhů obou jízdních pásů (DIO etapa 2B).

V rámci změnového listu č.2 byla zachována původní cementová stabilizace, kterou bylo před pokládkou vyrovnávací vrstvy nové cementové stabilizace (do úrovně podkladní živičné vrstvy vozovky) řádně očistit (staveništní doprava jezdila po jejím povrchu).

V místech nových revizních schodišť byla doplněna branka pro možný vstup.

SO 901 DIO

V rámci změnového listu č. 1 byla odsouhlasena kamerová prohlídka kanalizace ve správě ŘSD před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení. Bylo nutné dočasné omezení provozu v pravých jízdních pruzích obou jízdních pásů.

VON

V rámci změnového listu č.2 investor snížil rozsah oprav objízdných tras, kde byly odečteny pouze položky pokládky asfaltových vrstev, zde dochází k odečtu frézování poníženého rozsahu.

Jako autorský dozor s navrženými změnami souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Hynek Brázda

