

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. Nádražní 117/1217 Ostrava 702 00 IČ: 70933979 DIČ: Neplátci DPH IBAN SWIFT (BIC) v obch. Rejstříku u Krajského soudu v Ostravě odd. Pr vložce č. 116	Číslo objednávky: 69/2024 Datum vystavení : 21.05.2024
	Dodavatel Filipec - prostav, s.r.o. Frýdecká 454/33 736 01 Havířov - Bludovice IČ: 10712798 IČO: CZ10712798
Fax WWW	

Na základě Vámi předloženého stavebního rozpočtu a krycího listu rozpočtu ze dne 5.4.2024 si u Vás objednáme realizaci rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP naší školy .
 Do této rekonstrukce budou zahrnuty veškeré bourací, opravné a stavební práce včetně materiálu, odvozu a likvidace sutí.

Termín realizace výstavby	
Začátek výstavby:	08.07.2024
Konec výstavby:	31.07.2024
Doba konání:	24 dn
Umístění	
Toaleta v 1 NP	Sekretariát / Ředitelna
Předpokládaná cena:	
Celkem bez DPH	96 513 Kč
Celkem s DPH	116 781 Kč

Prosím o fakturaci na adresu školy.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	WC ředitelna	Objednatel:	ZŠ Nádražní 117, p.o.	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	oprava sociálního zařízení	Projektant:	nezadán		
Lokalita:	ZŠ Nádražní 117, p.o.	Zhotovitel:	Filipec - prostav s.r.o.	IČO/DIČ:	10712798/CZ10712798
Začátek výstavby:	08.07.2024	Konec výstavby:	31.07.2024	Položek:	41
		Zpracoval:		Datum:	05.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	9 705,97	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	21 680,72	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	23 317,13	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž	30 102,34			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	3 074,00			NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a sutí	2 751,83	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	90 632,00	DN celkem za obj.	0,00	VORN celkem	5 881,00
					VORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	96 513,00	Celkem bez DPH	96 513,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	20 267,73	Celkem včetně DPH	116 781,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **WC ředitelna**

Doba výstavby: 24 dní

Objednatel: ZŠ Nádražní 117, p.o.

Druh stavby: oprava sociálního zařízení

Začátek výstavby: 08.07.2024

Projektant: nezadán

Lokalita: ZŠ Nádražní 117, p.o.

Konec výstavby: 31.07.2024

Zhotovitel: Filipec - prostav s.r.o.

Datum zpracování: 05.04.2024

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (části v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
							Doklady	Montáž		
	1		Zemní práce				0,00	4 920,00	4 920,00	0,000
1	100000002	VD	Bourací, opravné a pomocné zednické práce vč průrazů a dražek, sejmutí obkl./dlažb	hod	8,00	410,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,000
2	100000004	VD	Nezměřitelné práce, úpravy prostupů a povrchů	hod	4,00	410,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,000
	100	VD	Stavební práce				0,00	1 387,50	1 387,50	0,000
3	100000004	VD	Nezměřitelné práce - jiné zednické práce	hod	2,50	555,00	0,00	1 387,50	1 387,50	0,000
61			Úprava povrchů vnitřní				716,64	3 963,36	4 680,00	0,517
4	612401391	R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	12,00	390,00	716,64	3 963,36	4 680,00	0,517
62			Úprava povrchů vnější				1 442,16	3 205,24	4 647,40	0,060
5	622481211	RU1	Montáž výtlučné sítě(perlinky)do stěrky	m2	12,23	380,00	1 442,16	3 205,24	4 647,40	0,060
64			Výplně otvorů				7 523,41	4 466,59	11 990,00	0,376
6	642942211	RT2	Osazení zárubně do příčky tl. 50 mm, vč nátěru do br	kus	1,00	2 690,00	2 046,79	643,21	2 690,00	0,021
7	642940012	RA0	Dveře jednokřídlové 60/197, lišta, kování, seřízení, osazení, úprava	kus	2,00	4 650,00	5 476,62	3 823,38	9 300,00	0,178
721			Vnitřní kanalizace				3 128,45	1 168,55	4 297,00	0,005
8	721176103	R00	Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00	279,00	98,03	180,97	279,00	0,000
9	721176115	R00	Potrubi HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	2,00	695,00	587,64	802,36	1 390,00	0,001
10	721171239	R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 738,00	1 590,94	147,06	1 738,00	0,001
11	721273150	R00	Hlavice přívětrávací - dn110	kus	1,00	890,00	851,84	38,16	890,00	0,000
722			Vnitřní vodovod				363,90	1 121,64	1 485,54	0,008
12	722170921	R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně.zavít 20x1/2	kus	2,00	221,01	195,00	247,02	442,02	0,000

Objekt, kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/Mj (Kč)	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)		Množství (Kč)	Množství (Kč)
					Dodávka	Montáž	Doklady	Práce		
13	722172331FR00	Potrubi z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	2,00	342,51	168,90	516,12	685,02	0,004	0,008
14	722179191FR00	Příplatek za malý rozsah do 20m rozvodu (úprava rozvodu vody)	soubor	1,00	358,50	0,00	358,50	358,50	0,000	0,000
	725	Zařizovací předměty				17 401,83	1 759,17	19 161,00		0,051
15	725825111FR00	Baterie nástěnná vč montáže	kus	1,00	1 980,00	1 792,58	187,42	1 980,00	0,001	0,001
16	725100011FR00	Umyvadlo, sifon, výstavbu, montáž, přidružené práce	kus	1,00	3 120,00	2 506,26	613,74	3 120,00	0,024	0,024
17	725200020FR00	Demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů - WC	kus	1,00	611,00	427,26	183,74	611,00	0,004	0,004
18	725014173FR00	Klozet závěsný (bude upřesněno) + sedátko, bílý	soubor	1,00	13 450,00	12 675,73	774,27	13 450,00	0,021	0,021
	762	Konstrukce tesátské				0,00	1 656,00	1 656,00		0,023
19	762431230FR12	Montáž obložení stěn sádrokartonem	m2	2,40	690,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,009	0,023
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				27,55	2 151,36	2 178,91		0,001
20	767896920FR00	Těsnění spár sýtků tmelem	m	7,20	61,96	0,00	446,11	446,11	0,000	0,000
21	767137111FR00	Montáž roštu příček sádrokart	m2	2,40	384,50	22,94	899,86	922,80	0,000	0,000
22	767647911FR00	Úprava kovových zárubní	kus	1,00	810,00	4,61	805,39	810,00	0,001	0,001
	771	Podlahy z dlaždic				794,46	3 010,56	3 805,02		0,015
23	771575109FR00	Montáž podlah keram, hladké, tmel, 30x30 cm vč materiálu ve specifikaci, čtení	m2	3,00	1 268,34	794,46	3 010,56	3 805,02	0,005	0,015
	781	Obklady (keramické)				1 045,38	16 727,30	17 772,68		0,009
24	781101210FR00	Penetrace podkladu pod obklady, sjechocent	m2	42,00	50,09	1 045,38	1 058,40	2 103,78	0,000	0,009
25	781230131FR00	Obkládání stěn vnitř keram. do tmele dln 200x400 vč materiálu ve specifikaci	m2	13,00	1 205,30	0,00	15 668,90	15 668,90	0,000	0,000
	784	Malby				555,56	2 507,76	3 063,32		0,013
26	784125212FR00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	43,00	71,24	555,56	2 507,76	3 063,32	0,000	0,013
	8	Trubní vedení				0,00	2 230,00	2 230,00		0,000
27	801100000VD	Monitoring kanalizace bez zprávy, zjišťování průchodnosti jednotlivých částí uvnitř	kus	1,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
28	805100203VD	čistění svislé kanalizace 1 podlaží DN 100 proplachem, postupně	ks	2,00	240,00	0,00	480,00	480,00	0,000	0,000
	808VD	cizí dodávky				0,00	682,00	682,00		0,000
29	808200200VD	Manipulace kabeláží elektroinstalace v omítce	m	3,10	220,00	0,00	682,00	682,00	0,000	0,000
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	562,50	562,50		0,000
30	952902110FR00	Čištění zamořených/vysávaním v místnostech a chodbách	m2	25,00	22,50	0,00	562,50	562,50	0,000	0,000
	96	Bourání konstrukcí				23,76	263,54	287,30		0,151
31	962200051RA0	Bourání příček/sloupů/obezdivek	m2	1,50	191,53	23,76	263,54	287,30	0,101	0,151
	H99	Ostatní přesuny hmot				24,00	1 500,00	1 524,00		0,000

Cj	Objekt kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem) Kč		Hmotnost (t)	
						Dotazník	Montáž		
32	998018001VD	Přesun hmot ruční pro budovy do 9 m	t	1,20	1 270,00	24,00	1 500,00	0,000	0,000
	S	Přesuny sutí				0,00	1 227,75		0,000
33	979095312R00	Naložení a složení sutí - ručně, v malých objemech	t	0,30	2 130,00	0,00	639,00	0,000	0,000
34	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,25	2 355,00	0,00	588,75	0,000	0,000
	M	Ostatní materiál				3 074,00	0,00		0,009
35	24592231	P201 penetrace hloubková 10 l	l	7,00	132,00	924,00	0,00	0,001	0,007
36	23153110	Tmel silikonový Univerzální silikon bílý á 310 ml	kus	3,00	149,00	447,00	0,00	0,000	0,001
37	55149005	Držák toaletního papíru nerez - podle výběru	kus	1,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,000	0,000
38	55149023	Dávkovač tekutého mýdla obsah do 0,50 l	kus	1,00	633,00	633,00	0,00	0,001	0,001
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 881,00		0,000
	02VRN	Příprava staveniště				0,00	290,00		0,000
39	023002VRN	Vykližení a úprava plochy	Soubor	1,00	290,00	0,00	290,00	0,000	0,000
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	640,00		0,000
40	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,00	640,00	0,00	640,00	0,000	0,000
	06VRN	Územní vlivy				0,00	4 951,00		0,000
41	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,000	0,000
						Celkové náklady		96 513,00 Kč	