

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2880

Stavba: Náchod NB - oprava skladových prostorů, odstranění závad hygiena_v. IV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				369 112,24
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	369 112,24	77 513,57
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	446 625,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2880

Stavba: Náchod NB - oprava skladových prostorů, odstranění závad hygiena_v. IV

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		369 112,24	446 625,81
01	stavebni	369 112,24	446 625,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod NB - oprava skladových prostorů, odstranění závad hygiena_v. IV

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

369 112,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 112,24	21,00%	77 513,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

446 625,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod NB - oprava skladových prostorů, odstranění závad hygiena_v. IV

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

369 112,24

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náchod NB - oprava skladových prostorů, odstranění závad hygiena_v. IV

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

369 112,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecch komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,000		
2	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,600		
D	2		Zakládání				
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,600		
4	K	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,030		
D	5		Komunikace pozemní				
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	39,000		
7	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,000		
8	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,000		
9	K	612316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	39,000		
10	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	39,000		
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	89,000		
13	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,000		
D	997		Přesun sutě				
14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,790		
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,790		
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,790		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,790		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,010		
19	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,790		
D	998		Přesun hmot				
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,738		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
21	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	13,650		
23	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	13,000		
24	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		
25	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	5,000		
26	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		
27	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		
28	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	5,000		
29	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus	5,000		
30	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	15,000		
31	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	13,000		
32	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000		
33	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000		
34	M	34535054	spínač nástěnný jednapólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	1,000		
35	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	5,000		
36	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	5,000		
37	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	101,889		

D 763 Konstrukce suché výstavby

38	K	763112931	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m ² deska 1xA 12,5	kus	2,000		
39	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	10,300		

D 767 Konstrukce zámečnické

40	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	138,000		
41	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce	Kg	138,000		
42	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,138		

D 777 Podlahy lité

43	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m ²	86,000		
44	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m ²	86,000		
45	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	67,000		
46	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m ²	67,000		
47	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m ²	19,000		
48	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m ² tl přes 3 do 5 mm	m ²	19,000		
49	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m ²	19,000		
50	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m ²	19,000		
51	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m ²	19,000		
52	K	998777311	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m	%	761,169		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

53	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	16,750		
54	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	16,750		
55	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m ²	2,000		
56	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	16,750		
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	16,750		
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	16,750		
59	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m ²	67,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	67,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

61	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,000		
62	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	51,000		
63	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	107,000		
64	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	45,000		
65	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m	45,000		
66	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,000		
67	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	107,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

68	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 340,382		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

69	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 340,382		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4696579

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c040bde6-3702-42bc-ae40-f6b69abcb4e4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2024 08:49:00



b214c7dc-d809-4884-8a0d-fb7a90e15b8c