

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Jproj24/02
Stavba: JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

R & G ZESTA, spol. s.r.o.

IČ:

63486270

DIČ:

CZ63486270

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 681 437,64

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	1 681 437,64	353 101,90
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 034 539,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Jproj24/02
Stavba: JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce

Místo:

Datum:

4. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč

R & G ZESTA, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů**1 681 437,64****2 034 539,55**

SO 06-22-
02-001

ošetřovna

1 477 085,51

1 787 273,47

SO 06-22-
02-011

Stomatologie

204 352,13

247 266,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce

Objekt:

SO 06-22-02-001 - ošetrovna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 477 085,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 477 085,51	21,00%	310 187,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 787 273,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce

Objekt:

SO 06-22-02-001 - ošetřovna

Místo:

Datum: 4. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 477 085,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

M21 - Elektroinstalace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce
 Objekt: SO 06-22-02-001 - ošetrovna

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 2. 2024

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 477 085,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
32	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdívu nad základovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,592			
	vv		*m.č.101-106*2,27*0,58*0,45		0,592			
63	K	340238212	Zazdívká otvorů v průčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,546			
	vv		*m.č.106-109*0,78*0,7		0,546			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
20	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	96,059			
	vv		*108*4,9*3,8+2*(4,9-3,8)		20,820			
	vv		*106*6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		*109*3,15*3,2		10,080			
	vv		*113*2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,888			
	vv		*114*2,3*0,85		1,965			
21	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	96,059			
	vv		*108*4,9*3,8+2*(4,9-3,8)		20,820			
	vv		*106*6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		*109*3,15*3,2		10,080			
	vv		*113*2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,888			
	vv		*114*2,3*0,85		1,965			
64	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech	kus	2,000			
	vv		*m.č.106-108*1*2		2,000			
17	K	611325413	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	96,059			
	vv		96,059		96,059			
28	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	388,400			
	vv		*108*(4,9*2+3,45*2)*4,44		74,148			
	vv		*106*(6*2+7,5*2+3,3*2)*4,44		149,184			
	vv		*109*(3,15*2+3,2*2)*4,44		56,388			
	vv		*113*(1,95*2+2,65*2)*(4,4)+(3,7*2+0,9*2)*4,4		80,960			
	vv		*114*(0,85*2+2,3*2)*4,4		27,720			
27	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	376,745			
	vv		*108*(4,9*2+3,45*2)*4,44		74,148			
	vv		*106*(6*2+7,5*2+3,3*2)*4,44		149,184			
	vv		*109*(3,15*2+3,2*2)*4,44		56,388			
	vv		*113*(1,95*2+2,65*2)*(4,4)+(3,7*2+0,9*2)*4,4		80,960			
	vv		*114*(0,85*2+2,3*2)*4,4-1,965		16,965			
33	K	612315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,317			
	vv		*m.č.101-106*2,27*0,58		1,317			
26	K	612315413	oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	388,400			
	vv		*108*(4,9*2+3,45*2)*4,44		74,148			
	vv		*106*(6*2+7,5*2+3,3*2)*4,44		149,184			
	vv		*109*(3,15*2+3,2*2)*4,44		56,388			
	vv		*113*(1,95*2+2,65*2)*(4,4)+(3,7*2+0,9*2)*4,4		80,960			
	vv		*114*(0,85*2+2,3*2)*4,4		27,720			
112	K	612921141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	147,261			
	vv		*zpracování po obilčených abkladech*157,438-10,175		147,261			
4	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	9,607			
	vv		*předpokl. tl. 100mm					
	vv		*108*(4,9*3,8+2*(4,9-3,8))*0,1		2,082			
	vv		*106*(6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475)*0,1		6,252			
	vv		*109*3,15*3,2*0,1		1,008			
	vv		*113*2,65*1,95*0,1+1,2*(3,7+0,9)*0,1		1,089			
	vv		*114*2,3*0,85*0,1		0,196			
7	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,400			
	vv		*vyrovnání po vybrání vpusť m.č.108*4*0,1		0,400			
46	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000			
	vv		4		4,000			
47	M	55331452	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000			
93	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	55331453RR	zárubní jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 950/1970, 2100mm	kus	1,000			
70	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			
71	M	55331578	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
109	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s kobercovou podlahou v ples 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	96,100			
	vv				96,100			
108	K	952901111	Vybavení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	96,059			
	vv		"108"4,9*3,8+2*(4,9-3,8)		20,820			
	vv		"108"6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		"109"3,15*3,2		10,080			
	vv		"113"2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,688			
	vv		"114"2,3*0,85		1,955			
2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,234			
	vv		"předpokl. tl. 100mm"					
	vv		"108"4,9*3,8+2*(4,9-3,8))*0,1		2,082			
	vv		"106"6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475)*0,1		5,252			
	vv		"109"3,15*3,2)*0,1		1,008			
	vv		"zvýšená část"(4*4,4-1*1,2/2-1,54*0,475)*0,1		1,827			
	vv		"113"2,65*1,95*0,1+(1,2*(3,7+0,9))*0,1		1,069			
	vv		"114"2,3*0,85*0,1		0,195			
3	K	965048111	Broušení stávajících betonových podlah uběr do 3 mm	m2	96,059			
	vv		"108"4,9*3,8+2*(4,9-3,8)		20,820			
	vv		"106"6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		"109"3,15*3,2		10,080			
	vv		"113"2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,688			
	vv		"114"2,3*0,85		1,955			
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	96,059			
	vv		"108"4,9*3,8+2*(4,9-3,8)		20,820			
	vv		"106"6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		"109"3,15*3,2		10,080			
	vv		"113"2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,688			
	vv		"114"2,3*0,85		1,955			
45	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,100			
	vv		0,95*2+0,5*2*2		3,800			
	vv		0,8*2		1,200			
38	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	3,800			
	vv		m.č. 106*1,1*2+0,8*2		3,800			
16	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	96,059			
	vv		"108"4,9*3,8+2*(4,9-3,8)		20,820			
	vv		"106"6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		"109"3,15*3,2		10,080			
	vv		"113"2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,688			
	vv		"114"2,3*0,85		1,955			
5	K	978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	157,436			
	vv		"108"(4,9*2+3,45*2)*1,85*0,95*1,85		54,298			
	vv		"106"(6*2+0,475*2+7,5*2+3,3*2)*1,85*0,8*1,85-1,1*1,85		60,403			
	vv		"109"(3,15*2+3,2*2)*1,85-0,8*1,85		22,015			
	vv		"113"(1,85*2+2,65*2)*(1,85)-0,5*1,85-1,1*1,85-1,1*1,85-0,9*1,85		10,175			
	vv		"114"(0,85*2+2,3*2)*1,85-0,6*1,85		10,545			
D	997		Přesun sutě					
80	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	503,592			
	vv		41,986*12 Pře počtené koeficientem množství		503,592			
81	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	41,966			
82	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do t km	t	41,966			
83	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	41,966			
84	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	41,966			
85	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	41,966			
D	998		Přesun hmot					
79	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	48,855			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000			
	vv		*108*1		1,000			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
100	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	1,000			
	vv		*kombi WC*1		1,000			
99	R	722A1111	Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32	m	5,000			
	vv		*napojení WC kombi - odhad*5		5,000			
102	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
31	K	725-001	demontáž a zpětná montáž umyvadla	kus	1,000			
	vv		*mě108*1		1,000			
98	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000			
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			
	vv		*mě113*1		1,000			
67	K	725244153	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 8 mm ohřívavé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000			
101	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000			
97	R	725A2004	WC kombi včetně přípojných potrubí a armatur	komple	1,000			
				↑				
78	R	725A2006	Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur	komple	1,000			
				↑				
103	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	0,270			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
34	K	735-001	Demont. a zpět montáž otopných těles vč. opravy kotvení, propích, nátěr	m2	6,000			
	vv		*předpoklad*1,5*1+1*1,5+2*1,5		6,000			
35	K	735-002	Drt bojleru a zpět. mtž bojleru vč.příslušných armatur a trubek	kus	2,000			
114	K	735-003	Nátěr stávajícího potrubí UT vč přípravy povrchu	kpl	1,000			
104	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	2,260			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
37	K	766-001	D+M plast dveří vč zárubně, kování a dopníků dle původních	m2	3,800			
	vv		*m.š.106*1,1*2+0,8*2		3,800			
9	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000			
	vv		*m.š.106+108+108*6		6,000			
	vv		*114*1		1,000			
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000			
	vv		2		2,000			
50	M	61160806	dveře jednokřídlé dřevotřískové skládací povrch fólový pině 800x1970-2100mm	kus	1,000			
94	M	61160824	dveře jednokřídlé dřevotřískové skládací povrch fólový částečně prosklené 600x1970-2100mm	kus	1,000			
51	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			
53	M	61160807RR	dveře jednokřídlé dřevotřískové skládací povrch fólový pině 950x1970-2100mm	kus	1,000			
54	K	766660726	Montáž dveřního interiérového kování - záruku	kus	4,000			
	vv		4		4,000			
55	M	54924008	zámek zadlebací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	4,000			
56	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000			
	vv		4		4,000			
57	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000			
	vv		3		3,000			
95	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000			
58	M	54964103	vložka cylindrická 29*45	kus	3,000			
	vv		3		3,000			
59	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	9,550			
	vv		*108*0,85*2		1,700			
	vv		*106*1,75*2+1,15*2		5,800			
	vv		*108*2,05		2,050			
60	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	9,550			
61	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	10,505			
	vv		9,55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,505			
	vv		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	0,154			
	vv		0,14*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,154			
9	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	7,000			
	vv		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	0,740			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
113	K	767-001	DMT stávajících ochran rohů, D+M nových	kpl	1,000			
68	K	767114611	Demontáž stěn a příček rámových zesílených vnitřních plochy do 6 m ²	m ²	3,240			
	vv		*sprchová zástěna 0,9*2*1,6		3,240			
72	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000			
73	M	55341197	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké a polodřevěnou protipožární EI30 C DP1 900x2100mm	kus	1,000			
74	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samoavírače	kus	1,000			
75	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	1,000			
38	K	767881811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m ²	4,000			
	vv		2,5*1,6		4,000			
40	K	767652110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m ²	4,000			
41	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m ²	4,000			
106	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1,350			
	D	771	Podlahy z dlaždic					
10	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	98,069			
	vv		*108*4,9*3,8+2*(4,9*3,8)		20,820			
	vv		*106*6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,518			
	vv		*109*3,15*3,2		10,080			
	vv		*113*2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,688			
	vv		*114*2,3*0,85		1,955			
13	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	73,250			
	vv		*108*(4,9*2+3,45*2)-0,95		15,750			
	vv		*106*(6*2+0,475*2+7,6*2+3,3*2)-0,8-1,1		32,650			
	vv		*109*(3,15*2+3,2*2)-0,8		11,900			
	vv		*113*(1,95*2+2,65*2)+(3,7*2+0,9*2)-0,6-1,1-1,1-0,9-0,85-0,8		12,950			
11	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	98,069			
	vv		*108*4,9*3,8+2*(4,9*3,8)		20,820			
	vv		*106*6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		*109*3,15*3,2		10,080			
	vv		*113*2,65*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,688			
	vv		*114*2,3*0,85		1,855			
12	M	LSS.TAA29065	RAKO Taurus Industrial TAA29065 dlaždice slinutá, povrch naglezovaný antracitové šedé 198x198x15 mm	m ²	116,281			
	vv		*Solidity 73,25*0,1*1,1		6,058			
	vv		*podlaha 96,1*1,1		105,710			
	vv		105,71*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		116,281			
89	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	1,955			
	vv		*114*2,3*0,85		1,955			
14	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	73,250			
	vv		73,25		73,250			
15	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	73,250			
	vv		*soklů					
	vv		73,25		73,250			
91	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000			
90	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,300			
	vv		*114*2,3*2*0,85*2		6,300			
107	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	4,567			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
111	R	781A1003	Obklad vnitřní z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem včetně D+M lišt	m ²	13,303			
	vv		*m.č.106 - za umyvadlem*1*1,5		1,500			
	vv		*M.č.114*(0,85*2+2,3*2)+1,85-0,6*1,85-0,59*(1,85-1,44)		10,303			
	vv		*m.č.113 za umyvadlem*1,5*1		1,500			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
42	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	15,180			
	vv		*mříže*4*2		8,000			
	vv		*zábrubně*0,4*(0,95*2*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,8*2*2)		7,180			
43	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	15,180			
	vv		15,18		15,180			
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	15,180			
	vv		15,18		15,180			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
18	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	472,800			
19	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	153,756			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		153,756		153,756			
29	K	784161101	Bandážování spár a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	80,000			
	vv		80,000		80,000			
30	M	59030680	Pásky ze skelných vláken pro SDK	m	84,000			
	vv		80*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		84,000			
110	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	472,800			
86	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	96,100			
	vv		96,1		96,100			
87	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	m2	213,995			
	vv		98*1,05+96,1*1,05		203,805			
	vv		203,805*1,06 *Přepočtené koeficientem množství		213,995			
88	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	98,076			
	vv		*okna*0,85*1,45*2+0,98*1,05+1,1*2,48+1,75*1,45*3+1,15*1,45+2,05*1,45		18,076			
	vv		*ostění -orhad*80		80,000			
22	K	784181112	Základní silikátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	472,804			
	vv		stropy					
	vv		*108*4,9*3,8+2*(4,9*3,8)		20,820			
	vv		*106*6*7,5+3,3*2,5-1,545*0,475		52,516			
	vv		*108*3,15*3,2		10,080			
	vv		*113*2,85*1,95+1,2*(3,7+0,9)		10,888			
	vv		*114*2,3*0,85		1,955			
	vv		stěny					
	vv		*108*(4,9*2+3,45*2)*4,44		74,148			
	vv		*106*(6*2+7,5*2+3,3*2)*4,44		149,184			
	vv		*108*(3,15*2+3,2*2)*4,44		58,388			
	vv		*113*(1,95*2+2,85*2)*(4,4)+*(3,7*2+0,9*2)*4,4		80,980			
	vv		*114*(0,85*2+2,3*2)*(4,4-1,85)		18,066			
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	472,800			
	vv		472,8		472,800			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení					
66	K	240-001	Demontáž a zpět montáž ventilačních jednotek vč osazení ventilačních mřížek	kpl	1,000			
	D	M21	Elektroinstalace					
76	K	210-001	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení stavenisté					
96	K	030001000	Zařízení stavenisté	kpl	1,000			

Dz	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	M.J	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
			INSTALACE					
1	CS ÚRS 2024 O1	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	27,00			
2	CS ÚRS 2024 O1	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojové kruhové D 70mm	ks	27,00			
3	CS ÚRS 2024 O1	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	10,00			
4	CS ÚRS 2024 O1	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	ks	10,00			
5	CS ÚRS 2024 O1	741112352	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	ks	10,00			
6	CS ÚRS 2024 O1	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	250,00			
7	CS ÚRS 2024 O1	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	150,00			
8	CS ÚRS 2024 O1	450941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	250,00			
9	CS ÚRS 2024 O1	480941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	150,00			
10	CS ÚRS 2024 O1	468091111	Vysekání kapes a vyklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice	ks	27,00			
11	CS ÚRS 2024 O1	468081424	Vybourání otvorů pro elektroinstalace v betonu pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm	ks	1,00			
12	CS ÚRS 2024 O1	468081323	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 30 do 45 cm	ks	1,00			
13	CS ÚRS 2024 O1	468081324	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm	ks	1,00			
14	CS ÚRS 2024 O1	468081334	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm	ks	3,00			
15	CS ÚRS 2024 O1	741110512	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	10,00			
16	CS ÚRS 2024 O1	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	10,00			
17	CS ÚRS 2024 O1	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný piný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,00			
18	CS ÚRS 2024 O1	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	50,00			
19	CS ÚRS 2024 O1	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	300,00			
20	CS ÚRS 2024 O1	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	300,00			
21	CS ÚRS 2024 O1	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	150,00			
22	CS ÚRS 2024 O1	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	150,00			
23	CS ÚRS 2024 O1	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,00			
24	CS ÚRS 2024 O1	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	70,00			
25	CS ÚRS 2024 O1	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	30,00			
26	CS ÚRS 2024 O1	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,00			
27	CS ÚRS 2024 O1	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	10,00			
28	CS ÚRS 2024 O1	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	50,00			
29	CS ÚRS 2024 O1	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový	ks	3,00			
30	vlastní	V1	spínač řazení č.1 bílý, vč. rámečku	ks	3,00			
31	CS ÚRS 2024 O1	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seňový se zapojením vodičů	ks	2,00			
32	vlastní	V2	spínač řazení č.5 bílý, vč. rámečku	ks	2,00			
33	CS ÚRS 2024 O1	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	ks	6,00			
34	vlastní	V3	přepínač střídavý řazení č.6 bílý, vč. rámečku	ks	6,00			
35	CS ÚRS 2024 O1	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	ks	1,00			
36	vlastní	V4	přepínač křížový řazení č.7 bílý, vč. rámečku	ks	1,00			
37	CS ÚRS 2024 O1	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostřední venkovní/mokrě se zapojením vodičů	ks	2,00			
38	vlastní	V5	spínač vestavný jednopólový, řazení 1 IP44, šroubové svorky	ks	2,00			
39	CS ÚRS 2024 O1	741310401	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální se zapojením vodičů	ks	1,00			
40	vlastní	V6	spínač vestavný trojpólový, 16A, IP20 vč. instalační krabice	ks	1,00			
41	CS ÚRS 2024 O1	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmé se zapojením vodičů	ks	11,00			
42	vlastní	V7	zásuvka 2násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami, s horní natočenou dutinou	ks	11,00			
43	CS ÚRS 2024 O1	741313008	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	ks	1,00			
44	vlastní	V8	zásuvka 2násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami, s horní natočenou dutinou a přepětovou ochranou	ks	1,00			
45	CS ÚRS 2024 O1	741313034	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	ks	1,00			
46	CS ÚRS 2024 O1	35811320	zásuvka vestavná 32A - 5pól. řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	ks	1,00			
47	vlastní	V9	Montáž přívodky pro připojení elektrocentrály vč. stříšky	ks	1,00			
48	vlastní	V10	Přívodka 400V, 32A, TN-S, IP44, pro připojení elektrocentrály, vč. stříšky	ks	1,00			
49	CS ÚRS 2024 O1	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přezážené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	16,00			
50	vlastní	V11	LED svítidlo přisazené kruhové 15W, 2110lm, Ra80, 4000K, IP65	ks	4,00			
51	vlastní	V12	LED svítidlo přisazené 1200mm, 39W, IP44, 230V, 4000K, 5340lm	ks	10,00			
52	vlastní	V13	LED svítidlo přisazené 1200mm, 39W, IP44, 230V, 4000K, 5340lm, s nouzovým modulem, baterie 3hod	ks	2,00			
53	CS ÚRS 2024 O1	468973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,50			

Ozn	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	MJ		Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
54	CS ÚRS 2024 O1	751111132	Montáž ventilátoru do potrubí D přes 200 do 300 mm	ks		3,00			
55	vlastní	V14	Ventilátor 230V, průměr 300mm, IP 44, časový doběh, venovní míška se sítkou	ks		3,00			
56	vlastní	V15	Montáž rozváděče, přepojení stávajících rozvodů	ks		1,00			
57	vlastní	V15	Rozváděč	ks		1,00			
58	CS ÚRS 2024 O1	HZS2231	Příprava pracovního místa, úklid, přesun materiálu	hod		2,00			
59	vlastní	V17	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	ks		1,00			
60	CS ÚRS 2024 O1	741854932	Zjištění vedení	ks		40,00			
61	CS ÚRS 2024 O1	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětným zapnutím	ks		40,00			
62	vlastní	V18	Demontáž stávající el. instalace bez zachování funkčnosti (svítidla, spínače, zásuvky, rozváděč, ventilátory, rozvody)	ks		1,00			
63	vlastní	V19	Ochrana stávajících rozvodů proti poškození při opravě omítek	ks		1,00			
64	vlastní	V20	Uložení stávajícího svazku kabelů pod omítku (schodiště do 1.PP)	ks		1,00			
65	vlastní	V21	Díleč výchozí revize	ks		1,00			
			Celkem za instalace:						
			Celkem za instalace:						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce

Objekt:

SO 06-22-02-011 - Stomatologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 352,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 352,13	21,00%	42 913,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 266,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Stavební práce
Objekt: SO 06-22-02-011 - Stomatologie

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 352,13

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M21 - Elektroinstalace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JProj-PS 0623 - Technická pomoc - Slavební práce
 Objekt: SO 06-22-02-011 - Stomatologie

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 2. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 352,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
18	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	55,058			
	vv		"stropy"					
	vv		"111"4,8*1,92+0,8*1,24+1,6*0,6*2		12,128			
	vv		"112"1,8*1,75		3,150			
	vv		"117"1,5*1,8		2,700			
	vv		"114"6*3,05		18,300			
	vv		"115"3,2*6-5*1,2		13,200			
	vv		"118"1,89*1,2+1,89*1,2+1,27*1,2		5,580			
20	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	55,058			
	vv		55,058		55,058			
19	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	213,704			
	vv		"stěny"					
	vv		"111"((2,3+1,84)*2+1,92*2+0,6*2+0,8*2)*(4,05-1,5)		38,046			
	vv		"112"((1,8*2+1,75*2)*(4,1-1,5)		18,460			
	vv		"117"((1,5*2+1,8*2)*(4,1-1,5)		17,160			
	vv		"114"((6*2+3,05*2)*(4,1-1,5)		47,060			
	vv		"115"((3,2*2+6*2)*(4,1-1,5)		47,840			
	vv		"118"((1,89*2+1,2*2)*(4,1-1,26)+(1,27*2+1,2*2)*(4,05-1,5)+(1,89*2+1,2*2)*(4,05-1,26)		45,138			
21	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	213,704			
	vv		213,704		213,704			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	648101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s řešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,058			
	vv		"stropy"					
	vv		"111"4,8*1,92+0,8*1,24+1,6*0,6*2		12,128			
	vv		"112"1,8*1,75		3,150			
	vv		"117"1,5*1,8		2,700			
	vv		"114"6*3,05		18,300			
	vv		"115"3,2*6-5*1,2		13,200			
	vv		"118"1,89*1,2+1,89*1,2+1,27*1,2		5,580			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
8	K	725-001	Demontáž stávající zástěny vč odvozu na skládku a poplatku za likvidaci	kus	1,000			
7	K	725244104	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000			
14	K	725940850	Demontáž batere sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000			
13	K	725641312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000			
	vv		m č.109*1		1,000			
16	K	698725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,023			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
1	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,90 m	m2	268,762			
	vv		"stropy"					
	vv		"111"4,8*1,92+0,8*1,24+1,6*0,6*2		12,128			
	vv		"112"1,8*1,75		3,150			
	vv		"117"1,5*1,8		2,700			
	vv		"114"6*3,05		18,300			
	vv		"115"3,2*6-5*1,2		13,200			
	vv		"118"1,89*1,2+1,89*1,2+1,27*1,2		5,580			
	vv		"stěny"					
	vv		"111"((2,3+1,84)*2+1,92*2+0,6*2+0,8*2)*(4,05-1,5)		38,046			
	vv		"112"((1,8*2+1,75*2)*(4,1-1,5)		18,460			
	vv		"117"((1,5*2+1,8*2)*(4,1-1,5)		17,160			
	vv		"114"((6*2+3,05*2)*(4,1-1,5)		47,060			
	vv		"115"((3,2*2+6*2)*(4,1-1,5)		47,840			
	vv		"118"((1,89*2+1,2*2)*(4,1-1,26)+(1,27*2+1,2*2)*(4,05-1,5)+(1,89*2+1,2*2)*(4,05-1,26)		45,138			
5	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,90 m	m	30,000			
	vv		m odhad*30		30,000			
6	M	59030680	pásky ze skelných vláken pro SDK	m	31,500			
	vv		30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,058			
11	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	114,987			
	vv		57,811*47*1,1		109,511			
	vv		109,511*1,05 (korekční koeficientem množství)		114,987			
12	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	44,298			
	vv		okna a dveře					
	vv		16*1*2+1,35*2,25+1,15*1,4+1,7*2,26*2		44,298			
22	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	268,762			
9	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	55,058			
	vv		stropy					
	w		*111*4,8*1,82+0,8*1,24+1,6*0,6*2		12,128			
	vv		*112*1,8*1,75		3,150			
	w		*117*1,5*1,8		2,700			
	vv		*114*6*3,05		18,300			
	vv		*115*3,2*6-5*1,2		13,200			
	vv		*116*1,68*1,2+1,68*1,2+1,27*1,2		5,580			
23	K	784211031	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	268,762			
	D	M21	Elektroinstalace					
25	K	220-002	Elektroinstalace 11- viz samostatný rozpočet		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			

Ozn.	Cenná soustava	Kód položky	Název položky	MJ		Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
			INSTALACE						
1	vlastní	V1	Montáž stávajících spínačů, zásuvek, svítidel	ks	1,00				
2	vlastní	V2	Zakrytí stávajících svítidel	ks	1,00				
3	vlastní	V3	A- LED svítidlo přisazené, 28W, 3810lm, Ra80, 4000K, IP44	ks	2,00				
4	CS ÚRS 2024 O1	469973116	Popietek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,10				
5	CS ÚRS 2024 O1	HZS2231	Příprava pracovního místa, úklid, přesun materiálu	hod	1,00				
6	vlastní	V4	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky ...)	ks	1,00				
7	vlastní	V5	Zjištění vedení	ke	1,00				
8	vlastní	V6	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	ks	1,00				
9	vlastní	V7	Demontáž stávajících spínačů, zásuvek, svítidel se zachováním funkčnosti	ks	1,00				
10	vlastní	V8	Ošetření stávajících rozvodů proti poškození při opravě omítek	ks	1,00				
11	CS ÚRS 2024 O1	HZS2232	Díleč výchozí revize	hod	1,00				
			Celkem za instalace:						
			Celkem za instalace:						