

Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. Ceníku

Cena za Diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů je celkem **2 197 561,00 Kč bez DPH.**

Rozklad celkové ceny:

Diagnostický průzkum (DP) a výpočet zatížitelnosti mostního objektu:

Most P523, Legerova, Čelakovského sady - Legerova, P2 – 277 170,60 Kč
Most X529, NN7492, Přes Chlumeckou, P20 – 1 231 145,11 Kč

Základní diagnostický průzkum vyplývající z hlavní prohlídky:

Most B002, Rašínovo nábřeží, Podolské nábřeží, P2 – 90 788,41 Kč
Most B003, Vnislavova, Neklanova staré zaklenutí, P2 – 163 883,42 Kč

Mimořádná prohlídka se zhodnocením a návrhem diagnostického průzkumu mostního objektu:

Most B004, Vnislavova, Neklanova nové zaklenutí, P2 - 90 684,42 Kč
Most K007, U Michelského lesa, Stará Budějovická, P4 - 31 852,69 Kč
Most P514, Sokolská, Fügnerovo nám. – Sokolská, P2 - 31 852,69 Kč
Most X028..1, Rozvadovská spojka, Třebonice - prefa..1, P13 – 48 830,03 Kč
Most X028..2, Rozvadovská spojka, Třebonice - prefa..2, P13 – 48 830,03 Kč
Most X059, Řevnická, Zličín přes Radl. rad., P13 – 60 841,20 Kč
Most X689..1, 5. května, U garáží DP..1, P4 – 60 841,20 Kč
Most X689..2, 5. května, U garáží DP..2, P4 – 60 841,20 Kč

Zahájení plnění veřejné zakázky: 14 dnů od podpisu dílčí smlouvy,
Maximální termín odevzdání konceptů MPM s návrhem DP a finální zprávy DP objektů: **31. 10. 2024**
Maximální termín pro odevzdání finální podoby zpráv DP a výpočtů zatížitelnosti: **29. 11. 2024**

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN 736222. V odůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost kombinovaným statickým výpočtem.

U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a výjimečnou.

U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní.

Dle výsledků diagnostických průzkumů bude určen stavební stav mostu a použitelnost dle ČSN 736221. Výsledná zatížitelnost, stavební stav a použitelnost budou zaneseny do BMS formou aktualizace dat.

Min. 7 dnů před zahájením prací v terénu (na mostním objektu) musí dodavatel e-mailem informovat zadavatele o začátku provádění prací v terénu.

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.