


Odběratel Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	Číslo objednávky Z117240365 Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce) Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem Česká republika	Adresa dodavatele Patrik Hart Malečov 9 40327 Malečov Česká republika
Sídlo dodavatele Patrik Hart Malečov 9 40327 Malečov Česká republika Číslo dodavatele F-003809 DIČ dodavatele [REDACTED] IČ dodavatele 64692426	Datum vystavení dokladu 27.05.2024 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky

Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Bělehradská - oprava 2 ks uličních vpustí	1	181 046,76	181 046,76

Celkem CZK včetně DPH 181 046,76

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor dopravy a majetku
 Nákupčí Dařilek Dalibor
 Telefon [REDACTED]
 E-mail [REDACTED]

Vystavil [REDACTED]

Příkazce operace [REDACTED]

Správce rozpočtu [REDACTED]

**MAGISTRÁT
 MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
 Odbor dopravy a majetku**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava 2 ks. uličních vpustí v ul. Bělehradská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.5.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	60 884,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	88 741,11	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		149 625,42	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Hart - KU
403 27 Ma
IČ: 648 9
DIČ: CZ71

D Celkem bez DPH 149 625,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	149 625,42	31 421,34

Cena s DPH 181 046,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava 2 ks. uličních vpustí v ul. Bělehradská
Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18. 5. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

001 Zemní práce 45 422,69 0,000

1	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	19,600	295,40	5 789,84	0,000
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	19,600	366,80	7 189,28	0,000
3	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 150 mm	m2	19,600	362,60	7 106,96	0,000
4	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,320	1 708,00	15 918,56	0,000
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,320	98,14	914,66	0,000
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,320	48,58	452,77	0,000
7	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,320	303,80	2 831,42	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,320	214,20	1 996,34	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,708	182,00	3 222,86	0,000

005 Komunikace 30 688,90 20,365

10	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	19,600	273,00	5 350,80	11,113
11	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	19,600	700,00	13 720,00	5,170
12	573231112	Postřík živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	19,600	20,16	395,14	0,016
13	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,600	572,60	11 222,96	4,066

008 Vedení dálková a přípojná 24 012,80 1,078

14	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	5 866,00	11 732,00	0,842
15	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	2 842,00	5 684,00	0,120
16	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	3 298,40	6 596,80	0,116

009 Ostatní konstrukce a práce 4 651,92 0,006

17	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	18,000	107,24	1 930,32	0,006
18	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 150 mm	m	18,000	151,20	2 721,60	0,000

099 Přesun hmot HSV 18 449,11 0,000

19	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	20,600	193,20	3 979,92	0,000
20	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,200	13,83	1 994,29	0,000
21	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,406	350,00	5 042,10	0,000
22	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,194	1 200,00	7 432,80	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 400,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	0,000
23		Vytyčení sítí - Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				2 400,00	0,000
24		Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	0,000
25		Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
Celkem						149 625,42	21,449