

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	86 619,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 118,28	866,19
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		159 000,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>89 737,28</b>	<b>159 866,19</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		9 540,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>89 737,28</b>	<b>169 406,19</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>259 143,47</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>259 143,47</b>
Základ a hodnota DPH 21%	259 143,47	54 420,13
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>313 563,60</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Dodávky	86 619,00	159 000,00
Rozvaděč RM1	76 619,00	135 000,00
Svorková skříň RX1	10 000,00	24 000,00
Elektromontáže	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00



	Vodiče, ukončení vodičů									
	Svorkovnice, příslušenství svorkovnic									
5	Pomocný materiál celkem					2 000,00			2 000,00	2 000,00
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
6	Montáž	hod	4,00			0,00			0,00	0,00
	Svorková skříň RX1 - celkem									
						10 000,00			24 000,00	34 000,00
	Dodávky - celkem									
						86 619,00			159 000,00	245 619,00
	Elektromontáže									
	MONTÁŽ ROZVODNIC									
7	Do 150 kg	ks	1,00			0,00			0,00	0,00
8	Do 50 kg	ks	1,00			0,00			0,00	0,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
9	CYKY-J 3x50+35 , pevně	m	30,00		0,00	0,00			0,00	0,00
10	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	50,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	KABEL ROST PRO PEVNÉ ULOŽ.KAB.									
11	300 mm-3m	ks	5,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA FLEXIBILNÍ DVOUPLAŠTOVÁ									
12	D=63_TRUBIKA DVOUPLAŠTOVA FLEXIBILNÍ 63	m	24,00		0,00	0,00			0,00	0,00
13	D=90_TRUBIKA DVOUPLAŠTOVA FLEXIBILNÍ 90	m	9,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	UKONČENÍ KABELŮ									
14	4x50 mm2	ks	2,00		0,00	0,00			0,00	0,00
15	5x4 mm2	ks	48,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
16	Do 35 mm2	ks	8,00		0,00	0,00			0,00	0,00
17	Do 6 mm2	ks	204,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
18	Do 6 mm4	ks	66,00		0,00	0,00			0,00	0,00
19	Pomocný materiál a práce	kpl	1,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
20	Demontáž stávajícího zařízení	hod	16,00		0,00	0,00			0,00	0,00
21	Uprava stávajícího zařízení	hod	12,00		0,00	0,00			0,00	0,00
22	Uprava stávajícího rozvaděče	hod	6,00		0,00	0,00			0,00	0,00
23	Vyhledání pripojovacího místa	hod	16,00		0,00	0,00			0,00	0,00
24	Napojení na stávající zařízení	hod	8,00		0,00	0,00			0,00	0,00
25	Zkusební provoz	hod	4,00		0,00	0,00			0,00	0,00
26	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00		0,00	0,00			0,00	0,00
27	Montáž-nespecif. položky	hod	12,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK									
	DLE CSN 331500									
28	Revizní technik	hod	8,00		0,00	0,00			0,00	0,00
29	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00	0,00			0,00	0,00
30	Podružný materiál					0,00			0,00	0,00
	Elektromontáže - celkem									
						0,00			0,00	0,00

	<b>Zemní práce</b>								0,00	0,00
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								0,00	0,00
31	Stena do 450mm	ks	1,00	0,00					0,00	0,00
	VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm								0,00	0,00
32	Stena do 450mm	ks	1,00	0,00					0,00	0,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								0,00	0,00
33	Sire 300 mm	m	6,00	0,00					0,00	0,00
	ZAZDĚNÍ A ZACÍŠTĚNÍ SKŘÍNĚ v 60cm x š 60cm	ks	1,00	0,00					0,00	0,00
35	v 105cm x š 150cm	ks	1,00	0,00					0,00	0,00
	ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU								0,00	0,00
36	Stena do 450mm	ks	2,00	0,00					0,00	0,00
	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								0,00	0,00
37	Sire pres 300 mm	m2	1,00	0,00					0,00	0,00
	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm	m	2,00	0,00					0,00	0,00
	<b>Zemní práce - celkem</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									0,00	0,00
									0,00	0,00