

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Preamble

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění svých povinností, ke kterým se zavázaly.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Trhové Sviny

zastoupené starostou města, panem Ing. Davidem Štojdlem
se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
datová schránka ID: q6qbax8



dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

TexColor stavební, s.r.o.


zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Ondřejem Hačkou
se sídlem: č.p. 87, 370 01 Vráto
spisová značka: C 21851 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 01725947
DIČ: CZ01725947
datová schránka ID: 2jqu7td



dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:



za objednatele:

Ing. David Štojdl, starosta města – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Renovace MŠ Budovatelská“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Renovace MŠ Budovatelská“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala Atelier M.A.A.T., s.r.o., Pěrvrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 28145968
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele podanou dne 5. 6. 2024, který byl v provedeném zadávacím řízení „Renovace MŠ Budovatelská“ objednatelem vyhodnocen jako nejvýhodnější pro plnění veřejné zakázky (dále jen Nabídka).

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Projektová dokumentace bude objednatelem předaná ve 2 vyhotoveních. Zhotovitel je povinen před zahájením prací upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy. Zhotovitel je dále povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Pokud zhotovitel výše uvedené nesplní, je odpovědný za vady díla mající původ v zadávací dokumentaci, přičemž v takové situaci se nepoužije ust. § 2630/2 obč. zákoníku.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů

- zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je: katastrální území Trhové Sviny; parc. č.: st. 1913, 145/21, 145/25. NUTS 5: CZ0311545171, ZÚJ: 545171, okres: České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla sníží (tzv. méněpráce). Méněpráce budou oceněny dle položek v oceněném položkovém rozpočtu, tj. přílohy č.1 této smlouvy. Pokud v rozpočtu nebude příslušná položka uvedena, použije se cena z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění méněprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo**
 - lhůta výstavby: **do 3 měsíců nebo do 15. 9. 2024**, podle toho, co nastane dříve
- V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce k předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- IV.2 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek (tj. teplota pod 5° C, sníh, mráz, trvalý déšť, vichřice, apod.), které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	17 302 925,68 Kč
DPH	3 633 614,39 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 936 540,07 Kč

- V.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném rozpočtu, tj. příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla včetně DPH
 - 10 % ceny díla včetně DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla včetně DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla včetně DPH.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Fakturováno bude včetně DPH (nebude se uplatňovat přenesená daňová povinnost).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení

objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.5 Soupis provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) bude odpovídat struktuře a rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele.
- VI.6 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.7 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.8 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení díla, jak je definováno v čl. VIII.1 této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), zápisu o předání a převzetí díla a zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli se všemi výše uvedenými přílohami.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit následujícího dne poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- VI.12 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud nesplatnou pohledávku.
- VI.13 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
- oprávněn započíst vůči pohledávce objednatele žádnou svou pohledávku,
 - oprávněn jakoukoli svou pohledávku vůči objednateli postoupit na jiného.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).
- VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis, který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant – *projektant v případě jeho účasti*).
- VII.7 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.
- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv

- a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. TDS není oprávněn za objednatele právně jednat.
- VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
- VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby (v souladu s požadavky §16 zákona č.309/2006 Sb.) a dále se zavazuje smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, dále pak může zadavateli stavby navrhopat udělení sankcí za porušování předpisů BOZP pro jednotlivé zhotovitele.
- VII.16 Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu:
- I. ve výši 10 000,-- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.)
 - II. ve výši 5 000,-- Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu
 - III. ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
 - IV. ve výši 50 000,-- Kč nebo ve výši případné sankce uložené zadavateli kontrolními orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a jiných osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi.
- VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.18 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.

VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Pokud dojde ke změně osob uvedených ve výše uvedeném seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Kvalifikační dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla.

VII.22 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s výskytem nakažlivého onemocnění (nevylímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně:

- a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví (i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla;

- b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních partnerů;
 - c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných stavebnin či nástrojů).
- VII.23 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště,
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci,
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.24 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště, předložit objednateli originál listin prokazujících pojištění předmětu díla a všech jeho součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (provádění staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím se nejméně výši ceny díla včetně DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 %; pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Výběr pojišťovny poskytující pojištění podléhá předchozímu souhlasu objednatele; objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze ze závažných a odůvodněných příčin. Zhotovitel je povinen pojištění v daných parametrech řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně do data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost je zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje, že případné pojistné plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- VII.26 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.27 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.27 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.28 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle

ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.28 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.

- VII.29 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.30 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.31 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude respektovat provoz mateřské školy a svou činnost bude koordinovat s vedením mateřské školy a objednatelem. Zhotovitel vynaloží při provádění díla veškeré možnosti pro funkční provoz mateřské školy a bezpečnost dětí, personálu, případně návštěvníků mateřské školy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.32 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.33 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- VII.34 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.35 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.36 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
- VII.37 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.38 Veškeré stavební práce včetně související dopravy po komunikacích mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po dohodě s objednatelem. Hlučné práce budou prováděny v době od 8:00 do 18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. Provádění prací o víkendech bude zhotoviteli umožněno pouze po dohodě s

objednatel. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.37 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno provedením všech prací a dodávek bez vad a nedodělků a jeho protokolárním předáním a převzetím. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 15 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se považuje za dílo dokončené za předpokladu, že zhotovitel tyto odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, o čemž bude mezi stranami vyhotoven zápis. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo a dílo není dokončené.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
 - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
 - d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
 - e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
 - f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci
 - g) provozní řád stavby pro zkušební a trvalý provoz.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 36 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a dodávky.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. V reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - ostatní nároky z vadného plnění dle zákona.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 24 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta.
- IX.13 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 3 dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za zásah zhotovitele.
- IX.14 Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění ze záruky při úpadku Zhotovitele. Právní mocí
- rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo
 - rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu (i) 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat záruka na dílo (nebo jeho část) poskytnutá zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Sleva z ceny díla je splatná ihned a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením celého díla ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě (odst. IX.13) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě, nevylučuje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli.
- X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele

- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývajících částí plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
- úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.

- XI.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality, ale teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty, záruky a odpovědnosti za vady díla.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací dle oceněného rozpočtu, tj. přílohy č. 1 této smlouvy, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.
- XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- XII.3 Spory z této smlouvy bude jako místně příslušný rozhodovat Okresní soud v Českých Budějovicích nebo Krajský soud v Českých Budějovicích, a to dle zákonných pravidel určujících věcnou příslušnost soudu.
- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou být vykládány jako změna smlouvy (resp. díla).
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí zadavatel zhotoviteli. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak.
- XII.8 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy v rozsahu oceněného rozpočtu, tj. přílohy č. 1 této smlouvy.
- XII.9 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

XII.10 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy i v případě dobrovolně převzaté povinnosti tak učinit.

XII.11 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

V Trhových Svinech

Ve Vrátně

Za objednatele:

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-2024
Stavba: Renovace MŠ Budovatelská

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 6.6.2024
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IČ: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč:
TexColor stavební, s.r.o.

IČ: 01725947
DIČ: CZ01725947

Projektant:
[Redacted]
[Redacted]

IČ: 625 49 201
DIČ: [Redacted]
IČ: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			17 302 925,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 302 925,68	3 633 614,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 936 540,07



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:03-2024

Stavba:Renovace MŠ Budovatelská

Místo:Trhové Svinny

Zadavatel:Město Trhové Sviný, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:TexColor stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 302 925,68	20 936 540,07	
SO 01	Zateplení a výměna oken budovy MŠ	7 152 227,14	8 654 194,84	STA
SO 02	Zdravotně technické instalace	1 876 099,71	2 270 080,65	STA
SO 03	Vytápění	2 176 919,00	2 634 071,99	STA
SO 04	Vzduchotechnika	2 038 949,68	2 467 129,11	STA
SO 05	Elektroinstalace	3 433 074,67	4 154 020,35	STA
SO 05.1	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	3 160 711,32	3 824 460,70	Soupis
SO 05.2	Ochranna před bleskem	272 363,35	329 559,65	Soupis
SO 06	FVE	437 555,48	529 442,13	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	188 100,00	227 601,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 01 - Zateplení a výměna oken budovy MŠ

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ: 06.06.2024
Datum:

Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947

Projektant:

IC: 625 49 201
DIČ: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		7 152 227,14	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 152 227,14	21,00%	1 501 967,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 654 194,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Renovace MŠ Budovatelská	Datum:	06.06.2024
Objekt:	SO 01 - Zateplení a výměna oken budovy MŠ	Projektant:	
Místo:	Trhové Svinny	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01		
Uchazeč:	TexColor stavební, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 152 227,14
HSV - Práce a dodávky HSV	2 883 737,99
1 - Zemní práce	275 585,55
2 - Zakládání	21 353,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 332,88
5 - Komunikace pozemní	5 851,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 938 156,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	358 153,91
997 - Přesun sutě	149 194,56
998 - Přesun hmot	118 110,24
PSV - Práce a dodávky PSV	4 268 489,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 792,78
712 - Powlakové krytiny	1 297 795,97
713 - Izolace tepelné	754 538,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	78 535,00
751 - Vzduchotechnika	5 560,00
762 - Konstrukce tesařské	118 817,77
764 - Konstrukce klempířské	450 890,04
765 - Krytina skládaná	40 449,00
766 - Konstrukce truhlářské	402 750,20
767 - Konstrukce zámečnické	406 530,64
771 - Podlahy z dlaždic	3 228,44
777 - Podlahy lité	80 043,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	76 826,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 220,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	515 510,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská

Objekt: SO 01 - Zateplení a výměna oken budovy MŠ

Místo: Trhové Svinny

Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

Datum: 06.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 152 227,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 883 737,99

D 1 Zemní práce 275 585,55

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	8,000	79,00	632,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101 VV "plocha stávajících keřů" 8 8,000								
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	72,440	104,00	7 533,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121 VV "pohled severní délka*šířka"12,5*0,5+2*0,8+6*0,5+6,5*0,5+14,5*0,5 21,350 VV "pohled východní délka*šířka"12,7*0,8 10,160 VV "pohled jižní délka*šířka"18,3*0,5+2,9*2*0,5+8,1*0,5+8*0,5+1,9*0,8+18,3*0,5 30,770 VV "pohled západní délka*šířka" 12,7*0,8 10,160 VV Součet 72,440								
3	K	113107134	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	16,480	2 535,00	41 776,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107134 VV "pohled severní délka*šířka"2*1,6 3,200 VV "pohled jižní délka*šířka"2*0,6+3,2*0,6 3,120 VV "pohled západní délka*šířka" 12,7*0,8 10,160 VV Součet 16,480								
4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	3,000	161,00	483,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111								
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,680	1 188,00	5 559,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 VV "pohled západní šířka*délka*výška" 0,6*13*0,6 4,680								
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	44,820	858,00	38 455,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103 VV "pohled severní šířka*délka*výška" 0,6*50,6*0,6 18,216 VV "pohled východní šířka*délka*výška" 0,6*13*0,6 4,680 VV "pohled jižní šířka*délka*výška"0,6*60,9*0,6 21,924 VV Součet 44,820								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,700	400,00	17 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 P Poznámka k položce: uložení na skládku Růžov (cca 10 km) VV 4,68+44,82-4,8 44,700								
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,400	396,00	35 402,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 VV 44,7*2 "Přepočtené koeficientem množství" 89,400								
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,700	28,00	1 251,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,800	204,00	979,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 P Poznámka k položce: bourané schodiště VV "pohled severní délka*šířka*hloubka" 1,6*2*1,5 4,800								
11	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,960	147,00	4 404,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101 VV "pohled severní šířka*délka*výška"0,4*50,6*0,5+0,4*4,1*1,5 12,580 VV "pohled východní šířka*délka*výška" 0,4*13*0,5 2,600 VV "pohled jižní šířka*délka*výška"0,4*60,9*0,5 12,180 VV "pohled západní šířka*délka*výška"0,4*13*0,5 2,600 VV Součet 29,960								
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	53,910	728,00	39 246,48	CS ÚRS 2024 01
VV 29,95*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 53,910								
13	K	181311103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	116,400	297,00	34 570,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 P Poznámka k položce: bourané schodiště VV "pohled severní - šířka*délka" 2*3,2 6,400 VV "pohled severní - okolo budovy 1m" 55*1 55,000 VV "pohled jižní - okolo budovy 1m" 55*1 55,000 VV Součet 116,400								
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	23,280	1 807,00	42 066,96	CS ÚRS 2024 01
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,400	6,00	698,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153								
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,400	32,00	3 724,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 VV "pohled severní - bourané schodiště" 2*3,2 6,400 VV "pohled severní - okolo budovy 1m" 55*1 55,000 VV "pohled jižní - okolo budovy 1m" 55*1 55,000 VV Součet 116,400								
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,328	139,00	323,59	CS ÚRS 2024 01
VV 116,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,328								
18	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,160	514,00	596,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 VV "trávník 10l/m2" 10*116/1000 1,160								
D 2 Zakládání							21 353,34	
19	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travitodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	44,463	49,00	2 178,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110 VV "pohled severní délka*šířka"(50,6+4,1)*2*3,14*0,05 17,176 VV "pohled východní délka*šířka" 13*2*3,14*0,05 4,082 VV "pohled jižní délka*šířka"60,9*2*3,14*0,05 19,123 VV "pohled západní délka*šířka"13*2*3,14*0,05 4,082 VV Součet 44,463								
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	52,666	28,00	1 474,65	CS ÚRS 2024 01
VV 44,463*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 52,666								
21	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	141,600	125,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750101 VV "pohled severní délka"50,6+4,1 54,700 VV "pohled východní délka" 13 13,000 VV "pohled jižní délka"60,9 60,900 VV "pohled západní délka"13 13,000 VV Součet 141,600								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							17 332,88	
22	K	310232055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm	m2	2,000	2 572,00	5 144,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232055 P Poznámka k položce: zazdívká dveří VV "pohled severní - šířka*výška" 1*2 2,000								
23	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	8,680	1 266,00	10 988,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244111 VV "příčka 1NP"2,8*3,1 8,680								
24	K	348941111	Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm	m	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348941111 P Poznámka k položce: zpětná montáž VV "pohled severní - 2x plotová pole" 4 4,000					
	D	5	Komunikace pozemní				5 851,26	
25	K	581114111	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 80 mm	m2	1,040	534,00	555,36	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581114111 P Poznámka k položce: dobetonování rampy u vstupu VV "pohled jižní - délka*šířka" 2*0,2+3,2*0,2 1,040					
26	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	12,700	417,00	5 295,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120 P Poznámka k položce: zpětná montáž VV "pohled východní délka*šířka"12,7*0,5 VV "pohled západní délka*šířka" 12,7*0,5 VV Součet 6,350 6,350 12,700					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 938 156,25	
27	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	15,470	417,00	6 450,99	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141 VV "příčka 1NP"2,8*3,1*2-(0,9*2,1) 15,470					
28	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	56,256	264,00	14 851,58	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001 VV "pohled severní - vstupní dveře" (1,8+2,8*2)*2+(1,2+2,96*2)*2+(1,8*2,88*2)*2 VV "pohled jižní - okno" (0,9*1,8*2)*2 VV Součet 49,776 6,480 56,256					
29	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	223,732	49,00	10 962,87	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011 VV "pohled severní - okna" 0,9*1,8*14+1,8*1,8*3+0,9*0,9*4+1,2*0,9+2,4*1,8*2+1,2*1,8*2+0,9*1,8*7 VV "pohled severní - dveře" 1,8*2,8+2,79*2,88+1*2,88+1,8*2,88 VV "pohled východní - dveře" 1,5*2,81 "pohled jižní - okna" 2,4*2,1*18+0,9*0,9*5+1,2*0,9*2+0,9*1,8+1,2*1,8*4+2,7*1,8+1,8*1,8*2 VV "pohled jižní - dveře" 1,1*2,88+1,3*2,88+1,2*2,88 VV "pohled západní - dveře" 1,5*2,82*2 VV Součet 61,020 21,139 4,215 118,530 10,368 8,460 223,732					
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 084,000	14,00	15 176,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101 VV "celková plocha" 1084 1 084,000					
31	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	58,245	403,00	23 472,74	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325103 P Poznámka k položce: zidky, schodiště VV "pohled severní - nezateplené"12,9*1,2+1,2*0,6*2+1,4*0,8*2+1,5*0,4*2 "pohled jižní - nezateplené"2,9*1,2*4+0,3*1,2*2+1,2*1,6*2+(2,4*1,6/2)*2+4,8*1,1+2,9*2,4+1,9*1,1+1,9*1,3/2 VV Součet 20,360 37,885 58,245					
32	K	622135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	439,135	35,00	15 369,73	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135011 VV "50% z celkové plochy zateplení " (283,9+13,57+55,4+364)*0,5 VV "50% z celkové plochy ostění" (53,5+14,3+75,4+18,2)*0,5 VV Součet 358,435 80,700 439,135					
33	K	622135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	1 317,405	7,00	9 221,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135095 P Poznámka k položce: vyrovnaní do 5 mm VV 439,135*3 "Přepočtené koeficientem množství" 1 317,405					
34	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	774,900	25,00	19 372,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121 VV "plocha zateplení" 283,9+13,57+55,4+364 VV "plocha nezateplených ploch" 58,03 VV Součet 716,870 58,030 774,900					
35	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	161,400	25,00	4 035,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623131121								
	VV		"ostění" 53,5+14,3+75,4+18,2		161,400			
36	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	283,852	859,00	243 828,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041								
	VV		"pohled severní - délka*výška" 0,5*7,2+ 12,12*7,7+6,12*7,32		141,722			
	VV		"-pohled severní - okna" -(0,9*1,8*14+1,8*1,8*1)		-25,920			
	VV		"-pohled severní - dveře" -(1,8*2,8)		-5,040			
	VV		Mezisoučet		110,762			
	VV		"pohled jižní - délka*výška" 18,2*7,8+0,7*7,3		147,070			
	VV		"-pohled jižní - okna" -(2,4*2,1*12)		-60,480			
	VV		Mezisoučet		86,590			
	VV		"pohled západní - délka*výška"13*7,3		94,900			
	VV		"-pohled západní - dveře" -(1,5*2,8*2)		-8,400			
	VV		Mezisoučet		86,500			
	VV		Součet		283,852			
37	M	28376080	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 180mm	m2	298,045	325,00	96 864,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		283,852*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		298,045			
38	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	13,570	720,00	9 770,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021								
	VV		"pohled severní - délka*výška"0,7*1,4*2+0,6*2,8+0,6*1,6+1,4*1,2+1,5*0,5		7,030			
	VV		"pohled jižní - délka*výška" 0,6*1,1+0,6*2,4+0,6*1,2*4+1,3*0,6*2		6,540			
	VV		Součet		13,570			
39	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	14,249	306,00	4 360,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,249			
40	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	55,442	738,00	40 916,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031								
	VV		"pohled severní - sokl délka*výška" 0,7*0,7+12,3*0,3+(2,4+0,7)/2+6,4*0,5+4,1*1,5+6,5*0,6+14,7*0,3+0,7*0,7		23,880			
	VV		"pohled východní - sokl délka*výška"12,6*0,3		3,780			
	VV		"pohled jižní - sokl délka*výška"18,2*0,3+8*1,3/2+10,2*1,1/2+2*0,3+3,2*0,3+0,5*0,7+18,24*0,3+0,5*0,7		24,002			
	VV		"pohled západní - sokl délka*výška"12,6*0,3		3,780			
	VV		Součet		55,442			
41	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	58,214	489,00	28 466,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		55,442*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,214			
42	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	364,040	1 151,00	419 010,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031								
	VV		"pohled severní - délka*výška" 3*7,3+8,5*5,4+15,7*4,2+19,2*4,2		214,380			
	VV		"-pohled severní - okna" - (0,9*0,9*4+1,2*0,9+2,4*1,8*2+1,8*1,8*2+1,2*1,8*2+0,9*1,8*7)		-35,100			
	VV		"-pohled severní - dveře" -(2,79*2,88+1*2,88+1,8*2,88)		-16,099			
	VV		Mezisoučet		163,181			
	VV		"pohled východní - délka*výška"13*4		52,000			
	VV		"-pohled východní - dveře" -(1,5*2,81)		-4,215			
	VV		Mezisoučet		47,785			
	VV		"pohled jižní - délka*výška" 18,24*4,5+0,6*3,47+2*4+8*4,3+1,8*4,1+10,2*5,6+1,9*1,8+3,7*7,3		221,492			
	VV		"-pohled jižní - okna" - (2,4*2,1*6+0,9*0,9*5+1,2*0,9*2+0,9*1,8+1,2*1,8*4+2,7*1,8+1,8*1,8*2)		-58,050			
	VV		"-pohled jižní - dveře" -(1,1*2,88+1,3*2,88+1,2*2,88)		-10,368			
	VV		Mezisoučet		153,074			
	VV		Součet		364,040			
43	M	63152267	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm	m2	382,242	575,00	219 789,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		364,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		382,242			
44	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	353,000	3,00	1 059,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	364,000	3,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105								
46	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	205,300	233,00	47 834,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051								
	VV		"pohled severní - okna" (0,9*2+1,8*2)*14+(1,8*4)*1		82,800			
	VV		"pohled severní - dveře" (1,8+2,8*2)		7,400			
	VV		"pohled jižní - okna" (2,4*2+2,1*2)*12		108,000			
	VV		"pohled západní - dveře" (1,5+2,8*2)		7,100			
	VV		Součet		205,300			
47	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 30mm	m2	56,168	334,00	18 760,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna"((0,9+1,8*2)*14+(1,8*3)*1)*0,33		22,572			
	VV		"pohled severní - dveře" (1,8+2,8*2)*0,33		2,442			
	VV		"pohled jižní - okna" ((2,4+2,1*2)*12)*0,33		26,136			
	VV		"pohled západní - dveře" (1,5+2,8*2)*0,33		2,343			
	VV		Součet		53,493			
	VV		53,493*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,168			
48	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	14,969	61,00	913,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna"((0,9*14)+1,8)*0,33		4,752			
	VV		"pohled jižní - okna" (2,4*12)*0,33		9,504			
	VV		Součet		14,256			
	VV		14,256*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,969			
49	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	283,670	233,00	66 095,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222051								
	VV		"pohled severní - okna" (0,9*4*4)+(1,2*2+0,9*2)+(2,4*2+1,8*2)*2+(1,8*4)*2+(1,2*2+1,8*2)*2+(0,9*2+1,8*2)*7		99,600			
	VV		"pohled severní - dveře" (2,79+2,88*2)+(1+2,88*2)+(1,8+2,88*2)		22,870			
	VV		"pohled východní - dveře" (1,5+2,81*2)		7,120			
	VV		"pohled jižní - okna" (2,4*2+2,1*2)*6+(0,9*4)*5+(1,2*2+0,9*2)*2+(0,9*2+1,8*2)+(1,2*2+1,8*2)*4+(2,7*2+1,8*2)+(1,8*4*2)		133,200			
	VV		"pohled jižní - dveře" (1,1+2,88*2)+(1,3+2,88*2)+(1,2+2,88*2)		20,880			
	VV		Součet		283,670			
50	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 30mm	m2	79,165	334,00	26 441,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna" ((0,9*3*4)+(1,2+0,9*2)+(2,4+1,8*2)*2+(1,8*3)*2+(1,2+1,8*2)*2+(0,9+1,8*2)*7)*0,33		25,641			
	VV		"pohled severní - dveře" ((2,79+2,88*2)+(1+2,88*2)+(1,8+2,88*2))*0,33		7,547			
	VV		"pohled východní - dveře" (1,5+2,81*2)*0,33		2,350			
	VV		"pohled jižní - okna" ((2,4+2,1*2)*6+(0,9*3)*5+(1,2+0,9*2)*2+(0,9+1,8*2)+(1,2+1,8*2)*4+(2,7+1,8*2)+(1,8*3*2))*0,33		32,967			
	VV		"pohled jižní - dveře" ((1,1+2,88*2)+(1,3+2,88*2)+(1,2+2,88*2))*0,33		6,890			
	VV		Součet		75,395			
	VV		75,395*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,165			
51	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	19,127	61,00	1 166,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna"((0,9*4)+1,2+(2,4*2)+(1,8*2)+(1,2*2)+(0,9*7))*0,33		7,227			
	VV		"pohled jižní - okna" ((2,4*6)+(0,9*5)+(1,2*2)+0,9+(1,2*4)+2,7+(1,8*2))*0,33		10,989			
	VV		Součet		18,216			
	VV		18,216*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,127			
52	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 011,400	21,00	21 239,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002								
53	M	63127464	profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	421,428	11,00	4 635,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - plocha"3*8+7,3+2,8+1,6+1,2+4,2+4,8+2*4,7		55,300			
	VV		"pohled severní - ostění okna"(1,8*2)*28+(0,9*2)*5		109,800			
	VV		"pohled severní - ostění dveře"(2,8*2)+(2,88*2)*3		22,880			
	VV		Mezisoučet		187,980			
	VV		"pohled východní - ostění dveře" 2,8*2		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		"pohled jižní - plocha"2*4,7+3,5*2+4,5+1,2*4+1,1*2+2,4+4*8		62,300			
	VV		"pohled jižní - ostění okna" (2,1*2)*18+(0,9*2)*7+(1,8*2)*8		117,000			
	VV		"pohled jižní - ostění dveře" (2,88*2)*3		17,280			
	VV		Mezisoučet		196,580			
	VV		"pohled západní - dveře" (2,8*2)*2		11,200			
	VV		Mezisoučet		11,200			
	VV		Součet		401,360			
	VV		401,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		421,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	417,617	24,00	10 022,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna" (0,9+1,8*2)*14+(1,8+1,8*2)*3+(0,9*3)*4+(1,2+0,9*2)+(2,4+1,8*2)*2+(1,2+1,8*2)*2+(0,9+1,8*2)*7		146,100			
	VV		"pohled severní - dveře" (1,8+2,8*2)+(2,79+2,88*2)+(1+2,88*2)+(1,8+2,88*2)		30,270			
	VV		"pohled východní - dveře" 1,5+2,8*2		7,100			
	VV		"pohled jižní - okna" (2,4+2,1*2)*18+(0,9*3)*5+(1,2+0,9*2)*2+(0,9+1,8*2)+(1,2+1,8*2)*4+(2,7+1,8*2)+(1,8+1,8*2)*2		179,100			
	VV		"pohled jižní - dveře" (1,1+2,88*2)+(1,3+2,88*2)+(1,2+2,88*2)		20,880			
	VV		"pohled západní - dveře"(1,5+2,82*2)*2		14,280			
	VV		Součet		397,730			
	VV		397,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		417,617			
55	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	119,585	18,00	2 152,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna" 0,9*14+1,8*3+0,9*4+1,2+2,4*2+1,2*2+0,9*7		36,300			
	VV		"pohled severní - dveře" 1,8+2,79+1+1,8		7,390			
	VV		"pohled východní - dveře" 1,5		1,500			
	VV		"pohled jižní - okna" 2,4*18+0,9*5+1,2*2+0,9+1,2*4+2,7+1,8*2		62,100			
	VV		"pohled jižní - dveře" 1,1+1,3+1,2		3,600			
	VV		"pohled západní - dveře" 1,5*2		3,000			
	VV		Součet		113,890			
	VV		113,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,585			
56	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	103,320	25,00	2 583,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pohled severní - okna" 0,9*14+1,8*3+0,9*4+1,2+2,4*2+1,2*2+0,9*7		36,300			
	VV		"pohled jižní - okna" 2,4*18+0,9*5+1,2*2+0,9+1,2*4+2,7+1,8*2		62,100			
	VV		Součet		98,400			
	VV		98,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,320			
57	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	11,600	35,00	406,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
		P	Poznámka k položce: terasa					
	VV		"pohled severní - délka" 11,6		11,600			
58	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	12,180	132,00	1 607,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		11,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,180			
59	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	58,025	335,00	19 438,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		"pohled severní - nezateplené"1,4*1,3+0,3*1,6+12,9*1,2+1,2*0,6*2+1,5*0,4*2+1*1,3*2		23,020			
	VV		"pohled jižní - nezateplené"2,3*1,2*4+0,3*1,2*2+1,2*1,6*2+(2,4*1,6/2)*2+4,8*1,1+2,9*2,4+1,9*1,1+1,9*1,3/2		35,005			
	VV		Součet		58,025			
60	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	127,037	25,00	3 175,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021					
	VV		"pohled severní - XPS 100 délka*výška"0,7*1,4*2+0,6*2,8+0,6*1,6+1,4*1,2+1,5*0,5		7,030			
	VV		"pohled severní - sokl délka*výška" 0,7*0,7+12,3*0,3+(2,4+0,7)/2+6,4*0,5+4,1*1,5+6,5*0,6+14,7*0,3+0,7*0,7		23,880			
	VV		"pohled severní - nezateplené"1,4*1,3+0,3*1,6+12,9*1,2+1,2*0,6*2+1,5*0,4*2+1*1,3*2		23,020			
	VV		Mezisoučet		53,930			
	VV		"pohled východní - sokl délka*výška"12,6*0,3		3,780			
	VV		Mezisoučet		3,780			
	VV		"pohled jižní - XPS 100 délka*výška" 0,6*1,1+0,6*2,4+0,6*1,2*4+1,3*0,6*2		6,540			
	VV		"pohled jižní - sokl délka*výška"18,2*0,3+8*1,3/2+10,2*1,1/2+2*0,3+3,2*0,3+0,5*0,7+18,24*0,3+0,5*0,7		24,002			
	VV		"pohled jižní - nezateplené"2,3*1,2*4+0,3*1,2*2+1,2*1,6*2+(2,4*1,6/2)*2+4,8*1,1+2,9*2,4+1,9*1,1+1,9*1,3/2		35,005			
	VV		Mezisoučet		65,547			
	VV		"pohled západní - sokl délka*výška"12,6*0,3		3,780			
	VV		Mezisoučet		3,780			
	VV		Součet		127,037			
61	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	647,900	25,00	16 197,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
	VV		"plocha zateplení" 283,9+364		647,900			
62	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	128,900	25,00	3 222,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623151031					
	VV		"ostění" 53,5+75,4		128,900			
63	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	647,900	392,00	253 976,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022								
64	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	128,900	392,00	50 528,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623531022								
65	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	342,800	125,00	42 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999011								
VV			"severní pohled"		110,000			
VV			7,8*2+7,4*2+7,3*2+4,4*4+4,1*2+3*2+1,4*10+1,2*16		232,800			
VV			"jižní pohled" 7,3*4+7,4*2+1,2*128+1,1*32		342,800			
66	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	127,040	504,00	64 028,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112								
67	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	45,900	495,00	22 720,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111								
VV			"pohled severní šířka*délka"0,3*63		18,900			
VV			"pohled západní šířka*délka"0,3*13		3,900			
VV			"pohled jižní šířka*délka"0,3*64		19,200			
VV			"pohled východní šířka*délka"0,3*13		3,900			
VV			Součet		45,900			
68	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	159,000	431,00	68 529,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311122								
VV			"pohled severní délka"63+1+2		66,000			
VV			"pohled západní délka"13+1		14,000			
VV			"pohled jižní délka"64+1		65,000			
VV			"pohled východní délka"13+1		14,000			
VV			Součet		159,000			
69	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 058,00	3 058,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111								
70	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 502,00	2 502,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 153,91								
71	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	1 060,000	82,00	86 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111								
72	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	95 400,000	1,50	143 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211								
VV			"90 dní" 1060*90		95 400,000			
73	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	1 060,000	57,00	60 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811								
74	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 060,000	7,00	7 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111								
75	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	95 400,000	0,10	9 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211								
VV			"90 dní" 1060*90		95 400,000			
76	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 060,000	6,00	6 360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811								
77	K	944711111	Stříška zachytňá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	4,000	806,00	3 224,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711111								
78	K	944711211	Stříška zachytňá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	360,000	6,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711211								
VV			"90 dní" 4*90		360,000			
79	K	944711811	Stříška zachytňá zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	4,000	445,00	1 780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711811								
80	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,050	2 085,00	8 444,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962023391								
VV			"pohled severní - stávající zdivo délka*výška*šířka"2,5*2,7*0,6		4,050			
81	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,810	2 085,00	1 688,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"pohled jižní - otvor okna" 0,9*0,9			0,810			
82	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	10,000	209,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963042819			10,000			
VV		"pohled severní - stávající schodiště délka"počet"1*10						
83	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	4,000	264,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811						
P		Poznámka k položce:						
VV		uložení pro zpětnou montáž						
VV		"podhled severní - 2x plotová pole" 4			4,000			
84	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	15,034	403,00	6 058,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456						
VV		"pohled severní" 1,8*2,8+1*2+1*2+1,8*2,88			14,224			
VV		"pohled jižní" 0,9*0,9			0,810			
VV		Součet			15,034			
85	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,552	528,00	1 875,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
VV		"pohled jižní" 1,2*2,96			3,552			
86	K	976082141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976082141						
VV		"držáky na vlnku" 2			2,000			
87	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	20,320	28,00	568,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071111						
VV		"pohled východní délka*šířka"12,7*0,8			10,160			
VV		"pohled západní délka*šířka" 12,7*0,8			10,160			
VV		Součet			20,320			
88	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	24,324	417,00	10 143,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211						
VV		"pohled jižní - rampy" (3*2)*1,20+(1,8*2,9)*1,20			13,464			
VV		"pohled jižní - podesta" 2*1,2			2,400			
VV		"pohled jižní - stupně" 2*0,3*9+2*0,17*9			8,460			
VV		Součet			24,324			
89	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,860	28,00	304,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
VV		"pohled jižní - podesta" 2*1,2			2,400			
VV		"pohled jižní - stupně" 2*0,3*9+2*0,17*9			8,460			
VV		Součet			10,860			
90	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	13,464	361,00	4 860,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312134						
P		Poznámka k položce:						
		včetně penetrace						
D		997	Přesun sutě				149 194,56	
91	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	55,094	1 182,00	65 121,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153						
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	55,094	487,00	26 830,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
93	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	495,846	21,00	10 412,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
P		Poznámka k položce:						
VV		uložení na skládku Růžov (cca 10 km)						
VV		55,094*9 'Přepočtené koeficientem množství			495,846			
94	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	55,094	850,00	46 829,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D		998	Přesun hmot				118 110,24	
95	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m	t	164,042	720,00	118 110,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021021						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 268 489,15	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				33 792,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	102,400	132,00	13 516,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222					
		VV	"pohled severní délka*výška"50,6*0,7+4,1*1,5		41,570			
		VV	"pohled východní délka*výška" 13*0,7		9,100			
		VV	"pohled jižní délka*výška"60,9*0,7		42,630			
		VV	"pohled západní délka*výška"13*0,7		9,100			
		VV	Součet		102,400			
97	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	141,600	142,00	20 107,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
		VV	"pohled severní délka"50,6+4,1		54,700			
		VV	"pohled východní délka" 13		13,000			
		VV	"pohled jižní délka"60,9		60,900			
		VV	"pohled západní délka"13		13,000			
		VV	Součet		141,600			
98	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,088	1 918,00	168,78	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
D		712	Povlakové krytiny				1 297 795,97	
99	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	720,000	14,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
		VV	"plocha stávající střechy" 216,5+287+216,5		720,000			
100	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	815,880	44,00	35 898,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		VV	"plocha stávající střechy" 216,5+287+216,5		720,000			
		VV	"plocha atik" (60,2*0,6)*2+72*0,3+3,4*0,3*2		95,880			
		VV	Součet		815,880			
101	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	950,908	97,00	92 238,08	CS ÚRS 2024 01
		VV	815,88*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		950,908			
102	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	11,000	695,00	7 645,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
103	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	8,000	3 892,00	31 136,00	CS ÚRS 2024 01
104	M	62851038	prostup pro kabely s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150	kus	3,000	3 892,00	11 676,00	CS ÚRS 2024 01
105	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	702,600	56,00	39 345,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
		VV	"plocha střešní krytiny" 211,4+279,8+211,4		702,600			
106	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	811,503	56,00	45 444,17	CS ÚRS 2024 01
		VV	702,6*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"		811,503			
107	K	712363508	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva krajní pole	m2	761,460	735,00	559 673,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363508					
		P	Poznámka k položce:					
			položka obsahuje montáž rohové i vnitřní pole					
		VV	"plocha střešní krytiny" 211,4+279,8+211,4		702,600			
		VV	"plocha vytažení atika, stěna, apod." (59,2*0,3)*2+71*0,3+3,4*0,3*2		58,860			
		VV	Součet		761,460			
108	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	887,482	431,00	382 504,74	CS ÚRS 2024 01
		VV	761,46*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		887,482			
109	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	196,200	139,00	27 271,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
		VV	"plocha vytažení atika, stěna, apod." 59,2*2+71+ 3,4*2		196,200			
110	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	189,400	139,00	26 326,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
		VV	"plocha vytažení atika, stěna, apod." 59,2*2+71		189,400			
111	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	3,400	139,00	472,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363354					
		VV	"plocha vytažení stěna" 3,4		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	712999003	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety	m	17,500	417,00	7 297,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712999003								
113	M	28341000	manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace	m	17,500	278,00	4 865,00	CS ÚRS 2024 01
114	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,636	1 390,00	10 614,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102								
115	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,636	695,00	5 307,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712122								
D 713			Izolace tepelné	754 538,31				
116	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díličky, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	58,860	111,00	6 533,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241								
VV		"plocha vnitřní atika, stěna, apod." (59,2*0,3)*2+71*0,3+ 3,4*0,3*2			58,860			
117	M	28376075	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 80mm	m2	61,803	231,00	14 276,49	CS ÚRS 2024 01
VV		58,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			61,803			
118	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díličky, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	89,070	405,00	36 073,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131243								
VV		"pohled severní - sokl délka*výška"52,1*0,6+4,1*1,5			37,410			
VV		"pohled východní - sokl délka*výška"12,6*0,6			7,560			
VV		"pohled jižní - sokl délka*výška"0,6*60,9			36,540			
VV		"pohled západní- sokl délka*výška"12,6*0,6			7,560			
VV		Součet			89,070			
119	M	28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	93,524	489,00	45 733,24	CS ÚRS 2024 01
VV		89,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			93,524			
120	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, díličky, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	702,600	83,00	58 315,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152								
VV		"plocha střešní krytiny" 211,4+279,8+211,4			702,600			
121	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	737,730	264,00	194 760,72	CS ÚRS 2024 01
VV		702,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			737,730			
122	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	737,730	403,00	297 305,19	CS ÚRS 2024 01
VV		702,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			737,730			
123	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,483	3 892,00	1 879,84	CS ÚRS 2024 01
VV		"detaily atika" ((59,2*0,05)*2+71*0,05)*0,05			0,474			
VV		0,474*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			0,483			
124	K	713141378	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	189,400	139,00	26 326,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141378								
VV		"plocha atika" 59,2*2+71			189,400			
125	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	11,364	5 560,00	63 183,84	CS ÚRS 2024 01
VV		"plocha atika"průměr výška" ((59,2*0,6)*2+71*0,6)*0,10			11,364			
126	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	7,302	1 390,00	10 149,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102								
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	78 535,00				
127	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210824								
128	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114								
129	M	TWT.TW160BITS XL	Vpust/vtok střešní DN 150 svislá	kus	3,000	4 448,00	13 344,00	
130	M	TWT.TWNV300B IT	Nástavec pro výšku tepelné izolace 40-300 mm	kus	3,000	4 448,00	13 344,00	
131	M	TWT.TWKXL	Ochranný koš pro vpusti DN150	kus	3,000	695,00	2 085,00	
132	K	721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110	kus	8,000	1 390,00	11 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721279153								
133	M	TWT.TWO110BI T	Komínke střešní odvětrávací DN 100	kus	8,000	3 892,00	31 136,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,045	27 800,00	1 251,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112								
D		751	Vzduchotechnika	5 560,00				
135	K	751513859	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru do 200 mm	kus	8,000	695,00	5 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751513859								
D		762	Konstrukce tesařské	118 817,77				
136	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	114,660	709,00	81 293,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361311 VV "plocha atika" (59,2*0,6)*2*71*0,6 113,640 VV "plocha výlez" 3,4*0,30 1,020 VV Součet 114,660								
137	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	36,080	70,00	2 525,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342214 VV "pohled východní - zastřešení" 8,8*4,1 36,080								
138	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,388	8 340,00	3 235,92	CS ÚRS 2024 01
VV "latě+ 2% prořez"(18*8*0,04*0,06)*1,02 0,388								
139	K	762713231	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	41,400	417,00	17 263,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713231 VV "pohled východní - zastřešení" 4,14*10 41,400								
140	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,687	11 120,00	7 639,44	CS ÚRS 2024 01
VV "krokev 100/160" (10*4,14)*0,10*0,16 0,662 VV Mezisoučet 0,662 VV "prořez 2%" 1,23*0,02 0,025 VV Součet 0,687								
141	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,687	1 599,00	1 098,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000								
142	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,910	3 016,00	5 760,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102								
D		764	Konstrukce klempířské	450 890,04				
143	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	1 182,00	1 182,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002821								
144	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	192,400	70,00	13 468,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841 VV "délka atik" 60,2*2+72 192,400								
145	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	97,200	97,00	9 428,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851 VV "pohled severní - okna" 0,9*14+1,8*3+0,9*4+2,4*2+1,2*2+0,9*7 35,100 VV "pohled jižní - okna" 2,4*18+0,9*5+1,2*2+0,9+1,2*4+2,7+1,8*2 62,100 VV Součet 97,200								
146	K	764214407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	8,910	745,00	6 637,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214407 P Poznámka k položce: Iakovaný RAL VV "pohled jižní - přístřešek PZ2" 4,27 4,270 VV "pohled jižní - rampa" 4,64 4,640 VV Součet 8,910								
147	K	764214408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	3,100	905,00	2 805,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214408 P Poznámka k položce: Iakovaný RAL VV "pohled jižní - přístřešek PZ1" 0,6 0,600 VV "pohled jižní - rampa" 1,2 1,200 VV "pohled jižní - rozvodná skříň" 1,3 1,300 VV Součet 3,100								
148	K	764214411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	190,600	947,00	180 498,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214411 P Poznámka k položce: Iakovaný RAL VV "délka atik" 59,2*2+71 189,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka stěn" 0,6*2		1,200			
	VV		Součet		190,600			
149	K	764216407	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 670 mm	m	98,400	1 371,00	134 906,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216407					
	P		Poznámka k položce: lakovaný RAL					
	VV		"pohled severní - okna" 0,9*14+1,8*3+0,9*4+1,2+2,4*2+1,2*2+0,9*7		36,300			
	VV		"pohled jižní - okna" 2,4*18+0,9*5+1,2*2+0,9+1,2*4+2,7+1,8*2		62,100			
	VV		Součet		98,400			
150	K	764302105	Montáž lemování zdí spodní s formováním do tvaru krytiny rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, rozvinuté šířky do 670 mm	m	11,000	1 154,00	12 694,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764302105					
	VV		"jižní strana - zastřešení" 2,2		2,200			
	VV		"pohled východní - zastřešení" 8,8		8,800			
	VV		Součet		11,000			
151	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,059	86 180,00	5 084,62	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: lakovaný RAL					
	VV		"jižní strana - zastřešení" 2,2*0,67*8/1000		0,012			
	VV		"pohled východní - zastřešení" 8,8*0,67*8/1000		0,047			
	VV		Součet		0,059			
152	K	764511405	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	8,800	2 016,00	17 740,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511405					
	P		Poznámka k položce: lakovaný RAL					
153	K	764511445	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	2,000	1 175,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511445					
	P		Poznámka k položce: lakovaný RAL					
154	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,270	1 717,00	7 331,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518423					
	P		Poznámka k položce: lakovaný RAL					
155	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,470	38 614,00	56 762,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D	765	Krytina skládaná					40 449,00	
156	K	765135213	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny vlnité střešních výlezů, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1,0 m2	kus	1,000	6 950,00	6 950,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765135213					
157	M	ROT.506413	Střešní výlez tepelně-zolační 074/098, Uw 1,3 W/m2K , hlukový útlum 33 (-2;-6) dB	kus	1,000	26 271,00	26 271,00	
158	K	998765112	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,026	278 000,00	7 228,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765112					
D	766	Konstrukce truhlářské					402 750,20	
159	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m2	1,620	1 161,00	1 880,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622135					
	VV		"pohled jižní - okno O1" 0,9*1,8		1,620			
160	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,620	11 857,00	19 208,34	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: sklo bezpečnostní, neprůrazné					
161	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	1 182,00	9 456,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021					
162	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	8,000	9 661,00	77 288,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D8" 8		8,000			
163	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	1 182,00	8 274,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022					
164	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	5,000	10 356,00	51 780,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		"D5" 2		2,000			
	VV		"D7" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	M	61162100	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm	kus	2,000	13 553,00	27 106,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D6" 1		1,000			
	VV		"D9" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
166	K	766660641	Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	3,000	4 796,00	14 388,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660641					
167	M	61140522	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	13,186	14 011,00	184 749,05	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: bezpečnostní zámek					
	VV		"pohled severní - vstupní dveře D1" 1,8+2,83		4,630			
	VV		"pohled severní - vstupní dveře D2" 1,8*2,78		5,004			
	VV		"pohled severní - vstupní dveře D3" 1,2*2,96		3,552			
	VV		Součet		13,186			
168	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	15,000	70,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
169	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	0,900	389,00	350,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
170	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2024 01
171	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	56,256	104,00	5 850,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310					
	VV		"pohled severní - vstupní dveře"		49,776			
	VV		(1,8+2,8*2)*2+(1,2+2,96*2)*2+(1,8*2,88*2)*2					
	VV		"pohled jižní - okno" (0,9*1,8*2)*2		6,480			
	VV		Součet		56,256			
172	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,118	765,00	855,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
D		767	Konstrukce zámečnické				406 530,64	
173	K	767161844	Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	26,200	195,00	5 109,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161844					
	VV		"severní strana" 1,6*1+2*2,8+2,6*1		9,800			
	VV		"východní strana" 2*1		2,000			
	VV		"jižní strana" 3,6*2		7,200			
	VV		"západní strana" 4,3+2,9		7,200			
	VV		Součet		26,200			
174	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	26,200	403,00	10 558,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220120					
	P		Poznámka k položce: včetně nového ukotvení a úpravy stávajícího zábradlí					
	VV		"severní strana" 1,6*1+2*2,8+2,6*1		9,800			
	VV		"východní strana" 2*1		2,000			
	VV		"jižní strana" 3,6*2		7,200			
	VV		"západní strana" 4,3+2,9		7,200			
	VV		Součet		26,200			
175	K	767531811	Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových	m2	1,000	57,00	57,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531811					
176	K	767531212	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	243,00	243,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531212					
177	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm	m2	0,240	6 158,00	1 477,92	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: včetně polymerbetonové vany					
	VV		"rozměr 600x400 mm" 0,6*0,4		0,240			
178	M	69752162	vana podlahová čistících zón s odtokem pro výšku mříže do 30mm	m2	0,240	7 284,00	1 748,16	CS ÚRS 2024 01
179	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	55,000	38,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810811					
	VV		"severní strana" 24+1		25,000			
	VV		"jižní strana" 30		30,000			
	VV		Součet		55,000			
180	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810113					
181	M	ECP.26300440	ventilační mřížka A 0440, bílá barva, 1200x600x9,5mm	kus	1,000	6 533,00	6 533,00	
182	K	767821812	Demontáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767821812					
183	K	767821112	Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767821112 P Poznámka k položce: zpětná montáž								
184	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	3,500	78,00	273,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801 VV "cedule, znaky, čísla" 7*0,5 3,500								
185	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,500	221,00	773,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111 P Poznámka k položce: VV zpětná montáž "cedule, znaky, čísla" 7*0,5 3,500								
186	K	767893811	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot	m	5,100	278,00	1 417,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893811 P Poznámka k položce: VV odstranění krytiny, oplechování a 2 vodorovné příčky "jižní strana" 2,2+2,9 5,100								
187	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	42,460	398,00	16 899,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112 VV "jižní strana - zastřešení" 2,2*2,9 6,380 VV "pohled východní - zastřešení" 8,8*4,1 36,080 VV Součet 42,460								
188	M	2495000234	plech trapézový H12+ RAL 3011 červená	kus	48,107	336,00	16 163,95	
VV 42,46*1,133 'Přepočtené koeficientem množství' 48,107								
189	K	767881115	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	20,000	1 321,00	26 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881115								
190	M	70921334	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 400mm	kus	20,000	2 641,00	52 820,00	CS ÚRS 2024 01
191	K	767881151	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení do 50 m	soubor	20,000	222,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881151								
192	M	31452209	úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus	8,000	765,00	6 120,00	CS ÚRS 2024 01
193	M	31452211	úchytky průběžná rohová k nerez lanu pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus	12,000	765,00	9 180,00	CS ÚRS 2024 01
194	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	20,000	222,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161								
195	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	120,000	167,00	20 040,00	CS ÚRS 2024 01
VV "délka" 120 120,000								
196	K	767893116	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	2,000	3 475,00	6 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893116								
197	M	27241007.R	skleněná závěsná stříška nerezová táhla a spodní kování, sklo čiré ESG tl. 10mm, rozměr 100x220cm, hliníková okapnička hloubky 10 mm	kus	2,000	30 302,00	60 604,00	
Poznámka k položce: P včetně kotvicí sady pro zateplené fasády								
198	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 281,000	53,00	67 893,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117								
199	M	14550303	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm	t	1,263	56 990,00	71 978,37	CS ÚRS 2024 01
VV "sloupky 100/100" (3*4+3,05*4)*21,82/1000 0,528 VV "trámy 100/100" (3,94*4+2,8*6)*21,82/1000 0,710 VV Mezisoučet 1,238 VV "prořez 2%" 1,24*0,02 0,025 VV Součet 1,263								
200	M	14550212	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 15x15x1,5mm	t	0,018	59 770,00	1 075,86	CS ÚRS 2024 01
VV "délka*počet*objem. hmotnost" 4,98*6*0,61/1000 0,018								
201	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,472	6 950,00	10 230,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102								
D 771 Podlahy z dlaždic							3 228,44	
202	K	771573931	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	1,500	1 321,00	1 981,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573931 VV "severní strana" 1,5*2*0,5 1,500								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203		M	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	1,500	806,00	1 209,00	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					
		D 777		Podlahy lité				80 043,41	
205		K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	13,464	1 321,00	17 785,94	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131103					
		VV		"pohled jižní - rampy" (3*2)*1,20+(1,8*2,9)*1,20		13,464			
206		K	777131203	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	10,860	1 321,00	14 346,06	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131203					
		VV		"pohled jižní - podesta" 2*1,2		2,400			
		VV		"pohled jižní - stupně" 2*0,3*9+2*0,17*9		8,460			
		VV		Součet		10,860			
207		K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	13,464	1 738,00	23 400,43	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611121					
		VV		"pohled jižní - rampy" (3*2)*1,20+(1,8*2,9)*1,20		13,464			
208		K	777611221	Krycí nátěr schodišťových stupňů průmyslový epoxidový	m2	10,860	1 738,00	18 874,68	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611221					
		VV		"pohled jižní - podesta" 2*1,2		2,400			
		VV		"pohled jižní - stupně" 2*0,3*9+2*0,17*9		8,460			
		VV		Součet		10,860			
209		K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	13,464	417,00	5 614,49	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612109					
		VV		"pohled jižní - rampy" (3*2)*1,20+(1,8*2,9)*1,20		13,464			
210		K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	1 148,00	21,81	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777102					
		D 783		Dokončovací práce - nátěry				76 826,57	
211		K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	53,208	111,00	5 906,09	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213011					
		VV		"latě"(18*8,8*0,04*2)+(18*8,8*0,06*2)		31,680			
		VV		"krokev 100/160" (10*4,14*0,10*2)+(10*4,14*0,16*2)		21,528			
		VV		Součet		53,208			
212		K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	53,208	473,00	25 167,38	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783218111					
213		K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	84,017	85,00	7 141,45	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303					
		VV		"severní strana - zábradlí"		40,480			
		VV		((1,4+12,9+1,2+1,4)*1,1)*2+(1,5*1,1)*2					
		VV		"východní strana - zábradlí" (2*0,8)*2		3,200			
		VV		"východní strana - zastřešení"					
		VV		"sloupy 100/100" (3*4+3,05*4)*0,1*4		9,680			
		VV		"trámy 100/100" (3,94*4+2,8*6)*0,1*4		13,024			
		VV		"zavětrování 15/15" 4,98*6*0,015*4		1,793			
		VV		"jižní strana - zábradlí" (3,6*1,1)*2*2		15,840			
		VV		Součet		84,017			
214		K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	24,497	146,00	3 576,56	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
		VV		"východní strana - zastřešení"					
		VV		"sloupy 100/100" (3*4+3,05*4)*0,1*4		9,680			
		VV		"trámy 100/100" (3,94*4+2,8*6)*0,1*4		13,024			
		VV		"zavětrování 15/15" 4,98*6*0,015*4		1,793			
		VV		Součet		24,497			
215		K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	84,017	229,00	19 239,89	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
216		K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	84,017	188,00	15 795,20	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
		D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 220,50	
217		K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,169	25,00	579,23	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
		VV		"pohled severní - vstupní dveře"		7,051			
		VV		((1,8+2,8*2)+(1,2+2,96*2)+(1,8*2,88*2)*2)*0,2					
		VV		"pohled jižní - okno" (0,9*1,8*2)*0,20		0,648			
		VV		"příčka 1NP"2,8*3,1*2-(0,9*2,1)		15,470			
		VV		Součet		23,169			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,169	114,00	2 641,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101								
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	515 510,52				
219	K	786623039	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm	kus	3,000	4 337,00	13 011,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623039 VV "pohled jižní" 3 3,000								
220	M	28376710	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,0m2 š do 1,0m	kus	1,000	2 433,00	2 433,00	CS ÚRS 2024 01
221	M	28376715	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 1,0m	kus	2,000	2 433,00	4 866,00	CS ÚRS 2024 01
222	M	55342522	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,0m2	m2	0,810	9 473,00	7 673,13	CS ÚRS 2024 01
VV "okno" 0,9*0,9*1 0,810								
223	M	55342525	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	4,410	5 352,00	23 602,32	CS ÚRS 2024 01
VV "okno" 1,2*2,1+0,9*2,1 4,410								
224	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	18,000	6 283,00	113 094,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041 VV "jižní strana" 18 18,000								
225	M	28376728	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 3,0m	kus	18,000	5 782,00	104 076,00	CS ÚRS 2024 01
226	M	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	90,720	2 711,00	245 941,92	CS ÚRS 2024 01
VV "okna" 2,4*2,1*18 90,720								
227	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,117	6 950,00	813,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786102								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Renovace MŠ Budovatelská
Objekt:
SO 02 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč:
TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947

IC: 625 49 201
DIČ:

IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 876 099,71

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 876 099,71	21,00%	393 980,94
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 270 080,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 876 099,71
HSV - Práce a dodávky HSV	13 411,96
2 - Zakládání	3 593,15
997 - Přesun sutě	9 746,09
998 - Přesun hmot	72,72
PSV - Práce a dodávky PSV	1 813 187,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	120 437,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	591 044,20
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	1 431,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	817 610,95
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	96 674,50
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	51 548,15
732 - Ústřední vytápění - strojovny	53 411,15
734 - Ústřední vytápění - armatury	81 030,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 876 099,71

D		HSV		Práce a dodávky HSV			13 411,96		
D		2		Zakládání			3 593,15		
1	K	278231111	Podezdívka (základ) cihelná pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod. z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vymečením otvorů pro kotevní železa půdorysné plochy podezdívky do 2 m2	m3	0,047	76 450,00	3 593,15	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278231111						
VV			"obezdění sprchových vaniček" (0,8*2+0,75*2)*0,10*0,05*3			0,047			
D		997		Přesun sutě			9 746,09		
2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,599	1 182,00	4 254,02	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153						
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,599	487,00	1 752,71	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	32,391	21,00	680,21	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
P			Poznámka k položce:						
VV			uložení na skládku Růžov (cca 10 km)						
			3,599*9 *Přepočtené koeficientem množství			32,391			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,599	850,00	3 059,15	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D		998		Přesun hmot			72,72		
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,101	720,00	72,72	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002						
D		PSV		Práce a dodávky PSV			1 813 187,75		
D		721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			120 437,10		
7	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	76,000	278,00	21 128,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140802						
8	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	49,000	14,00	686,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803						
9	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	22,000	28,00	616,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808						
10	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	39,000	781,00	30 459,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025						
11	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	11,000	139,00	1 529,00	CS ÚRS 2024 01	
12	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	13,000	139,00	1 807,00	CS ÚRS 2024 01	
13	M	28615640.R	odbočka rohová HTED úhel 87° DN 110/50/50	kus	1,000	139,00	139,00		
14	M	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2024 01	
15	M	28615603	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 01	
16	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	33,000	278,00	9 174,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	6,000	781,00	4 686,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045								
18	M	28615619.R	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x90°	kus	12,000	139,00	1 668,00	
19	K	721175112	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	18,000	1 668,00	30 024,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175112								
20	M	28615603	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	721211911	Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211911								
22	M	6001003231	vpust podlahová sprchová DN 40/50 s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrou, výškově upravitelná, s rámečkem 145x145 s mřížkou 138x138	kus	3,000	1 668,00	5 004,00	
23	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274121								
24	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	96,000	70,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111								
25	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,178	6 950,00	1 237,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112								
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							591 044,20	
26	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	29,000	70,00	2 030,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130802								
27	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	326,000	28,00	9 128,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170804								
28	K	722175001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2	m	33,000	222,00	7 326,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175001								
29	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	133,000	278,00	36 974,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002								
30	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	217,000	348,00	75 516,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003								
31	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	112,000	445,00	49 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175004								
32	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	60,000	573,00	34 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175005								
33	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	7,000	934,00	6 538,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175006								
34	K	722181235	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm	m	18,000	136,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181235								
VV "kanalizace DN 110" 18					18,000			
35	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	166,000	92,00	15 272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241								
36	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	329,000	231,00	75 999,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181252								
37	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	67,000	378,00	25 326,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181253								
38	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	326,000	28,00	9 128,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181812								
39	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	128,000	139,00	17 792,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220862								
VV "uzavírací ventil" 25					25,000			
VV "kulový kohout" 25					25,000			
VV "rohový ventil" 77					77,000			
VV "sestava armatur pro připojení" 1					1,000			
VV Součet					128,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	722231073	Armatury se dvěma závitý ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	2,000	417,00	834,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231073								
41	K	722231142	Armatury se dvěma závitý ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	2 085,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142								
42	K	722231202	Armatury se dvěma závitý ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4"	kus	1,000	9 035,00	9 035,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231202								
43	K	722232044	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	3,000	417,00	1 251,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044								
44	K	722232061	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	10,000	209,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061								
45	K	722232062	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	8,000	556,00	4 448,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232062								
46	K	722232063	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	25,000	695,00	17 375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063								
47	K	722232064	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	10,000	1 112,00	11 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232064								
48	K	722232065	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	4,000	1 390,00	5 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232065								
49	K	722234264	Armatury se dvěma závitý filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	2,000	417,00	834,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234264								
50	K	722239102	Armatury se dvěma závitý montáž vodovodních armatur se dvěma závitý ostatních typů G 3/4"	kus	2,000	139,00	278,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239102								
51	M	55118406	přerušovač proudění typu A1 DN20	kus	2,000	11 259,00	22 518,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	722239103	Armatury se dvěma závitý montáž vodovodních armatur se dvěma závitý ostatních typů G 1"	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239103								
53	M	55111962.R	automatický termostatický směšovací ventil DN25, s integrovaným zpětným ventilem a filtrem na vstupu SV a TV, s ochranou proti opaření,	kus	3,000	10 425,00	31 275,00	
54	K	722254115.R	Demontáž hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice	soubor	1,000	1 390,00	1 390,00	
55	K	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000	348,00	348,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722260814 P Poznámka k položce: vodoměrná sestava								
56	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"	soubor	1,000	5 282,00	5 282,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722270104								
57	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	562,000	83,00	46 646,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234								
58	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	555,000	97,00	53 835,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246								
59	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	7,000	111,00	777,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290249								
60	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,856	6 950,00	5 949,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722112								
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							1 431,70	
61	K	724231131	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr kontaktní spodní připojení	soubor	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724231131								
62	K	998724112	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	6 950,00	41,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724112								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							817 610,95	
63	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	9,000	278,00	2 502,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814								
64	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	3 892,00	11 676,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	725112022.R	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	3 892,00	11 676,00	
P			Poznámka k položce: dětské					
66	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	8,000	278,00	2 224,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122813					
67	K	725121527.R	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	7,000	13 622,00	95 354,00	
P			Poznámka k položce: dětský; síťový zdroj pro skupinu pisoárů (1-10 ks), vstupní napětí: 230V AC, výstupní napětí: 6V DC, výkon: 15 VA, max. výstupní proud: 2,5 A, IP56					
68	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	25,000	278,00	6 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
69	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	9,000	2 919,00	26 271,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603					
P			Poznámka k položce: včetně upevnění a napojení					
70	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) stěnová 450 mm	soubor	12,000	2 502,00	30 024,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703					
P			Poznámka k položce: dětská					
71	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	7,000	1 390,00	9 730,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240811					
72	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	3,000	5 004,00	15 012,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241111					
P			Poznámka k položce: včetně upevnění a napojení					
73	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	3,000	9 035,00	27 105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244102					
74	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových	soubor	6,000	278,00	1 668,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820					
75	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	6,000	9 035,00	54 210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111					
P			Poznámka k položce: včetně upevnění a napojení					
76	K	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2"	soubor	12,000	139,00	1 668,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819201					
VV			"pro WC" 6		6,000			
VV			"pro výlevku" 6		6,000			
VV			Součet		12,000			
77	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	12,000	348,00	4 176,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2"	soubor	46,000	139,00	6 394,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819201					
79	M	55145651	ventil umyvadlový nástěnný tlačný samouzavírací 6l/min pro studenou nebo smíchanou vodu G 1/2"	kus	46,000	2 919,00	134 274,00	CS ÚRS 2024 01
80	M	55145626	ventil výtokový nástěnný s pevným výtokem G 1/2x80mm	kus	10,000	1 390,00	13 900,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: vypouštěcí ventil s nástavcem na hadici, s odvzdušněním a zpětným ventilem					
81	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	24,000	278,00	6 672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
VV			"umyvadlová" 11		11,000			
VV			"výlevky" 6		6,000			
VV			"sprchová" 7		7,000			
VV			Součet		24,000			
82	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	19,000	278,00	5 282,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
VV			"umyvadlová" 15		15,000			
VV			"dřezová" 4		4,000			
VV			Součet		19,000			
83	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	2 780,00	8 340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312					
84	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	2 780,00	8 340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821325					
85	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	9,000	2 780,00	25 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613					
86	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	15,000	16 124,00	241 860,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822642					
P			Poznámka k položce: napájecí zdroj pro skupinu senzorových baterií umyvadlových, 230V AC/24V DC, 30 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	725829102	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných termostatických	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829102								
88	M	55143168	baterie dřezová termostatická nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	3,000	4 587,00	13 761,00	CS ÚRS 2024 01
89	K	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	6,000	695,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849413								
90	M	55145517	baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem	kus	6,000	5 004,00	30 024,00	CS ÚRS 2024 01
91	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800								
92	K	725859102.R	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50	kus	3,000	139,00	417,00	
P Poznámka k položce: připojení myčky								
93	K	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojítych	kus	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860812								
94	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	21,000	139,00	2 919,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102								
95	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861312 P Poznámka k položce: podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50, v kombinaci s tvarovkou pro přívod vody a výtokovým ventilem na hadici (se zpětnou a zavzdušňovací armaturou) pro připojení automatické myčky								
96	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdíře s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862123								
97	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865312								
98	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	8,000	278,00	2 224,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980121 P Poznámka k položce: pro přístup k čistícím kusům, směšovací ventilům, zdrojům senzorových baterií VV "kanalizace"8 8,000								
99	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,000	417,00	3 336,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123 P Poznámka k položce: pro přístup ke zdroji pro automatické splachování VV "kanalizace"2 2,000 VV "vodovod"6 6,000 VV Součet 8,000								
100	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,881	6 950,00	6 122,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725112								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							96 674,50	
101	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	9,000	7 784,00	70 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031 VV "klozety" 3 3,000 VV "výlevka" 6 6,000 VV Součet 9,000 2085								
102	K	726111031.R	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	8 618,00	25 854,00	
P Poznámka k položce: pro děstky klozet								
103	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,110	6 950,00	764,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726122 695								
D 727 Zdravotnicka - požární ochrana							51 548,15	
104	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí vstup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	13,000	1 390,00	18 070,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727222007 P Poznámka k položce: dle použitého potrubí								
105	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	16,000	2 085,00	33 360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223105								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998727102	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	6 950,00	118,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727102					
			4587					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				53 411,15	
107	K	732420812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40	kus	1,000	695,00	695,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732420812					
108	K	732210922.R	Montáž sestavy armatur pro připojení zásobníku TUV	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
109	K	732422103	Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová cirkulační pro TUV PN 10, do 80°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40 / do 8,0 m / 15,0 m3/h	soubor	1,000	51 208,00	51 208,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732422103					
110	K	998732112	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	6 950,00	118,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732112					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				81 030,00	
111	K	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	10,000	4 587,00	45 870,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220112					
112	K	734220113	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4	kus	6,000	5 838,00	35 028,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220113					
113	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	12 000,00	132,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734112					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 500,00	
114	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				43 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				28 000,00	
115	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049103000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - zhotovená prostupů pro potrubí vodorovnými a svislými konstrukcemi, - zapravení prostupů zdířem, podlah, - oprava omítek a maleb po demontáži.					
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00	
116	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - zajištění koordinace při vedení potrubních rozvodů s profesí ZTI a VZT.					
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
117	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - kotvicí zařízení a spojovací prostředky.					
118	K	091704000	Náklady na údržbu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091704000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - proplach potrubí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Renovace MŠ Budovatelská
Objekt:
SO 03 - Vytápění

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč:
TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947



IC: 625 49 201
DIČ:



IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 176 919,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 176 919,00	21,00%	457 152,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 634 071,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 03 - Vytápění

Místo: Trhové Svinny

Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 176 919,00
HSV - Práce a dodávky HSV		101 908,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 587,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		39 116,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		38 339,00
997 - Přesun sutě		18 874,76
998 - Přesun hmot		992,16
PSV - Práce a dodávky PSV		2 003 510,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		834,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		21 454,65
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		897 990,50
734 - Ústřední vytápění - armatury		361 404,15
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		518 324,60
763 - Konstrukce suché výstavby		34 061,18
766 - Konstrukce truhlářské		34 750,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		134 691,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		65 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 03 - Vytápění

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 176 919,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				101 908,92	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 587,00	
1	K	310232011	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 175 mm	m2	3,000	1 529,00	4 587,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232011 "otvory ve stoupačkách" 3*1		3,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 116,00	
2	K	611325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	70,000	306,00	21 420,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325221 Poznámka k položce: včetně malby				
3	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	40,000	236,00	9 440,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325221 Poznámka k položce: včetně malby				
4	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	3,000	2 752,00	8 256,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 339,00	
5	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042131 Poznámka k položce: zhotovení prostupů zdivem pro kabely MaR				
6	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	40,000	542,00	21 680,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042241				
7	K	972055141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm	kus	70,000	235,00	16 450,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972055141				
D		997	Přesun sutě				18 874,76	
8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,970	1 182,00	8 238,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,970	487,00	3 394,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	62,730	21,00	1 317,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC P VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 Poznámka k položce: uložení na skládku Růžov (cca 10 km) 6,97*9 "Přepočtené koeficientem množství		62,730		
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,970	850,00	5 924,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
D		998	Přesun hmot				992,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,378	720,00	992,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002								
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 003 510,08	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				834,00	
13	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	834,00	834,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123 P Poznámka k položce: pro přístup ke zdroji pro automatické splachování								
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				21 454,65	
14	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	14,000	1 529,00	21 406,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727222001 P Poznámka k položce: dle použitého potrubí								
15	K	998727102	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	6 950,00	48,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727102								
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				897 990,50	
16	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	827,000	70,00	57 890,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819								
17	K	733131104	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 1	kus	4,000	7 089,00	28 356,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733131104								
18	K	733131105	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 5/4	kus	4,000	8 896,00	35 584,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733131105								
19	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	256,000	459,00	117 504,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222102								
20	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	161,000	612,00	98 532,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222103								
21	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	68,000	765,00	52 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222104								
22	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	222,000	917,00	203 574,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105								
23	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	120,000	1 529,00	183 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106								
24	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	827,000	28,00	23 156,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101								
25	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	76,000	42,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191112 P Poznámka k položce: dle použitého potrubí								
26	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	312,000	92,00	28 704,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241								
27	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	342,000	170,00	58 140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811242								
28	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511063								
29	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,030	6 950,00	7 158,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733102								
D 734			Ústřední vytápění - armatury				361 404,15	
30	K	734100811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	kus	32,000	348,00	11 136,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734100811								
31	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	130,000	139,00	18 070,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	55121196	ventil závitový zpětný 1/2"	kus	4,000	278,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: uzavírací kulový ventil					
33	M	55121199	ventil závitový zpětný 1"	kus	8,000	556,00	4 448,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: uzavírací kulový ventil					
34	M	55121200	ventil závitový zpětný 5/4"	kus	8,000	973,00	7 784,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: uzavírací kulový ventil					
35	M	IVR.500025	svěrné šroubení - na měděné potrubí - 15x1	kus	110,000	209,00	22 990,00	
36	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	12,000	626,00	7 512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211119					
37	K	734221413	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2	kus	45,000	4 587,00	206 415,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221413					
P			Poznámka k položce: přímý termoregulační ventil s plynulým přesným přednastavením					
38	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	55,000	626,00	34 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684					
39	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	10,000	306,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261233					
P			Poznámka k položce: dvojité					
40	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	45,000	917,00	41 265,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261406					
41	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
P			Poznámka k položce: vypouštěcí kulový kohout					
42	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,097	6 950,00	674,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734102					
D			Ústřední vytápění - otopná tělesa					518 324,60
43	K	735111810.R	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	55,000	348,00	19 140,00	
44	K	735291800.R	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kpl	1,000	6 950,00	6 950,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - šetřná montáž stávajících krytů otopných těles pro demontáž stávajících otopných těles a montáž nových otopných těles (kryty budou opět namontovány), - demontáž kotvicích a doplňkových konstrukcí.					
45	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	1,000	5 838,00	5 838,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152473					
P			Poznámka k položce: KL					
46	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	3,000	6 811,00	20 433,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152475					
VV						1,000		
VV						2,000		
VV						3,000		
47	K	735152477	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	1,000	7 367,00	7 367,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152477					
P			Poznámka k položce: VKL					
48	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	1,000	8 896,00	8 896,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152480					
P			Poznámka k položce: KL					
49	K	735152493	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	1,000	7 506,00	7 506,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152493					
P			Poznámka k položce: VK					
50	K	735152553	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W	kus	2,000	6 394,00	12 788,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152553 Poznámka k položce: KL								
51	K	735152555	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W	kus	1,000	7 228,00	7 228,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152555 Poznámka k položce: VKL								
52	K	735152557	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	3,000	8 201,00	24 603,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152557 Poznámka k položce: KL								
53	K	735152558	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	2,000	8 479,00	16 958,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152558 Poznámka k položce: KL								
54	K	735152559	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	2,000	8 896,00	17 792,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152559 Poznámka k položce: KL								
55	K	735152561	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W	kus	5,000	10 425,00	52 125,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152561 Poznámka k položce: KL								
56	K	735152562	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W	kus	5,000	11 259,00	56 295,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152562 Poznámka k položce: KL								
57	K	735152563	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2904 W	kus	3,000	12 093,00	36 279,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152563 Poznámka k položce: KL								
58	K	735152573	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W	kus	12,000	6 533,00	78 396,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152573 Poznámka k položce: VKL VV "VKL" 1 1,000 VV "VK" 1 1,000 VV "KL" 10 10,000 VV Součet 12,000								
59	K	735152574	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W	kus	1,000	7 089,00	7 089,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152574 Poznámka k položce: KL								
60	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	2,000	7 367,00	14 734,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152575 Poznámka k položce: KL								
61	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	8 479,00	8 479,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152577 Poznámka k položce: KL								
62	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,000	8 757,00	8 757,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152578 Poznámka k položce: KL								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
63	K		735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,000	9 174,00	9 174,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152579 Poznámka k položce: KL										
64	K		735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	2,000	11 815,00	23 630,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152582 Poznámka k položce: KL										
65	K		735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	1,000	8 479,00	8 479,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152593 Poznámka k položce: KL										
66	K		735152594	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W	kus	2,000	9 174,00	18 348,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152594 Poznámka k položce: KL										
67	K		735152596	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W	kus	1,000	10 703,00	10 703,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152596 Poznámka k položce: VKL										
68	K		735152600	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3238 W	kus	1,000	14 039,00	14 039,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152600 Poznámka k položce: VK										
69	M	2503	růžice bílá			kus	60,000	46,00	2 760,00	
P Poznámka k položce: dle použitého potrubí										
70	K		998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,948	6 950,00	13 538,60	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735102										
D		763		Konstrukce suché výstavby				34 061,18		
71	K		763121421	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	4,650	1 099,00	5 110,35	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121421 "stoupačka č. 22" 1,5*3,1 4,650										
72	K		763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	24,000	348,00	8 352,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431001										
73	M	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm			m2	24,000	837,00	20 088,00	CS ÚRS 2024 01
74	K		998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,147	3 475,00	510,83	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302										
D		766		Konstrukce truhlářské				34 750,00		
75	K		766699611.R	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	kpl	1,000	34 750,00	34 750,00		
D		783		Dokončovací práce - nátěry				134 691,00		
76	K		783614121	Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický	m2	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614121 Poznámka k položce: doplňkové konstrukce										
77	K		783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	303,000	139,00	42 117,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551										
78	K		783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	303,000	139,00	42 117,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617117 Poznámka k položce: doplňkové konstrukce								
80	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	303,000	139,00	42 117,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 500,00	
81	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				65 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				25 000,00	
82	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049103000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - demontáž a stěhování drobného nábytku a jeho opětovná instalace, - drobné truhlářské zásahy do stávajícího vybavení.								
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00	
83	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - zajištění koordinace s provozovatelem předávací stanice tepla, - zajištění koordinace při vedení potrubních rozvodů s profesí ZTI a VZT.								
D VRN9			Ostatní náklady				35 000,00	
84	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - kotvicí zařízení a spojovací prostředky.								
85	K	091704000	Náklady na údržbu	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091704000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - proplach potrubí, - vypuštění a napouštění otopné soustavy.								
86	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001 Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - úprava a nastavení systému regulace vytápění po zateplení budovy a rekonstrukce otopné soustavy - přemístění - posunutí venkovního čidla teploty vlivem renovace fasády objektu - hydraulické vvrečulování otopné soustavy.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Renovace MŠ Budovatelská
Objekt:
SO 04 - Vzduchotechnika

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč:
TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947

Projektant:
[Redacted]

IC: 625 49 201
DIČ: [Redacted]
IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 038 949,68
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 038 949,68	21,00%	428 179,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 467 129,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 04 - Vzduchotechnika

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Sviny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 038 949,68
HSV - Práce a dodávky HSV	51 860,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 319,00
997 - Přesun sutě	1 541,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 925 589,43
713 - Izolace tepelné	106 143,65
751 - Vzduchotechnika	1 760 714,48
767 - Konstrukce zámečnické	58 731,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 04 - Vzduchotechnika

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 038 949,68

D HSV Práce a dodávky HSV 51 860,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 319,00

1	K	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčekovek dutých tvárníc nebo příčekovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	556,00	1 668,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038331

2	K	971038341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčekovek dutých tvárníc nebo příčekovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	667,00	667,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038341

3	K	971038431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčekovek dutých tvárníc nebo příčekovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000	584,00	3 504,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038431

4	K	974032164.R	Zhotovení otvorů plochy do 0,1 m2 ve střeše, včetně oplechování, utěsnění, napojení izolace a zapravení	ks	2,000	7 645,00	15 290,00	
---	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------	--

5	K	974032164.R1	Zhotovení otvorů plochy do 0,25 m2 ve střeše, včetně oplechování, utěsnění, napojení izolace a zapravení	ks	3,000	9 730,00	29 190,00	
---	---	--------------	--	----	-------	----------	-----------	--

D 997 Přesun sutě 1 541,25

6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,507	1 182,00	599,27	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,507	487,00	246,91	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,563	21,00	95,82	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

P
VV
Poznámka k položce:
uložení na skládku Růžov (cca 10 km)
0,507*9 *Přepočtené koeficientem množství

4,563

9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,705	850,00	599,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 1 925 589,43

D 713 Izolace tepelné 106 143,65

10	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	88,275	234,00	20 656,35	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411141

VV
0,63*(10,5+12)+0,79*30+1,26*40 88,275

11	M	63151671	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm	m2	92,689	883,00	81 844,39	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV
88,275*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

92,689

12	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,273	13 344,00	3 642,91	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112

D 751 Vzduchotechnika 1 760 714,48

13	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	3,300	1 292,00	4 263,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510013					
	VV		"potrubí 150x350" 3		3,000			
	VV		"tvarovky +10%" 3*1,10		3,300			
14	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	121,550	963,00	117 052,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042					
	VV		"potrubí prům. 150" 8*3		24,000			
	VV		"potrubí prům. 200" 3*4,5+3*4+8,5+9+1,5+2,5+12+10,5		69,500			
	VV		Mezisoučet		93,500			
	VV		"tvarovky +30%" 93,5*1,30		121,550			
15	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	88,400	1 251,00	110 588,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043					
	VV		"potrubí prům. 250" 6+6+6+1,5+2,5+4+8+4+7+1+3+2*9,5		68,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
	VV		"tvarovky +30%" 68*1,30		88,400			
16	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	58,500	1 786,00	104 481,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044					
	VV		"potrubí prům. 355" 3,5+4		7,500			
	VV		"potrubí prům. 400" 7,5*2+2,5+3,5+4+6,5		31,500			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		"tvarovky +50%" 39*1,50		58,500			
17	K	751311091	Montáž výustí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	44,000	626,00	27 544,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311091					
18	M	42972661	výustka komfortní jednořadá AI 200x100mm	kus	44,000	1 095,00	48 180,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	751344114	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 119,00	4 476,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344114					
20	M	42976012	tlumič hluku kruhový Pz, D 400mm, l=1000mm	kus	4,000	7 332,00	29 328,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	751398103	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398103					
22	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	2,000	1 122,00	2 244,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	42981007	klapka kruhová regulační Pz D 250mm	kus	6,000	1 227,00	7 362,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	42900070	servopohon klapekový IP54 krouticí moment 2Nm	kus	8,000	6 911,00	55 288,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: servopohon pro VZT klapky, napájení 24 V, 2 bodové ovládání					
25	K	751398127	Montáž ostatních zařízení uzavření hrdla distribučního boxu zátkou	kus	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398127					
26	M	42981296	kryt koncový do roury Pz D 150mm	kus	8,000	193,00	1 544,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	4,000	809,00	3 236,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514778					
28	M	42981274	výfuková hlavice Pz D 400mm	kus	4,000	3 169,00	12 676,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	751398103	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 195,00	4 780,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398103					
30	M	42971505.R	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, dvoulístá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 250mm	kus	4,000	5 017,00	20 068,00	
31	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	2,000	22 796,00	45 592,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751611116					
32	M	42944018	jednotka VZT stojatá s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 1500m3/hod	kus	2,000	498 729,00	997 458,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: větrací jednotka 1040 m3/4, min. 77% rekuperace, elektrický ohřev 7,5 kw, ovládací panel, viz. technická zpráva					
33	K	751611131	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	2,000	16 402,00	32 804,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751611131					
34	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	6,000	487,00	2 922,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751613140					
35	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	6,000	1 088,00	6 528,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	751613141	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice	kus	6,000	209,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751613141					
37	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	6,000	95,00	570,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	751614111	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení termostatu	kus	4,000	6 102,00	24 408,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614111					
39	M	40561110	termostat prostorový	kus	4,000	2 310,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: instalace na stěnu, bimetalový kontakt pro řízení teploty					
40	K	751614121	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2	kus	4,000	1 182,00	4 728,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614121								
41	M	40461006	čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2	kus	4,000	10 839,00	43 356,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	751581211	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 30	m2	7,965	897,00	7 144,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751581211 P Vv Poznámka k položce: certifikovaný obklad z minerální vlny 0,63*(2,25+2,75+1+1)+0,79*(1,25+1,25+1+1)								
43	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	2,000	1 147,00	2 294,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751691111								
44	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	2,021	13 344,00	26 968,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751111								
D 767 Konstrukce zámečnické							58 731,30	
45	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	250,000	234,00	58 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114 P Poznámka k položce: včetně dodávky ocelové pozinkované konstrukce pro uchycení na střechu, včetně kotvicího materiálu, včetně gumových podložek a spojovacího materiálu.								
46	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	17 792,00	231,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 500,00	
47	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							55 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							50 000,00	
48	K	043203001	Měření celkem	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Akustická měření a posudky potřebné k předání zařízení								
49	K	044002000	Revize protipožárních zařízení, včetně vypracování revizní knihy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
50	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000 P Poznámka k položce: Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál – spojky vnitřní, spojky vnější, závěsy, objímky, pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska.								
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
51	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000 P Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - zajištění koordinace při vedení potrubních rozvodů s profesí ZTI a VZT.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 05 - Elektroinstalace

Soupis: **SO 05.1 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace**

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947

IC: 625 49 201
DIČ:

IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 160 711,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 160 711,32	21,00%	663 749,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 824 460,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 05 - Elektroinstalace
Soupis: **SO 05.1 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace**
Místo: Trhové Svinny
Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01
Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

Datum: 06.06.2024

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 160 711,32
HSV - Práce a dodávky HSV	183 095,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	176 565,00
997 - Přesun sutě	6 082,16
998 - Přesun hmot	448,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 800 046,95
M - Práce a dodávky M	116 068,95
21-M - Elektromontáže	31 512,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	84 556,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 05 - Elektroinstalace
Soupis: SO 05.1 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace
Místo: Trhové Svinny
Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01
Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

Datum: 06.06.2024



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 160 711,32

D HSV Práce a dodávky HSV 183 095,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 176 565,00

1	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 60 do 90 mm	kus	320,000	167,00	53 440,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977132112

2	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	985,000	125,00	123 125,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977332111

D 997 Přesun sutě 6 082,16

3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,246	1 182,00	2 654,77	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,246	487,00	1 093,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20,214	21,00	424,49	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

P Poznámka k položce:
uložení na skládku Růžov (cca 10 km)
VV 2,246*9 "Přepočtené koeficientem množství

20,214

6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,246	850,00	1 909,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 448,26

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,723	620,00	448,26	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 800 046,95

8	K	741100001.R	Demontáž stávající elektroinstalace - Zajištění beznapětového stavu, zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů Demontáž stávajících koncových prvků, rozvodů, rozváděčů, kabelů, svítidel a ekologické likvidace.	kpl	1,000	48 650,00	48 650,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

9	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	350,000	104,00	36 400,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002

10	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	367,500	23,00	8 452,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV 350*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

367,500

11	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	250,000	104,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042

12	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28, 4/34, 5mm	m	52,500	33,00	1 732,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

52,500

13	M	1000287002.R	korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, průměr 20mm, 750N, balení 100m,	m	210,000	15,00	3 150,00	
----	---	--------------	---	---	---------	-------	----------	--

VV 200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

210,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	741110502	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm	m	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110502								
15	M	34571221	kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm	m	2,000	927,00	1 854,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					2,000			
16	K	741110553	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 80 mm	m	100,000	167,00	16 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110553 Poznámka k položce: Provedení protipožárního zabezpečení vstupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu.								
P								
17	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	260,000	63,00	16 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124733								
18	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	299,000	31,00	9 269,00	CS ÚRS 2024 01
VV 260*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					299,000			
19	K	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310112								
20	M	11.007.018.R	vypínací tlačítko CENRAL/TOTAL STOP, kompletní ovladač tlačítkový zasklený v rudém krytu	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	
21	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	22,000	209,00	4 598,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310221								
22	M	34535083	ovladač nástěnný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54 , bezšroubové svorky	kus	22,000	306,00	6 732,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	40461073	jednotka řídící žaluziová pro ovládání žaluzií, markýz, rolet, oken a stínících zařízení na pohon 230V, spínací výkon 700W, paměť, do stěny, plast, černá, IP20	kus	22,000	306,00	6 732,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	1,000	278,00	278,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004								
25	M	40461070	čidlo větru univerzální pro ovládání žaluzií, napětí 230V, relé s LED, bílé	kus	1,000	5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320042								
27	M	35825274	pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	214,00	642,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	3 160,000	70,00	221 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011								
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 633,000	23,00	37 559,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1420*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					1 633,000			
30	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	2 001,000	40,00	80 040,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1740*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					2 001,000			
31	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	160,000	70,00	11 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301								
32	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	184,000	90,00	16 560,00	CS ÚRS 2024 01
VV 160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					184,000			
33	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	80,000	70,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301								
34	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	92,000	61,00	5 612,00	CS ÚRS 2024 01
VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					92,000			
35	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	120,000	63,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301								
36	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	138,000	34,00	4 692,00	CS ÚRS 2024 01
VV 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	220,000	63,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301								
38	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	253,000	26,00	6 578,00	CS ÚRS 2024 01
VV 220*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					253,000			
39	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	85,000	70,00	5 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501								
40	M	34113421	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 7G0,75mm2	m	34,500	72,00	2 484,00	CS ÚRS 2024 01
VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					34,500			
41	M	34113420	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5G6,00mm2	m	17,250	195,00	3 363,75	CS ÚRS 2024 01
VV 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					17,250			
42	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	46,000	147,00	6 762,00	CS ÚRS 2024 01
VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					46,000			
43	K	741122640	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	795,000	76,00	60 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122640								
44	M	34111093	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	736,000	38,00	27 968,00	CS ÚRS 2024 01
VV 640*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					736,000			
45	M	34111097	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	178,250	61,00	10 873,25	CS ÚRS 2024 01
VV 155*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					178,250			
46	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	220,000	104,00	22 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642								
47	M	341111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	161,000	99,00	15 939,00	CS ÚRS 2024 01
VV 140*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					161,000			
48	M	341111091	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	92,000	150,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 01
VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					92,000			
49	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	160,000	111,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122643								
50	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	184,000	235,00	43 240,00	CS ÚRS 2024 01
VV 160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					184,000			
51	K	741122645	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	25,000	167,00	4 175,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122645								
52	M	34113036.R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x25mm2	m	28,750	708,00	20 355,00	
VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					28,750			
53	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	470,000	97,00	45 590,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
54	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	70,000	111,00	7 770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005								
55	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	10,000	139,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
56	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2	kus	10,000	209,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130012								
57	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	270,000	97,00	26 190,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061								
58	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	240,000	13,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
59	M	34571450.R	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm, hluboká	kus	30,000	39,00	1 170,00	
60	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	50,000	97,00	4 850,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101								
61	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	50,000	13,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	38,000	97,00	3 686,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101								
63	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	38,000	243,00	9 234,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310121								
65	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,000	243,00	243,00	CS ÚRS 2024 01
66	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	64,000	209,00	13 376,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310122								
67	M	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	64,000	243,00	15 552,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	14,000	209,00	2 926,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310126								
69	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	7,000	209,00	1 463,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310402								
71	M	RMAT0005	servisní vypínač 32A/400V, nástěnný, IP54	kus	7,000	1 487,00	10 409,00	
72	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	116,000	70,00	8 120,00	CS ÚRS 2024 01
73	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2024 01
74	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	94,000	243,00	22 842,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002								
75	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	94,000	209,00	19 646,00	CS ÚRS 2024 01
76	M	3455.R	kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, nástěnná, IP44	kus	17,000	243,00	4 131,00	
77	M	3455.R1	kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, modul 45	kus	10,000	167,00	1 670,00	
78	M	3456.R	kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, s ochranou proti přepětí SPD třídy 3	kus	2,000	1 029,00	2 058,00	
79	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	417,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313122								
80	M	10.080.160	zásuvka 16A 5P 400V	kus	1,000	253,00	253,00	
81	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	192,000	28,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 01
82	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	10,000	56,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
83	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2024 01
84	M	34539063	rámeček pětínásobný	kus	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2024 01
85	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	9,000	6 255,00	56 295,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001								
86	M	3457.R	ochranná přípojnice +MET	kus	1,000	1 101,00	1 101,00	
87	M	3458.R	podružná ochranná přípojnice +ET	kus	8,000	342,00	2 736,00	
88	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	6,000	11 815,00	70 890,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210004								
89	M	3571.R	rozdávěč elektroměrový +RE (nepřímé měření 200A)	kus	1,000	75 505,00	75 505,00	
90	M	3571.R1	rozdávěč +RH	kus	1,000	133 093,00	133 093,00	
91	M	357.R2	rozdávěč +R2.1	kus	1,000	45 578,00	45 578,00	
92	M	3571.R3	rozdávěč +R2.2	kus	1,000	79 008,00	79 008,00	
93	M	3575.R4	rozdávěč +R2.3	kus	1,000	52 320,00	52 320,00	
94	M	3571.R7	rozdávěč +RG	kus	1,000	53 737,00	53 737,00	
95	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	212,000	1 182,00	250 584,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062								
96	M	348.R	svítidlo A (červená), parametry dle knihy svítidel	kus	16,000	4 092,00	65 472,00	
97	M	348.R1	svítidlo A (modrá), parametry dle knihy svítidel	kus	16,000	4 092,00	65 472,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	348.R2	svítidlo A (zelená), parametry dle knihy svítidel	kus	16,000	4 092,00	65 472,00	
99	M	348.R3	svítidlo A (bílá), parametry dle knihy svítidel	kus	8,000	4 092,00	32 736,00	
100	M	348.R4	svítidlo B, parametry dle knihy svítidel	kus	65,000	3 069,00	199 485,00	
101	M	348.R5	svítidlo C, parametry dle knihy svítidel	kus	14,000	2 733,00	38 262,00	
102	M	348.R6	svítidlo D, parametry dle knihy svítidel	kus	27,000	1 384,00	37 368,00	
103	M	348.R7	svítidlo nouzové NP1, parametry dle knihy svítidel	kus	30,000	3 189,00	95 670,00	
104	M	348.R8	svítidlo nouzové NP2, parametry dle knihy svítidel	kus	5,000	2 759,00	13 795,00	
105	M	348.R9	svitdlo nouzové N1, parametry dle knihy svítidel	kus	10,000	1 721,00	17 210,00	
106	M	348.R10	svítidlo nouzové NVO, parametry dle knihy svítidel	kus	5,000	1 721,00	8 605,00	
107	M	348.R11	recyklace svítidel	kus	1,000	1,00	1,00	
108	K	7401.R	Napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	27,000	417,00	11 259,00	
109	K	7402.R	Napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	10,000	626,00	6 260,00	
110	K	7404.R	Montáž svorky ochranného pospojování	kus	40,000	104,00	4 160,00	
111	M	3496.R	svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku	kus	40,000	21,00	840,00	
112	K	7405.R	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 332000-552 ed.2	m2	1,000	22 866,00	22 866,00	
113	M	3499.R	kabelové štítky dle ČSN 332000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	kpl	354,000	21,00	7 434,00	
114	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	85,000	417,00	35 445,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910415								
115	M	1000287697.R	žlab drátěný 100/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství	m	35,000	178,00	6 230,00	
116	M	1000287923.R	žlab "ŽZ" 100/50 kompletní včetně příslušenství a betonových podpěr na střechu po 1,2 m	kus	50,000	259,00	12 950,00	
117	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000	20 850,00	20 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820101								
118	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	12 510,00	12 510,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102								
119	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	34 750,00	34 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280003								
120	K	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	7,000	10 425,00	72 975,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280101								
121	K	741.R	Vyzbrojení stávajících rozvaděčů pro nové žaluzie	kus	1,000	6 255,00	6 255,00	
122	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,401	6 950,00	2 786,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741102								
D M Práce a dodávky M							116 068,95	
D 21-M Elektromontáže							31 512,00	
123	K	210813151	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x120 mm2	m	80,000	111,00	8 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813151								
124	M	34112335	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x70mm2	m	92,000	246,00	22 632,00	CS ÚRS 2024 01
VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					92,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							84 556,95	
125	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	20,000	278,00	5 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111								
126	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	10,300	42,00	432,60	CS ÚRS 2024 01
VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					10,300			
127	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	10,300	104,00	1 071,20	CS ÚRS 2024 01
VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					10,300			
128	K	460941213	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	987,000	76,00	75 012,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941213								
129	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,357	6 950,00	2 481,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
				6 500,00				
130	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
				55 000,00				
D VRN4			Inženýrská činnost					
				20 000,00				
131	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - provozní a funkční zkoušky, - funkční zkouška nouzového osvětlení, štítky a označení nouzového svítidla, včetně vypracování dokumentace nouzového osvětlení.					
D VRN7			Provozní vlivy					
				5 000,00				
132	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - zajištění koordinace s distributorem při práci v neměřené části rozvodu.					
D VRN9			Ostatní náklady					
				30 000,00				
133	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000					
P			Poznámka k položce: drobný montážní materiál					
134	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění.					
135	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 05 - Elektroinstalace
Soupis: SO 05.2 - Ochranna před bleskem

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947



IC: 625 49 201
DIČ: 281 45 968
IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		272 363,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	272 363,35	21,00%	57 196,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 329 559,65	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 05 - Elektroinstalace

Soupis:

SO 05.2 - Ochranna před bleskem

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	272 363,35
PSV - Práce a dodávky PSV	222 793,35
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	222 793,35
M - Práce a dodávky M	18 070,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	18 070,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 05 - Elektroinstalace

Soupis:

SO 05.2 - Ochranna před bleskem

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							272 363,35	
PSV Práce a dodávky PSV							222 793,35	
741 Elektroinstalace - silnoproud							222 793,35	
1	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	75,000	70,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021								
2	M	35442063	pás zemnicí 30x3,5mm V4A	kg	70,000	403,00	28 210,00	
3	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	15,000	70,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041								
4	M	35441074	drát D 10mm V4A	kg	12,000	311,00	3 732,00	
5	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	120,000	104,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410003								
6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	16,300	35,00	570,50	CS ÚRS 2024 01
7	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	35,000	209,00	7 315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420002								
8	M	3540.R	vodič HVI long, s=75cm	m	35,000	1 525,00	53 375,00	
9	M	3541.R	příchytka pro svod HVI na stěnu	ks	20,000	203,00	4 060,00	
10	M	35499.R	držák vedení na plochu střechu pro vodič HVI včetně adaptéru	ks	15,000	136,00	2 040,00	
11	M	3542.R	sada pro připojení a ukončení vodiče HVI	ks	2,000	14 685,00	29 370,00	
12	M	3543.R	vodič CU 6mm pro ekvipotenciální připojení HVI	m	10,000	26,00	260,00	
13	K	7414.R	Montáž příchytky svodu	ks	100,000	125,00	12 500,00	
14	M	35442270.R	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140 mm, plastový zámek, výška vedení 100 mm, plast s betonem, 1 kg	kus	100,000	32,00	3 200,00	
15	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	74,000	138,00	10 212,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022								
16	M	35442040.R	svorka uzemnění pro spojení zemnicí drátu/drátu nerez	kus	10,000	97,00	970,00	
17	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	10,000	111,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	26,000	42,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	4,000	76,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	3545.R	svorka hromosvodová zkušební v nerezovém provedení v chodníkové krabici	ks	2,000	1 362,00	2 724,00	
21	M	3546.R	svorka potenciálového vyrovnání V4A	ks	2,000	1 109,00	2 218,00	
22	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	20,000	28,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083								
24	M	35442117	štítek plastový - zem. tyč	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	2,000	2 085,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430012								
26	M	3548.R	jímací trojohý stožár složený z podpůrné trubky 3,2m a jímací tyče 2,5m, včetně podstavce s betonovými závažími 9x 17kg	ks	2,000	13 566,00	27 132,00	
27	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820013								
28	K	7400.R	Ochrana proti korozi při přechodu beton-zem	ks	3,000	695,00	2 085,00	
29	K	7400.R1	Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch	ks	2,000	695,00	1 390,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,303	6 950,00	2 105,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741102								
D M Práce a dodávky M							18 070,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							18 070,00	
31	K	460161173	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	65,000	195,00	12 675,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161173								
32	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	65,000	83,00	5 395,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431183								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 500,00	
33	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00	
34	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pořízení fotodokumentace během výstavby, - celkové posouzení uzemňovací soustavy a vypracování zprávy, včetně fotodokumentace před zalitím zemniče do betonu.								
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
35	K	044002000	Revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000								
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Renovace MŠ Budovatelská
Objekt:
SO 06 - FVE

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč:
TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947



IC: 625 49 201
DIČ:
IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			437 555,48
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	437 555,48	21,00%	91 886,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	529 442,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Renovace MŠ Budovatelská
Objekt: SO 06 - FVE

Místo: Trhové Svinny
Zadavatel: Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01
Uchazeč: TexColor stavební, s.r.o.

Datum: 06.06.2024



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	437 555,48
PSV - Práce a dodávky PSV	377 779,80
712 - Povlakové krytiny	3 197,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	372 494,80
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	2 088,00
M - Práce a dodávky M	44 275,68
21-M - Elektromontáže	22 804,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 471,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

SO 06 - FVE

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							437 555,48	
D PSV			Práce a dodávky PSV				377 779,80	
D 712			Povlakové krytiny				3 197,00	
1	K	712999002	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	1,000	417,00	417,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712999002					
2	M	28342023	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				372 494,80	
3	K	741110553	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 80 mm	m	80,000	209,00	16 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110553					
P			Poznámka k položce: Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální píště 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu.					
4	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	120,000	8,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
5	M	3512.R	jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5 kV, zkušební napětí AC 6500 V. průřez Cu 1 x 6 červený	m	60,000	35,00	2 100,00	
6	M	3513.R	jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5 kV, zkušební napětí AC 6500 V. průřez Cu 1 x 6 modrý	m	60,000	35,00	2 100,00	
7	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2	m	125,000	104,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
8	M	3514.R	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – O RE průřez Cu 2 x 1,5	m	60,000	19,00	1 140,00	
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,000	23,00	920,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	3515.R	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 4	m	25,000	100,00	2 500,00	
11	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	13,000	2 085,00	27 105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001					
12	M	3503.R	optimalizér "fire safety" pro vypnutí DC částí přímo na fotovoltaickém panelu, kompletní včetně MC4 konektorů pro propojení, max. 15A, 700W, IP68	kus	12,000	1 376,00	16 512,00	
13	M	3504.R	přístupový bod "Acces point", řídicí jednotka optimalizérů, bezdrátová komunikace	kus	1,000	824,00	824,00	
14	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	11 120,00	11 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210005					
15	M	3507.R	rozvaděč +RPV, AC a DC část ,kovové provedení, další parametry viz. PD. Provedený dle ČSN IEC EN 61439-2 ed.3	kus	1,000	10 425,00	10 425,00	
16	K	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řízení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	1 043,00	1 043,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	3510.R	<i>kompletní ovladač tlačítkový zasklený 2NO/NC v rudém krytu (CS FVE)</i>	kus	1,000	1 376,00	1 376,00	
18	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše	kus	12,000	2 085,00	25 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711011								
19	M	3502.R	<i>solární konstrukce, samozátěžová včetně zátěžových dlaždic, sklon panelu 15°</i>	kus	12,000	3 100,00	37 200,00	
20	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	12,000	1 668,00	20 016,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741721211								
21	M	3501.R	<i>solární panel 450Wp, 2112x1052x35mm, 24,7kg, IP68, konektory MC4, další parametry dle PD</i>	kus	12,000	4 337,00	52 044,00	
22	K	741730013	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 4 500 do 6 000 W	kus	1,000	6 255,00	6 255,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741730013								
23	M	3505.R	<i>střídač s výkonem DC 10,0kW, výstupní výkon AC 5,0kW, výstupní proud AC 8A</i>	kus	1,000	34 708,00	34 708,00	
24	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	50,000	348,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910415								
25	M	34575492	<i>žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125</i>	m	20,000	334,00	6 680,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	34575491	<i>žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62</i>	m	30,000	306,00	9 180,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	50,000	417,00	20 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910421								
28	M	34575002	<i>víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm</i>	m	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	34575003	<i>víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm</i>	m	20,000	167,00	3 340,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	7507	Ekvipotenciální pospojování panelů a střídačů dle požadavků ČSN CLC/TS 50539-12	ks	13,000	104,00	1 352,00	
31	K	01	Úprava stávajícího rozváděče RE dle požadavků distributora el. energie na provedení měřících soustav	ks	1,000	10 425,00	10 425,00	
32	K	02	Dozbrojení stávajícího rozváděče RH o nové jistič 20A/400V/B/10kA	ks	1,000	2 780,00	2 780,00	
33	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	2 085,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003								
34	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	3 475,00	10 425,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011								
35	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,164	6 950,00	1 139,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741102								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							2 088,00	
36	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
37	M	34121263	<i>kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6</i>	m	24,000	17,00	408,00	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M							44 275,68	
D 21-M Elektromontáže							22 804,00	
38	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	100,000	104,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220452								
39	M	34141358	<i>vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x10mm2</i>	m	40,000	58,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	34141357	<i>vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x6mm2</i>	m	60,000	39,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	7508.R	Uzemnění neživých částí panelů dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.6.2	ks	12,000	209,00	2 508,00	
42	M	3517.R	<i>kabelové štítky dle ČSN 332000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5</i>	ks	187,000	28,00	5 236,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							21 471,68	
43	K	460941213	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	72,000	76,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941213								
44	K	468071112	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	0,200	1 168,00	233,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468071112								
45	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	72,000	209,00	15 048,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101112								
46	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,384	528,00	202,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,384	487,00	187,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111								
48	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,384	21,00	8,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121								
49	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,384	834,00	320,26	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973116

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

50	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049103000

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou náklady na:
- drobný materiál – Konektor solární MC4, vidlice+zásuvka, přímý, 2,5-4mm2 s kontakty, dutinky, svorkovnice, pásky, trubky,
- ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál.

D VRN9 Ostatní náklady 10 500,00

51	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou zejména náklady na:
- Commisioning – oživení, nastavení, monitoring, podpis protokolu s majitelem.

52	K	092203000	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Renovace MŠ Budovatelská
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801
Místo: Trhové Svinny

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

IC: 002 45 551
DIČ: CZ00245551

Uchazeč:
TexColor stavební, s.r.o.

IC: 01725947
DIČ: CZ01725947



IC: 625 49 201
DIČ:
IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			188 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 100,00	21,00%	39 501,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 601,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Sviny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	188 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	188 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	111 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	43 500,00
VRN6 - Územní vlivy	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace MŠ Budovatelská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Trhové Svinny

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Město Trhové Svinny, Žiž. nám. 32, 374 01

Uchazeč:

TexColor stavební, s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							188 100,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							188 100,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							29 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
2	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000								
3	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000								
D VRN3 Zařízení stavenišť							111 100,00	
4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031203000								
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000								
6	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000								
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000								
P Poznámka k položce: WC								
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000								
9	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000								
10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000								
11	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
12	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035103001								
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - plocha aobjektů. - ochranna okolních pozemků								
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000								
14	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039203000								
D VRN4 Inženýrská činnost							43 500,00	
15	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000								
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - průběžný požární dozor.								
16	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.								
17	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000								
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - odtrhové zkoušky ETICS, - výtahové zkoušky střešního pláště, - topná zkouška, - zkoušky dle ČSN 06 0310, včetně předání protokolů.								
18	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049103000								
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - provádění dokumentace.								
19	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Součástí položky jdou zejména náklady na: - doklady pro předání a kolaudaci stavby.					
D VRN6			Územní vlivy					
20	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/061002000 Poznámka k položce: Součástí položky jdou zejména náklady na: - zabezpečení střešní konstrukce proti zatečení či větru.					
			P					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST