

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava armatur na síti Břest	Doba výstavby:	13. týdnů	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	oprava armatur	Začátek výstavby:	01.07.2024	Projektant:	
Lokalita:	Břest	Konec výstavby:	27.09.2024	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
11								xxx	xxx	xxx	xxx		16,67	
Přípravné a přidružené práce														
1		115101201R00IM	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	8,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
2		115101301R00IM	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
3		119000001RA0IM	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	8,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,07	RTS I / 2024
4		119000002RA0IM	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	8,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,20	RTS I / 2024
5		113106231R00IM	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,23	1,01	RTS I / 2024
6		113107520R00IM	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	18,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,44	7,92	RTS I / 2024
7		113108315R00IM	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,33	3,96	RTS I / 2024
8		113109315R00IM	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,36	1,62	RTS I / 2024
9		113202111R00IM	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	7,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,27	1,89	RTS I / 2024
13								xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
Hloubené výkopávky														
10		130001101R00IM	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,70	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		131201119R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	22,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
12		131201201R00IM	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	48,60	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
15								xxx	xxx	xxx	xxx		0,06	
Roubení														
13		151101101R00IM	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	63,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,06	RTS I / 2024
14		151101111R00IM	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	63,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
16								xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
Přemístění výkopku														
15		162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
17								xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
Konstrukce ze zemin														
16		175101101R00IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
17		174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	42,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
18								xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
Povrchové úpravy terénu														
18		182001111R00IM	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
19		180403111R00IM	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
19								xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní														
20		199000005R00IM	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	86,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
45								xxx	xxx	xxx	xxx		1,38	
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)														
21		452313151R00IM	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,55	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	2,50	1,38	RTS I / 2024
56								xxx	xxx	xxx	xxx		9,50	
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch														
22		564861111R00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,44	5,29	RTS I / 2024
23		565133217R00IM	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,21	2,49	RTS I / 2024
24		567211115R00IM	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,38	1,71	RTS I / 2024
57								xxx	xxx	xxx	xxx		2,18	
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné														
25		573231121R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,1 kg/m2	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
26		577113116R00IM	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,18	2,18	RTS I / 2024
59								xxx	xxx	xxx	xxx		0,42	
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)														
27		596215041R00IM	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,09	0,42	RTS I / 2024
85								xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
Potrubí z trub litinových														
28		850265121R00IM	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
29		857262121R00IM	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
89								xxx	xxx	xxx	xxx		0,74	
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení														
30		899721112R00IM	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	24,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
31		891261111R00IM	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	6,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
32		899401112R00IM	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,12	0,74	RTS I / 2024
91								xxx	xxx	xxx	xxx		1,38	
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách														
33		917862111R00IM	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	7,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,19	1,32	RTS I / 2024
34		919721211R00IM	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	m	14,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,06	RTS I / 2024
35		919735114R00IM	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	14,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024

	96	Bourání konstrukcí					xxx	xxx	xxx	xxx		1,00	
36	961044111R00IM	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	2,00	1,00	RTS I / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
37	979054441R00IM	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
38	998273101R00IM	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	5,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M46	Zemní práce při montážích					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
39	460110101R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
40	460110001R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	S	Přesuny sutí					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
41	979083117R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M	Ostatní materiál					xxx	xxx	xxx	xxx		0,51	
42	00572400IM	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,30	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	27322619IM	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFast DN 100	kus	5,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
44	30950692IM	Šroub ocelový, šesthranná hlava, částečný závit, 02 1101 M16 x 80 mm, pevnost 8.8 pozinkován	1000 ks	0,13	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,16	0,02	RTS I / 2024
45	311110220000IM	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	128,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
46	42228312IM	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	2,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,05	RTS I / 2024
47	422913308IM	Souprava zemní AVK teleskopická DN 100 - 150, max. 1,75 m	kus	6,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,04	RTS I / 2024
48	42291353IM	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	6,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,08	RTS I / 2024
49	422915501IM	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	6,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
50	422935304IM	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16	kus	9,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,11	RTS I / 2024
51	552599954IM	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,03	0,09	RTS I / 2024
52	552720242IM	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 110	kus	9,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,05	RTS I / 2024
53	42228310	Šoupátko HAWLE 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	4,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,07	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
54	010001VRNIM	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	010001VRNIM	Bezpečnostní a dopravní opatření na staveništi	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
56	010001VRNIM	Geodetické zaměření	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
57	010001VRNIM	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
							Celkem:		xxx	xxx			

Poznámka: