

Příloha č.1 k VZMR č.2400265

KRYCÍ LIST

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní firma, sídlo (ulice, č.p., město, PSČ):	Stako Kozák s.r.o.
Jméno/příjmení, adresa (ulice, č.p., město, PSČ):	Litultovice č. 258 747 55 Litultovice
IČO:	03730107
DIČ:	CZ03730107
Číslo účtu/ kód banky:	2067421036/5500
Název banky:	Raiffeisenbank, a.s. Opava
Statutární orgán právnické osoby:	<i>v případě, že právnickou osobu zastupuje další osoba na základě plné moci - originál plné moci nutno doložit</i>
Kontaktní osoba:	Miroslav Kozák - jednatel
Telefon/ mobil:	██████████
E-mail:	██████████
Poznámka:	

Název VZMR:	Opava - oprava vstupu a vstupního schodiště do objektu + oprava podezdívky plotu včetně nátěru sloupků a pletiva.
Místo plnění:	Opava, Denisovo náměstí 1, 746 01 Opava
Celková cena bez DPH:	321 401,16 Kč
DPH :	67 494,24 Kč
Celková cena včetně DPH:	388 895,40 Kč
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	minimálně 24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od data doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že právnická osoba/fyzická osoba ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací.

02.05.2024

.....
datum

Miroslav Kozák, jednatel

.....
razítko a podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PM-22-055 Oprava plotu a vstupu VZP Opava

Objednatel: VSEOBECNA ZDRAVOTNI POJISTOVNA CESKE REPUBLIKY
 Orlická 2020/4
 13000 Praha-Vinohrady
 IČO: 41197518
 DIČ: CZ41197518

Zhotovitel: Stako Kozák s.r.o.
 258
 74755 Litultovice-Litultovice
 IČO: 03730107
 DIČ: CZ03730107

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			217 759,93
PSV			78 854,77
MON			7 488,00
Vedlejší náklady			7 298,46
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			321 401,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	321 401,16 CZK
Základní DPH	21 %	67 494,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 388 895,40 CZK

v LITULTOVICÍCH



Za zhotovitele

dne

02-05-2024



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava plotu a vstupu VZP Opava	0,00	321 401,16	67 494,24	388 895,40	100
01	Oprava plotu	0,00	128 014,88	26 883,12	154 898,00	40
02	Oprava vstupu	0,00	193 386,28	40 611,12	233 997,40	60
Celkem za stavbu		0,00	321 401,16	67 494,24	388 895,40	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			32 900,46	10,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			72 197,27	22,5
8	Trubní vedení	HSV			34 012,44	10,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 139,40	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 288,71	7,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 355,98	1,7
781	Obklady keramické	PSV			1 757,58	0,5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			30 000,00	9,3
783	Nátěry	PSV			47 097,19	14,7
M99	Ostatní práce "M"	MON			7 488,00	2,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 865,67	13,6
VN	Vedlejší náklady	VN			7 298,46	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	3,1
Cena celkem					321 401,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	PM-22-055	Oprava plotu a vstupu VZP Opava
R:	01	Oprava plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				72 197,27
1	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná (0,3+0,45)*6,0+4,0+(0,3+0,55*2)*24,3+(0,3+0,6*2)*2,3	m2	45,97000	882,20	40 554,73
				45,97000		
2	622454311R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,97000	m2	45,97000	254,10	11 680,98
				45,97000		
3	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,97000	m2	45,97000	305,80	14 057,63
				45,97000		
4	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 6,0*2+24,3*2+2,3*2+0,55*4+0,6*4	m	69,80000	60,20	4 201,96
				69,80000		
5	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	20,00000	18,30	366,00
6	283502221R	Lišta rohová plast s tkaninou 100x100 mm 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 69,80000*1,1	m	76,78000	17,40	1 335,97
				76,78000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 600,99
7	778015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,97000	m2	45,97000	16,00	735,52
				45,97000		
8	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,97000	m2	45,97000	171,10	7 865,47
				45,97000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 010,49
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,27640	443,90	1 010,49
Díl: 783		Nátěry				24 175,63
10	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním plot : 2*(1,1*(6,0+24,3+2,3)+1,6*5,0)	m2	87,72000	34,10	2 991,25
				87,72000		
11	783293112R00	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+1x email Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 87,72000	m2	87,72000	241,50	21 184,38
				87,72000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 147,34
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,55103	268,40	1 221,50
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,71442	18,80	1 197,83
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,55103	375,70	1 709,82
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,10206	41,90	381,38
16	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs	t	4,55103	2 117,50	9 636,81
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 883,16
17	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 883,16	2 883,16
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
18	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						128 014,88

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-22-055	Oprava plotu a vstupu VZP Opava
R:	02	Oprava vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						32 900,46
1	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 4 cm 3,3*6,4+3,3*6,6	m2	42,90000	41,50	1 780,35
2	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 3 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 42,90000	m2	42,90000	289,30	12 410,97
3	597101010RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A15 kN 2,0*2	m	4,00000	1 164,90	4 659,60
4	592451160R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x4 cm přírodní skladba Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 42,90000*1,05	m2	45,04500	311,90	14 049,54
Díl: 8 Trubní vedení						34 012,44
5	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm dopojení žlabu : 5,9+4,2	m	10,10000	1 632,40	16 487,24
6	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné 2,4+3,2	m	5,60000	2 552,00	14 291,20
7	8009001	Napojení potrubí na stávající šachtu - zřízení otvoru, vložení potrubí, utěsnění	ks	2,00000	1 617,00	3 234,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 139,40
8	946941106RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,2 m	sada	2,00000	685,30	1 370,60
9	946941196RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,2 m	den	5,00000	358,60	1 793,00
10	946941806RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	487,90	975,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						16 687,72
11	965043341RT4	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem 0,1*(3,3*6,4+3,3*6,6)	m3	4,29000	2 513,50	10 782,92
12	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. žezu 100 mm 3,3*2	m	6,60000	649,00	4 283,40
13	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm potrubí žlab : 1	kus	1,00000	1 621,40	1 621,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 345,49
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,78935	443,90	4 345,49
Díl: 781 Obklady keramické						1 757,58
15	781441911R00	Oprava obkladů z hutných režných 250x 65 mm	kus	15,00000	116,10	1 741,50
16	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,02235	719,40	16,08
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						30 000,00
17	7821001	Oprava/výměna poškozených kamenných obkladů schodiště	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl: 783 Nátěry						22 921,56
18	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 3,1*(1,1+6,0+10,5+1,1)*2	m2	115,94000	56,00	6 492,64
19	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači prosklení : (3,1*(1,1+6,0+10,5+1,1)*2)*0,2 schodolez a zábradlí : 8,0	m2	31,18800	159,50	4 974,49
20	783293113R00	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+2x email Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 31,18800	m2	31,18800	343,80	10 722,43
21	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	40,00000	18,30	732,00
Díl: M99 Ostatní práce "M"						7 488,00

Položkový rozpočet

S:	PM-22-055	Oprava plotu a vstupu VZP Opava
R:	02	Oprava vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	M991001	Dodávka a montáž protiskluzové pásky tesa 50 mm x 5,0 m na schodišťové stupně	m	38,40000	195,00	7 488,00
		2*(1,6*12)		38,40000		

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				29 718,33
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,56004	268,40	2 565,91
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,84050	18,80	2 516,20
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,56004	375,70	3 591,71
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,12007	41,90	801,13
27	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	9,56004	2 117,50	20 243,38
	Díl: VN	Vedlejší náklady				4 415,30
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 415,30	4 415,30
	Díl: ON	Ostatní náklady				5 000,00
29	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	193 386,28
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání