

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2024-097

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc,

ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Ivana Střeščíková DiS.,

za Provozní středisko

0620 Sedlec, Vicenice u Náměště nad Oslavou:

Petr Vincek,

Hana Zoubková,

Ing. Radka Sluková,

Vladimír Oliva,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

oddělení provozu Brno,

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. 3 Tech., s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731,

Sídlo: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč,

IČO: 26922207,

DIČ: CZ26922207,

Bankovní spojení: ČS,

Číslo účtu: 6093749359/0800,

Zastoupená: Zdeňkem Roupcem – jednatelem,

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: 3yvdpes,
 Adresa pro doručování: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč,

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0620 - Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002549, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Kasárna Sedlec CE 06-17-02 SO 016** Sklad ženijního materiálu, 022 Garáže, 085 Kuchyňský blok 1200 + trafostanice, 489 Kanalizace venkovní dešťová LPH 1, 509 Kanalizace venkovní dešťová LPH 2, 486 a 506 Komunikace a zpevněné plochy LPH 1 a 2, 572 Parkoviště, komunikace u hlavního vchodu a vojenském objektu **Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou CE 06-17-47 SO 056 ÚI č. 30, 061 ÚI č. 35**, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0620 - Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Drobné stavební opravy a údržba v objektech Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 „**Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „PS 0620 - Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002549. Příloha č. 1 a 2. jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 257 656,30 Kč bez DPH

(slovy: **tři miliony dvě stě padesát sedm tisíc šest set padesát šest 30/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 684 107,82 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 941 764,12 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků

a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5** pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště.**
- 4.2.1. Termíny pro zahájení dílčího plnění:
 - *položky rozpočtu č. 167 – 325 – budova číslo 085 Kuchyňský blok 1200 + trafostanice od 1. 7. 2024*
 - *položky rozpočtu č. 361 – 379 – objekt 572 Parkoviště, komunikace u hlavního vchodu od 1. 10. 2024*
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do **31.10.2024**
- 4.3.1. Termíny pro dokončení dílčího plnění:
 - *položky rozpočtu č. 167 – 325 – budova číslo 085 Kuchyňský blok 1200 + trafostanice nejpozději do 30. 8. 2024*
 - *položky rozpočtu č. 361 – 379 – objekt 572 Parkoviště, komunikace u hlavního vchodu nejpozději do 31. 10. 2024*
- 4.3.2. Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisě žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisě o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po

ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny pondělí až čtvrtek od **7:00 – do 15:30 hodin**, pátek od **7:00 – do 13:00 hodin**, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla,
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich

- úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy

souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.21. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zadavatel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení podle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. a 4.3.1. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:

- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě podle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla podle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-097**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena podle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **4 000 000,00.Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla podle čl. 4.3., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8.** V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.21 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelům k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.11.** V případě prodlení objednatel s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve

znění pozdějších předpisů.

- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel minimálně 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím

- doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty podle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
 - 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
 - 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
 - 14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi subjekty v areálu letiště.
 - 14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.
 - 14.8. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
 - 14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní činnost, datum provádění kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit, aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
 - 14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427 (kontaktní údaj pro komunikaci – tel. 973 437 973). Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor z hlediska bezpečnosti práce.
 - 14.11. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
 - 14.12. Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
 - 14.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 17

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 5

Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet listů: 1

za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Zdeněk Roupec
Jednatel
3 Tech., s.r.o.

Digitálně
podepsal
Zdeněk Roupec
Datum:
2024.06.12
07:55:03 +02'00'

Zdeněk
Roupec

**PS 0620 - Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou -
cenová kalkulace**

P. č.	Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
	06-17-02/016 Sklad ženijního materiálu				
	Rozvaděč RH				
1	Demontáž stávajících rozvaděčů	kpl	1,00		
2	Dodávka a montáž rozvaděče RP1, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07 pro komponenty níže uvedené s 20% rezervou, rozvaděč bude vybaven strojově psanými popisky, kabelovými štítky. K rozvaděči bude doložena: dokumentace skutečného stavu, protokol o kusové zkoušce a prohlášení o shodě. např. OEZ RZA-Z	ks	1,00		
3	Dodávka a montáž Vypínač 63A 3 pól. Např. Vypínač OEZ MSN-63-3	ks	1,00		
4	Dodávka a montáž proud.chr. s nadpr.ochr.char. B; 2 pól; 10kA; 0,03A; In=10 A, A např. OLI-10B-1N-030A	ks	4,00		
5	Dodávka a montáž proudový chránič 4 pól.10 kA 40 / 0,03 A, A, např.OEZ LFN-40-4-030A	ks	5,00		
6	Dodávka a montáž kombinovaný svodič přepětí Svodič přepětí T1+T2 např. OEZ SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00		
7	Dodávka a montáž jistič 3 pól. 40A, char.B,10 kA, např.OEZ LTN-40B-3 10 kA B 40 A	ks	1,00		
8	Dodávka a montáž jistič 3 pól. 32A, char.B,10 kA, např.OEZ LTN-32B-3 10 kA B 32 A	ks	5,00		
9	Dodávka a montáž jistič 3 pól. 20A, char.B,10 kA, např.OEZ LTN-20B-3 10 kA B 20 A	ks	1,00		
10	Dodávka a montáž Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1	ks	10,00		
11	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 16A, char.B,10 kA např. OEZ LTN-16B-1 10 kA B 16 A	ks	1,00		
12	Vodiče CYA, dutinky, propoj. vodič, svorky, štítky, popisky stroj a jiný drobný elektromateriál nutný ke kompletaci rozvaděče	kpl	1,00		
	Kabeláže				
13	Demontáž stávající kabeláže a kabelových lávek a nidax lišt trubek	kpl	1,00		
14	Dodávka a montáž kabel CYKY-J 4x16	m	3,00		
15	Dodávka a montáž CYKY-J 5x6	m	200,00		
16	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	300,00		
17	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5	m	200,00		
18	Dodávka a montáž kabelový štítek strojově psaný pro kabely výše uvedené	kpl	1,00		
19	Dodávka a montáž CYA 10mm ² vodič na ochranné pospojování	m	80,00		
	Lišty				
20	Demontáž stávající nefunkčních lišt a roštů	kpl	1,00		
21	Dodávka, montáž drátěný žlab Žárově zinkováno včetně podpěr a spojovacího materiálu například kopos DZ 60X60 BF	m	70,00		
22	Dodávka, montáž TRUBKA TUHÁ HRDLOVANÁ BEZHALOGENOVÁ - 320 N průměr 25mm včetně příchytů a spojovacího materiálu	m	112,00		

	Zásuvky, vypínače, regulátory,				
23	Demontáž stávající vypínačů a zásuvek, regulátoru	kpl	1,00		
24	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 5 IP54. např. ABB Variant bezšroubové šedá	ks	2,00		
25	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 1 IP54. např. ABB Variant bezšroubové šedá	ks	3,00		
26	Dodávka a montáž Zásuvka 230 V, jednonásobná kompletní . např.: ABB Variant bezšroubové šedá	ks	10,00		
27	Dodávka a montáž prostorový termostat	ks	2,00		
28	Dodávka a montáž 400V/32A IP44 zásuvka nástěnná, kombinovaná s ochranným kolíkem např. Bals 230/400 V 5pól 32 A	ks	5,00		
	Světla				
29	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	23,00		
30	Dodávka a montáž LED svítidlo 56W, IP65, životnost 30 000hod. Mat.: polykarbonát prachotěsné 7400Lm, 1500mm, nerez spony, např. Led Modus VL Extra	ks	21,00		
31	Dodávka a montáž přisazené LED svítidlo s PIR 20W /230V IP65, životnost 50 000hod. Např. PHILIPS Ledinaire 20W	ks	2,00		
	El. Topení				
32	Demontáž stávajícího el. Topení Dakon pte-9, 9kW	ks	1,00		
33	Dodávka a montáž elektrokotel 9kW včetně připojení na vodu a elektřinu a dotlakování a funkční zkoušky	ks	1,00		
	Ostatní				
34	Stavební zednické přípomocce - zhotovení prostupů do 100 cm2, opravy povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu kompletní práce.	kpl	1,00		
35	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF.	ks	1,00		
36	Spojovací materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla	kpl	1,00		
37	Likvidace nepotřebného odpadu po demontážích	kpl	1,00		
	Hromosvod				
38	Demontáž stávajícího hromosvodu, likvidace odpadu	kpl	1,00		
39	Dodávka a montáž podpěra vedení PV 2l betonová kostka na ploché střechy , Podpěra vedení PV 2l d 65 mm	ks	46,00		
40	Dodávka a montáž podpěra vedení do zdiva PV 17 8/200	ks	12,00		
41	Dodávka a montáž držák ochranného úhelníku	ks	12,00		
42	Dodávka a montáž ochranný úhelník výška 1,7m	ks	6,00		
43	Dodávka a montáž svorka zkušební	ks	6,00		
44	Dodávka a montáž štítek SO 1-4 ke zkušební svorce k označení svodů	ks	6,00		
45	Dodávka a montáž svorka okapová	ks	6,00		
46	Dodávka a montáž tyč zemnicí	ks	6,00		
47	Dodávka a montáž drát zemnicí 1x10mm pozink	m	18,00		
48	Dodávka a montáž páska zemnicí 30x4 pozink	m	80,00		
49	Dodávka a montáž svorka k zemnicí tyči SJ 02 4x M8	ks	6,00		
50	Dodávka a montáž svorka zemnicí	ks	12,00		

51	Dodávka a montáž drát ALMgSi 8mm	m	90,00
52	očištění stávajících jímáčů nátěr vodivou barvou připojení k ALMgSi	ks	3,00
53	Dodávka a montáž svorky spojovací nutné ke kompletaci hromosvodu	kpl	1,00
54	Dodávka a aplikace gumoasfaltový nátěr vhodný na zemní svorky	kg	3,00
55	Výkop rýhy 80/0,35/0,70 cm hor.4	m3	20,00
56	Zához rýhy 80/0,35/0,70 cm hor.4 , se zhutněním	m3	20,00
57	Řezání drážky v betonu (8m x 0,25m x 0,20m)	m3	0,50
58	Zednické zapravení drážky betonem (8m x 0,25m x 0,20m)	m3	0,50
59	Řezání drážky v asfaltu (šířka 0,35m, hloubka 0,15m)	m	100,00
60	Zapravení drážky asfaltová směs balená teplá 50m x 0,35m x 0,10 m	m2	17,50
61	Podsypání drceným kamenivem	m3	2,60
62	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu řízení rizik. Provedení revize na prováděný hromosvod včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF.	ks	1,00
63	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00
	06-17-02/022 Garáže		
	Bourací práce		
64	Vybourání stropní konstrukce (omítka tl. do 15 mm, desky Heraklit tl.30mm, tepelná izolace 200 mm, dřevěný deskový záklop tl.20mm) upevněné na dřevěných trámech	m2	56,00
65	Provedení osekání nesoudržných omítek stěn tl. do 25 mm (lokální opravy - 3x do 1m2, 10x do 0,3m2)	m2	6,00
66	Vybourání oken v ocelových rámech (900/1100 mm)	ks	2,00
67	Vybourání oken v ocelových rámech (600/1150 mm)	ks	2,00
68	Vybourání oken dřevěných (700/700 mm a 500/600 mm)	ks	2,00
69	Vysekání kapsy v příčce pro osazení keramického překladu, délka 1200 mm, šířka 150 mm - zpevnění stěny	ks	1,00
70	Demontáž, vyvěšení dvevního křídla vchodových, rámových, prkénkových plných dveří, jednokřídlových s prahem 900/1970mm	ks	1,00
71	Vybourání ocelových zárubní 900/1970/150 mm	ks	1,00
72	Vybourání nestabilní vyzdívky příčky tl. 150mm 2x(900/2000 mm)	m2	3,60
73	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů (WC kombi, dřez, 4 x vodovodní baterie, ventil SV, 2 x umyvadlo)	kmpł	1,00
74	Vybourání odtokového žlabu ve sprše a podlahové vpusti	ks	2,00
75	Demontáž sprchových dveří	ks	1,00
76	Osekání keramických obkladů stěn soc. zařízení, za dřezem a kolem umyvadla na dílně	m2	32,20
77	Vybourání dlažby 200/200 mm tl. 20 mm (soc.zařízení, chodba)	m2	19,00
78	Vybourání stávajících rozvodů vody v podlaze a ve stěnách, úprava a vyčištění drážek pro nové rozvody vody	m	25,00
79	Vybourání stávajícího odpadního potrubí v podlaze a stěnách, úprava a vyčištění drážek pro nové rozvody odpadů	m	20,00
80	Demontáž kuchyňských skříněk vč. dřezu	kmpł	1,00
	Stavební práce		
81	Provedení propojení stěny přístavku s hlavní zdí trny zasekanými do drážky, uchycení na chemické kotvy	ks	12,00

82	Vyčištění, proškrábnutí spáry stěny z interiéru i exteriéru (styk přístavku s budovou), vyplnění spáry těsnícím provazcem z PE 2x, prům. 25 mm, doplnění spáry trvale pružným tmelem, zaomítnutí, dodání a osazení krytu dilatační spáry stěny	m	2,90		
83	Dodání a provedení nové stropní konstrukce - montáž potřebných nosných profilů, opláštění růžovým protipožárním sádrokartonem, přelepení spojů páskou, přestěrkování, broušení	m2	49,00		
84	Dodání a provedení nové stropní konstrukce - montáž potřebných nosných profilů, opláštění zeleným vlhkudolným sádrokartonem, přelepení spojů páskou, přestěrkování, broušení	m2	7,00		
85	Dodání impregnace a provedení impregnačního nátěru stávajících trámů dřevěných	m2	44,00		
86	Dodání a instalace parozábrany	m2	56,00		
87	Dodání a uložení tepelné izolace z minerální vaty tl. 200 mm	m2	56,00		
88	Dodání a provedení záklopu stropu tl. 20 mm ze stavebních prken impregnovaných	m2	56,00		
89	Dodání a provedení sanačních omítek stěn tl. do 25 mm - špric, jádro, fajnová (lokální opravy - 3x do 1m2, 10x do 0,3m2)	m2	6,00		
90	Dodání a osazení bílého plastového okna dvojdílného pětikomorového celkového rozměru 600/1100mm, výklopné kolem spodní osy, zasklení tepelněizolačním dvojsklem, vnitřní parapet keramický obklad, venkovní parapet š.250 mm z pozinkovaného plechu zasekat pod omítku, vč. zednického zapravení ostění	ks	2,00		
91	Dodání a osazení bílého plastového okna dvojdílného pětikomorového celkového rozměru 600/1150mm, výklopné kolem spodní osy, zasklení tepelněizolačním dvojsklem, vnitřní parapet keramický obklad, venkovní parapet š.250 mm z pozinkovaného plechu zasekat pod omítku, vč. zednického zapravení ostění	ks	2,00		
92	Dodání a osazení bílého plastového okna jednodílného pětikomorového celkového rozměru 700/700 mm, výklopné kolem spodní osy, zasklení tepelněizolačním dvojsklem, vnitřní parapet keramický obklad, venkovní parapet š.250 mm z pozinkovaného plechu zasekat pod omítku, vč. zednického zapravení ostění	ks	1,00		
93	Dodání a osazení bílého plastového okna jednodílného pětikomorového celkového rozměru 500/600 mm, výklopné kolem spodní osy, zasklení tepelněizolačním dvojsklem, vnitřní parapet keramický obklad, venkovní parapet š.250 mm z pozinkovaného plechu zasekat pod omítku, vč. zednického zapravení ostění	ks	1,00		
94	Dodání a osazení plastových venkovních vchodových dveří 900/1970 plných s příčkou v křídle, stabilní a odolné proti zkrutu, bílé, síla min.48 mm, zateplené PU pěnou, povrch odolný UV záření, dodání komplet se zárubní, těsněním, zámkem, vložkou FAB s 10 ks klíčů, klikou se štítkem (klika/koule), bez prahu, s těsněním, samozavírač	ks	2,00		
95	Zednické přípomoce při výměně dveří, zapravení	kmpl	1,00		
96	Dodání a montáž kuchyňské linky rohové, celková délka spodních skříněk 1800 mm, pracovní deska s dřezem s odkapávací plochou, pod dřezem zabudovaný odpadkový koš, 2 kusy šuplíků, dvířka, horní skříňka délka 1200 mm otevřená bez dvířek	kmpl	1,00		
97	Dodání a osazení keramického překladu do připravené kapsy ve stěně, délka 1200 mm, šířka 150 mm - zpevnění stěny	ks	2,00		

98	Dodání materiálu a dozdění vybourané části příčky ze Siporexu tl. 150 mm (900/2000 mm)	m2	1,80	
99	Dodání a provedení omítek dozdivané příčky a vloženého keramického překladu oboustranně - špric, jádro, fajnová	m2	4,50	
100	Dodání a instalace plastových rozvodů studené a teplé vody prům. 25 mm (např. HOSTALEN) včetně tvarovek a napojovacího materiálu, provedení vývodů vody pro napojení zařizovacích předmětů (rozvody budou zasekány ve zdi, místy vedeny po povrchu)	m	15,00	
101	Dodání a instalace plastových rozvodů studené a teplé vody prům. 20 mm (např. typu HOSTALEN) včetně tvarovek a napojovacího materiálu, provedení vývodů vody pro napojení zařizovacích předmětů (rozvody budou zasekány ve zdi)	m	10,00	
102	Dodání a instalace izolace potrubí rozvodů vody MIRELON tl.12 mm (prům. potrubí 25 mm)	m	15,00	
103	Dodání a instalace izolace potrubí rozvodů vody MIRELON tl.12 mm (prům. potrubí 20 mm)	m	10,00	
104	Vybourání, dodání a instalace odpadního potrubí z PVC např. typu HT, průměr 110 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu (potrubí bude zasekané pod podlahou)	m	4,00	
105	Dodání a instalace odpadního potrubí z PVC např. typu HT, průměr 50 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu (potrubí bude zasekané ve zdivu a pod podlahou)	m	15,00	
106	Dodání a instalace odpadního potrubí z PVC např. typu HT, průměr 40 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu (potrubí bude zasekané ve zdivu a pod podlahou)	m	5,00	
107	Provedení zazdění a zabetonování drážek po instalaci rozvodů vody a odpadů	m	49,00	
108	Vyrovnání podkladu pod dlažbu vyrovnávací stěrkou na beton tl. do 20 mm	m2	19,00	
109	Dodání a provedení penetračního nátěru pod dlažbu	m2	19,00	
110	Dodání a provedení 2x hydroizolačního nátěru podlahy sociálního zařízení pod dlažbu	m2	7,00	
111	Dodání a nalepení keramické dlažby Taurus hladké protiskluzné (200/200mm) vhodné do vlhkých prostor, vč. soklíku na chodbě (100/100/7000 mm), zaspárování spárovací hmotou s vodoodpudivou přísadou	m2	17,50	
112	Dodání a nalepení keramické dlažby protiskluzné vhodné do sprchy 100/100 mm, zaspárování spárovací hmotou s vodoodpudivou přísadou	m2	1,50	
113	Dodání a montáž dveří do sprchy zalamovacích, š 0,7 m, vč. rámu	ks	1,00	
114	Dodání a montáž podlahové vpusti s nerez mřížkou, prům. 100 mm	ks	1,00	
115	Dodání a montáž odtokového žlabu do sprchy s nerez mřížkou, délka 900 mm	ks	1,00	
116	Vyrovnání omítek stěn pod obklady omítkovou směsí tl. do 20 mm	m2	32,20	
117	Dodání a provedení penetračního nátěru pod obklad	m2	32,20	
118	Dodání a provedení 2x hydroizolačního nátěru stěn sociálního zařízení pod obklad	m2	10,20	
119	Dodání a nalepení keramických obkladů stěn soc. zařízení, kolem dřezu a kolem umyvadla na dílně, vč. spárování spárovací hmotou s vodoodpudivou přísadou	m2	32,20	

120	Dodání a montáž WC kombi + rohový uzávěr vody	ks	1,00
121	Dodání a montáž umyvadla 55 cm vč. montážního materiálu a odpadního sifonu	ks	2,00
122	Dodání a montáž umyvadlové vodovodní baterie nástěnné	ks	2,00
123	Dodání a montáž sprchové vodovodní baterie včetně uchycení sprchy na stěnu	ks	1,00
124	Dodání a montáž venkovního vodovodního kohoutu na studenou vodu + odvodňovací ventil, možnost vypuštění potrubí v zimním období	ks	1,00
125	Dodání a montáž dřezové vodovodní baterie	ks	1,00
	Rozvaděč RP		
126	Demontáž stávajícího rozvaděče	kpl	1,00
127	Dodávka a montáž rozvaděče RP plastového zapuštěného rozvaděče pro komponenty níže uvedené s 20% rezervou, rozvaděč bude vybaven strojově psanými popisky, kabelovými štítky. K rozvaděči bude doložena: dokumentace skutečného stavu, protokol o kusové zkoušce a prohlášení o shodě.	ks	1,00
128	Dodávka a montáž hlavní vypínač 3-pólový jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, např.: OEZ LTN 25b-3-10kA B25 A	ks	1,00
129	Dodávka a montáž proudový chránič 4 pól. 10 kA 40 / 0,03 A, A, např.: OEZ LFN-40-4-030A	ks	1,00
130	Dodávka a montáž proudový chránič 2 pól. 10 kA 40 / 0,03 A, A, např.: OEZ OLI-10B-1N-030A	ks	1,00
131	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	ks	5,00
132	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	2,00
133	CYA propoj.vodič včetně lisovacích dutinek, svorky, štítky, popisky a jiný drobný elektromateriál nutný ke kompletaci rozvaděče	kpl	1,00
	Kabeláže		
134	Demontáž stávající kabeláže	kpl	1,00
135	Dodávka a montáž CYKY-J 5x6	m	6,00
136	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	100,00
137	Dodávka a montáž CYKY-J 3x4	m	10,00
138	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5	m	50,00
139	Dodávka a montáž H05RN-F 5x2,5 flexibilní šňůra k boileru	m	2,00
140	Vodič ochranného pospojení CYA 4mm ²	m	10,00
141	Dodávka a montáž kabelový štítek strojově psaný pro kabely výše uvedené	kpl	1,00
142	Zhotovení drážek pro kabeláže včetně zednického zapravení	kpl	1,00
	Dílna		
143	Demontáž stávajícího osvětlení 56W, IP65	ks	8,00
144	Dodávka a montáž LED svítidlo 56W, IP65, životnost 30 000hod. Mat. polykarbonát prachotěsné 7400Lm, 1500mm, nerez spony, např. Led Modus VL Extra včetně závěsu	ks	8,00
145	Demontáž ventilátoru průměr 315mm	ks	1,00
146	Dodávka a montáž kuličkového průmyslového ventilátoru do potrubí Ø 315 mm s montáží na stěnu, např.: Dalap RCV 315 mm včetně zpětné klapky a potrubí délky 5m, např.: kovové pevné potrubí Ø 315 mm do 100 °C včetně příchytka a uchycení do stropu	kpl	1,00
	Sociální zařízení + chodba + kuchyňka		

147	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	3,00
148	Dodávka a montáž LED svítidlo E27W/230V last/sklo průměr 275mm, IP44, třída ochrany II, max příkon 60W včetně led zdroje, např.: Kanlux Pireles s čidlem pohybu	ks	3,00
149	Demontáž, dodávka a montáž svítidel LED životnost svítidla 30 000 hodin, příkon 29W včetně rámečku	ks	2,00
150	Demontáž, dodávka a montáž vypínač řazení č.6, komplet, barva bílá, např.: Tango	ks	2,00
151	Demontáž, dodávka a montáž vypínač řazení č.1, komplet, barva bílá, např.: Tango	ks	2,00
152	Demontáž, dodávka a montáž Krabice KU 68	ks	10,00
153	Demontáž stávajícího el. Bojleru 149 l	ks	1,00
154	Demontáž stávajícího el. Topení,	ks	3,00
155	Dodávka a montáž přímotop 850W, krytí IP 44, např. Panel sálavý FENIX Ecosun	ks	3,00
156	Demontáž, dodávka a montáž termostatu např.: Ecosun Therm 105, včetně propojení	ks	2,00
157	Dodávka a montáž bojler 149l, 2200W/230V, IP44, např.: Dražice ohřívač vody OKCE 160 (1106108101)	ks	1,00
158	Demontáž, dodávka a montáž zásuvka dvojnásobná 230V/16A s ochrannými clonkami, např.: ABB Tango bílá	ks	2,00
159	Demontáž, dodávka a montáž přípojky sporákové se signalizační doutnavkou, zapuštěné	ks	1,00
160	Zasekání krabic včetně sádrování zhotovení drážek a otvorů pro krabice	kpl	1,00
161	Demontáž ventilátoru průměr 100mm	ks	1,00
162	Dodávka a montáž kuličkového, trubního ventilátoru 100mm, zpětná klapka, žaluzie a potrubí 2m včetně zhotovení prostupů a zednického zapravení	kpl	1,00
Ostatní			
163	Stavební zednické přípomoce - zhotovení prostupů do 100 cm ² , opravy povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu kompletní práce.	kpl	1,00
164	Spojovací materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla	kpl	1,00
165	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF.	ks	1,00
166	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00
Objekt: 06-17-02/085 Kuchyňský blok 1200 + trafostanice			
Výměna pozinkovaných trub pro rozvod vody (SV, TUV a cirkulace) vč. tepelné izolace Mirelon, vedených volně v závěsech pod stropem - využití stávajících závěsů potrubí			
167	Demontáž stávajícího potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 3/4"	m	130,00
168	Demontáž stávajícího potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 1"	m	230,00

169	Demontáž stávajícího potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 5/4"	m	140,00	
170	Demontáž stávajícího potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 6/4"	m	48,00	
171	Demontáž stávajícího potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 2"	m	90,00	
172	Demontáž stávajícího potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 2 1/2"	m	45,00	
173	Demontáž stávající izolace potrubí "MIRELON" 3/4"	m	130,00	
174	Demontáž stávající izolace potrubí "MIRELON" 1"	m	230,00	
175	Demontáž stávající izolace potrubí "MIRELON" 5/4"	m	140,00	
176	Demontáž stávající izolace potrubí "MIRELON" 6/4"	m	48,00	
177	Demontáž stávající izolace potrubí "MIRELON" 2"	m	90,00	
178	Demontáž stávající izolace potrubí "MIRELON" 2 1/2"	m	45,00	
179	Demontáž stávajícího vodoměru DN 50	kmpl	1,00	
180	Demontáž stávajícího filtru závitového 2 1/2"	kmpl	1,00	
181	Demontáž stávající klapky závitové 2 1/2"	kmpl	1,00	
182	Demontáž stávajícího plnicího a vypouštěcího ventilu 3/4"	ks	2,00	
183	Demontáž stávajících kulových kohoutů 1/2"	ks	3,00	
184	Demontáž stávajících kulových kohoutů 3/4"	ks	46,00	
185	Demontáž stávajících kulových kohoutů 1"	ks	32,00	
186	Demontáž stávajících kulových kohoutů 5/4"	ks	8,00	
187	Demontáž stávajících kulových kohoutů 6/4"	ks	2,00	
188	Demontáž stávajících kulových kohoutů 2 1/2"	ks	2,00	
189	Dodání a montáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 3/4"	m	130,00	
190	Dodání a montáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 1"	m	230,00	
191	Dodání a montáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 5/4"	m	140,00	
192	Dodání a montáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 6/4"	m	48,00	
193	Dodání a montáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 2"	m	90,00	
194	Dodání a montáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 2 1/2"	m	45,00	
195	Dodání a montáž izolace potrubí "MIRELON" 3/4", tl.stěny 6 mm	m	130,00	
196	Dodání a montáž izolace potrubí "MIRELON" 1", tl.stěny 6 mm	m	230,00	
197	Dodání a montáž izolace potrubí "MIRELON" 5/4", tl.stěny 6 mm	m	140,00	
198	Dodání a montáž izolace potrubí "MIRELON" 6/4", tl.stěny 6 mm	m	48,00	
199	Dodání a montáž izolace potrubí "MIRELON" 2", tl.stěny 6 mm	m	90,00	
200	Dodání a montáž izolace potrubí "MIRELON" 2 1/2", tl.stěny 6 mm	m	45,00	
201	Dodání a montáž vodoměru DN 50	kmpl	1,00	
202	Dodání a montáž filtru závitového 2 1/2"	kmpl	1,00	
203	Dodání a montáž klapky závitové 2 1/2"	kmpl	1,00	
204	Dodání a montáž plnicího a vypouštěcího ventilu 3/4"	ks	2,00	
205	Dodání a montáž kulových kohoutů 1/2"	ks	3,00	
206	Dodání a montáž kulových kohoutů 3/4"	ks	46,00	
207	Dodání a montáž kulových kohoutů 1"	ks	32,00	
208	Dodání a montáž kulových kohoutů 5/4"	ks	8,00	
209	Dodání a montáž kulových kohoutů 6/4"	ks	2,00	

210	Dodání a montáž kulových kohoutů 2 1/2"	ks	2,00
211	Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	638,00
212	Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50	m	45,00
213	Provedení proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí po dobu 60 min.	m	683,00
214	Vybourání potrubí z prostupů zdí I.PP a I.NP	ks	6,00
215	Vybourání prostupů potrubí stropem a podlahou	ks	12,00
216	Vybourání potrubí ze zdi	m	9,60
217	Vybourání krycí konstrukce ze sádkartonu 300/300 mm	m	7,50
218	Zapravení prostupů potrubí zdí I.PP a I.NP (zazdění, omítka, oprava výmalby)	ks	6,00
219	Zapravení prostupů potrubí stropem (zabetonování, omítka, oprava výmalby, oprava podlahy)	ks	12,00
220	Zapravení stěny po instalaci potrubí do drážky (zazdění, omítka, malba)	m	9,60
221	Zapravení krycí konstrukce ze sádkartonu 300/300 mm	m	7,50
1.NP instalační opravy různé			
222	Demontáž vypouštěcího ventilu vč. stop tlačítka chrom ze splachovače WC kombi	ks	8,00
223	Dodání a montáž vypouštěcího ventilu vč. stop tlačítka chrom do splachovače WC kombi (A č.m. 39,40,41,42,43,44,45,46)	ks	8,00
224	Demontáž nefunkčního WC kombi - mísa i nádržka (A č.m. 39)	ks	1,00
225	Dodání a montáž WC kombi - mísa i nádržka (A č.m. 39)	ks	1,00
226	Demontáž zasklení nadsvětlíku venkovních ocelových dveří - z izolačního dvojskla rozměr 800/1000 mm	ks	2,00
227	Dodání a montáž zasklení nadsvětlíku venkovních ocelových dveří - izolační dvojsklo - mléčné sklo (zatemnění), rozměr 800/1000 mm	ks	2,00
2.NP instalační opravy různé			
228	Demontáž nástěnné vodovodní baterie rozteč 150 mm, délka ramínka 250 mm (A č.m. 2 výdejna + B č.m.2 přípravná)	ks	2,00
229	Demontáž nástěnné vodovodní baterie rozteč 150 mm, délka ramínka 160 mm (B č.m. 1 varna)	ks	1,00
230	Demontáž gastronomické baterie s výtokem a se sprchou výška cca 1000 mm, rozteč 150 mm, otočné ramínko 250 mm (A č.m.19 myčka černého nádobí)	ks	1,00
231	Demontáž ručních ovládacích hlavíc k radiátorovým ventilům	ks	66,00
232	Dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie rozteč 150 mm, délka ramínka 250 mm (A č.m. 2 výdejna + B č.m.2 přípravná)	ks	2,00
233	Dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie rozteč 150 mm, délka ramínka 160 mm (B č.m. 1 varna)	ks	1,00
234	Dodání a montáž gastronomické baterie s výtokem a se sprchou výška cca 1000 mm, rozteč 150 mm, otočné ramínko 250 mm (A č.m.19 myčka černého nádobí)	ks	1,00
235	Dodání a montáž ručních ovládacích hlavíc k radiátorovým ventilům	ks	66,00
236	Demontáž nefunkčního podomítkového automatického sensorového el. ovladače splachovače pisoárů veřejného WC (původně výrobce Tesla Lanškroun, typ W 017 A)	ks	2,00
237	Dodání podomítkového automatického sensorového el. ovladače splachovače pisoárů veřejného WC (původně výrobce Tesla Lanškroun, typ W 017 A)	ks	2,00

238	Demontáž nefunkčního dešťového svodu d = 125 mm z titanzinkového plechu včetně všech doplňků (2x koleno, 1x kotlík, 1x napojení dešťového svodu d = 100 mm - délka 2500 mm, prostup stříškou nad rampou, prostup podlahou rampy, montážní materiál)	m	9,50		
239	Demontáž PVC svodu d = 125 mm, napojení dešťového svodu do lapače splavenin	m	0,90		
240	Dodání a montáž dešťového svodu d = 125 mm z titanzinkového plechu včetně všech doplňků (2x koleno, 1x kotlík, 1x napojení dešťového svodu d = 100 mm - délka 2500 mm, prostup stříškou nad rampou, prostup podlahou rampy, montážní materiál)	m	9,50		
241	Dodání a montáž PVC svodu d = 125 mm, napojení dešťového svodu do lapače splavenin	m	0,90		
1.NP stavební opravy různé					
242	Provedení vysekání jednotlivých poškozených a oddutých keramických dlaždic v ploše podlahy, 300/300 mm Taurus, vč. očištění podkladu od lepidla (A č.m. 3,35, 36 + B č.m. 3,27,28,29,30)	ks	84,00		
243	Dodání a nalepení do flexi lepidla jednotlivých keramických dlaždic v ploše podlahy, 300/300 mm Taurus, vč. zaspárování (A č.m. 3,35, 36 + B č.m. 3,27,28,29,30)	ks	84,00		
244	Vybourání odduté a popraskané venkovní keramické protiskluzové dlažby Rako Taurus Industrial šedá 200/200 mm (1500/7300 mm, 2x 2000/5000 mm), z venkovní rampy	m2	31,00		
245	Vybourání zpevněné hrany rampy z ocelového L profilu 4/45/45 mm, délka 3000 mm	ks	4,00		
246	Obnažení uchycení ocelových sloupků zábradlí do betonu (150/150/60 mm)	ks	15,00		
247	Očištění betonového podkladu od lepidla a nesoudržných částic betonu	m2	31,00		
248	Vyspravení podkladního betonu opravnou stěrkou na beton do 10% plochy	m2	31,00		
249	Dodání a provedení penetračního nátěru podkladního betonu	m2	31,00		
250	Dodání a položení venkovní mrazuodolné keramické protiskluzové dlažby Rako Taurus Industrial šedá 200/200 mm do flexi lepidla (1500/7300 mm, 2x2000/5000 mm)	m2	31,00		
251	Dodání a osazení ocelového L profilu 4/45/45 mm, délka 3000 mm, zpevnění hrany rampy, včetně montážního materiálu	ks	4,00		
252	Dodání a navaření zpevňujících ocelových prvků ke stávajícím ocelovým sloupkům zábradlí, upevnění do betonu na chem. kotvy	ks	15,00		
253	Dodání a provedení nátěru proti korozi ocelových sloupků zábradlí včetně zpevňujících ocelových prvků do výše 100 mm nad podlahu - 1x základní nátěr, 2x asfaltový nátěr	ks	18,00		
254	Provedení vysekání jednotlivých poškozených a oddutých keramických dlaždic v ploše podlahy venkovní rampy, 200/200 mm Rako Taurus Industrial, vč. očištění podkladu od lepidla (A + B venkovní rampa)	ks	22,00		
255	Dodání a nalepení do flexi lepidla jednotlivých keramických dlaždic v ploše podlahy venkovní rampy, 200/200 mm Rako Taurus Industrial, vč. zaspárování (A + B venkovní rampa)	ks	22,00		
256	Odstranění nesoudržných částí ulomené spodní hrany betonové rampy a bočních lokálních částí, očištění obnažené výztužné oceli	m	4,50		

257	Dodání a nátěr obnažené výztuže základovou barvou	m	2,50
258	Dodání a nátěr částí ulomené spodní hrany betonové rampy penetračním nátěrem	m	4,50
259	Provedení dobetonování ulomené spodní hrany rampy betonem	m	4,50
260	Provedení demontáže ztrouchnivělých dřevěných trámů z boků rampy upevněných dlouhými šrouby, průřez trámů 180/100 mm - zkosené hrany	m	77,90
261	Dodání a montáž dřevěných trámů (smrk hoblovaný) z boků rampy upevněných dlouhými šrouby, průřez trámů 180/100 mm - zkosené hrany, trámy budou napuštěny impregnačním nátěrem proti hnilobě	m	77,90
262	Dodání barvy a provedení bezpečnostního černožlutého šrafování trámů a boku rampy dle platných předpisů	m	77,90
263	Oprava, malba směsí tekut. 2x, bar bílá strop + obroušení, penetrace, výška 3,2 m (bělost min. 92%)	m2	15,40
264	Oprava, malba směsí tekut. 2x, bar bílá stěny + obroušení, penetrace v 3,2 m (bělost min. 92%)	m2	23,50
265	Očištění, omytí soklu stěn do výše 1800 mm, omyvatelný nátěr	m2	28,80
266	Dodání a provedení nátěru soklu stěn omyvatelným nátěrem, do výše 1800 mm, barva okr	m2	28,80
	Střecha nad rampou		
267	Kontrola a zapravení prasklin živичné krytiny na stříšce nad rampou trvale pružným tmelem, např. Bitumen	m2	73,00
268	Překrytí dilatační spáry na stříšce nad rampou pozinkovaným plechem ohýbaným šířka 200 mm, zatmelení	m	2,20
	2.NP stavební opravy různé		
269	Oprava výmalby lokálně - oškrábání loupající se malby, penetrační nátěr, malba bílá 2x (A č.m.10)	m2	3,00
270	Vysekání prasklých keramických obkladů bílých 150/150 mm - lokálně v ploše stěny (A č. m. 2 a 4)	ks	6,00
271	Dodání a nalepení keramických obkladů bílých 150/150 mm - lokálně v ploše stěny (A č.m. 2 a 4)	ks	6,00
272	Provedení strojního čištění, mytí keramické protiskluzové dlažby reliéfní a hladké mechanicky a chemicky speciálními čistícími prostředky (A č.m.2,10,14,17,19 + B č.m.1,2,3,4,5,6,7,8)	m2	694,60
273	Kontrola a provedení opravy spár keramické dlažby - vyčištění spár a doplnění odolné spárovací hmoty do 10 % plochy	m2	694,60
274	Provedení vysekání jednotlivých poškozených keramických dlaždic v ploše podlahy a sokl, 1 kus 300/300 mm Taurus a 16 kusů 200/200 mm reliéfní, vč. očištění podkladu od lepidla (A č.m. 17,19 + B č.m.1)	ks	17,00
275	Dodání a nalepení do flexi lepidla jednotlivých poškozených keramických dlaždic v ploše podlahy a sokl, 1 kus 300/300 mm Taurus a 16 kusů 200/200 mm reliéfní, vč. zaspárování (A č.m. 17,19 + B č.m.1)	ks	17,00
276	Osekání oddutých keramických obkladů bílých 150/150 mm ze stěny místnosti (A č.m. 14), vč. očištění podkladu od lepidla	m2	5,40
277	Dodání a provedení penetračního nátěru podkladu pod obklad	m2	5,40
278	Dodání a nalepení keramických obkladů bílých 150/150 mm do flexi lepidla na stěnu, vč. provedení zaspárování spárovací hmotou	m2	5,40
279	Demontáž krycí lišty L nerez 1800/50/50 z rohu stěny (A č.m. 2)	ks	2,00

280	Oprava keramického obkladu rohů stěn - osekání prasklých obkladů, dodání a nalepení nových keramických obkladů bílých 200/200 mm do lepidla, zaspárování (A č.m. 2)	ks	6,00	
281	Dodání a přilepení a připevnit na hmoždinky krycí lišty L nerez 1800/50/50 na roh stěny (A č.m. 2)	ks	2,00	
	Hydroizolace obvodu podlahy - A č.m. 19 myčka nádobí			
282	Osekání keramických obkladů bílých 150/150 mm po obvodu místnosti (22,7 m) ve styku stěny s podlahou a výměna vadných obkladů v ploše, vč. očištění podkladu od lepidla	m2	3,50	
283	Vysekání keramické dlažby reliéfní 200/200 mm po obvodu místnosti (23,3 m) ve styku podlahy a stěny a kolem podlahové vpusti, vč. očištění podkladu od lepidla	m2	4,70	
284	Vyplnění spáry styku podlahy a stěny trvale pružným tmelem	m	22,70	
285	Dodání a provedení penetračního nátěru podkladu pod obklad a dlažbu	m2	8,20	
286	Dodání a provedení obnovení dvou vrstev hydroizolační stěrky plochy obnažené stěny a podlahy	m2	8,20	
287	Dodání a nalepení keramických obkladů bílých 150/150 mm do flexi lepidla po obvodu místnosti ve styku stěny s podlahou, vč. provedení zaspárování voděodolnou spárovací hmotou	m2	3,50	
288	Dodání a položení keramické dlažby reliéfní 200/200 mm do flexi lepidla po obvodu místnosti ve styku podlahy a stěny a kolem podlahové vpusti, vč. provedení zaspárování voděodolnou spárovací hmotou	m2	4,70	
	Oprava dveří a zárubní vč. zapravení			
289	Vyvěšení křídla dveří vnitřních jednokřídlových ocelových plných 800/1970 mm (A č.m. 10)	ks	1,00	
290	Odřezání pantů křídla a zárubní (A č.m. 10)	kmpl	1,00	
291	Dodání a navaření nových pantů na křídlo i zárubeň (A č.m. 10)	ks	3,00	
292	Obroušení dveřního křídla a zárubně (A č.m. 10)	m2	4,90	
293	Demontáž a zpětná montáž kování dveří (A č.m. 10)	kmpl	1,00	
294	Dodání bílé barvy a provedení vrchního syntetického nátěru dveřního křídla a zárubně 2x (A č.m. 10)	m2	4,90	
295	Provedení opravy bílého syntetického nátěru dveří a zárubní - obroušení, základní nátěr, vrchní nátěr (pruh v šířce cca 100mm odřený od projíždějících vozíků) dveře ukáže uživatel	ks	7,00	
296	Zavěšení křídla dveří vnitřních jednokřídlových ocelových plných 800/1970 mm, promazání, dopasování a seřízení (A č.m. 10)	ks	1,00	
297	Vyvěšení křídla dveří vnitřních jednokřídlových ocelových plných 600/1970 mm (A č.m. 12)	ks	1,00	
298	Vybourání ocelové zárubně, typové 100/1970/600 mm (A č.m. 12)	ks	1,00	
299	Dodání a osazení nové ocelové zárubně, typové 100/1970/600 mm do cihelného zdiva pro ocelové plné dveře (A č.m. 12)	ks	1,00	
300	Provedení zednického zapravení nových zárubní vč. dodání a provedení souvisejících oprav omítek, keramických obkladů a dlažby (A č.m. 12 a 13)	kmpl	1,00	
301	Provedení opravy výmalby po výměně zárubní (A č.m. 12 a 13)	m2	1,80	
302	Dodání barvy modré a provedení 1x základního a 2x vrchního syntetického nátěru zárubně (A č.m. 12)	m2	0,95	
303	Zavěšení křídla dveří vnitřních jednokřídlových ocelových plných 600/1970 mm, promazání, dopasování a seřízení (A č.m. 12)	ks	1,00	

304	Vyvěšení 2 křídel požárních dveří vnitřních typ PO 30, typových, dvoukřídlových ocelových plných 1450/1970 mm (A č.m. 10)	ks	1,00		
305	Vybourání systémové ocelové zárubně 60/1970/1450 mm (A č.m. 10)	ks	1,00		
306	Dodání a osazení nové systémové ocelové zárubně (součást dodávky dveří) 75/1970/1450 mm pro ocelové dvoukřídlové plné protipožární dveře typ PO 30 (A č.m. 10)	ks	1,00		
307	Provedení zednického zapravení nových zárubní vč. dodání a provedení souvisejících oprav omítek, keramických obkladů a dlažby (A č.m. 10 a 17)	kmpl	1,00		
308	Provedení opravy výmalby a nátěru omyvatelného soklu po výměně zárubní (A č.m. 10 a 17)	m2	2,50		
309	Dodání požárních dveří vnitřních typ PO 30, typových, dvoukřídlových ocelových plných 1450/1970 mm, (A č.m. 10)	ks	1,00		
310	Dodání a osazení dveřního kování klika - koule, bezpečnostní zámek a bezpečnostní vložka FAB + 5 klíčů, stavěč dveří	kmpl	1,00		
311	Dodání barvy bílé a provedení 1x základního a 2x vrchního syntetického nátěru dveří a zárubně (A č.m. 10)	m2	11,10		
312	Dodání a osazení okopového plechu vysokého 250 mm, oboustranně, nátěr v barvě dveří	2	2,90		
313	Zavěšení křídel požárních dveří vnitřních typ PO 30, typových, dvoukřídlových ocelových plných 1450/1970 mm, promazání, dopasování a seřízení (A č.m. 10)	ks	1,00		
	Oprava vypouštěcího žlabu v podlaze varny				
314	Demontáž krycích roštů žlabu (5x 750/450 mm + 3x 400/240 mm), ochránění pro zpětné použití	ks	8,00		
315	Vybourání dlažby v odtokovém kanálku od vypouštění konvektomatů (3800x400x200 mm + 3x 400x240x130 mm), očištění lepidla z betonu, odmaštění betonu	m2	4,20		
316	Dodání a provedení penetračního nátěru	m2	4,20		
317	Provedení vystěrkování povrchu opravnou stěrkou na beton	m2	4,20		
318	Dodání vysoce odolné epoxidové stěrky pro průmyslové podlahy a provedení vystěrkování odtokového kanálku (dno i stěny) - bezesparé provedení, vodotěsná, odolnost vůči agresivním chemikáliím, teplotní odolnost od 0 do 120 st. C, vhodná pro potravinářský průmysl	m2	4,20		
319	Demontáž a zpětné osazení a utěsnění podlahové vpusti DN 100	ks	1,00		
320	Zpětné osazení krycích roštů žlabu (5x 750/450 mm + 3x 400/240 mm)	ks	8,00		
321	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutě na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00		
	Elektro opravy různé				
322	Demontáž, dodávka montáž zásuvka dvojnásobná s natočenými dutinkami a ochrannými clonkami bezšroubová 230/16A např. ABB Tango A 02 č.2, B 02 č.1	ks	10,00		
323	Dodávka a montáž krabic k zásuvkám KU 68, včetně zasekání krabic, sádrování a zhotovení drážek a otvorů pro krabice	ks	10,00		
324	Demontáž svítidel krycích skel a těsnění do prostoru odsávání varny produkt INDUCT air	ks	10,00		

325	Dodávka a montáž svítidel 3x36W v provedení do odsávacího zákrytu INDUCT air provedení pro vysoké teploty svítidlo bude dodáno komplet včetně krycího skla těsnění a samotného tělesa zářivek komplet včetně zapojení a zdrojů.	ks	10,00		
	06-17-02/489 Kanalizace venkovní dešťová LPH 1				
326	Demontáž litinového poklopu revizní šachty včetně rámu	ks	10,00		
327	Vybourání a demontáž betonového vyrovnávacího prstence, vyčištění kanalizační šachty od napadaného odpadu po bourání	ks	10,00		
328	Srovnání a osazení stávajícího betonového vyrovnávacího prstence	ks	6,00		
329	Dodání a osazení nového betonového vyrovnávacího prstence	ks	4,00		
330	Srovnání a výškové osazení stávajícího litinového poklopu D 400 včetně rámu	ks	10,00		
331	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00		
	06-17-02/509 Kanalizace venkovní dešťová LPH 2				
332	Demontáž litinového poklopu revizní šachty včetně rámu	ks	2,00		
333	Vybourání a demontáž betonového vyrovnávacího prstence, vyčištění kanalizační šachty od napadaného odpadu po bourání	ks	2,00		
334	Srovnání a osazení stávajícího betonového vyrovnávacího prstence	ks	1,00		
335	Dodání a osazení nového betonového vyrovnávacího prstence	ks	1,00		
336	Srovnání a výškové osazení stávajícího litinového poklopu D 400 včetně rámu	ks	2,00		
337	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00		
	06-17-02/486 Komunikace a zpevněné plochy LPH 1				
338	Řezání živičného povrchu komunikace tl. 10 mm, tj. 50 mm asfaltový beton střednězrný + 50 mm asfaltový beton velmi hrubý (10 kusů kanalizačních šachet)	m	60,00		
339	Řezání živičného povrchu komunikace tl. 50 mm asfaltový beton střednězrný (opravy trhlin v ploše vozovky)	m	141,00		
340	Provedení vybourání, odstranění narušeného živičného povrchu komunikace tl. 10 mm, tj. 50 mm asfaltový beton střednězrný + 50 mm asfaltový beton velmi hrubý (kolem revizních šachet)	m2	19,50		
341	Provedení vybourání, odstranění narušeného živičného povrchu komunikace tl. 50 mm asfaltový beton střednězrný (lokální opravy plochy vozovky 4 místa)	m2	128,50		
342	Vybourání, odstranění obalovaného kameniva tl. 70 mm kolem revizních šachet	m2	19,50		
343	Dodání, dosypání a zhutnění štěrkodrti 0/32, tl. do 50 mm kolem revizních šachet	m2	19,50		
344	Dodání a doplnění obalovaného kameniva tl. 70 mm kolem revizních šachet, zhutnění	m2	19,50		
345	Dodání a provedení silničního emulzního spojovacího postřiku 0,5 kg na m2 kolem revizních šachet + opravované plochy vozovky	m2	148,00		
346	Dodání a provedení opravy živičného povrchu komunikace kolem kanalizačních šachet, tj. 50 mm asfaltový beton střednězrný + 50 mm asfaltový beton velmi hrubý	m2	19,50		
347	Dodání a provedení opravy živičného povrchu komunikace tl. 50 mm asfaltový beton střednězrný (lokální opravy plochy vozovky 4 místa)	m2	128,50		

348	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm, hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	201,00		
349	Dodání a provedení těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm, hl 25 mm s těsnícím profilem	m	201,00		
350	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00		
	06-17-02/506 Komunikace a zpevněné plochy LPH 2				
351	Řezání živičného povrchu komunikace tl. 10 mm, tj. 50 mm asfaltový beton střednězrný + 50 mm asfaltový beton velmi hrubý (2 kusy kanalizačních šachet)	m	12,00		
352	Provedení vybourání, odstranění narušeného živičného povrchu komunikace tl. 10 mm, tj. 50 mm asfaltový beton střednězrný + 50 mm asfaltový beton velmi hrubý (kolem revizních šachet)	m2	3,90		
353	Vybourání, odstranění obalovaného kameniva tl. 70 mm kolem revizních šachet	m2	3,90		
354	Dodání, dosypání a zhutnění štěrkodrti 0/32, tl. do 50 mm kolem revizních šachet	m2	3,90		
355	Dodání a doplnění obalovaného kameniva tl. 70 mm kolem revizních šachet, zhutnění	m2	3,90		
356	Dodání a provedení silničního emulzního spojovacího postřiku 0,5 kg na m2 kolem revizních šachet	m2	3,90		
357	Dodání a provedení opravy živičného povrchu komunikace kolem kanalizačních šachet, tj. 50 mm asfaltový beton střednězrný + 50 mm asfaltový beton velmi hrubý	m2	3,90		
358	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm, hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,00		
359	Dodání a provedení těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm, hl 25 mm s těsnícím profilem	m	12,00		
360	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00		
	06-17-02/572 Parkoviště, komunikace u hlavního vchodu				
	Výměna silničního odvodňovacího žlabu				
361	Prořiznutí živičného povrchu vozovky a podkladu do hl. 150 mm	m	8		
362	Vybourání nesoudržné silniční betonové přídlažby 500/250/100 mm vč. betonového lože tl. 100 mm	ks	33		
363	Vybourání stávajícího nefunkčního odvodňovacího žlabu včetně betonového lože tl. 100 mm	m	8		
364	Očištění a zarovnání podkladu a hran rýhy	kmpł	1		
365	Dodání a provedení penetrace podkladu a bočních stěn	m ²	8,2		
366	Dodání materiálu a provedení betonového lože a obetonování odvodňovacího žlabu + betonové lože pod přídlažbu z prostého betonu tř.II	m ³	0,8		
367	Dodání a montáž odvodňovacího žlabu ACO DRAIN 140x200 mm vč. 2 kusů tvarovek čela žlabu a litinového roštu s bezpečnostní aretací, třída zatížení E600	m	8		
368	Dodání tvarovek pro spoj s kanalizací a provedení napojení odvodňovacího žlabu na stávající kanalizaci 1 ks	kmpł	1		
369	Dodání a položení silniční betonové přídlažby 500/250/100 mm do betonového lože, zaspárování	ks	33		
370	Dodání a provedení zálivky mezi přídlažbou a živičnou komunikací a mezi přídlažbou a odvodňovacím žlabem	m	33,4		

	Výměna přídlažby		
371	Proříznutí spáry mezi živičnou vozovkou a přídlažbou do hl. 150mm	m	24
372	Vybourání nesoudržné silniční betonové přídlažby 500/250/100 mm vč. betonového lože tl. 100 mm	ks	48
373	Vyrovnání a vyčištění podkladu pod přídlažbu	kmpl	1
374	Dodání a provedení penetrace podkladu a bočních stěn	m ²	48,4
375	Dodání materiálu a provedení betonového lože pod přídlažbu z prostého betonu tř.II	m ³	0,6
376	Dodání a položení silniční betonové přídlažby 500/250/100 mm do betonového lože, zaspárování	ks	48
377	Dodání a provedení zálivky mezi přídlažbou a živičnou komunikací a mezi přídlažbou a odvodňovacím žlabem	m	51,2
378	Provádění každodenního úklidu staveniště, označení stavby, provádění prací je nutné rozdělit na etapy vzhledem k zachování plynulého provozu hlavním vstupem letiště, zajištění dočasného překrytí kanálku plechy pro přejezd	kmpl	1
379	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesun hmot	kmpl	1
	06-17-47/056 ÚI č. 30		
	Oprava přístavků úlu		
380	Oprava uložení železobetonového předloženého překladu nad vraty (rozměr 4,7x0,4x0,15 m, plní funkci přístřešku vrat) - očištění od nesoudržného betonového potěru, posunutí ke konstrukci přístavků, zaspárování betonovou mazaninou	ks	2,00
381	Provedení opravy ocelových dvoukřídlových vrat - 4 kusy (3x4m, 3x1,6m, 3x2,2m, 3x2,2m) - srovnání konstrukce, dopasování, oprava horní i dolní aretace vrat, oprava držáků zajištění vrat v otevřené poloze	kmpl	4,00
382	Provedení navrtání pantů vrat, dodání a osazení mazniček	ks	16,00
383	Promazání pantů ocelových vrat	ks	16,00
	Nátěry ocelových konstrukcí		
384	Obroušení ocelových konstrukcí oboustranně (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru)	m ²	109,00
385	Dodání a provedení základního nátěru ocelových konstrukcí oboustranně (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru)	m ²	109,00
386	Dodání a provedení 2x vrchního krycího olejového nátěru ocelových konstrukcí (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru)	m ²	109,00
387	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00
	06-17-47/061 ÚI č. 35		
	Oprava přístavků úlu		
388	Oprava uložení železobetonového předloženého překladu nad vraty (rozměr 4,7x0,4x0,15 m, plní funkci přístřešku vrat) - očištění od nesoudržného betonového potěru, posunutí ke konstrukci přístavků, zaspárování betonovou mazaninou	ks	2,00
389	Provedení opravy ocelových dvoukřídlových vrat - 4 kusy (3x4m, 3x1,6m, 3x2,2m, 3x2,2m) - srovnání konstrukce, dopasování, oprava horní i dolní aretace vrat, oprava držáků zajištění vrat v otevřené poloze	kmpl	4,00

390	Provedení navrtání pantů vrat, dodání a osazení mazniček	ks	16,00	
391	Promazání pantů ocelových vrat	ks	16,00	
	Nátěry ocelových konstrukcí			
392	Obroušení ocelových konstrukcí oboustranně (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru)	m2	109,00	
393	Dodání a provedení základního nátěru ocelových konstrukcí oboustranně (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru)	m2	109,00	
394	Dodání a provedení 2x vrchního krycího olejového nátěru ocelových konstrukcí (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru)	m2	109,00	
395	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, přesuny hmot	soub	1,00	
Cena bez DPH				3 257 656,30
DPH				684 107,82
Cena celkem vč. DPH				3 941 764,12

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**1. Identifikační údaje stavby**

Název zakázky :	PS 0620 - Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou
Místo stavby :	06-17-02 Kasárna Sedlec 06-17-47 Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou
Objekt:	VA 06-17-02 SO 016 Sklad ženijního materiálu, 022 Garáže, 085 Kuchyňský blok 1200+trafostanice, 489 Kanalizace venkovní dešťová LPH 1, 509 Kanalizace venkovní dešťová LPH 2, 486 Komunikace a zpevněné plochy LPH 1, 506 Komunikace a zpevněné plochy LPH 2, 572 Parkoviště, komunikace u hlavního vchodu VA 06-17-47 SO 056 Úl č.30, 061 Úl č.35
Uživatel:	VÚ 2427 Sedlec, Vicenice u Náměště nad Oslavou

2. Údaje o provozu budovy - 016 Sklad ženijního materiálu

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Kasárna Sedlec. Budova je užívána jako sklady a garáže.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o zděnou jednopodlažní budovu, střecha pultová s živičnými pásy. Obestavěný prostor je 1056 m³, zastavěná plocha je 264 m².

2.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav a údržby nemovitého majetku je udržení jeho provozuschopnosti a prodloužení životnosti při zachování původních vlastností. Předmětem oprav je oprava elektroinstalace a oprava hromosvodu.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo - „Cenová kalkulace“

2.1.1 Opravy elektroinstalace

Provedení opravy rozvaděče, výměny svítidel, zásuvek a hromosvodu včetně uzemnění.

3. Údaje o provozu budovy - 06-17-02/022 Garáže

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Kasárna Sedlec. Budova slouží jako dílny, sklady, garáže, šatna a soc.zařízení.

Konstrukční systém budovy: jednopodlažní zděný objekt se sedlovou střechou, krytina plech. Obestavěný prostor je 5045 m³ a zastavěná plocha činí 1085 m².

3.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav a údržby nemovitého majetku je udržení jeho provozuschopnosti a prodloužení životnosti při zachování původních vlastností. Předmětem oprav je oprava výmalby, soc. zařízení, oprava stropu, výměna oken a dveří.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo- „Cenová kalkulace“

3.1.1 Oprava výmalby

Provedení opravy omítek a výmalby provozních prostor dílen a šatny.

3.1.2 Oprava sociálního zařízení

Provedení oprav obkladů a dlažeb, omítek, rozvodů vody a odpadů, oprava elektroinstalace.

3.1.3 Oprava stropu v dílně

Provedení stržení stropní konstrukce z heraklitu, tepelné izolace a prkenného záklopu, provedení nové stropní konstrukce ze sádkkartonu, tepelné izolace a prkenného záklopu, výmalba dílny.

3.1.4 Oprava dveří a oken

Provedení vybourání dveří a oken, dodání a osazení nových dveří a oken, zapravení ostění a nadpraží, oprava výmalby.

4. Údaje o provozu budovy - 085 Kuchyňský blok 1200+trafostanice

Jedná se o budovu umístěnou v areálu Kasárna Sedlec. Budova je využívána pro účely zajištění stravování (kuchyň, sklady, jídelny) a je zde umístěna trafostanice.

Konstrukční systém budovy: jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou. Objekt je realizován v technologii železobetonového vyzdívaného skeletu se sloupy a železobetonové desky, typ střešní krytiny pálené tašky. Obestavěný prostor je 24 316 m³ a zastavěná plocha činí 2 057 m². Budova je využívána pro účely zajištění stravování (kuchyň, sklady, jídelny) a je zde umístěna trafostanice.

4.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. Předmětem oprav je oprava rozvodů vody, výmalby, nátěrů, oprava dlažby a obkladů.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo - „Cenová kalkulace“

4.1.1 Oprava výmalby

Provedení opravy omítek a výmalby provozních prostor – varna, sklady, jídelny, šatny, soc. zařízení.

4.1.2 Oprava nátěrů

Provedení opravy - obroušení zárubní a dveří, provedení nátěrů.

4.1.3 Oprava dlažby a obkladů

Vybourání odduté dlažby a obkladů, vyspravení podkladu, provedení nové dlažby a obkladů.

5. Údaje o provozu budovy – 06-17-02 / 489 Kanalizace venkovní LPH 1

Jedná se o venkovní dešťovou kanalizaci umístěnou v areálu Kasárna Sedlec. Dešťová kanalizace slouží pro zajištění odvodnění ploch objektů LPH 1 – odvod srážkové vody.

Konstrukční systém objektu: dešťová kanalizace z trub PVC KG DN 150 – DN 300, šachty na kanalizaci jsou železobetonové prefabrikované ø 1000 mm (šachtové dno, skruže, vyrovnávací prstence, litinový poklop s rámem).

5.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. Předmětem oprav je oprava výškového usazení poklopu s rámem.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo - „Cenová kalkulace“

5.1.1 Opravy kanalizačních šachet

Provedení vyřízení propadlého živičného povrchu vozovky, vybourání kanalizačního poklopu s rámem, vyrovnávacího prstence. Dodání a provedení usazení vyrovnávacího prstence šachty, rámu a poklopu. Dosypání podkladu a oprava živičné vozovky.

6. Údaje o provozu objektu – 06-17-02 / 509 Kanalizace venkovní LPH 2

Jedná se o venkovní dešťovou kanalizaci umístěnou v areálu Kasárna Sedlec. Dešťová kanalizace slouží pro zajištění odvodnění ploch objektů LPH 2 – odvod srážkové vody.

Konstrukční systém objektu: dešťová kanalizace z trub PVC KG DN 150 – DN 300, šachty na kanalizaci jsou železobetonové prefabrikované ø 1000 mm (šachtové dno, skruže, vyrovnávací prstence, litinový poklop s rámem).

6.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. Předmětem oprav je oprava výškového usazení poklopu s rámem.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo - „Cenová kalkulace“

6.1.1 Opravy kanalizačních šachet

Provedení vyřízení propadlého živičného povrchu vozovky, vybourání kanalizačního poklopu s rámem, vyrovnávacího prstence. Dodání a provedení usazení vyrovnávacího prstence šachty, rámu a poklopu. Dosypání podkladu a oprava živičné vozovky.

7. Údaje o provozu objektu - 486 a 506 Komunikace a zpevněné plochy LPH 1 a 2

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Kasárna Sedlec. Jedná se o komunikace v areálu LPH 1 a areálu LPH 2. Komunikace slouží pro pojezd silničních vozidel a jejich stání a chodníků v uvedených areálech.

Konstrukční systém budovy: konstrukční vrstvy vozovek jsou navrženy dle typových katalogových listů pro tuhé i netuhé kryty pro denní intenzitu středního dopravního zatížení nepřesahující třídu IV (až 500 nákladních vozidel v obou směrech). Skladba vozovky s živičným krytem – asfaltový beton střednězrnný 50 mm, asfaltový beton velmi hrubý 50 mm, obalované kamenivo 70 mm, šterkodrť 380 mm.

7.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav a údržby nemovitého majetku je provedení oprav propadlých a nesoudržných částí živičných vozovek.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo - „Cenová kalkulace“

7.1.1 Oprava živičných vozovek

Provedení řezání asfaltového betonu tl. 100 mm, vybourání nesoudržných a propadlých částí komunikace, vyrovnání podkladu dosypáním obalovaného kameniva, dodání a provedení spojovacího emulzního postřiku, dodání a položení asfaltového betonu ve dvou vrstvách.

8. Údaje o provozu objektu - 572 Parkoviště, komunikace u hlavního vchodu

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Kasárna Sedlec. Jedná se o parkoviště a komunikace, včetně odvodňovacích žlabů v tělese vozovky v prostorách hlavního vjezdu do letecké základny. Komunikace slouží pro pojezd silničních vozidel a jejich stání a chodníků v uvedených prostorách.

Konstrukční systém budovy: konstrukce ploch je živičný povrch na vozovkách a dlážděný betonový povrch na chodnících. Odvodňovací žlaby jsou prefabrikované s litinovým roštem, přídlažba z betonových dlaždic do betonového lože.

8.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav a údržby nemovitého majetku je výměna odvodňovacího žlabu a výměna přídlažby odvodňovacích žlabů.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo - „Cenová kalkulace“

8.1.1 Oprava odvodňovacího žlabu

Provedení vybourání tělesa odvodňovacího žlabu, dodání a osazení nového odvodňovacího žlabu s litinovou mřížkou a jeho usazení do betonového lože a napojení na stávající kanalizaci.

8.1.2 Oprava přídlažby

Provedení vybourání nesoudržné přídlažby kolem odvodňovacích žlabů včetně betonu, dodání a uložení přídlažby z betonových dlaždic do betonového lože, zaspárování.

9. Údaje o provozu budovy - 056 Úl č. 30

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou. Úl je využíván k úkrytu letounů, případně jako skladovací prostory vojenského materiálu.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o stavbu montovanou z prefabrikátů, hlavním nosným prvkem je železobetonový obloukový prefabrikát. Čelní stěny úkrytu, stěny objektů ve valu a odtokového kanálu jsou z bloků z prostého betonu. Vozovka v úkrytu je betonová, opatřená epoxydehtovým kobercem. Zastropení přístavků a odtokového kanálu je provedeno železobetonovými prefabrikovanými deskami. Izolace je provedena isofolem proti pronikání vody a vlhkosti. Úkryt včetně objektů přístavků a kanálů je obsypán zeminou do valu tl. 1,2 až 1,4 m.

Obestavěný prostor je 9 632m³, zastavěná plocha je 1 207m².

9.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav a údržby nemovitého majetku je udržení jeho provozuschopnosti a prodloužení životnosti při zachování původních vlastností. Předmětem oprav je oprava vrat přístavků a drobné stavební opravy.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo- „Cenová nabídka“

9.1.1 Oprava vrat přístavků

Provedení srovnání ocelové konstrukce vrat, dopasování, oprava horní i dolní aretace vrat, oprava držáků zajištění vrat v otevřené poloze.

9.1.2 Oprava nátěrů vrat

Provedení obroušení ocelových konstrukcí oboustranně, provedení základního nátěru ocelových konstrukcí oboustranně, provedení 2x vrchního krycího olejového nátěru ocelových konstrukcí (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru).

10. Údaje o provozu budovy - 061 Úl č. 35

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou. Úl je využíván k úkrytu letounů, případně jako skladovací prostory vojenského materiálu.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o stavbu montovanou z prefabrikátů, hlavním nosným prvkem je železobetonový obloukový prefabrikát. Čelní stěny úkrytu, stěny objektů ve valu a odtokového kanálu jsou z bloků z prostého betonu. Vozovka v úkrytu je betonová, opatřená epoxydehtovým kobercem. Zastropení přístavků a odtokového kanálu je provedeno železobetonovými prefabrikovanými deskami. Izolace je provedena isofolem proti pronikání vody a vlhkosti. Úkryt včetně objektů přístavků a kanálů je obsypán zeminou do valu tl. 1,2 až 1,4 m. Obestavěný prostor je 9 632m³, zastavěná plocha je 1 207m².

10.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav a údržby nemovitého majetku je udržení jeho provozuschopnosti a prodloužení životnosti při zachování původních vlastností. Předmětem oprav je oprava vrat přístavků a drobné stavební opravy.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 Smlouvy o dílo- „Cenová kalkulace“

10.1.1 Oprava vrat přístavků

Provedení srovnání ocelové konstrukce vrat, dopasování, oprava horní i dolní aretace vrat, oprava držáků zajištění vrat v otevřené poloze.

10.1.2 Oprava nátěrů vrat

Provedení obroušení ocelových konstrukcí oboustranně, provedení základního nátěru ocelových konstrukcí oboustranně, provedení 2x vrchního krycího olejového nátěru ocelových konstrukcí (vrata - rámy, plechové výplně, ocelové zárubně, kryt elektromotoru).

11. Ostatní:

Jedná se o stavební objekty s provozem v pracovní dny od 06:30 do 15:30 hodin, v pátek od 06:30 do 13:00 hodin. Práce mohou být prováděny v pracovní době. V případě potřeby provádění prací mimo uvedenou pracovní dobu je nutno písemně požádat velitele základny a provést dohovor s velitelem objektu.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Třebíči

dne 29.5.2024

Zdeněk Roupec – jednatel

Jméno, příjmení, podpis

3 Tech.,s.r.o., IČ: 26922207

IČO nebo razítko IČO obsahující

Zdeněk
Roupec

Digitálně
podepsal
Zdeněk Roupec
Datum:
2024.05.29
23:53:12 +02'00'

