

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 92-05-03-05-02

Stavba: **Oprava budovy č. 1 vrátnice na střešnici Neratov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Standpro s.r.o.

IČ:

211 52 055

DIČ:

CZ21152055

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **953 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	953 000,00	200 130,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 153 130,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-03-05-02

**Stavba:** Oprava budovy č. 1 vrátnice na střelnici Neratov

Místo: Datum: 16.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Standpro s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	(SO) vrátnice č. 1		
02	Vydíždění plochy pro kontejnery - zhodnocení nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč s DPH		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č. 1 vrátnice na střešnici Neratov

Objekt:

**01 - (SO) vrátnice č. 1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Standpro s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

211 52 055

DIČ:

CZ21152055

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č. 1 vrátnice na střešnici Neratov

Objekt:

01 - (SO) vrátnice č. 1

Místo:

Datum:

16.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Standpro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

741.1 - Elektroinstalace - rozvaděč (zděná část)

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č. 1 vrátnice na střelnici Neratov

Objekt:

01 - (SO) vrátnice č. 1

Místo:

Datum: 16.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Standpro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně					
			"kolem budovy - stávající okopový chodník"					
			11,925*0,25					
			11,925*1,0+4*4					
			(5+0,5+1,0)*5,0					
			Součet					
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně					
			"kolem budovy - stávající podklad pod okopový chodník"					
			11,925*0,25					
			11,925*1,0+4*4					
			(5+0,5+1,0)*5,0					
			Součet					
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých					
			"demontáž chodníkových obrub"					
			11,925+0,5+5,0+6,0+11,925+4+3+3+3,1					
			Součet					
4	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem					
			"vrtání jamky pro sloupek brány" 1*0,3					
			Součet					
			Pozn.: vyvrtaná zemina použita pro vyrovnání terénu					
5	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně					
			"kolem budovy - úprava podkladní spáry pod okopový chodník"					
			11,925*0,25					
			11,925*1,0+4*4					
			(5+0,5+1,0)*5,0					
			Součet					
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
			"doplnění zeminy - výškové vyrovnání terénu" 11,925*2,0					
			Součet					
7	M	10371500	substrát pro trávníky VL					
			23,85*0,051 *Přepočtené koeficientem množství					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
8	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
			"D+M sloupku brány" 1					
			Součet					
9	M	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm					
10	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2					
			"D+M nové branky" 1					
			Součet					
11	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm					
P			Poznámka k položce: Příslušenství: stavitelné panty, klíka, zámek, 3 klíče, zajišťovací kolík					
12	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m					
			"oprava oplocení - pohled od štítu vlevo" 2,0					
			Součet					
13	M	31324812	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit					
			2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
14	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení					
			"oprava oplocení - pohled od štítu vlevo" 2,0					
			Součet					
15	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
			2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
D		5	Komunikace pozemní					
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"kolem budovy - nový podklad pod okopový chodník"					
			11,925*0,25					
			11,925*1,0+4*4					
			(5+0,5+1,0)*5,0					
			Součet					
17	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2					
			"kolem budovy - nová betonová dlažba - rozměr 500x500x50mm"					
			11,925*0,25					
			11,925*1,0+4*4					
			(5+0,5+1,0)*5,0					
			Součet					
18	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní					
			63,406*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm					
			"asfaltová zálivka - přechod mezi asfaltem a betonovou dlažbou" 5,0					
			Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
20	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně					
			"oprava vnitřní zděné štítové stěny - vyrovnání " 5,0*3,2					
			Součet					
21	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně					
			"oprava vnitřní zděné štítové stěny" 5,0*3,2					
			Součet					
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
			"hrubá výplň po zasekání kabelu el. rozvaděče do štítové stěny (přístavek)" 2,0*0,3					
			Součet					
23	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
			"oprava vnitřní zděné štítové stěny" 5,0*3,2					
			Součet					
24	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
			m.č. 6					
			61,16*0,37					
			Součet					
25	K	631319013	Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu					
26	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3					
27	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie					
			m.č. 6					
			61,16					
			Součet					
28	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem					
			m.č. 6					
			11,925*2+5,0*2					
			Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"D+M chodnikových obrub"					
			11,925+0,5+5,0+6,0+11,925+4+3+3+3,1					
			Součet					
30	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm					
			48,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m					
			"pojízdné lešení _pro opravy dřevěného nátěru" 1					
			Součet					
32	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití					
			"pojízdné lešení _pro opravy dřevěného nátěru_30 dní dle potřeb zhotovitele" 1*30					
			Součet					
33	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m					
			"pojízdné lešení _pro opravy dřevěného nátěru" 1					
			Součet					
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			"pomocné vnitřní lešení"					
			6,88+7,90+1,2+14,70+15,04					
			Součet					
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
			"úklid stavby do původního stavu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,88+7,90+1,2+14,70+15,04+61,16					
			Součet					
36	K	953993325	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci					
			"demontáž a zpětná montáž tabule s názvem: vojenský prostor - vstup zakázán" 1					
			Součet					
37	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2					
			m.č. 6					
			61,16*0,37					
			Součet					
38	K	965049122	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovými vlákny tl přes 100 mm					
39	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných					
			"demontáž sloupku brány" 1					
			Součet					
40	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m					
			"oprava oplocení vč. napínacího drátu - pohled od štítu vlevo" 2,0					
			Součet					
41	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2					
			"demontáž branky (pohled od štítu vpravo) vč. pletiva a úpravy pletiva navazujícího plotu" 1					
			Součet					
42	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm					
			"zasekání kabelu el. rozvaděče do štítové stěny (přístavek)" 2,0					
			Součet					
43	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %					
			"oprava vnitřní zděné štítové stěny" 5,0*3,2					
			Součet					
	D	997	Přesun sutě					
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			99,8*16 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
48	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					
49	K	724221821	Demontáž domovních vodáren s ponornými čerpadly s příslušenstvím a tlakovou nádrží objemu do 500 l, hloubky do 15 m					
			"demontáž čerpadla a tlakové nádoby" 1					
			Součet					
50	K	724211225	Domovní vodárna dopravní výška 42 m tlaková vaková nádoba 50 l s čerpacím ústrojím a sacím košem					
			"dodávka a montáž čerpadla a tlakové nádoby" 1					
			Součet					
51	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi					
			"demontáž WC kombi" 1					
			Součet					
53	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
			"D+M WC kombi" 1					
			Součet					
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
			"demontáž umyvadla" 1					
			Součet					
55	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
			"D+M umyvadla" 1					
			Součet					
56	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur					
			"demontáž sprchového koutu - vaničky a sprchových dveří" 1					
			Součet					
57	K	725241223	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrťkruhová 900x900 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D+M - vaničky" 1					
			Součet					
58	K	725244904	Montáž sprchových dveří					
			"D+M - sprchových dveří" 1					
			Součet					
59	M	55484430	<i>kout sprchový dveře</i>					
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
			"demontáž umyvadlové baterie" 1					
			Součet					
61	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ					
			"D+M umyvadlové baterie" 1					
			Součet					
62	M	55145615	<i>baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom</i>					
63	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1					
			"demontáž sprchové baterie" 1					
			Součet					
64	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy					
			"D+M sprchové baterie" 1					
			Součet					
65	M	55145403	<i>baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm</i>					
66	K	725990811	Demontáž ostatní					
			"demontáž mýdelníku" 1					
			"demontáž dávkovače mýdla" 1					
			"demontáž držáku toaletního páru" 1					
			"demontáž zásobníku papírových ručníků" 1					
			"demontáž štětky závěsné" 1					
			Součet					
67	K	725291651	Montáž mýdelníku jednoduchého					
			"D+M mýdelníku" 1					
			Součet					
68	M	55779018	<i>mydlenka nástěnná na stěnu 2 šrouby nerez mat</i>					
69	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla					
			"D+M dávkovače tekutého mýdla" 1					
			Součet					
70	M	55431098	<i>dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L</i>					
71	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů					
			"D+M toaletního papíru" 1					
			Součet					
72	M	55431091	<i>zásobník toaletních papírů nerez D 220mm</i>					
73	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků					
			"D+M papírových ručníků" 1					
			Součet					
74	M	55431084	<i>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</i>					
75	K	725291664	Montáž štětky závěsné					
			"D+M štětky závěsné" 1					
			Součet					
76	M	55779013	<i>štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat</i>					
77	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
			"demontáž zápachové uzávěry/sifónů"					
			"dřez kuchyň" 1					
			"umyvadlo" 1					
			"sprchová vanička" 1					
			Součet					
78	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50					
			"D+M sifónu dřezu" 1					
			Součet					
79	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku					
			"D+M sifónu vaničky" 1					
			Součet					
80	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32					
			"D+M umyvadlového sifónu" 1					
			Součet					
81	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur					
			"demontáž kuchyňské linky - dřezová baterie" 1					
			Součet					
82	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
			"D+M kuchyňské linky - dřezová baterie" 1					
			Součet					
83	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
84	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm					
			"demontáž a likvidace stáv. akumulačních kamen" 2					
			Součet					
85	K	735419135.R	Montáž akumulačních kamen					
			"D+M akumulačních kamen" 2					
			Součet					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	1001691	AKUM.KAMNA - např. EMKO CZ M30 AK RAL 1015					
87	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
88	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně					
	VV		"šetřné vyvážení stáv. lišty vč. el. kabelu vedené venku podél budovy k osvětlení"					
	VV		11,925+3,1					
	VV		Součet					
89	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm					
	VV		"zpětná montáž vyvážení stáv. lišty vč. el. kabelu vedené venku podél budovy k osvětlení"					
	VV		11,925+3,1					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: po provedení nátěrů					
90	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)					
	VV		"D+M kabeláže - světél, zásuvky" 100					
	VV		Součet					
91	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
92	K	741120813	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-50 mm2 pod omítkou					
	VV		"demontáž stáv. kabeláže - světél, zásuvky" 100					
	VV		Součet					
93	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů					
	VV		"D+M vypínačů budova" 4					
	VV		"D+M vypínačů budova" 1					
	VV		Součet					
94	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky					
95	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek					
	VV		"demontáž vypínačů budova" 4					
	VV		"demontáž vypínačů budova" 1					
	VV		Součet					
96	K	218203403	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem					
	VV		"demontáž stropní světla přístavek" 4					
	VV		"demontáž stropní světla budova" 4					
	VV		Součet					
97	K	218203805	Demontáž předřadného přístroje plechového nástěnného 1 zdroj svítidla výbojkového					
	VV		"demontáž nástěnného světla budova" 1					
	VV		Součet					
98	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
	VV		"D+M zásuvek budova" 2*5					
	VV		Součet					
99	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
100	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE					
	VV		"demontáž zásuvek budova" 2*5					
	VV		Součet					
101	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů					
102	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
103	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů					
	VV		"D+M nástěnného světla budova" 1					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: LED světlo					
104	M	34825003	svítidlo interiérové přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		LED světlo					
105	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů					
	VV		"D+M stropní světla přístavek" 4					
	VV		"D+Mstropní světla budova" 4					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: LED světlo					
106	M	34825003	svítidlo interiérové přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		LED světlo					
107	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"kontrola, podružný a pomocný materiál , vypracování revize" 1					
			Součet					
108	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m					
	D	741.1	Elektroinstalace - rozvaděč (zděná část)					
109	K	741211833	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2					
			"demontáž stáv. el. rozvaděče - zděný objekt" 1					
			Součet					
110	K	741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů					
111	M	35822174	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA					
112	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					
113	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA					
114	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					
115	M	35889206	chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A					
116	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					
117	M	35822171	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA					
118	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg					
			"D+M el. rozvaděče - zděný objekt" 1					
			Součet					
119	M	35711042	rozvodnice zapuštěná, plně dveře plechové, IP30, 36 modulárních jednotek vč. N/pE					
120	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí					
			"oživení a zprovoznění nového el. rozvaděče - zděný objekt" 1					
			Součet					
121	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
			"výchozí revize nového el. rozvaděče - zděný objekt" 1					
			Součet					
122	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
123	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek					
			"devěná přístavba - obložení demontáž"					
			11,925*2*3,2					
			5,0*3,2+(5,0*2,344/2)					
			"odpočet vrata" -4*2,5					
			Součet					
124	K	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm					
			"devěná přístavba - obložení D+M"					
			11,925*2*3,2					
			5,0*3,2+(5,0*2,344/2)					
			"odpočet vrata" -4*2,5					
			Součet					
125	M	61191176	palubky obkladové smrk profil klasický 14x121mm jakost A/B					
			88,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
126	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou					
127	M	54914123	kování rozetové klika/klika					
128	K	766660903	Výměna dveřních křidel otevíracích jednokřídlých šířky do 0,8 m v ocelové zárubni					
			"výměna dveřních křidel"					
			"šíře 600" 1					
			"šíře 800" 2					
			"šíře 900" 1					
			Součet					
129	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm					
			"výměna dveřních křidel"					
			"šíře 600" 1					
			Součet					
130	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
			"výměna dveřních křidel"					
			"šíře 800" 2					
			Součet					
131	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm					
			"výměna dveřních křidel"					
			"šíře 900" 1					
			Součet					
132	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla					
			"seřízení dveří do stávajících zárubní" 4					
			Součet					
133	K	766691917	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl do 4 m2					
			"oprava štitových vrat - překování závěsů" 2					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pozn.: práce obsahují demontáž a montáž - zajištění funkčnosti vrat					
134	K	766663922	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva překování závěsů					
			"oprava štítových vrat - překování závěsů" 6					
			Součet					
			Pozn.: práce obsahují demontáž a montáž - zajištění funkčnosti vrat					
135	K	766663958	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - vlysu dveří se závěsy					
			"oprava štítových vrat - vlys na straně závěsů" 2					
			Součet					
			Pozn.: práce obsahují demontáž a montáž - zajištění funkčnosti vrat					
136	K	766663960	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - vlysu dveří se zámkem					
			"oprava štítových vrat - vlysu u zámku" 2					
			Součet					
			Pozn.: práce obsahují demontáž a montáž - zajištění funkčnosti vrat					
137	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>					
			"výměna dveřních křidel - vysazení stávajících" 4					
			Součet					
138	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových					
			"demontáž stáv. prahů" 4					
			Součet					
139	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm					
			"montáž dveřních prahů"					
			"šíře 600" 1					
			"šíře 800" 2					
			"šíře 900" 1					
			Součet					
			Pozn.: vč. kotvení					
140	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm					
141	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
142	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm					
143	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m					
			"demontáž stávaj. kuchyňské linky" 1					
			Součet					
144	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm					
			"D+M kuchyňské linky" 1					
			Součet					
145	M	60722273	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 28mm					
			"demontáž stávaj. kuchyňské linky" 1,6*0,6					
			Součet					
			0,96*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
146	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru					
			"D+M kuchyňské linky - otvor pro dřež" 1					
			Součet					
147	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřežu					
			"D+M kuchyňské linky - osazení dřežu s odkapávací plochou" 1					
			Součet					
148	K	725311121	Dřež jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	S				
149	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové					
150	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
			demontáž stávající podlahoviny - m.č. 4 a 5					
			14,7+15,04					
			Součet					
151	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
			demontáž stávajících soklíků podlahoviny - m.č. 4 a 5					
			4,7*2+3,2*2-0,8					
			4,9*2+3,0*2-1,0					
			Součet					
152	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením					
			m.č. 4 a 5					
			14,7+15,04					
			Součet					
153	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem					
			zbroušení nerovnosti - předpoklad 20% z celkové plochy					
			m.č. 4 a 5					
			(14,7+15,04)*0,2					
			Součet					
154	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
			D+M nové podlahoviny - m.č. 4 a 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,7+15,04					
	VV		Součet					
155	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm					
	VV		D+M nové podlahoviny - m.č. 4 a 5					
	VV		14,7+15,04					
	VV		Součet					
156	K	776111111	Broušení podkladu povlakových podlah					
	VV		"broušení stěrky podlahové nivelační					
	VV		m.č. 4 a 5					
	VV		14,7+15,04					
	VV		Součet					
157	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		D+M nové podlahoviny - m.č. 4 a 5					
	VV		14,7+15,04					
	VV		Součet					
158	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem					
	VV		D+M nové podlahoviny - m.č. 4 a 5					
	VV		14,7+15,04					
	VV		Součet					
159	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
	VV		29,74*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
160	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					
	VV		"svařování podlahy povlakové" 45					
	VV		Součet					
161	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením					
	VV		D+M soklových lišt - m.č. 4 a 5					
	VV		4,7*2+3,2*2-0,8					
	VV		4,9*2+3,0*2-1,0					
	VV		Součet					
162	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		29,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
163	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
164	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah					
165	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
166	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		"dřevěná přístavba - stěny + štít + vrata"					
	VV		11,925*2*3,2					
	VV		5,0*3,2+(5,0*2,344/2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"dřevěná přístavba + zděný objekt - pohled střecha"					
	VV		(0,5+0,3)*(11,925+11,925+6,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
167	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
168	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
169	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
	VV		"dřevěná přístavba - základní venkovní nátěr dřevěné přístavby"					
	VV		"dřevěná přístavba - stěny"					
	VV		11,925*2*3,2					
	VV		5,0*3,2+(5,0*2,344/2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"dřevěná přístavba + zděný objekt - pohled střecha"					
	VV		(0,5+0,3)*(11,925+11,925+6,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: základní lak					
170	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
	VV		"dřevěná přístavba - finální krycí venkovní nátěr dřevěné přístavby - dvojnásobný"					
	VV		"dřevěná přístavba - stěny"					
	VV		11,925*2*3,2					
	VV		5,0*3,2+(5,0*2,344/2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"dřevěná přístavba + zděný objekt - pohled střecha"					
	VV		(0,5+0,3)*(11,925+11,925+6,75)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: barevná lazura					
	VV		122,66*2 'Přepočtené koeficientem množství					
171	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr zárubní"					
	VV		(2*2+0,7)*0,15					
	VV		(2*2+0,9)*0,15*2					
	VV		(2*2+0,1)*0,15					
	VV		Součet					
172	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nátěr zárubní"					
	VV		(2*2+0,7)*0,15					
	VV		(2*2+0,9)*0,15*2					
	VV		(2*2+0,1)*0,15					
	VV		Součet					
173	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr zárubní"					
	VV		(2*2+0,7)*0,15					
	VV		(2*2+0,9)*0,15*2					
	VV		(2*2+0,1)*0,15					
	VV		Součet					
174	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr zárubní"					
	VV		(2*2+0,7)*0,15					
	VV		(2*2+0,9)*0,15*2					
	VV		(2*2+0,1)*0,15					
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
175	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		"stropy"					
	VV		6,88+7,9+1,2+14,70+15,04					
	VV		"stěny"					
	VV		(2,7*2+2,7*2)*2,65-1,0*2-0,8*2,0*2					
	VV		(3,2*2+2,75*2)*2,65-0,8*2,0-0,6*2,0					
	VV		(1,1*2+1,3*2)*2,5-0,6*2,0					
	VV		(3,2*2+4,7*2)*3,35-0,8*2,0					
	VV		(4,9*2+3,0*2)*2,8-0,8*2,0*2					
	VV		"odpočet obklad" -(3,2*2*2,0+2,75*2*2,0)-(2,75*1,5+0,8*1,5)					
	VV		Součet					
176	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m					
	VV		oškrábání, rozmývání a vyrovnaní - 30% z celkové plochy					
	VV		0,3*171,92					
	VV		Součet					
177	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m					
	VV		oškrábání, rozmývání a vyrovnaní - 30% z celkové plochy					
	VV		0,3*171,92					
	VV		Součet					
178	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech v do 3,80 m					
	VV		"vnější rohy místnosti"					
	VV		1,5*1,0*8					
	VV		Součet					
179	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m					
	VV		oškrábání, rozmývání a vyrovnaní - 30% z celkové plochy					
	VV		0,3*171,92					
	VV		Součet					
180	K	784161431	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnaní do latě sádrovou stěrkou v místnostech do 3,80 m					
181	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
	VV		"zakrytí podlah"					
	VV		6,88+7,9+1,2+14,70+15,04					
	VV		Součet					
182	M	28323157	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		45,72*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
183	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m					
	VV		zakrytí oken - vnitřní strana					
	VV		0,85*1,45+0,85*1,55*2+1,2*1,55*2+0,55*1,45+0,55*0,85					
	VV		Součet					
184	M	28323157	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		8,853*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
185	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		"stropy"					
	VV		6,88+7,9+1,2+14,70+15,04					
	VV		"stěny"					
	VV		(2,7*2+2,7*2)*2,65-1,0*2-0,8*2,0*2					
	VV		(3,2*2+2,75*2)*2,65-0,8*2,0-0,6*2,0					
	VV		(1,1*2+1,3*2)*2,5-0,6*2,0					
	VV		(3,2*2+4,7*2)*3,35-0,8*2,0					
	VV		(4,9*2+3,0*2)*2,8-0,8*2,0*2					
	VV		"odpočet obklad" -(3,2*2*2,0+2,75*2*2,0)-(2,75*1,5+0,8*1,5)					
	VV		"oprava vnitřní zděné štitové stěny" 5,0*3,2					
	VV		Součet					
186	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	VV		"stropy"					
	VV		6,88+7,9+1,2+14,70+15,04					
	VV		"stěny"					
	VV		(2,7*2+2,7*2)*2,65-1,0*2-0,8*2,0*2					
	VV		(3,2*2+2,75*2)*2,65-0,8*2,0-0,6*2,0					
	VV		(1,1*2+1,3*2)*2,5-0,6*2,0					
	VV		(3,2*2+4,7*2)*3,35-0,8*2,0					
	VV		(4,9*2+3,0*2)*2,8-0,8*2,0*2					
	VV		"odpočet obklad" -(3,2*2*2,0+2,75*2*2,0)-(2,75*1,5+0,8*1,5)					
	VV		"oprava vnitřní zděné štitové stěny" 5,0*3,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
187	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných					
	VV		žaluzie včetně demontáže a likvidace původní žaluzie					
	VV		0,85*1,45+0,85*1,55*2+1,2*1,55*2+0,55*1,45+0,55*0,85					
	VV		Součet					
188	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové					
	VV		8,853*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
189	K	030001000	Zařízení staveniště					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Náklady na zařízení staveniště zahrnují:</i>					
			<i>související (přípravné) práce,</i>					
			<i>vybavení staveniště,</i>					
			<i>přípojení na inženýrské sítě,</i>					
			<i>zabezpečení staveniště,</i>					
			<i>zrušení zařízení staveniště.</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost					
190	K	065002000.R1	Odvoz železného šrotu Neratov - Chrudim letiště					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Odvoz železného šrotu např:</i>					
			<i>části akumulčních kamen, tlaková nádoba, čerpadlo, branky apod.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č. 1 vrátnice na střešnici Neratov

Objekt:

**02 - Vydláždění plochy pro kontejnery - zhodnocení**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

16.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

211 52 055

Standpro s.r.o.

DIČ:

CZ21152055

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Roční částka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č. 1 vrátnice na střešnici Neratov

Objekt:

**02 - Vydláždění plochy pro kontejnery - zhodnocení**

Místo:

Datum:

16.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Standpro s.r.o.

Žpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č. 1 vrátnice na střešnici Neratov

Objekt:

02 - Vydláždění plochy pro kontejnery - zhodnocení

Místo:

Datum: 16.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Standpro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně "plocha pro kontejnery" 2*5*0,25 Součet
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přemístění vykopané zeminy 2,5 Součet
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "odvoz zeminy" 2,5*10 Součet
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 "poplatek za uložení zeminy na skládce - m3 * koeficient množství" 2,5*1,8 Součet
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
7	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně "plocha pro kontejnery" 2*5 Součet
D		5	Komunikace pozemní
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm "plocha pro kontejnery" 2*5 Součet
9	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2 "plocha pro kontejnery - rozměr 500x500x50mm" 2*5 Součet
10	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní 10*1,15 *Přepočtené koeficientem množství
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "plocha pro kontejnery" 2*2+5*2 Součet
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 14*1,1 *Přepočtené koeficientem množství
D		998	Přesun hmot
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným