

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SML0007/2024

Smluvní strany

Městská část Praha-Řeporyje

IČO : 00241628

se sídlem: Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje

zastoupena: starostou Pavlem Novotným, DiS,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000694339/0800

dále jen „objednatel“

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem : Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421, PSČ 19300

zastoupena: Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem a Evou Smolíkovou, jednatelkou

IČ: 18626084

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu : 4012303031/0100


dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne následující

dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SML0007/2024

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 28.2.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML0007/2024 na stavbu „**Řeporyje-Parkoviště pro ZŠ Na Manoušce a parkoviště pro MŠ**“.
2. V průběhu provádění díla
 - a) objednatel rozšířil rozsah díla tak, rekonstrukce chodníku spočívající ve výměně povrchu, obrub a příčného odvodňovacího žlabu byla provedena až k hranici oplocení MŠ;
 - b) musely být provedeny zemní práce spočívající ve vymístění kabelů a o osazení půlených chrániček;
 - c) musely být provedeny zemní práce spočívající v odkopu a prokopu zeminy pro spodní stavbu komunikace v celkovém objemu asi 500 m³, neboť pod zpevněnými plochami se nacházely neúnosné zeminy, se kterými v projektu nebylo počítáno;



(dále jen „**Vícepráce**“). Cena více prací činí celkem 343 428,15 Kč bez DPH a byla smluvními stranami dohodnuta v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 6 smlouvy o dílo. Podrobně jsou náklady uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku č. 1 smluvní strany
 - a) rozšiřují předmět díla o Vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1;
 - b) mění ustanovení čl. 3 odst. 1 tak, že Cena za dílo činí **3 263 519,64 Kč bez DPH**;
 - c) mění ustanovení čl. 3 odst. 1 tak, že

Výše ceny za dílo: Cena bez DPH	2 920 091,49 Kč
DPH 21 %	613 219,21 Kč
Celkem cena včetně DPH	3 533 310,70 Kč.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčená jsou i nadále beze změny platná a účinná.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Přílohou č. 1 je položkový rozpočet Víceprací.
4. Uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Městské části Praha-Řeporyje jeho usnesením č. 0137/2024/ZMČ12 ze dne 21.5.2024.
5. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 smlouvy bude uveřejněn v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo podrobně přečetly a poté jako správný podepsaly.

V Praze dne 28.5.2024

.....
Městská část Praha-Řeporyje
Pave.....ti

.....
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,
zkratka EKIS, spol. s r.o.
Ing. Miloš Smolík, jednatel, Eva Smolíková,
jednatelka

Stavba:

Řeponyje- Parkoviště pro ZŠ Na Manoušce a parkoviště pro MŠ

Praha 5

Městská část Praha - Řeponyje

DIPRO s.r.o.

REKAPITULACE soupisu Víceprací / méněprací v Dodatku č.1

č. objektu	Popis	Cena víceprací	Cena méněprací	Cena celkem bez DPH
	Smlouva o Dílo			2 920 091,49
	Dodatek č.1	610 699,40	0,00	343 428,15
	SoD + Dod č.1			3 263 519,64

Náklady na vícepráce dle ZBV		610 699,40	-267 271,25	343 428,15
SO 101	ZBV č.1 Prodloužení rekonstrukce chodníku k MŠ	38 451,00	0,00	38 451,00
SO 401	ZBV č.2 Přeložka PREDi NN	117 724,40	0,00	117 724,40
SO 101	ZBV č.3 Komunikace	454 524,00	-267 271,25	187 252,75

Zdůvodnění dodavatele:

ZBV č.1.SO 101

Na pokyn TDI pana místostarosty Roznětinského se provedla nad rámec SoD rekonstrukce chodníku až k hranici oplocení MŠ. Jedná se o 10m chodníku , kde byl již stávající asfaltový povrch popadaný a odvodňovací ACCO drén rozbitý.

Zápis ve SD 1.3. 2024 strana 18522

V ocenění VV je postupováno dle SoD - ČL.2 odst. 5

ZBV č.2. -Objekt SO 401

Tento objekt je součástí PD ,v soutěži byl vypuštěn, zřejmě že vítězný zhotovitel si zajistí u dodavatelů PRE

EKis provede zemní práce dle VV projektanta a f. Elektroštika provede práci s vymístěním kabelů a osazením půlených chrániček

V ocenění VV je postupováno dle SoD - ČL.2 odst. 5

ZBV č.2. SO 101

Při provádění zemních prací na obj. SO 101 bylo zjištěno, že zpevněné plochy -obslužná komunikace má cca 10cm tloušťku, Na plochách parkovišť je částečně beton a částečně opět cca 10 cm štěrkodrti.


Převaha zemních prací tedy spočívala k odkopu a prokopu zeminy pro spodní stavbu komunikací cca 500 m3 a neprokázané podkladní vrstvy byly odečteny.

Zápis ve SD 18.3. 2024 strana 18527

V ocenění VV je postupováno dle SoD - ČL.2 odst. 5

Celkové vícepráce činí cca 12% ze smluvní ceny , což je méně než povolených 30%

Celkové vícepráce a méněpráce činí cca 30 % ze smluvní ceny , což je méně než povolených 50%



ZBV 1 REKAPITULACE -rekonstrukce chodníku k hranici MŠ- Vícepráce

Požadavek objednatele - Prodloužení rekonstrukce stávajícího devastovaného chodníku až k hranici MŠ 10m (20 m2)

SO 101 - Komunikace

Rozpočet

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu víceprací

38 451,00

HSV - Práce a dodávky HSV

38 451,00

1 - Zemní práce

4 800,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

15 626,00

8 - Trubní vedení

8 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 000,00

997 - Přesun sutě

4 125,00

998 - Přesun hmot

900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1		Zemní práce				4 800,00	
7	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	20,000	50,00	1 000,00	SoD
11	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	100,00	2 000,00	SoD
17	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,000	120,00	1 200,00	SoD
26	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	20,000	30,00	600,00	SoD
D	5		Komunikace pozemní				15 626,00	
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	220,00	4 400,00	SoD
54	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	20,000	300,00	6 000,00	SoD
55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	20,000	261,30	5 226,00	SoD
D	8		Trubní vedení				8 000,00	
62	K	871218111	Kladení ACCO Drainu	m	2,000	500,00	1 000,00	Kros 2023/2
63	M	28610447	ACCO DRAIN	m	2,000	3 500,00	7 000,00	Kros 2023/2
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00	
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	350,00	3 500,00	SoD
81	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,000	150,00	1 500,00	SoD
D	997		Přesun sutě				4 125,00	
91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,000	50,00	600,00	SoD
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	120,000	10,00	1 200,00	SoD
95	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,000	50,00	750,00	SoD
99	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,000	105,00	1 260,00	SoD
100	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,000	105,00	315,00	SoD
D	998		Přesun hmot				900,00	
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,000	60,00	900,00	SoD

ZBV č.2 -Přeložka kabelů PREDi

Ochrana a vymístění kabelů NN - součást PD - tento objekt byl ze soutěže vyjmut ale vytězný uchazeč ho musí provést

SO 401 - Přeložka kabelů PREDi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu víceprací	117 724,40
M - Práce a dodávky M	99 374,40
21-M - Elektromontáže	10 750,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	88 624,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 350,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
	D	M	Práce a dodávky M				99 374,40	
	D	21-M	Elektromontáže				10 750,00	
1	K	210100193	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x240+120 mm2	kus	0,000	675,00	0,00	
2	M	35436554	koncovka kabelová venkovní, 150-240mm2 dl 650mm	kus	0,000	6 240,00	0,00	
3	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
4	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	0,000	548,00	0,00	
5	K	210902022	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žily 4x240 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	20,000	145,00	2 900,00	manipulace s kabely
6	K	218902022	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žily 4x240 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m		100,00	0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				88 624,40	
7	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	34,000	630,00	21 420,00	Kros 2023/2
			"odkopání stávající kabelové trasy" 24			24 000		
			"0			10 000		
			Součet			34 000		
8	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	12,000	1 350,00	16 200,00	Kros 2023/2
9	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	48,000	50,00	2 400,00	Kros 2023/2
10	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	9,600	120,00	1 152,00	Kros 2023/2
11	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	9,600	25,00	240,00	Kros 2023/2
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	17,280	105,00	1 814,40	Kros 2023/2
			9 6*1 8 *Přepočtené koeficientem množství			17 280		
12	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	10,000	75,00	750,00	Kros 2023/2
13	K	460431313	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	12,000	210,00	2 520,00	Kros 2023/2
14	K	460661313	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou deskou š lože přes 40 do 50 cm	m	10,000	200,00	2 000,00	Kros 2023/2
15	M	59213004	deska krycí betonová 500x170/10x35mm	m	10,000	108,00	1 080,00	Kros 2023/2
16	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	24,000	17,50	420,00	Kros 2023/2
17	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	24,000	425,00	10 200,00	Kros 2023/2
18	M	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	24,720	1 150,00	28 428,00	Kros 2023/2
			24*1 03 *Přepočtené koeficientem množství			24 720		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 350,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 750,00	
19	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	50,000	105,00	5 250,00	Kros 2023/2
20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	50,000	150,00	7 500,00	Kros 2023/2
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 600,00	
21	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod		550,00	0,00	
22	K	041203000	Technický dozor investora	hod	6,000	600,00	3 600,00	
23	K	043154000	Zkoušky hutníci	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	

ZBV č.3 - Komunikace

Zučtování odvozu sutí a zeminy na skládku dle skutečných vrstev na stavbě

SO 101 - Komunikace

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Vícepráce	méněpráce
454 524,00	-267 271,25
454 524,00	-267 271,25
454 524,00	-125 750,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	-141 521,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Vícepráce	méněpráce	CÚ
D	1		Zemní práce				454 524,00	-125 750,00	
		122452204	Odkopávky a prokop. pro spodní stavbu silnic -strojně 340*0,4+340*0,4+400*0,5	m3	472.000	529.00	249 688,00		Kros 2023/2
				m3	472.000				
22	K	162751113	Vodorovně přemístění 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	472.000	199.00	93 928,00		Kros 2023/2
		113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 135+130-75	m2	-340.000	100.00	0.00	-34 000,00	SOD
					340 000				
4	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 135+130-75	m2	340.000	20.00	6 800,00		Kros 2023/2
					340 000				
5	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 110+60+175	m2	-345.000	150.00	0.00	-51 750,00	SOD
					345 000				
4	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 110+60+175	m2	345.000	20.00	6 900,00		Kros 2023/2
					345 000				
8	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-400.000	100.00	0.00	-40 000,00	SOD
4	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	400.000	20.00	8 000,00		Kros 2023/2
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 F21*1,8	t	849.600	105.00	89 208,00		SOD
				m3	849.600				
D	997		Přesun sutě				0,00	-141 521,25	
91	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-435.45	50.00		-21 772,50	SOD
92	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 15*0 098+(75-35)*0 22	t	-5 225.400	10.00		-52 254,00	SOD
					25 670				
95	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Součet	t	-435.450	50.00		-21 772,50	SOD
					1 028 870				
					96 900				
99	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-435.450	105.00		-45 722,25	SOD