



KRYCÍ LIST

Tisk: 14. 5. 2024

Počet stran :

Akce : **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část : **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

Zakázka : LUK030-24	Zpracovaná : 10. 5. 2024	Soubor : LUK030-24	Archivní číslo :
Umístění : Byt č 1 v bytovém domě č.p. 708/1 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice			
Investor : MÚ - OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>		33 226,8		33 226,8	
<i>součet za PSV celkem</i>	138 767,8	235 068,1		373 835,9	
<i>součet za MON celkem</i>	8 187,3	17 195,2		25 382,5	
<i>součet za PRIR celkem</i>					6 663,2
Celkem	146 955,1	285 490,1		432 445,2	6 663,2

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	12%	439 108,4	52 693,1	52 693,1
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	432 445,2
[+]Přirážky	6 663,2
[+]DPH celkem	52 693,1

CELKEM :

bez DPH	439 108,4 Kč
vč. DPH	491 801,5 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK06320 Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 714/2					
04#	PSV kotelny	0,05		50 784,3	27 480,4	78 264,7
05#	PSV potrubí	0,06			24 240,4	24 240,4
06#	PSV armatury	0,01			6 526,3	6 526,3
07#	PSV otopná tělesa	0,11		14 160,0	8 132,6	22 292,6
08#	PSV nátěry	0,01			6 758,9	6 758,9
09#	MON HZS				10 177,5	10 177,5
999	PRIR přírazky				889,6	889,6
	PSV součet za PSV celkem	0,23		64 944,3	73 138,7	138 083,0
	MON součet za MON celkem				10 177,5	10 177,5
	PRIR součet za PRIR celkem				889,6	889,6
Součet		0,23		64 944,3	84 205,8	149 150,0
Objekt: 002	LUK15216 Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2					
03#	PSV plynovod vnitřní				11 558,3	11 558,3
800	MON HZS	0,04		8 187,3	7 017,7	15 205,0
999	PRIR přírazky				401,4	401,4
	PSV součet za PSV celkem				11 558,3	11 558,3
	MON součet za MON celkem	0,04		8 187,3	7 017,7	15 205,0
	PRIR součet za PRIR celkem				401,4	401,4
Součet		0,05		8 187,3	18 977,4	27 164,7
Objekt: 003	LUK15216 Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2					
721	PSV kanalizace vnitřní	0,01			3 841,6	3 841,6
722	PSV vodovod vnitřní	0,28	0,31	193,7	9 368,3	9 562,0
725	PSV kompletace ZT	0,09	0,02	7 884,3	12 187,8	20 072,1
999	PRIR přírazky				502,1	502,1
	PSV součet za PSV celkem	0,38	0,33	8 078,0	25 397,7	33 475,6
	PRIR součet za PRIR celkem				502,1	502,1
Součet		0,38	0,33	8 078,0	25 899,8	33 977,8
Objekt: 004	LUK15216 Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2					
921	PSV elektromontáže				21 027,6	21 027,6
	PSV součet za PSV celkem				21 027,6	21 027,6
Součet					21 027,6	21 027,6
Objekt: 005	LUK15216 Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 714/2					
003	HSV zdivo				11 438,8	11 438,8
061	HSV úpravy povrchu vnitřní				7 728,7	7 728,7
064	HSV výplně otvorů		0,04		6 177,6	6 177,6
095	HSV různé dokončovací konstrukce				2 945,3	2 945,3
097	HSV proražení otvorů a ost.bour.práce	1,33			4 936,4	4 936,4
766	PSV konstrukce truhlářské - kuchyňská linka		0,02	11 894,4	23 605,9	35 500,3
771	PSV podlahy z dlaždic			1 957,6	3 146,2	5 103,9
775	PSV podlahy vlysové a parketové	96,00		8 496,0	8 842,6	17 338,6
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň, předsíň, ložnice a obývací	0,22	0,22	35 012,1	25 764,5	60 776,6
781	PSV obklady keramické	0,79		8 385,5	15 141,2	23 526,7
784	PSV malby				27 445,5	27 445,5
999	PRIR přírazky				4 870,0	4 870,0
	HSV součet za HSV celkem	1,33	0,04		33 226,8	33 226,8
	PSV součet za PSV celkem	97,01	0,24	65 745,6	103 945,8	169 691,4
	PRIR součet za PRIR celkem				4 870,0	4 870,0
Součet		98,34	0,28	65 745,6	142 042,7	207 788,2
Akce:	LUK030- Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1					
	HSV součet za HSV celkem	1,33	0,04		33 226,8	33 226,8
	PSV součet za PSV celkem	97,62	0,57	138 767,8	235 068,1	373 835,9
	MON součet za MON celkem	0,04		8 187,3	17 195,2	25 382,5
	PRIR součet za PRIR celkem				6 663,2	6 663,2

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**

Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK06320] - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 714/2								
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	5 826,3		5 826,3	5 826,3
2	4841743055	IMMERGAS VICTRIX TERA V2 28 EU plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody 3.032930 DPC - 49 420,00 Kč bez DPH, Nerezová spirála výměníku 5 let záruka	KUS	1,000	48 527,5	0,05	48 527,5	48 527,5
3	484301191	Prostorový termostat digitální	kus	1,000	1 475,0		1 475,0	1 475,0
4	731810111	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel 80/125 mm přes střechu provedení nerez včetně revize	soubor	1,000	19 396,3		19 396,3	19 396,3
5	731391817C0	Proplach přípravkem Sentinel dvojnásobný	hod	1,000	280,3		280,3	280,3
6	731391SE	Přípravkem Sentinel dvojnásobný X100 směs inhibitorů pro topné systémy, bod tuhnutí 0°C, 1 litr DPC - 598,-Kč bez DPH	Litr	1,000	781,8		781,8	781,8
8	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	477,700	4,1		1 977,7	1 977,7
oddíl 04# - kotelny						0,05	50 784,3	78 264,7
							27 480,4	
oddíl 05# [PSV] - potrubí								
1	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15/1 ÚT	m	6,000	367,3	0,01	2 203,6	2 203,6
2	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18/1 ÚT	m	26,000	411,5	0,03	10 699,5	10 699,5
3	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 22/1 ÚT	m	16,000	513,3	0,03	8 212,8	8 212,8
4	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojeky z trubek měděných D 15x1	kus	8,000	177,0		1 416,0	1 416,0
5	731391817C0	Inhibitor	l	1,000	855,5		855,5	855,5
6	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	48,000	13,6		651,4	651,4
7	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	137,160	1,5		201,6	201,6
oddíl 05# - potrubí						0,06		24 240,4
							24 240,4	
oddíl 06# [PSV] - armatury								
1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK provedení pro veřejné prostory	kus	5,000	413,0		2 065,0	2 065,0
2	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	354,0		354,0	354,0
3	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	47,2		188,8	188,8
4	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	101,8		407,1	407,1
5	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	197,7		197,7	197,7
6	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	140,1		280,2	280,2
7	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 504,5		3 009,0	3 009,0
8	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	61,420	0,4		24,6	24,6
oddíl 06# - armatury						0,01		6 526,3
							6 526,3	

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**

Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1	735000911 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	1,000	22,1			22,1	22,1
2	735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	29,5			88,5	88,5
3	735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Cosmonova délky do 1140 mm	kus	1,000	693,3			693,3	693,3
4	735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	2,000	811,3			1 622,5	1 622,5
5	484553170 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1200 mm	kus	1,000	4 410,3	0,02	4 410,3		4 410,3
6	484553230 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1400 mm	kus	1,000	5 133,0	0,04	5 133,0		5 133,0
7	484553243 těleso otopné deskové multifunkční 33-V 900/600 mm	kus	1,000	4 616,8	0,05	4 616,8		4 616,8
8	735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	590,0			590,0	590,0
9	484101122 Otopný žebřík 1764/600	kus	1,000	4 203,8			4 203,8	4 203,8
10	998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	274,012	3,3			912,5	912,5
oddíl 07# - otopná tělesa					0,11	14 160,0	8 132,6	22 292,6
oddíl 08# [PSV] - nátěry								
1	783425412 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	44,500	47,9			2 133,3	2 133,3
2	783621123 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 2x email a 2x tmel <i>Renovace dveří včetně kování a klik</i>	m2	8,000	578,2			4 625,6	4 625,6
oddíl 08# - nátěry					0,01		6 758,9	6 758,9
oddíl 09# [MON] - HZS								
1	OST01 Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	368,8			8 850,0	8 850,0
2	OST02 Zednické výpomocí (prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,800	737,5			1 327,5	1 327,5
oddíl 09# - HZS							10 177,5	10 177,5
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	1482,60451	0,6			889,6	889,6
oddíl 999 - přírázky							889,6	889,6
objekt 001 - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 714/2						0,23	64 944,3	149 150,0
							84 205,8	
objekt 002 [LUK15216] - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2								
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní								
1	722000 Demontáž stávajícího potrubí v sutérenu	kpl	0,500	3 481,0			1 740,5	1 740,5
3	733122126P POTRUBÍ MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS PLYN M	M	2,000	355,1			710,1	710,1
4	733122127P POTRUBÍ MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS PLYN M	M	3,000	465,1			1 395,2	1 395,2
5	734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	242,3			484,6	484,6
6	734292714 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	349,5			349,5	349,5
7	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	1 113,9			1 113,9	1 113,9

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**

Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
7 OST01	závit Revize plynoinstalace	kus	1,000	1 113,9			1 113,9	1 113,9
11 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	22,500	256,2			5 764,5	5 764,5
oddíl 03# - plynovod vnitřní								11 558,3
oddíl 800 [MON] - HZS								11 558,3
1 OST01	Revize plynoinstalace	kus	1,000	1 253,2			1 253,2	1 253,2
2 OST03	Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,000	696,2			696,2	696,2
3 7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 308,9			1 308,9	1 308,9
4 541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	8 187,3	0,04	8 187,3		8 187,3
5 OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,800	2 088,6			3 759,5	3 759,5
oddíl 800 - HZS								15 205,0
								7 017,7
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								401,4
1 PRIR 0002	Přesun materiálů	%	267,6328	1,5			401,4	401,4
oddíl 999 - přírázky								401,4
								401,4
objekt 002 - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2								27 164,7
								18 977,4
objekt 003 [LUK15216] - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2								3 841,6
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								3 841,6
1 721	Propojení na stávající připojovací potrubí HT 100	ks	1,000	693,8			693,8	693,8
2 721194129C0	Úpravy potrubí kanalizace <i>Pro připojení kuchyňské linky včetně sekacích prací a zazdění</i>	kus	1,500	354,0			531,0	531,0
3 721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	423,4			423,4	423,4
4 721000001	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	4,000	233,6			934,6	934,6
5 721000002	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 50	M	4,000	253,5			1 013,8	1 013,8
6 721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	75,8			75,8	75,8
7 721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	84,0			84,0	84,0
9 721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	11,5	0,01		11,5	11,5
10 998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	737,7			73,8	73,8
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								3 841,6
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								9 562,0
1 999999	Demontážní práce zařízení včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,500	5 947,2			2 973,6	2 973,6
2 722171221	POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	8,000	318,6			2 548,8	2 548,8
3 00600002	mirelon 22/20	M	8,000	24,2	0,02	193,7	193,7	193,7
4 722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	8,000	196,8			1 574,6	1 574,6
5 722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	8,000	135,9	0,01		1 087,5	1 087,5
6 722231011	MTZ VENTIL PRUCHOZI KE 125 C G 1/2	KUS	2,000	150,1			300,2	300,2
11 725540802	Dmtž ohřivačů plynových -500 l	soubor	1,000	199,7	0,31		199,7	199,7
12 722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	25,000	14,2	0,25		354,0	354,0
13 998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	659,9			329,9	329,9
oddíl 722 - vodovod vnitřní								9 562,0
								9 368,3

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	725100010	DMTZ + MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	488,5	0,02	488,5	488,5
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 044,4	3 044,4		3 044,4
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	209,6	209,6		209,6
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	601,8		601,8	601,8
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	1 154,0	0,01	1 154,0	1 154,0
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	198,2	0,02	198,2	198,2
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	276,1		276,1	276,1
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	182,7		182,7	182,7
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 203,6		1 203,6	1 203,6
10	72522419K	VANA Klasik 160 + podpora + sifon	SOUBOR	1,000	7 448,2	0,05	7 448,2	7 448,2
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	297,4		892,1	892,1
12	725000233	BATERIE VANOVA TITANIRIS 92020/1.0 <i>Baterie bez vybavení</i>	KS	1,000	1 115,8		1 115,8	1 115,8
13	725000230	BATERIE UMYVAD TITANIRIS 92096.0	KS	1,000	1 054,9		1 054,9	1 054,9
14	7250003022	BATERIE DREZOVA TITANIA 95074.0	KS	1,000	1 050,7		1 050,7	1 050,7
15	725000031	HADICE SPRCHOVA 150 + RUZICE + DRZAK	KS	1,000	254,9		254,9	254,9
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	205,3		205,3	205,3
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	138,8		555,1	555,1
20	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	681,1		136,2	136,2
oddíl 725 - kompletace ZT						0,11	7 884,3	20 072,1
							12 187,8	
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	334,75634	1,5		502,1	502,1
oddíl 999 - přírázky							502,1	502,1
objekt 003 - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2								
						0,71	8 078,0	33 977,8
							25 899,8	
objekt 004 [LUK15216] - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2								
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce	soubor	1,000	21 027,6		21 027,6	21 027,6
oddíl 921 - elektromontáže							21 027,6	21 027,6
objekt 004 - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 714/2								
							21 027,6	21 027,6
objekt 005 [LUK15216] - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 714/2								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	3,000	942,8		2 828,5	2 828,5
3	3179443231	Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	583,8		1 167,6	1 167,6
4	340023511R0	Zazdívkva otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	10,000	324,1		3 240,5	3 240,5
5	346244312.R0	Obezdivky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	2 029,8		2 029,8	2 029,8
6	34211999,R00	Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	74,9		2 172,4	2 172,4
oddíl 003 - zdivo							11 438,8	11 438,8

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**

Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	320261664.R0 Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	1,000	90,6			90,6	90,6
3	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	25,000	49,6			1 239,0	1 239,0
5	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	28,000	228,5			6 399,1	6 399,1
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní								7 728,7
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 839,4			1 839,4	1 839,4
3	642944121RT Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,000	2 698,5			2 698,5	2 698,5
4	767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,000	546,6	0,04		1 639,7	1 639,7
oddíl 064 - výplně otvorů							0,04	6 177,6
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,000	92,0			2 945,3	2 945,3
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								2 945,3
oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce								
1	310238411 Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,700	6 382,2	1,33		4 467,5	4 467,5
2	612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,700	389,4			272,6	272,6
3	612321214 Omítka vnitřní stěn štuková	m2	0,700	280,4			196,3	196,3
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce							1,33	4 936,4
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka								
1	766111826R0 Montáž kuchyňských linek Dodávané v katronu	soubor	1,000	2 626,4	0,02		2 626,4	2 626,4
2	766666125 Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	11 894,4		11 894,4		11 894,4
3	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 271,0			6 541,9	6 541,9
4	7665222 D+M dveře vnitřní 700/1970 včetně kliky standard + prah	kus	1,000	3 129,4			3 129,4	3 129,4
5	766908004 D+M dřevěné vstupní dveře plné vč. prahu, s požární odolností EW 30 DP-3C - 900/1970 mm Levé	kus	1,000	11 308,2			11 308,2	11 308,2
oddíl 766 - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka							0,02	11 894,4
								23 605,9
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	6,800	53,8			365,9	365,9
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	3,500	594,7			2 081,5	2 081,5
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	3,500	559,3		1 957,6		1 957,6
4	771101115R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	3,500	199,7			698,8	698,8
oddíl 771 - podlahy z dlaždic							1 957,6	5 103,9
								3 146,2

Akce: **Stavební úprava bytu č.2 v domě č.p. 714, ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**

Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
1	966061631 Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	16,000	205,3			3 285,1	3 285,1
2	776572128P Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací <i>Včetně podkladní izolační vrstvy</i>	m2	16,000	347,3			5 557,4	5 557,4
3	60725012 OSB deska 3 Ntl. 16 mm uložení a těsnění mont pěnou <i>včetně hobry a lepenky</i>	m2	16,000	531,0	96,00	8 496,0		8 496,0
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové				96,00	8 496,0		8 842,6	17 338,6
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň, předsíň, ložnice a obývak								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 <i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>	kus	64,000	104,5	0,11		6 688,0	6 688,0
2	775221214.RT Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	64,000	158,6	0,06		10 149,8	10 149,8
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	64,000	60,5	0,06	3 872,6		3 872,6
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	64,000	139,5	0,01		8 926,7	8 926,7
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	64,000	441,8	0,18	28 274,6		28 274,6
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	72,000	39,8	0,02	2 864,9		2 864,9
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň, předsíň, ložnice a obývak				0,44	35 012,1		25 764,5	60 776,6
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	18,000	548,0	0,06		9 863,8	9 863,8
2	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	18,000	465,9		8 385,5		8 385,5
3	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	18,000	79,3			1 427,4	1 427,4
4	998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	631,0			73,5	73,5
5	612451111R0 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady	m2	18,000	194,0	0,74	3 491,8		3 491,8
6	725980113.R0 Dvířka 300 x 300 mm plast bílý	kus	1,000	284,6			284,6	284,6
oddíl 781 - obklady keramické				0,79	8 385,5		15 141,2	23 526,7
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784191301 Penetrace podkladu hloubková protiplísňová Primalex 2x	m2	156,000	53,8			8 394,4	8 394,4
2	X7 oškrabání vnitřních maleb, očištění	m2	129,000	55,2			7 123,4	7 123,4
3	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	156,000	76,5			11 927,8	11 927,8
oddíl 784 - malby							27 445,5	27 445,5
oddíl 999 [PRIR] - prirazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2029,18204	2,4			4 870,0	4 870,0
oddíl 999 - prirazky							4 870,0	4 870,0
objekt 005 - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 714/2				98,62	65 745,6		142 042,7	207 788,2