

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č.1 smlouvy MO evid. č.: 6440-0630-2024-012

Kód: 2024_VZ
Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

KSO:
Místo: VZZ Rančířov

CC-CZ:
Datum: 12.05.2024

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

IC: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
3 Tech.,s.r.o., Třebíč

IC: 26922207
DIČ: CZ26922207

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 395 788,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 395 788,97	Výše daně 923 115,68
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		5 318 904,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha č.1 smlouvy MO evid. č.: 6440-0630-2024-012

Kód:

2024_VZ

Stavba:

92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Místo:

VZZ Rančířov

Datum:

12.05.2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Třebíč

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

92-06-13-52-01

CE 06-13-52-008_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

92-06-13-52-02

CE 06-13-52-010_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

92-06-13-52-03

CE 06-13-52-017_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění
Objekt:
92-06-13-52-01 - CE 06-13-52-008_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	VZZ Rančářov	Datum:	12.05.2024
Zadavatel:		IČ:	60162694
	Česká republika - Ministerstvo obrany	DIČ:	CZ60162694
Uchazeč:		IČ:	26922207
	3 Tech.,s.r.o., Třebíč	DIČ:	CZ26922207
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		2 628 753,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 628 753,12	21,00%	552 038,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 180 791,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt: 92-06-13-52-01 - CE 06-13-52-008_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Místo:	VZZ Rančívov	Datum:	12.05.2024
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	
Uchazeč:	3 Tech.,s.r.o., Třebíč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt: 92-06-13-52-01 - CE 06-13-52-008_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Místo: VZZ Rančířov Datum: 12.05.2024

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172					
		VV	M.č.1,2,3,4					
		VV	107,16+433,8+103,59+106,17					
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
		VV	M.č.11,12,13					
		VV	M.č.11,12,13					
		VV	16,8+16,5+34,2					
D 5			Komunikace pozemní					
3	K	564801011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801011					
		VV	M.č.1,2,3,4,11,12,13					
		VV	107,16+433,8+103,59+106,17+16,8+16,5+34,2					
4	K	581141318	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581141318					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	622326259	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326259					
		VV	M.č.1,2,3,4,11,12,13					
		VV	(42,3+66,6+44,7+45+15,2+15,1+21)*1,5					
		VV	M.č.1					
		VV	1,5*(4,2-1,5)					
		VV	Součet					
6	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
7	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633831111					
8	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112129					
		VV	M.č.1,2,3,4,11,12,13					
		VV	48,9+93+48+48,3+17,6+17,5+23,4					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919111112					
		VV	m.č.1					
		VV	36,15					
		VV	m.č.2					
		VV	145,5					
		VV	m.č.3					
		VV	36,15					
		VV	m.č.4					
		VV	36,15					
		VV	m.č.11					
		VV	2,8					
		VV	m.č.12					
		VV	2,75					
		VV	m.č.13					
		VV	11,7					
		VV	součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
11	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112					
12	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919748111					
13	M	24551090	nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání					
		VV	377,55*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
	D	997	Přesun sutě					
15	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006					
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
	D	998	Přesun hmot					
17	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
18	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190108					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
19	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200812					
20	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822					
21	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113					
22	M	55121215	ventil termostatický rohový s ruční hlavou 1/2"					
23	M	55121196	ventil závitový zpětný 1/2"					
24	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114					
25	M	55121225	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 3/4"					
26	M	55121198	ventil závitový zpětný 3/4"					
27	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115					
28	M	55121227	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"					
29	M	55121199	ventil závitový zpětný 1"					
30	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
31	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734313					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
32	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
	VV		registry					
	VV		67*0,23864*1,1					
	VV		pr.6/4"					
	VV		112*0,1256*1,1					
	VV		Součet					
33	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
34	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735313					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
35	K	784111003	Óprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003					
VV			A					
36	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181103					
VV			A					
37	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191001					
VV			1,8*2*14					
VV			1,45*2*3					
VV			3,3*3,6*6					
VV			Součet					
38	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
39	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211103					
VV			A					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
40	K	043134000	Zkoušky zatěžovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043134000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt:

92-06-13-52-02 - CE 06-13-52-010_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

KSO:

Místo: VZZ Rančářov

CC-CZ:

Datum: 12.05.2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt: 92-06-13-52-02 - CE 06-13-52-010_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění


Místo:	VZZ Rančířov	Datum:	12.05.2024
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	
Uchazeč:	3 Tech.,s.r.o., Třebíč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt: 92-06-13-52-02 - CE 06-13-52-010_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Místo: VZZ Rančičov Datum: 12.05.2024

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190108
VV			5*8
D 734			Ústřední vytápění - armatury
2	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200812
3	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822
4	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115
5	M	55121227	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"
6	M	55121199	ventil závitový zpětný 1"
7	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123
8	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734313
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa
9	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910
VV			registry
VV			4*4*8*0,23864*1,1
VV			pr.6/4"
VV			5*8*0,1256*1,1
VV			Součet
10	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811
11	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735313

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt:

92-06-13-52-03 - CE 06-13-52-017_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

KSO:

Místo: VZZ Rančívov

CC-CZ:

Datum: 12.05.2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt: 92-06-13-52-03 - CE 06-13-52-017_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Místo: VZZ Rančívov

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč

Datum: 12.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Objekt: 92-06-13-52-03 - CE 06-13-52-017_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Místo: VZZ Rančířov
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč

Datum: 12.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D	1		Zemní práce
1	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107132
VV			M.č.4,8,9
VV			54,05+11,6+11,6
2	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172
VV			M.č.1,2,3
VV			75,28+71,74+71,74
3	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332
VV			M.č.5,6,7
VV			35,16+34,73+11,65
D	5		Komunikace pozemní
4	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801011
VV			M.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9
VV			75,28+71,74+71,74+54,05+35,16+34,73+11,65+11,6+11,6
5	K	581141318	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 220 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581141318
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6	K	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612335302
VV			14*(1,8+2,0+2,0)*0,3
VV			14*(1,8+2,0+2,0)*0,3
VV			Součet
7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001
VV			2,5*2*14
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011
VV			2*1*14
9	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135102
VV			1,8*14*2
10	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213
11	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633831111
12	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112129
VV			M.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9
VV			37,2+36,6+36,6+30,7+24,24+23,6+17,08+13,8+13,8
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
13	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919111112					
			m.č.1					
			12,9+6+6					
			m.č.2,3					
			(12,9+5,7+5,7)*2					
			m.č.4					
			8,75+6,2					
			m.č.5,6					
			(5,7+6,4)*2					
			m.č.7					
			2,1					
			Součet					
14	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
15	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112					
16	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919748111					
17	M	24551090	nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání					
			377,55*0,25 *Přepočtené koeficientem množství					
18	K	946111111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111111					
19	K	946111211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111211					
20	K	946111811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111811					
	D	997	Přesun sutě					
21	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006					
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
24	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190108					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
25	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200812					
26	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822					
27	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113					
28	M	55121215	ventil termostatický rohový s ruční hlavou 1/2"					
29	M	55121196	ventil závitový zpětný 1/2"					
30	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114					
31	M	55121225	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 3/4"					
32	M	55121198	ventil závitový zpětný 3/4"					
33	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115					
34	M	55121227	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	55121199	ventil závitový zpětný 1"					
36	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
37	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734313					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
38	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
	VV		registry					
	VV		51*0,23864*1,1					
	VV		pr.6/4"					
	VV		90*0,1256*1,1					
	VV		Součet					
39	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
40	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735313					
	D	764	Konstrukce klempířské					
41	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		1,8*14					
42	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
43	M	13880008	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm					
44	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
45	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
	VV		1,8*2*14					
46	M	61140053_RP	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - matené zasklení					
47	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
48	K	767620834	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 2,5 do 6 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620834					
	VV		1,8*2*14					
49	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
50	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767311					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
51	K	783000101	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch oplepením páskou nebo fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783000101					
	VV		2,5*1*14					
52	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
		VV	35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
53	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133					
54	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827423					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
55	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003 A		
56	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181103 A		
57	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191001 1,8*2*14 1,45*2*3 3,3*3,6*6 Součet		
58	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007		
59	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211103 A		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
60	K	043134000	Zkoušky zatěžovací					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043134000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024_VZ
Stavba: 92-06-13-52 - Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů, výměna ventilů vytápění

Datum: 12.05.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
92-06-13-52-01	CE 06-13-52-008_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů. výměna ventilů vytápění		
A	Malby		
	m.č.1		
	181,62		
	m.č.2		
	295,56		
	m.č.3		
	189,72		
	m.č.4		
	190,98		
	m.č.11		
	47,04		
	m.č.12		
	46,74		
	m.č.13		
	61,2		
	Součet		
Použití figury:			
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
92-06-13-52-03	CE 06-13-52-017_Oprava podlah, omítek, maleb, výměna výplní otvorů. výměna ventilů vytápění		
A	Malby		
	m.č.1		
	137,16		
	m.č.2		
	134,64		
	m.č.3		
	134,64		
	m.č.4		
	103,36		
	m.č.5		
	98,908		
	m.č.6		
	87,24		
	m.č.7		
	54,056		
	m.č.8		
	55,06		
	v9		
	47,86		
	m.č.10		
	114,9		
	Součet		
Použití figury:			
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		