

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **BauSystem CZ s.r.o.**
Sídlo: Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 05060770
DIČ: CZ05060770
Zastoupen: p. Vladimírem Pecháčkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 93361 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel také jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Oprava střech areálu SKM Vinařská – Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1-A3** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (*dále také jen „Dílo“*).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) Část předmětu díla je opravou po škodní události. Objednatel za tuto škodní událost očekává příjem finančních prostředků od pojišťovny. Identifikace škodní události – Poškození střechy krupobitím; Pojišťovna: Allianz pojišťovna, a.s.; Druh škody: Živelní pojištění; Č. smlouvy: C550012108, ze dne 15.12.2022, (*dále také jen „Škodní událost“*)
- I. 5) **Výhrada změny zhotovitele**
- I. 5) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
- I. 5) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (*dále jen „Původní řízení“*) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
- I. 5) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
- I. 5) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
- I. 5) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně

a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

- II. 2) Předmětem Díla je stavba Oprava střech areálu SKM Vinařská – Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3 (*dále také jen „Předmět díla“*) na ulici Vinařská v Brně.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (*dále také jen „Technické podmínky“*) je vymezena v projektové dokumentaci, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00006880> (*dále jen „Adresa VZ“*), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (*dále také jen „Rozpočet“*).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (*dále také jako „Věci k provedení díla“*), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
 4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že Technické podmínky neobsahují zřejmé nedostatky, zejména neobsahují řešení, konstrukce, a obecně výkonové či funkční

požadavky, které se ukázaly nevhodné při provádění jeho předchozích děl, a že výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

III. 4) **Harmonogram provedení Díla**

- III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.
- III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
- III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
- III. 4) h) Porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

III. 5) **Staveniště**

- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést
 1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „**Staveniště**“*), jakož i
 2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.
- III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
- III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

- III. 5) d) Zhotovitel je povinen zajistit oplocení Staveniště; bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn na oplocení cokoli měnit nebo do něj jakkoli zasahovat.

III. 6) Zhotovení stavby

- III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.
- III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nespĺňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
 2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
 3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele

- III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného plného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
- III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.
- III. 7) d) Na staveništi se nachází přenosové telekomunikační zařízení Cetin a Vodafone, které nesmí být činností Zhotovitele poškozeny, nesmí být omezena jeho funkčnost a nesmí dojít k přerušení elektrického proudu. V případě, že Zhotovitel způsobí svou činností přerušení elektrického proudu, omezení činnosti nebo jakékoliv poškození tohoto zařízení, uhradí veškerou způsobenou škodu Objednateli a provozovatelům zařízení. Zhotovitel se zavazuje koordinovat své práce způsobem, který neomezí provoz a údržbu těchto zařízení.

III. 8) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla. (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 7 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
 - III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
 - III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
 - III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
 - III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
 - III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
 - III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.
- III. 9) **BOZP a PO**
- III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
 - III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
 - III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
 - III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 11) **DSPS**

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů a dále dle metodik SUKB pro DSPS, které jsou uveřejněny na Adrese VZ. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatel, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce, koncové prvky a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) **Manuály**

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

III. 13) **Pasportizace**

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla formou fotodokumentace a zákresem případných změn do DSPS.

III. 13) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 14) **Licence**

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 15) **Pokyny Objednatele**

III. 15) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 15) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 16) **Pověřená osoba**

III. 16) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 16) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 16) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 17) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**

III. 17) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (*dále jen „Elektřina“*) na Stavenišť. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebrané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírání Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebrané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 3 000,- Kč za každých i započatých 1 000 000,- Kč ceny Díla.

III. 17) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Stavenišť. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu

odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 3 000,- Kč za každých i započatých 1 000 000,- Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

III. 18) **Kontrola provádění Díla**

- III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
 - III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
 - III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
 - III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
 - III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
 - III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
 - III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 19) **Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**
- III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

- III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 19) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 19) e) Zhotovitel označuje pracovníka: Ing. Jana Juránka, ČKAIT 1003207 za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „Stavbyvedoucí“*), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který je jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ.
- III. 19) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Stavbyvedoucího je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Stavbyvedoucím, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Stavbyvedoucího. Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový Stavbyvedoucí schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, ledaže by některá ze Smluvních stran na uzavření dodatku trvala.
- III. 19) g) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla každodenně. Na žádost Objednatele bude Stavbyvedoucí přítomen na Staveništi během objednatelovým předem určeného časového intervalu kdykoliv v době provádění Díla od 8:00 hod. do 16:00 hod.
- III. 20) Subdodavatelé Zhotovitele**
- III. 20) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
- III. 20) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
- III. 20) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

- III. 20) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- III. 20) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.
- III. 20) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.
- III. 20) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 21) Předávané doklady a dokumentace**
- III. 21) a) Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 22) Zajištění přípravy kolaudace**
- III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu nebo k bezchybnému průběhu jakékoliv prohlídky DOSS nebo stavebního úřadu (*dále jen „Kolaudace“*), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.
- III. 22) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, zkoušky, měření, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.
- III. 22) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.
- III. 23) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**
- III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje
1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
 2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
 3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.
- III. 23) b) Ust. III. 23) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

- III. 23) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.
- III. 23) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud
1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
 2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
 3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
 4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. Předpokládaný termín zahájení provádění Díla je 24. 6. 2024.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

- IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. Za součást předvedení způsobilosti je považováno také provedení předepsaných zkoušek a revizí.
- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. K předání a převzetí díla bude vyzván zástupce Cetin. Zástupce Cetin vyzve Zhotovitel. Kontaktní údaje na zástupce Cetin sdělí Objednatel na výzvu Zhotovitele.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 14. 10. 2024. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se

považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
- IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 4) d) Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržet následující termíny:
1. hlučné ani prašné práce na blocích A1 až A3 Zhotovitel nezahájí dříve než 1. 7. 2024,
 2. prašné práce na blocích A1 až A3 Zhotovitel dokončí nejpozději 18. 8. 2024,
 3. hlučné práce na blocích A1 až A3 Zhotovitel dokončí nejpozději 1. 9. 2024.
- IV. 4) e) **Předávací protokol**
- O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
 2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
 3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a
 4. datované podpisy Smluvních stran.
- IV. 4) f) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
1. DSPS,
 2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
 3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
 4. pasport a
 5. Manuály
- IV. 4) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
- IV. 4) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.
- IV. 4) i) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**
- Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
 2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,
- oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a

potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

- IV. 4) j) Neoznámení vad dle ust. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
 - IV. 4) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
 - IV. 4) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
- IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

- IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5)1. Smlouvy.

V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

27 973 980,77 Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

- V. 2) **DPH**

- V. 2) a) DPH činí 5 874 535,96 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 33 848 516,73 Kč.
- V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7)

ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.
- V. 4) **Rozpočet**
- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelům odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (*dále jen „Soupis“*) po dokončení následujících celků:
1. Blok A1 – slunolamy,
 2. Blok A1 – střešní plášť, hromosvod a LPS,
 3. Blok A1 – Cetin,
 4. Blok A2 – slunolamy,
 5. Blok A2 – střešní plášť, hromosvod a LPS,
 6. Blok A3 – slunolamy,
 7. Blok A3 – střešní plášť, hromosvod a LPS,
 8. Blok E – střešní plášť, hromosvod a LPS.

Soupisy budou zpracovány pro každý dokončený celek dle výše uvedeného ustanovení samostatně na část uznanou pojišťovnou k úhradě za Škodní událost a samostatně na zbývající část. U celku Blok A1 – Cetin bude jen jeden Soupis bez dalšího rozdělení. Rozpočty jsou pro takovéto rozdělení připraveny.

- VI. 1) b) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
 - VI. 1) c) Faktury znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
 - VI. 1) d) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
 - VI. 1) e) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
 - VI. 1) f) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- VI. 2) **Náležitosti Faktury**
- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
 2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
 5. přílohou Faktur bude Objednatelem potvrzený Soupis.
 - VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
 - VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
 - VI. 2) d) V případě, že
 1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
 2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) **Změna Předmětu díla obecně**

- VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
- VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. Objednatel výslovně deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ.
- VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.
- VII. 1) d) Je lhotejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
 2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
 3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
 4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
 5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.
- VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle VII. 2)3 a VII. 2)4 Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (dále jen „**Ceník RTS**“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
 3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.
- VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.
- VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
- VII. 9) **Bagatelní Změny**
- VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
 2. které nevedou ke změně ceny Díla ani lhůty pro předání Díla,
 3. které by za použití v řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
 4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
- VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.
- VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
- VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

- VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatel, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.
- VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí **60 měsíců** od
1. převzetí Díla nebo
 2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatel, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelům převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobenou načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) **Reklamacie vad Díla v záruční době**

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamacie“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamacie odeslaná Objednatelům poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamacii Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatelů, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatelů**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatelů, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatelů, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatelů**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatelů, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamacii a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednatelům, zda Reklamacii uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamacii uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamacii neuzná, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatelům písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamacie bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatelů.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní

strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že

odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) **Nebezpečí škody**

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) **Pojištění Zhotovitele**

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se

v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

- IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,
 2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 200 000,- Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,
 3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 30 000 000,- Kč,
 4. pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (dle Munich Re D 116) s limitem plnění min. ve výši 15 000 000,- Kč,
 5. spoluúčast Zhotovitele max. 20 000,- Kč,
 6. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,
 7. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem,
 8. rozšířené krytí záruční doby (dle Munich Re D 004) v délce 24 měsíců.
- IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé,
 2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně následných finančních škod, škod způsobených na věcech převzatých a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,
 3. limit plnění min. ve výši 50 000 000,- Kč,
 4. spoluúčast max. 20 000,- Kč,
 5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,
 6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.
- IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídajícím-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.
- IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
- X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,01 % z ceny Díla bez DPH za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
 - X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,01 % z ceny Díla bez DPH za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
- Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.
- X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla bez DPH.
 - X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
 1. 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
 2. 1 000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
 - X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení.
 - X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 20) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
 - X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 19) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý

započatý den.

- X. 3) g) V případě porušení termínů při provádění Díla dle ust. IV. 4) d) této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den porušení a každý případ. V případě, že porušením vznikne Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel tuto škodu Objednateli uhradit. V případě nedodržení termínu pro včasné ukončení prašných prací uhradí Zhotovitel Objednateli náklady za opakované mytí činností zhotovitele zaprášených oken.
- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.
- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zajištění závazků Zhotovitele

- XI. 1) Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby
 - XI. 1) a) Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek na částku 1 000 000,- Kč.
 - XI. 1) b) Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. Účinnost bankovní záruky neskončí dřív než uplynutím 60 dnů od konce záruční doby.
 - XI. 1) c) Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek

vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

- XI. 1) d) Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
- XI. 1) e) V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- XI. 1) f) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 60 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
- XI. 1) g) Bankovní záruky zavazují k plnění výhradně ve prospěch Objednatele, na první výzvu, bez povinnosti Objednatele předložit bance jiné dokumenty než písemnou výzvu.

XII. Zrušení závazků ze Smlouvy

XII. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XIII. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XII. 2) Odstoupení od Smlouvy

XII. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplýne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobila bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen

výkon rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
 8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
 9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- XII. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatel na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- XII. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- XII. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
- XII. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**
- XII. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
 2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
 3. předá Objednateli Staveniště.
- XII. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
- XII. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XII. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
- XII. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XII. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XII. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné

narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XII. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XII. 3) f) **Vyklizení Staveniště**

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

XII. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XIII. Komunikace Smluvních stran

XIII. 1) **Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XIII. 2) **Písemná forma komunikace**

XIII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XIII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XIII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XIII. 3) **Dodatky ke Smlouvě**

- XIII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
- XIII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- XIII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIV. Důvěrné informace

- XIV. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
 2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
 3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.
- XIV. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
- XIV. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
 2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIV. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XV. Závěrečná ujednání

XV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- XV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní

Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

- XV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XV. 4) Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. § 1879 OZ se nepoužije.
- XV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XV. 7) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.
- XV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
---------	--------------	--

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o. Rybkova 948/23 602 00 Brno	IČO: 05060770	DIČ: CZ05060770
-------------	--	---------------	-----------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 057 385,99
PSV	17 419 829,78
MON	187 500,00
Vedlejší náklady	403 600,00
Ostatní náklady	905 665,00
Celkem	27 973 980,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 973 980,77 CZK
Základní DPH	21 %	5 874 535,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 848 516,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO	Stavební objekty	0,00	26 890 730,77	5 647 053,46	32 537 784,23	96
A1.1 (E)	Úpravy Cetin (REV)	0,00	32 142,30	6 749,88	38 892,18	0
A1.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)	0,00	3 288 755,03	690 638,56	3 979 393,59	12
A1.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)	0,00	291 164,08	61 144,46	352 308,54	1
A1.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)	0,00	60 426,95	12 689,66	73 116,61	0
A1.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)	0,00	796 813,88	167 330,91	964 144,79	3
A1.2 (D)	Slunolamy	0,00	2 261 454,13	474 905,37	2 736 359,50	8
A1.4 (A)	Hromosvod a LPS	0,00	93 437,00	19 621,77	113 058,77	0
A2.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)	0,00	2 865 727,88	601 802,85	3 467 530,73	10
A2.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)	0,00	179 894,65	37 777,88	217 672,53	1
A2.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)	0,00	638 617,12	134 109,60	772 726,72	2
A2.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)	0,00	796 813,88	167 330,91	964 144,79	3
A2.2 (D)	Slunolamy	0,00	2 232 345,29	468 792,51	2 701 137,80	8
A2.4 (A)	Hromosvod a LPS	0,00	105 783,00	22 214,43	127 997,43	0
A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)	0,00	3 316 435,56	696 451,47	4 012 887,03	12
A3.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)	0,00	368 676,53	77 422,07	446 098,60	1
A3.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)	0,00	243 909,06	51 220,90	295 129,96	1
A3.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)	0,00	795 108,07	166 972,69	962 080,76	3
A3.2 (D)	Slunolamy	0,00	2 232 345,29	468 792,51	2 701 137,80	8
A3.4 (A)	Hromosvod a LPS	0,00	98 583,00	20 702,43	119 285,43	0
E.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)	0,00	4 712 888,01	989 706,48	5 702 594,49	17
E.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)	0,00	211 491,80	44 413,28	255 905,08	1
E.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)	0,00	144 854,97	30 419,54	175 274,51	1
E.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)	0,00	1 015 039,29	213 158,25	1 228 197,54	4
E.4 (A)	Hromosvod a LPS	0,00	108 024,00	22 685,04	130 709,04	0
VRN	VRN a ON	0,00	1 083 250,00	227 482,50	1 310 732,50	4
00	VRN a ON	0,00	1 083 250,00	227 482,50	1 310 732,50	4
Celkem za stavbu		0,00	27 973 980,77	5 874 535,96	33 848 516,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			40 095,00	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			206 348,76	0,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			165 751,89	0,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			44 239,20	0,2
65	Úpravy povrchů budov	HSV			115 421,36	0,4
721	Vnitřní kanalizace	HSV			548 288,66	2,0
8	Trubní vedení	HSV			103 168,00	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			300 644,80	1,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			714 714,60	2,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			134 190,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 067 648,20	11,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 542 841,01	5,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 514,72	0,3
710	Parozábrana	PSV			490 544,00	1,8
711	Izolace proti vodě	PSV			2 055 521,23	7,3
712	Povlakové krytiny	PSV			10 442 088,31	37,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			356 480,57	1,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 067 244,14	7,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			401 690,63	1,4

783	Nátěry	PSV			1 128 091,54	4,0
784	Malby	PSV			120 562,86	0,4
790	Vnitřní vybavení	PSV			231 827,00	0,8
799	Ostatní	PSV			125 779,50	0,4
M21	Elektromontáže	MON			187 500,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 994 519,79	7,1
VN	Vedlejší náklady	VN			403 600,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			905 665,00	3,2
Cena celkem					27 973 980,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní pláště A1-A3, E a Slunolamy A1–A3		
O:	SO	Stavební objekty	
R:	A1.1 (E)	Úpravy Cetin (REV)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				23 642,30
1	952902110R00	Zamětání ploch a jejich čištění	m2	20,58000	6,30	129,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,58000		20,58000		
2	712361702RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, přípevněnou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci 16,5+1,2*2+1,2*1,4	m2	20,58000	320,00	6 585,60
				20,58000		
3	288082T10	HZS nezměřitelné položky-jehlová zkouška	hod	2,57250	480,00	1 234,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,72500*0,1		2,57250		
4	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	20,58000	140,00	2 881,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,58000		20,58000		
5	283221317Rx	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 2,0 dle spec. červená	m2	25,72500	498,00	12 811,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,58000		20,58000		
		Koeficient proez 25%: 0,25		5,14500		
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 600,00
6	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00
		2		2,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				3 900,00
7	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	600,00	600,00
8	005121 Rx	Zařízení staveniště a koordinace profesí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
9	005211020RX	Ochranné opatření před povětrností	Soubor	1,00000	500,00	500,00
10	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	800,00	800,00
Celkem						32 142,30

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 150,00
1	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. - vyrování podkladu P18 : 30	m2	30,00000	360,00	10 800,00
				30,00000		
2	69366079R	Geotextilie, 400 g/m2 P18 : 30	m2	30,00000	45,00	1 350,00
				30,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				35 070,40
3	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	m2	8,00000	597,00	4 776,00
				8,00000		
4	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 PO : 1,6*0,1*12	m3	1,92000	4 570,00	8 774,40
				1,92000		
5	711786266R00	Oprava a přetěsnění prostupů PO : 8	kus	8,00000	2 690,00	21 520,00
				8,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				122 869,53
6	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 430,00	11 440,00
				8,00000		
7	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 100/125 a čištění vtoku Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	211,00	1 688,00
				8,00000		
8	721231129RT4	Krycí koš vtoku pro střechy výška 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	979,00	7 832,00
				8,00000		
9	721234143RT6	Vtok střešní pro plochou střechu s izol. pásem, do hrdla, do D 125 mm dle spec. P01 : 8	kus	8,00000	7 665,00	61 320,00
				8,00000		
10	715191011R00x	Provedení izolace, doplnění bet. lože vpusti Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 840,00	14 720,00
				8,00000		
11	721100912R00x	Provedení opravy, otevření a zavření vpusti zátka Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	780,00	6 240,00
				8,00000		
12	721211591R00x	Úprava ukončení potrubí ZTI - montáž lemování dle spec. vpusti Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 066,00	8 528,00
				8,00000		
13	28651861.AR	Přechod litina - PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	376,00	3 008,00
				8,00000		
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	8,87448	912,00	8 093,53
Díl: 8		Trubní vedení				25 792,00
15	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m P01 : (5+2)*8	m	56,00000	100,00	5 600,00
				56,00000		
16	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m P01 : (23+5)*8	m	224,00000	80,00	17 920,00
				224,00000		
17	721100912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, utěsnění víka čističe, otevření a zavření P01 : 8	kus	8,00000	284,00	2 272,00
				8,00000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				75 257,60
18	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm P01 : 0,8*8	m3	6,40000	5 125,00	32 800,00
				6,40000		
19	712300911R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech do 10°, afaltový pás vyřezání P01 : 8	kus	8,00000	806,00	6 448,00
				8,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	711767278R00x	Opracování trubních prostupů ŽB konstrukcí, demontáž a montáž utěsnění	kus	8,00000	1 050,00	8 400,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	8,00000	
21	766812115R00x	Demontáž a montáž vestavěné skříně dle spec.	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00
				P01 :		
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	8,00000	
22	630900030RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 15 cm	m2	6,40000	1 189,00	7 609,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000*0,8	6,40000	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				88 753,20
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
				OO : 25	25,00000	
24	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	2 411,20000	36,00	86 803,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1205,60000*2	2 411,20000	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				31 950,00
25	93353 OA0	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STŘECH - kouřová zkouška do 500m2	kus	5,00000	6 390,00	31 950,00
				P00-A : 2	2,00000	
				P00-B jih : 1	1,00000	
				P00-B sever : 1	1,00000	
				P00-C : 1	1,00000	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				253 885,00
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,00000	211,00	9 706,00
				ram : 6*1,0+8*2,5*2	46,00000	
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	167,00000	217,00	36 239,00
				14*2*3,5	98,00000	
				8*3,5*2	56,00000	
				OO : 13	13,00000	
28	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	25 940,00	25 940,00
				zábradlí : 1	1,00000	
29	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00
				1	1,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 840,90
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,35860	1 355,00	1 840,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				350 324,41
31	965048515R00	Broušení a očištění betonových povrchů pro aplikaci HI	m2	1,50000	361,00	541,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000	1,50000	
32	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	783,64000	27,00	21 158,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1205,60000*0,65 opr23 (65%) :	783,64000	
33	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	124,96000	54,00	6 747,84
				P03 : 4,3*0,8*(8*4+2)	116,96000	
				P14 : 0,8*0,5*20	8,00000	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	711212001RT3	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty venk. bet, 2 vrstvy P20 : 0,25*3*2	m2	1,50000 1,50000	742,00	1 113,00
35	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1205,60000	m2	1 205,60000 1 205,60000	27,00	32 551,20
36	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením P00-A : 926,5 P00-B jih : 64,9 P00-B sever : 96,7 P00-C : 293 A1.1C (odpočet) : -26,6 A1.1B (odpočet) : -148,9	m2	1 205,60000 926,50000 64,90000 96,70000 293,00000 -26,60000 -148,90000	52,00	62 691,20
37	711140102R00Y	Odstranění izolace proti vlhkosti svislá, přitavením/přilepením P03 : 4,3*0,4*(8*4+2) P20 : 1,6*0,4*3*2 P07.2 : 23,5*0,3 P07 : (36,4+22,1)*0,3 P08 : (31,4+37,4)*(0,95+0,35) Koeficient koef: 0,1 00 : 6,7	m2	200,69600 58,48000 3,84000 7,05000 17,55000 89,44000 17,63600 6,70000	52,00	10 436,19
38	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 124,95996*0,00974 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 783,64066*0,00487	t	5,03344 1,21711 3,81633	8 040,00	40 468,86
39	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1205,60000*0,0103 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1205,60000*0,006 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 200,69612*0,0103	t	21,71845 12,41768 7,23360 2,06717	8 040,00	174 616,34
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 872 927,70
40	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1406,29600	m2	1 406,29600 1 406,29600	6,30	8 859,66
41	712361702RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, připevněnou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1205,60000	m2	1 205,60000 1 205,60000	487,00	587 127,20
42	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1205,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 200,69600	m2	1 406,29600 1 205,60000 200,69600	112,00	157 505,15
43	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 200,69600	m2	200,69600 200,69600	156,00	31 308,58
44	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 200,69600	m2	200,69600 200,69600	840,00	168 584,64

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	1 631,30336	10,00	16 313,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1631,30336		1 631,30336		
46	467951130R00x	Úprava prahu pro napojení HI dle spec. osazení vč. dod lšity PE-Fe	m	3,00000	297,00	891,00
		P06 : 3		3,00000		
47	622311522RT1x	Doplnění soklu EPS stávající konstrukce atyp. malých ploch	m2	5,87000	940,00	5 517,80
		P07.2 : 23,5*0,2		4,70000		
		P07 (do 20% délky) : (36,4+22,1)*0,1*0,2		1,17000		
48	712378105RT4x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup nosných OK, VZT, ZTI průměr prostupu 120-160mm, dle spec.	kus	65,00000	878,00	57 070,00
		P02 : 8*4+2+1+2		37,00000		
		P10 : 4		4,00000		
		OO : 4		4,00000		
		P14 : 2*10		20,00000		
49	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	1 205,60000	248,00	298 988,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1205,60000		1 205,60000		
50	713141327R00Y	Kotvení izolace střech - příplatek za suchý násyp 0,1-0,4m	m2	454,60000	260,00	118 196,00
		P00-B jih : 64,9		64,90000		
		P00-B sever : 96,7		96,70000		
		P00-C : 293		293,00000		
51	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	1 631,30336	254,00	414 351,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 200,69600		200,69600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1205,60000		1 205,60000		
		Koeficient proez 15%: 0,16		225,00736		
52	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	4,75393	1 441,00	6 850,41
53	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	4,75393	287,00	1 364,38
Díl: 764		Konstrukce klempířské				239 565,89
54	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	44,00000	363,00	15 972,00
		P08 : 2*22		44,00000		
55	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek do rš 70 mm	m	363,18000	201,00	72 999,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 363,18000		363,18000		
56	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	363,18000	219,00	79 536,42
		P07.2 : 23,5		23,50000		
		P07 : 36,4+22,1		58,50000		
		P08 : 31,4+37,4		68,80000		
		P14 : 0,8*20		16,00000		
		P20 : 1,6*8		12,80000		
		P03 : 4,3*(8*4+2)		146,20000		
		Koeficient koef: 0,1		32,58000		
		OO : 4,8		4,80000		
57	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	109,20000	247,00	26 972,40
		OP : 31,3+11,1*4+16,8+16,7		109,20000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	712378002R00x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, okapnice rš 200 mm P13 : 12*3 P08 : 2*22	m	80,00000 36,00000 44,00000	363,00	29 040,00
59	764410880R00x	Demontáž oplechování parapetů pro zpětnou montáž P07 : 12+11	ks	23,00000 23,00000	162,00	3 726,00
60	764510775R00x	Oprava oplechování rohů parapetů Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 23,00000	kus	23,00000 23,00000	405,00	9 315,00
61	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,82676	2 425,00	2 004,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 609,46
62	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 82,00000	kg	82,00000 82,00000	252,00	20 664,00
63	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg P10 : 4*8,5	kg	34,00000 34,00000	61,00	2 074,00
64	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 82,00000	kg	82,00000 82,00000	46,00	3 772,00
65	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky sloupy : 20*(2,3+0,3) P10 : 4*7,5	kg	82,00000 52,00000 30,00000	36,00	2 952,00
66	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,08862	1 664,00	147,46
Díl: 784		Malby				26 791,75
67	784403802R00	Očištění povrchů a odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 176,96000	m2	176,96000 176,96000	28,30	5 007,97
68	784403804R00	Odstranění maleb omytím, schodiště H do 3,8 m P01 : 8*(2,6*6,2+6)	m2	176,96000 176,96000	26,60	4 707,14
69	784443003RT3	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m nátěr bílý, 2 x, penetrace 1 x Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 176,96000	m2	176,96000 176,96000	96,50	17 076,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				95 607,19
70	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	45,93408	466,50	21 428,25
71	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	275,60446	33,60	9 260,31
72	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	45,93408	391,50	17 983,19
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,93408	391,50	17 983,19
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	229,67038	43,60	10 013,63
75	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	321,53853	29,90	9 614,00
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	45,93408	203,00	9 324,62
Díl: ON		Ostatní náklady				26 360,00
77	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	16 360,00	16 360,00
78	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						3 288 755,03

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						12 670,80
Ostatní konstrukce, bourání						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
				OO : 25		25,00000
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	297,80000	36,00	10 720,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 148,90000*2		297,80000
Díl: 99						1,36
Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00100	1 355,00	1,36
Díl: 711						38 279,83
Izolace proti vodě						
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	66,50000	27,00	1 795,50
				133*0,5		66,50000
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	148,90000	27,00	4 020,30
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 148,90000		148,90000
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením	m2	148,90000	52,00	7 742,80
				148,9		148,90000
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,64771	8 040,00	5 207,59
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,50000*0,00974		0,64771
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	2,42707	8 040,00	19 513,64
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 148,90000*0,0103		1,53367
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 148,90000*0,006		0,89340
Díl: 712						225 110,73
Povlakové krytiny						
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	148,90000	112,00	16 676,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 148,90000		148,90000
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	148,90000	840,00	125 076,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 148,90000		148,90000
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	172,72400	10,00	1 727,24
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 172,72400		172,72400
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	148,90000	248,00	36 927,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 148,90000		148,90000
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	172,72400	254,00	43 871,90
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 148,90000		148,90000
				Koeficient prořez 15%: 0,16		23,82400
				Koeficient prořez 15%: 0,12		
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,48124	1 441,00	693,47
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,48124	287,00	138,12
Díl: 764						6 016,84
Konstrukce klempířské						
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	6,16000	219,00	1 349,04
				Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2		3,60000
				Koeficient OO: 0,1		0,36000
				OO : 2,2		2,20000

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm OP : 5,8+9,4+3,4	m	18,60000 18,60000	247,00	4 594,20
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03035	2 425,00	73,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 639,52
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,67038	466,50	1 712,23
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	22,02228	33,60	739,95
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,67038	391,50	1 436,95
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,67038	391,50	1 436,95
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,35190	43,60	800,14
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	25,69266	29,90	768,21
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,67038	203,00	745,09
Díl: ON		Ostatní náklady				1 445,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	1 445,00	1 445,00
Celkem						291 164,08

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	A1.1 (C) Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						5 425,20
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m OO : 45	m2	45,00000 45,00000	78,00	3 510,00
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,60000*2	m2	53,20000 53,20000	36,00	1 915,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,44
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00180	1 355,00	2,44
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 851,10
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy 12*0,5*2	m2	12,00000 12,00000	27,00	324,00
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,60000	m2	26,60000 26,60000	27,00	718,20
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením 13,3*2	m2	26,60000 26,60000	52,00	1 383,20
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000*0,00974	t	0,11688 0,11688	8 040,00	939,72
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,60000*0,0103 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,60000*0,006	t	0,43358 0,27398 0,15960	8 040,00	3 485,98
Díl: 712 Povlakové krytiny						40 214,53
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 26,60000	m2	26,60000 26,60000	112,00	2 979,20
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,60000	m2	26,60000 26,60000	840,00	22 344,00
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,85600	m2	30,85600 30,85600	10,00	308,56
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 26,60000	m2	26,60000 26,60000	248,00	6 596,80
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 26,60000 Koeficient prořez 15%: 0,16 Koeficient prořez 15%: 0,12	m2	30,85600 26,60000 4,25600	254,00	7 837,42
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,08597	1 441,00	123,88
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,08597	287,00	24,67
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 766,49
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec. Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2 Koeficient OO: 0,1 OO : 2,2	m	6,16000 3,60000 0,36000 2,20000	219,00	1 349,04

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	A1.1 (C) Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm <i>OP : 6,6+7,6+3,4</i>	m	17,60000	247,00	4 347,20
				17,60000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02897	2 425,00	70,25
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 367,19
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,65686	466,50	306,43
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,94116	33,60	132,42
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,65686	391,50	257,16
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65686	391,50	257,16
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,28430	43,60	143,20
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4,59802	29,90	137,48
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,65686	203,00	133,34
Díl: ON		Ostatní náklady				800,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	800,00	800,00
Celkem						60 426,95

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 817,02
1	602016193R00	Penetrace hloubková	m2	53,04000	70,60	3 744,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 53,04000		53,04000		
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	53,04000	435,00	23 072,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 81,60000*0,65		53,04000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				18 054,00
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00000	78,00	3 510,00
		OO : 45		45,00000		
4	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	404,00000	36,00	14 544,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000*2		132,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000*2		272,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 881,60
5	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	81,60000	81,00	6 609,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000*0,6		81,60000		
6	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	136,00000	36,00	4 896,00
		p08.3 : 136		136,00000		
7	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	66,00000	36,00	2 376,00
		P08 : 66		66,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 623,51
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,93617	1 355,00	2 623,51
Díl: 711		Izolace proti vodě				42 830,87
9	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	101,00000	54,00	5 454,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000*0,5		33,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000*0,5		68,00000		
10	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, přitavením/přilepením, dle spec.	m2	150,94000	52,00	7 848,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000*0,6		81,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000*0,6		39,60000		
		P00 : 2,7*3,7*2		19,98000		
		OP : 12,2*0,4*2		9,76000		
11	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	121,20000	27,00	3 272,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000*0,6		81,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000*0,6		39,60000		
12	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,98374	8 040,00	7 909,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 101,00000*0,00974		0,98374		
13	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	2,28188	8 040,00	18 346,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,93981*0,0103		1,55468		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 121,20000*0,006		0,72720		
Díl: 712		Povlakové krytiny				248 500,47
14	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	150,94000	112,00	16 905,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000		150,94000		
15	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost	m2	30,18800	156,00	4 709,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000*0,2		30,18800		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	150,94000	840,00	126 789,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,94000	150,94000	
17	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	175,09040	10,00	1 750,90
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 175,09040	175,09040	
18	622319332RV1x	Provedení vyrovnání stěn obkladem, EPS 100S 100mm kotvený	m2	39,60000	378,00	14 968,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000*0,6	39,60000	
19	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	150,94000	248,00	37 433,12
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
20	28322138R	Folie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	175,09040	254,00	44 472,96
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
				Koeficient prořez 15%: 0,16	24,15040	
				Koeficient prořez 15%: 0,12		
21	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,85097	1 441,00	1 226,25
22	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,85097	287,00	244,23
Díl: 762 Konstrukce tesařské						59 699,87
23	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, překližka vodovzd. na sraz včetně dodávky řeziva, tl. 24 mm	m2	36,30000	284,00	10 309,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000*0,5	33,00000	
				Koeficient přípl. rovinnost 10%: 0,1	3,30000	
24	762441113R00x	Příplatek za spádování desky, 1vrst., hmoždinkami, pomoc. mat.	m2	36,30000	120,00	4 356,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 36,30000	36,30000	
25	606233007R	Překližka vodovzdorná tl. 24 mm dle spec.	m2	43,56000	982,00	42 775,92
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,30000	36,30000	
				Koeficient prořez: 0,2	7,26000	
26	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,21569	1 858,00	2 258,75
Díl: 764 Konstrukce klempířské						227 854,86
27	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	76,80000	363,00	27 878,40
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000	66,00000	
				OO : 4*0,9*3	10,80000	
28	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, závětrná/okap lišta do rš 250 mm dle spec.	m	78,30000	416,00	32 572,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000	66,00000	
				Koeficient P08, prořez 15%: 0,15	9,90000	
				OO : 0,4*6	2,40000	
29	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, pásek do rš 70 mm	m	178,00000	201,00	35 778,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000	136,00000	
				OO : 42	42,00000	
30	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	248,20000	219,00	54 355,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 136,00000	136,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000	66,00000	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient OO: 0,1		20,20000		
		OO : 26		26,00000		
31	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	75,50000	247,00	18 648,50
		OP : 22,4+13,8+17,2+22,1		75,50000		
32	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm vč. likvidace	m	66,00000	64,00	4 224,00
		P00-C : 66		66,00000		
33	764251203R00x	Žlaby z PE-Fe plechu, podokapní čtyřhrané, rš 330 mm vč. kotvicích prvků	m	36,00000	840,00	30 240,00
		P13 : 12*3		36,00000		
34	764259232R00x	Kotlík čtyřhran. pro žlaby PE-Fe	kus	6,00000	450,00	2 700,00
		P13 : 6		6,00000		
35	764259232R01x	Koleno čtyřhran. pro žlaby PE-Fe 100x100	kus	6,00000	430,00	2 580,00
		P13 : 6		6,00000		
36	764259232R02x	Svod čtyřhran. pro žlaby PE-Fe 100x100	m	16,80000	870,00	14 616,00
		P13 : 6*2,8		16,80000		
37	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87863	2 425,00	2 130,68
38	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87863	2 425,00	2 130,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 459,72
39	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	52,00000	252,00	13 104,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000		52,00000		
40	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	52,00000	46,00	2 392,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000		52,00000		
41	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	52,00000	36,00	1 872,00
		OO : 52		52,00000		
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05512	1 664,00	91,72
Díl: 783		Nátěry				109 279,90
43	783103811R00	Mechanické odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí	m2	197,47000	45,00	8 886,15
		P08.3 : 133*(0,45+2*0,07)		78,47000		
		P02 : 1,7*(8*4+2)		57,80000		
		P03 : 1,2*1,5*34		61,20000		
44	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	197,47000	32,40	6 398,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
45	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	197,47000	100,00	19 747,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
46	783222120RT1x	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	197,47000	334,00	65 954,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
47	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	197,47000	42,00	8 293,74
		OO : :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
Díl: M21		Elektromontáže				6 000,00
48	732225833R00x	Demontáž prvků STA (stanice a vedení)	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
		P11 : 1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 712,06
49	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,81790	466,50	3 647,05
50	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	46,90741	33,60	1 576,09

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,81790	391,50	3 060,71
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,81790	391,50	3 060,71
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,08951	43,60	1 704,30
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	54,72531	29,90	1 636,29
55	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,81790	203,00	1 587,03
56	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram. výrobků, kusovost do 1600 cm ² (170107)	t	7,81790	440,00	3 439,88
Díl: ON		Ostatní náklady				4 100,00
57	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00

Celkem						796 813,88
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				28 433,61
1	602016193R00	Penetrace hloubková Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,24000	m2	6,24000 6,24000	70,60	440,54
2	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková OO : 2,4*2	m2	4,80000 4,80000	864,00	4 147,20
3	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 P12 : 0,3*1,2*4 1,2*0,5*8	m2	6,24000 1,44000 4,80000	465,50	2 904,72
4	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 OO : 3,4	m2	3,40000 3,40000	815,00	2 771,00
5	622904112R00	Očištění fasád a stropů tlakovou vodou složitost 1 - 2 9+9+11,5	m2	29,50000 29,50000	68,90	2 032,55
6	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000 3,40000 4,80000	180,00	1 476,00
7	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000	m2	8,20000 4,80000 3,40000	125,00	1 025,00
8	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000 3,40000 4,80000	699,00	5 731,80
9	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000 3,40000 4,80000	964,00	7 904,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 746,40
10	273351215R00	Bednění desek - zřízení P12 : 0,3*12*2	m2	7,20000 7,20000	999,00	7 192,80
11	273351216R00	Bednění desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,20000	m2	7,20000 7,20000	151,50	1 090,80
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách OO : 0,22*4	m3	0,88000 0,88000	5 355,00	4 712,40
13	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 0,4*4	m2	1,60000 1,60000	388,00	620,80
14	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,60000	m2	1,60000 1,60000	121,00	193,60
15	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm 0,65*4	m2	2,60000 2,60000	360,00	936,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				58 163,80
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m OO : 45	m2	45,00000 45,00000	78,00	3 510,00
17	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění 926	m2	926,00000 926,00000	6,30	5 833,80
18	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 745,00000	m2	745,00000 745,00000	36,00	26 820,00
19	909 R00x	Odpojení stávajícího vedení a zaspení - elektro 1	ks	1,00000 1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	909 R02x	Úprava konstrukce pro přepojení-LPS	ks	20,00000	700,00	14 000,00
		20		20,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				698 765,40
21	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	116,40000	991,00	115 352,40
		krajní pole : 3*8*2		48,00000		
		00 : 3*12		36,00000		
		VZT : 1,5*1,2*18		32,40000		
22	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	116,40000	162,00	18 856,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 116,40000		116,40000		
23	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ zpětná montáž	kus	2,00000	849,00	1 698,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000		2,00000		
24	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	44,00000	81,10	3 568,40
		schodiště : 22*2		44,00000		
25	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	44,00000	70,50	3 102,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 44,00000		44,00000		
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,00000	211,00	9 706,00
		rampa : 6*1,0+8*2,5*2		46,00000		
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	502,00000	217,00	108 934,00
		36*2*3,5		252,00000		
		8*3,5*8		224,00000		
		OO : 26		26,00000		
28	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění ~ 70%	m2	44,00000	22,20	976,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 44,00000		44,00000		
29	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	849,00	1 698,00
		ZS : 2		2,00000		
30	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m, plast. patky a příslušenství vč. dod a nájmu 2 měsíce	m	125,00000	174,50	21 812,50
		125		125,00000		
31	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	63,00000	248,00	15 624,00
		63		63,00000		
32	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	125,00000	122,00	15 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 125,00000		125,00000		
33	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	63,00000	151,50	9 544,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,00000		63,00000		
34	220820021R00	Montáž elektrického osvětlení venkovního	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		ZS : 1		1,00000		
35	220820021R00X	Demontáž elektrického osvětlení venkovního	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000		1,00000		
36	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
		zábradlí : 1		1,00000		
37	949942101R0x	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu-autojeřáb, H do 27m vč. dopravy, zaparkování	sada	88,00000	1 874,00	164 912,00
		dempntážní práce : 88		88,00000		
38	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				493 668,16
39	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu OK : 1,2*0,15*4*8,5 atik : 33*0,3*0,3*2	m3	12,06000 6,12000 5,94000	17 230,00	207 793,80
40	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 33*0,9*0,3*2	m3	17,82000 17,82000	966,00	17 214,12
41	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm 188,7*0,15	m3	28,30500 28,30500	4 780,00	135 297,90
42	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 188,7*0,14	m3	26,41800 26,41800	4 060,00	107 257,08
43	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 2*12	m	24,00000 24,00000	749,00	17 976,00
44	764391820R00	Demontáž závětrné/okapové lišty, rš 250 a 330 mm 19,1*8,5	m	162,35000 162,35000	35,60	5 779,66
45	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm 33*2	m	66,00000 66,00000	35,60	2 349,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 006,66
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,28905	1 355,00	18 006,66
Díl: 711		Izolace proti vodě				54 416,44
47	711130101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva 188,7	m2	188,70000 188,70000	27,00	5 094,90
48	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 226,50000	m2	226,50000 226,50000	27,00	6 115,50
49	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením dle spec. P00 : 168+0,9*32,5*2	m2	226,50000 226,50000	52,00	11 778,00
50	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 188,70435*0,00115	t	0,21701 0,21701	8 040,00	1 744,76
51	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 226,50000*0,006 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 226,50000*0,0103	t	3,69195 1,35900 2,33295	8 040,00	29 683,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 096,00
52	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm vč. likvidace 2*32	m	64,00000 64,00000	64,00	4 096,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				65 001,03
53	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 165,00000	kg	165,00000 165,00000	252,00	41 580,00
54	909 R00	Zaslepení konstrukce OK- sloupy OP : 20	h	20,00000 20,00000	480,00	9 600,00
55	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 165,00000	kg	165,00000 165,00000	46,00	7 590,00
56	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	165,00000	36,00	5 940,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	A1.2 (D) Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OK : 12*6+6*0,5+9*10		165,00000		
57	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,17490	1 664,00	291,03
Díl: 783		Nátěry				278 422,74
58	783103811R00	Mechanické odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí	m2	503,11300	45,00	22 640,09
		pole : (2*2,3*25,3+22*3,6+15,4*(3,6+8*0,6)+2*29,4*11,5)/25*1,2 5		50,05700		
		Koeficient : 8		400,45600		
		OP : 26,3*2		52,60000		
59	783222120RT1	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	503,11300	334,00	168 039,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 503,11300		503,11300		
60	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	503,11300	32,40	16 300,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 503,11300		503,11300		
61	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	503,11300	100,00	50 311,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 503,11300		503,11300		
62	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	503,11300	42,00	21 130,75
		OO: :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 503,11300		503,11300		
Díl: 799		Ostatní				41 926,50
63	763611121RT6x	Montáž a demontáž ochrany střechy a HI folie, vč. dodávky mat.	m2	622,00000	28,00	17 416,00
		622		622,00000		
64	21461FOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 D+M+L	M2	745,00000	32,90	24 510,50
		ochrana střechy : 745		745,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				485 107,39
65	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	192,39605	466,50	89 752,76
66	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1 154,37628	33,60	38 787,04
67	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	192,39605	391,50	75 323,05
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	192,39605	391,50	75 323,05
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	961,98024	43,60	41 942,34
70	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 346,77233	29,90	40 268,49
71	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	192,39605	203,00	39 056,40
72	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	192,39605	440,00	84 654,26
Díl: ON		Ostatní náklady				20 700,00
73	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	10 700,00	10 700,00
74	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						2 261 454,13

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A1.4 (A)	Hromosvod a LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Vnitřní vybavení				52 237,00
1	35441540R	Podpěra vedení na ploché střechy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 443,00000*0,55</i> <i>0,35</i>	kus	244,00000 <i>243,65000</i> <i>0,35000</i>	28,00	6 832,00
2	354-41542	Podp.vedení do stěny <i>7*4+9*2</i>	kus	46,00000 <i>46,00000</i>	45,00	2 070,00
3	354-41542g	Podložka podp.vedení do stěny <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,00000</i>	kus	46,00000 <i>46,00000</i>	8,00	368,00
4	354-41846	Štítek označovací <i>9</i>	kus	9,00000 <i>9,00000</i>	11,00	99,00
5	35441850R	Svorka univerzální SU <i>(12+18)*2+4+1+6</i> <i>16+8+36</i>	kus	131,00000 <i>71,00000</i> <i>60,00000</i>	58,00	7 598,00
6	354-41977	Svorka okap <i>12+18+4+1+6</i> <i>16+8+18</i>	kus	83,00000 <i>41,00000</i> <i>42,00000</i>	62,00	5 146,00
7	354-44180	Drát 8AlMgSi T/4 <i>(37+18+15+3*7+42+12+4+7*2+24+18+5)</i> <i>(3*8+2*14+37+12+1,5*16+4*6+18+2*33)</i>	m	443,00000 <i>210,00000</i> <i>233,00000</i>	68,00	30 124,00
Díl: M21		Elektromontáže				40 400,00
8	220890202R00	Revize LPS do 1500m2 <i>2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	7 200,00	14 400,00
9	210 20-0020.DA0	Demontáž hromosvodu	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
10	210200020RAA	Hromosvod montáž do plochy 1100m2	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				800,00
11	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	800,00	800,00
Celkem						93 437,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						11 340,00
1	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. - vyrování podkladu P18 : 28	m2	28,00000	360,00	10 080,00
				28,00000		
2	69366079R	Geotextilie, 400 g/m2 P18 : 28	m2	28,00000	45,00	1 260,00
				28,00000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						35 070,40
3	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	m2	8,00000	597,00	4 776,00
				8,00000		
4	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 PO : 1,6*0,1*12	m3	1,92000	4 570,00	8 774,40
				1,92000		
5	711786266R00	Oprava a přetěsnění prostupů PO : 8	kus	8,00000	2 690,00	21 520,00
				8,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						122 653,56
6	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 430,00	11 440,00
				8,00000		
7	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 100/125 a čištění vtoku Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	211,00	1 688,00
				8,00000		
8	721231129RT4	Krycí koš vtoku pro střechy výška 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	979,00	7 832,00
				8,00000		
9	721234143RT6	Vtok střešní pro plochou střechu s izol. pásem, do hrdla, do D 125 mm dle spec. P01 : 8	kus	8,00000	7 665,00	61 320,00
				8,00000		
10	715191011R00x	Provedení izolace, doplnění bet. lože vpusti Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 840,00	14 720,00
				8,00000		
11	721100912R00x	Provedení opravy, otevření a zavření vpusti zátka Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	780,00	6 240,00
				8,00000		
12	721211591R00x	Úprava ukončení potrubí ZTI - montáž izol. límce Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 066,00	8 528,00
				8,00000		
13	28651861.AR	Přechod litina - PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	376,00	3 008,00
				8,00000		
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	8,63768	912,00	7 877,56
Díl: 8 Trubní vedení						25 792,00
15	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m P01 : (5+2)*8	m	56,00000	100,00	5 600,00
				56,00000		
16	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m P01 : (23+5)*8	m	224,00000	80,00	17 920,00
				224,00000		
17	721100912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, utěsnění víka čističe, otevření a zavření P01 : 8	kus	8,00000	284,00	2 272,00
				8,00000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						75 257,60
18	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm P01 : 0,8*8	m3	6,40000	5 125,00	32 800,00
				6,40000		
19	712300911R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech do 10°, afaltový pás vyřezání P01 : 8	kus	8,00000	806,00	6 448,00
				8,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	711767278R00x	Opracování trubních prostupů ŽB konstrukcí, demontáž a montáž utěsnění	kus	8,00000	1 050,00	8 400,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	8,00000	
21	766812115R00x	Demontáž a montáž vestavěné skříně dle spec.	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00
				P01 :		
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	8,00000	
22	630900030RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 15 cm	m2	6,40000	1 189,00	7 609,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000*0,8	6,40000	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				70 537,20
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
				OO : 25	25,00000	
24	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	1 905,20000	36,00	68 587,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 952,60000*2	1 905,20000	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				31 950,00
25	93353 OA0	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STŘECH - kouřová zkouška do 500m2	kus	5,00000	6 390,00	31 950,00
				P00-A : 2	2,00000	
				P00-B jih : 1	1,00000	
				P00-B sever : 1	1,00000	
				P00-C : 1	1,00000	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				253 885,00
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,00000	211,00	9 706,00
				ram : 6*1,0+8*2,5*2	46,00000	
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	167,00000	217,00	36 239,00
				14*2*3,5	98,00000	
				8*3,5*2	56,00000	
				OO : 13	13,00000	
28	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	25 940,00	25 940,00
				zábradlí : 1	1,00000	
29	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00
				1	1,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 840,90
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,35860	1 355,00	1 840,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				257 943,47
31	965048515R00	Broušení a očištění betonových povrchů pro aplikaci HI	m2	1,50000	361,00	541,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000	1,50000	
32	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	190,52000	27,00	5 144,04
				Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 952,60000*0,2	190,52000	
				opr23 (20%) :		
33	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	124,96000	54,00	6 747,84
				P03 : 4,3*0,8*(8*4+2)	116,96000	
				P14 : 0,8*0,5*20	8,00000	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	711212001RT3	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty venk. bet, 2 vrstvy P20 : 0,25*3*2	m2	1,50000	742,00	1 113,00
				1,50000		
35	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 952,60000	m2	952,60000	27,00	25 720,20
				952,60000		
36	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením P00-A : 926,5 P00-B jih : 64,9 P00-B sever : 96,7 P00-C : 293 A1.1C (odpočet) : -340,2 A1.1B (odpočet) : -88,3	m2	952,60000	52,00	49 535,20
				926,50000		
				64,90000		
				96,70000		
				293,00000		
				-340,20000		
				-88,30000		
37	711140102R00Y	Odstranění izolace proti vlhkosti svislá, přitavením/přilepením P03 : 4,3*0,4*(8*4+2) P20 : 1,6*0,4*3*2 P07.2 : 23,5*0,3 P07 : (36,4+22,1)*0,3 P08 : (31,4+37,4)*(0,95+0,35) Koeficient koef: 0,1 00 : 6,7	m2	200,69600	52,00	10 436,19
				58,48000		
				3,84000		
				7,05000		
				17,55000		
				89,44000		
				17,63600		
				6,70000		
38	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 124,95996*0,00974 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 190,51951*0,00487	t	2,14494	8 040,00	17 245,32
				1,21711		
				0,92783		
39	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 952,60000*0,0103 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 952,60000*0,006 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 200,69612*0,0103	t	17,59455	8 040,00	141 460,18
				9,81178		
				5,71560		
				2,06717		
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 578 225,43
40	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1153,29600	m2	1 153,29600	6,30	7 265,76
				1 153,29600		
41	712361702RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, připevněnou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 952,60000	m2	952,60000	487,00	463 916,20
				952,60000		
42	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 952,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 200,69600	m2	1 153,29600	112,00	129 169,15
				952,60000		
				200,69600		
43	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 200,69600	m2	200,69600	156,00	31 308,58
				200,69600		
44	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 200,69600	m2	200,69600	840,00	168 584,64
				200,69600		
45	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	1 337,82336	10,00	13 378,23

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1337,82336		1 337,82336		
46	467951130R00x	Úprava prahu pro napojení HI dle spec. osazení vč. dod lišty PE-Fe	m	3,00000	297,00	891,00
		P06 : 3		3,00000		
47	622311522RT1x	Doplnění soklu EPS stávající konstrukce atyp. malých ploch	m2	5,87000	940,00	5 517,80
		P07.2 : 23,5*0,2		4,70000		
		P07 (do 20% délky) : (36,4+22,1)*0,1*0,2		1,17000		
48	712378105RT4x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup nosných OK, VZT, ZTI průměr prostupu 120-160mm, dle spec.	kus	65,00000	878,00	57 070,00
		P02 : 8*4+2+1+2		37,00000		
		P10 : 4		4,00000		
		OO : 4		4,00000		
		P14 : 2*10		20,00000		
49	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	952,60000	248,00	236 244,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 952,60000		952,60000		
50	713141327R00Y	Kotvení izolace střech - příplatek za suchý násyp 0,1-0,4m	m2	454,60000	260,00	118 196,00
		P00-B jih : 64,9		64,90000		
		P00-B sever : 96,7		96,70000		
		P00-C : 293		293,00000		
51	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	1 337,82336	254,00	339 807,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 200,69600		200,69600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 952,60000		952,60000		
		Koeficient proěz 15%: 0,16		184,52736		
52	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	3,97925	1 441,00	5 734,10
53	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	3,97925	287,00	1 142,04
Díl: 764		Konstrukce klempířské				239 565,89
54	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	44,00000	363,00	15 972,00
		P08 : 2*22		44,00000		
55	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie,pásek do rš 70 mm	m	363,18000	201,00	72 999,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 363,18000		363,18000		
56	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	363,18000	219,00	79 536,42
		P07.2 : 23,5		23,50000		
		P07 : 36,4+22,1		58,50000		
		P08 : 31,4+37,4		68,80000		
		P14 : 0,8*20		16,00000		
		P20 : 1,6*8		12,80000		
		P03 : 4,3*(8*4+2)		146,20000		
		Koeficient koef: 0,1		32,58000		
		OO : 4,8		4,80000		
57	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	109,20000	247,00	26 972,40
		OP : 31,3+11,1*4+16,8+16,7		109,20000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	712378002R00x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, okapnice rš 200 mm	m	80,00000	363,00	29 040,00
		P13 : 12*3		36,00000		
		P08 : 2*22		44,00000		
59	764410880R00x	Demontáž oplechování parapetů pro zpětnou montáž	ks	23,00000	162,00	3 726,00
		P07 : 12+11		23,00000		
60	764510775R00x	Oprava oplechování rohů parapetů	kus	23,00000	405,00	9 315,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 23,00000		23,00000		
61	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,82676	2 425,00	2 004,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 609,46
62	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	82,00000	252,00	20 664,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 82,00000		82,00000		
63	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	34,00000	61,00	2 074,00
		P10 : 4*8,5		34,00000		
64	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	82,00000	46,00	3 772,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 82,00000		82,00000		
65	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	82,00000	36,00	2 952,00
		sloupy : 20*(2,3+0,3)		52,00000		
		P10 : 4*7,5		30,00000		
66	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,08862	1 664,00	147,46
Díl: 784		Malby				26 791,75
67	784403802R00	Očištění povrchů a odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	176,96000	28,30	5 007,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 176,96000		176,96000		
68	784403804R00	Odstranění maleb omytím, schodiště H do 3,8 m	m2	176,96000	26,60	4 707,14
		P01 : 8*(2,6*6,2+6)		176,96000		
69	784443003RT3	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m nátěr bílý, 2 x, penetrace 1 x	m2	176,96000	96,50	17 076,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 176,96000		176,96000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78 905,22
70	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	37,90968	466,50	17 684,87
71	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	227,45809	33,60	7 642,59
72	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	37,90968	391,50	14 841,64
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,90968	391,50	14 841,64
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	189,54841	43,60	8 264,31
75	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	265,36777	29,90	7 934,50
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	37,90968	203,00	7 695,67
Díl: ON		Ostatní náklady				26 360,00
77	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	16 360,00	16 360,00
78	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						2 865 727,88

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						8 307,60
Ostatní konstrukce, bourání						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
		OO : 25		25,00000		
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	176,60000	36,00	6 357,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 88,30000*2		176,60000		
Díl: 99						1,36
Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00100	1 355,00	1,36
Díl: 711						25 550,68
Izolace proti vodě						
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	66,50000	27,00	1 795,50
		133*0,5		66,50000		
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	88,30000	27,00	2 384,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 88,30000		88,30000		
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením	m2	88,30000	52,00	4 591,60
		88,3		88,30000		
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,64771	8 040,00	5 207,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,50000*0,00974		0,64771		
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	1,43929	8 040,00	11 571,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 88,30000*0,0103		0,90949		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 88,30000*0,006		0,52980		
Díl: 712						133 494,15
Povlakové krytiny						
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	88,30000	112,00	9 889,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 88,30000		88,30000		
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	88,30000	840,00	74 172,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 88,30000		88,30000		
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	102,42800	10,00	1 024,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 102,42800		102,42800		
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	88,30000	248,00	21 898,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 88,30000		88,30000		
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	102,42800	254,00	26 016,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 88,30000		88,30000		
		Koeficient prořez 15%: 0,16		14,12800		
		Koeficient prořez 15%: 0,12				
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,28539	1 441,00	411,25
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,28539	287,00	81,91
Díl: 764						6 016,84
Konstrukce klempířské						
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	6,16000	219,00	1 349,04
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2		3,60000		
		Koeficient OO: 0,1		0,36000		
		OO : 2,2		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm OP : 5,8+9,4+3,4	m	18,60000	247,00	4 594,20
				18,60000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03035	2 425,00	73,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 079,02
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,44020	466,50	1 138,35
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	14,64120	33,60	491,94
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,44020	391,50	955,34
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,44020	391,50	955,34
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,20100	43,60	531,96
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	17,08140	29,90	510,73
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,44020	203,00	495,36
Díl: ON		Ostatní náklady				1 445,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	1 445,00	1 445,00
Celkem						179 894,65

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	A2.1 (C) Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						28 004,40
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m OO : 45	m2	45,00000 45,00000	78,00	3 510,00
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 340,20000*2	m2	680,40000 680,40000	36,00	24 494,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,44
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00180	1 355,00	2,44
Díl: 711 Izolace proti vodě						72 723,41
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy 12*0,5*2	m2	12,00000 12,00000	27,00	324,00
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 340,20000	m2	340,20000 340,20000	27,00	9 185,40
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením 224,3+13,3+102,6	m2	340,20000 340,20000	52,00	17 690,40
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000*0,00974	t	0,11688 0,11688	8 040,00	939,72
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 340,20000*0,0103 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 340,20000*0,006	t	5,54526 3,50406 2,04120	8 040,00	44 583,89
Díl: 712 Povlakové krytiny						514 322,84
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 340,20000	m2	340,20000 340,20000	112,00	38 102,40
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 340,20000	m2	340,20000 340,20000	840,00	285 768,00
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 394,63200	m2	394,63200 394,63200	10,00	3 946,32
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 340,20000	m2	340,20000 340,20000	248,00	84 369,60
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 340,20000 Koeficient prořez 15%: 0,16 Koeficient prořez 15%: 0,12	m2	394,63200 340,20000 54,43200	254,00	100 236,53
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	1,09953	1 441,00	1 584,42
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	1,09953	287,00	315,57
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 766,49
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec. Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2 Koeficient OO: 0,1 OO : 2,2	m	6,16000 3,60000 0,36000 2,20000	219,00	1 349,04

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm <i>OP : 6,6+7,6+3,4</i>	m	17,60000	247,00	4 347,20
				17,60000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02897	2 425,00	70,25
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 617,54
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,02294	466,50	3 276,20
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	42,13764	33,60	1 415,82
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,02294	391,50	2 749,48
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,02294	391,50	2 749,48
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,11470	43,60	1 531,00
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	49,16058	29,90	1 469,90
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,02294	203,00	1 425,66
Díl: ON		Ostatní náklady				3 180,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	3 180,00	3 180,00
Celkem						638 617,12

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						26 817,02
1	602016193R00	Penetrace hloubková	m2	53,04000	70,60	3 744,62
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 53,04000	53,04000	
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	53,04000	435,00	23 072,40
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 81,60000*0,65	53,04000	
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						18 054,00
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00000	78,00	3 510,00
				OO : 45	45,00000	
4	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	404,00000	36,00	14 544,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*2	132,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*2	272,00000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 881,60
5	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	81,60000	81,00	6 609,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,6	81,60000	
6	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	66,00000	36,00	2 376,00
				P08 : 66	66,00000	
7	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	136,00000	36,00	4 896,00
				p08.3 : 136	136,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 623,51
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,93617	1 355,00	2 623,51
Díl: 711 Izolace proti vodě						42 830,87
9	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	101,00000	54,00	5 454,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,5	33,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,5	68,00000	
10	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, přitavením/přilepením, dle spec.	m2	150,94000	52,00	7 848,88
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,6	81,60000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,6	39,60000	
				P00 : 2,7*3,7*2	19,98000	
				OP : 12,2*0,4*2	9,76000	
11	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	121,20000	27,00	3 272,40
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,6	81,60000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,6	39,60000	
12	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,98374	8 040,00	7 909,27
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 101,00000*0,00974	0,98374	
13	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	2,28188	8 040,00	18 346,32
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,93981*0,0103	1,55468	
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 121,20000*0,006	0,72720	
Díl: 712 Povlakové krytiny						248 500,47
14	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	150,94000	112,00	16 905,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
15	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost	m2	30,18800	156,00	4 709,33
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000*0,2	30,18800	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	150,94000	840,00	126 789,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,94000	150,94000	
17	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	175,09040	10,00	1 750,90
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 175,09040	175,09040	
18	622319332RV1x	Provedení vyrovnání stěn obkladem, EPS 100S 100mm kotvený	m2	39,60000	378,00	14 968,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,6	39,60000	
19	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	150,94000	248,00	37 433,12
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
20	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	175,09040	254,00	44 472,96
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
				Koeficient prořez 15%: 0,16	24,15040	
				Koeficient prořez 15%: 0,12		
21	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,85097	1 441,00	1 226,25
22	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,85097	287,00	244,23
Díl: 762 Konstrukce tesařské						59 699,87
23	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, překližka vodovzd. na sraz včetně dodávky řeziva, tl. 24 mm	m2	36,30000	284,00	10 309,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,5	33,00000	
				Koeficient přípl. rovinnost 10%: 0,1	3,30000	
24	762441113R00x	Příplatek za spádování desky, 1vrst., hmoždinkami, pomoc. mat.	m2	36,30000	120,00	4 356,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 36,30000	36,30000	
25	606233007R	Překližka vodovzdorná tl. 24 mm dle spec.	m2	43,56000	982,00	42 775,92
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,30000	36,30000	
				Koeficient prořez: 0,2	7,26000	
26	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,21569	1 858,00	2 258,75
Díl: 764 Konstrukce klempířské						227 854,86
27	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	76,80000	363,00	27 878,40
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000	66,00000	
				OO : 4*0,9*3	10,80000	
28	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, závětrná/okap lišta do rš 250 mm dle spec.	m	78,30000	416,00	32 572,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000	66,00000	
				Koeficient P08, prořez 15%: 0,15	9,90000	
				OO : 0,4*6	2,40000	
29	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, pásek do rš 70 mm	m	178,00000	201,00	35 778,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000	136,00000	
				OO : 42	42,00000	
30	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	248,20000	219,00	54 355,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000	136,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000	66,00000	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient OO: 0,1		20,20000		
		OO : 26		26,00000		
31	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	75,50000	247,00	18 648,50
		OP : 22,4+13,8+17,2+22,1		75,50000		
32	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm vč. likvidace	m	66,00000	64,00	4 224,00
		P00-C : 66		66,00000		
33	764251203R00x	Žlaby z PE-Fe plechu, podokapní čtyřhrané, rš 330 mm vč. kotvicích prvků	m	36,00000	840,00	30 240,00
		P13 : 12*3		36,00000		
34	764259232R00x	Kotlík čtyřhran. pro žlaby PE-Fe	kus	6,00000	450,00	2 700,00
		P13 : 6		6,00000		
35	764259232R01x	Koleno čtyřhran. pro žlaby PE-Fe 100x100	kus	6,00000	430,00	2 580,00
		P13 : 6		6,00000		
36	764259232R02x	Svod čtyřhran. pro žlaby PE-Fe 100x100	m	16,80000	870,00	14 616,00
		P13 : 6*2,8		16,80000		
37	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87863	2 425,00	2 130,68
38	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87863	2 425,00	2 130,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 459,72
39	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	52,00000	252,00	13 104,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000		52,00000		
40	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	52,00000	46,00	2 392,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000		52,00000		
41	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	52,00000	36,00	1 872,00
		OO : 52		52,00000		
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05512	1 664,00	91,72
Díl: 783		Nátěry				109 279,90
43	783103811R00	Mechanické odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí	m2	197,47000	45,00	8 886,15
		P08.3 : 133*(0,45+2*0,07)		78,47000		
		P02 : 1,7*(8*4+2)		57,80000		
		P03 : 1,2*1,5*34		61,20000		
44	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	197,47000	32,40	6 398,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
45	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	197,47000	100,00	19 747,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
46	783222120RT1x	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	197,47000	334,00	65 954,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
47	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	197,47000	42,00	8 293,74
		OO : :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
Díl: M21		Elektromontáže				6 000,00
48	732225833R00x	Demontáž prvků STA (stanice a vedení)	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
		P11 : 1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 712,06
49	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,81790	466,50	3 647,05
50	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	46,90741	33,60	1 576,09

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,81790	391,50	3 060,71
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,81790	391,50	3 060,71
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,08951	43,60	1 704,30
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	54,72531	29,90	1 636,29
55	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,81790	203,00	1 587,03
56	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	7,81790	440,00	3 439,88
Díl: ON		Ostatní náklady				4 100,00
57	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00

Celkem						796 813,88
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				28 433,61
1	602016193R00	Penetrace hloubková Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,24000	m2	6,24000	70,60	440,54
				6,24000		
2	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková OO : 2,4*2	m2	4,80000	864,00	4 147,20
				4,80000		
3	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 P12 : 0,3*1,2*4 1,2*0,5*8	m2	6,24000	465,50	2 904,72
				1,44000		
				4,80000		
4	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 OO : 3,4	m2	3,40000	815,00	2 771,00
				3,40000		
5	622904112R00	Očištění fasád a stropů tlakovou vodou složitost 1 - 2 9+9+11,5	m2	29,50000	68,90	2 032,55
				29,50000		
6	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000	180,00	1 476,00
				3,40000		
				4,80000		
7	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000	m2	8,20000	125,00	1 025,00
				4,80000		
				3,40000		
8	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000	699,00	5 731,80
				3,40000		
				4,80000		
9	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000	964,00	7 904,80
				3,40000		
				4,80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 746,40
10	273351215R00	Bednění desek - zřízení P12 : 0,3*12*2	m2	7,20000	999,00	7 192,80
				7,20000		
11	273351216R00	Bednění desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,20000	m2	7,20000	151,50	1 090,80
				7,20000		
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách OO : 0,22*4	m3	0,88000	5 355,00	4 712,40
				0,88000		
13	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 0,4*4	m2	1,60000	388,00	620,80
				1,60000		
14	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,60000	m2	1,60000	121,00	193,60
				1,60000		
15	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm 0,65*4	m2	2,60000	360,00	936,00
				2,60000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				58 163,80
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m OO : 45	m2	45,00000	78,00	3 510,00
				45,00000		
17	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění 926	m2	926,00000	6,30	5 833,80
				926,00000		
18	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 745,00000	m2	745,00000	36,00	26 820,00
				745,00000		
19	909 R00x	Odpojení stávajícího vedení a zaslepení - elektro 1	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	909 R02x	Úprava konstrukce pro přepojení-LPS	ks	20,00000	700,00	14 000,00
		20		20,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				698 765,40
21	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	116,40000	991,00	115 352,40
		krajní pole : 3*8*2		48,00000		
		00 : 3*12		36,00000		
		VZT : 1,5*1,2*18		32,40000		
22	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	116,40000	162,00	18 856,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 116,40000		116,40000		
23	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ zpětná montáž	kus	2,00000	849,00	1 698,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000		2,00000		
24	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	44,00000	81,10	3 568,40
		schodiště : 22*2		44,00000		
25	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	44,00000	70,50	3 102,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 44,00000		44,00000		
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,00000	211,00	9 706,00
		rampa : 6*1,0+8*2,5*2		46,00000		
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	502,00000	217,00	108 934,00
		36*2*3,5		252,00000		
		8*3,5*8		224,00000		
		OO : 26		26,00000		
28	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění ~ 70%	m2	44,00000	22,20	976,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 44,00000		44,00000		
29	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	849,00	1 698,00
		ZS : 2		2,00000		
30	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m, plast. patky a příslušenství vč. dod a nájmu 2 měsíce	m	125,00000	174,50	21 812,50
		125		125,00000		
31	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	63,00000	248,00	15 624,00
		63		63,00000		
32	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	125,00000	122,00	15 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 125,00000		125,00000		
33	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	63,00000	151,50	9 544,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,00000		63,00000		
34	220820021R00	Montáž elektrického osvětlení venkovního	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		ZS : 1		1,00000		
35	220820021R00X	Demontáž elektrického osvětlení venkovního	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000		1,00000		
36	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
		zábradlí : 1		1,00000		
37	949942101R0x	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu-autojeřáb, H do 27m vč. dopravy, zaparkování	sada	88,00000	1 874,00	164 912,00
		dempntážní práce : 88		88,00000		
38	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				493 668,16
39	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu OK : 1,2*0,15*4*8,5 atik : 33*0,3*0,3*2	m3	12,06000 6,12000 5,94000	17 230,00	207 793,80
40	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 33*0,9*0,3*2	m3	17,82000 17,82000	966,00	17 214,12
41	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm 188,7*0,15	m3	28,30500 28,30500	4 780,00	135 297,90
42	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 188,7*0,14	m3	26,41800 26,41800	4 060,00	107 257,08
43	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 2*12	m	24,00000 24,00000	749,00	17 976,00
44	764391820R00	Demontáž závětrné/okapové lišty, rš 250 a 330 mm 19,1*8,5	m	162,35000 162,35000	35,60	5 779,66
45	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm 33*2	m	66,00000 66,00000	35,60	2 349,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 006,66
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,28905	1 355,00	18 006,66
Díl: 711		Izolace proti vodě				54 416,44
47	711130101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva 188,7	m2	188,70000 188,70000	27,00	5 094,90
48	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 226,50000	m2	226,50000 226,50000	27,00	6 115,50
49	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením dle spec. P00 : 168+0,9*32,5*2	m2	226,50000 226,50000	52,00	11 778,00
50	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 188,70435*0,00115	t	0,21701 0,21701	8 040,00	1 744,76
51	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 226,50000*0,006 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 226,50000*0,0103	t	3,69195 1,35900 2,33295	8 040,00	29 683,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 096,00
52	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm vč. likvidace 2*32	m	64,00000 64,00000	64,00	4 096,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				65 001,03
53	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 165,00000	kg	165,00000 165,00000	252,00	41 580,00
54	909 R00	Zaslepení konstrukce OK- sloupy OP : 20	h	20,00000 20,00000	480,00	9 600,00
55	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 165,00000	kg	165,00000 165,00000	46,00	7 590,00
56	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	165,00000	36,00	5 940,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A2.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OK : 12*6+6*0,5+9*10		165,00000		
57	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,17490	1 664,00	291,03
Díl: 783		Nátěry				249 313,90
58	783103811R00	Mechanické odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí	m2	450,51300	45,00	20 273,09
		pole : (2*2,3*25,3+22*3,6+15,4*(3,6+8*0,6)+2*29,4*11,5)/25*1,2 5		50,05700		
		Koeficient : 8		400,45600		
59	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	450,51300	32,40	14 596,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
60	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	450,51300	100,00	45 051,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
61	783222120RT1x	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	450,51300	334,00	150 471,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
62	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	450,51300	42,00	18 921,55
		OO: : Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
Díl: 799		Ostatní				41 926,50
63	763611121RT6x	Montáž a demontáž ochrany střechy a HI folie, vč. dodávky mat.	m2	622,00000	28,00	17 416,00
		622		622,00000		
64	21461FOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 D+M+L	M2	745,00000	32,90	24 510,50
		ochrana střechy : 745		745,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				485 107,39
65	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	192,39605	466,50	89 752,76
66	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1 154,37628	33,60	38 787,04
67	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	192,39605	391,50	75 323,05
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	192,39605	391,50	75 323,05
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	961,98024	43,60	41 942,34
70	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 346,77233	29,90	40 268,49
71	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	192,39605	203,00	39 056,40
72	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	192,39605	440,00	84 654,26
Díl: ON		Ostatní náklady				20 700,00
73	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	10 700,00	10 700,00
74	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						2 232 345,29

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	A2.4 (A) Hromosvod a LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Vnitřní vybavení				57 383,00
1	35441540R	Podpěra vedení na ploché střechy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 443,00000*0,55</i> <i>0,35</i>	kus	244,00000 <i>243,65000</i> <i>0,35000</i>	28,00	6 832,00
2	354-41542	Podp.vedení do stěny <i>7*4+9*2</i>	kus	46,00000 <i>46,00000</i>	45,00	2 070,00
3	354-41542g	Podložka podp.vedení do stěny <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,00000</i>	kus	46,00000 <i>46,00000</i>	8,00	368,00
4	354-41846	Štítek označovací <i>9</i>	kus	9,00000 <i>9,00000</i>	11,00	99,00
5	35441850R	Svorka univerzální SU <i>(12+18)*2+4+1+6</i> <i>16+8+36</i>	kus	131,00000 <i>71,00000</i> <i>60,00000</i>	58,00	7 598,00
6	354-41977	Svorka okap <i>12+18+4+1+6</i> <i>16+8+18</i> <i>Koeficient : 1</i>	kus	166,00000 <i>41,00000</i> <i>42,00000</i> <i>83,00000</i>	62,00	10 292,00
7	354-44180	Drát 8AlMgSi T/4 <i>(37+18+15+3*7+42+12+4+7*2+24+18+5)</i> <i>(3*8+2*14+37+12+1,5*16+4*6+18+2*33)</i>	m	443,00000 <i>210,00000</i> <i>233,00000</i>	68,00	30 124,00
Díl: M21		Elektromontáže				40 400,00
8	220890202R00	Revize LPS do 1500m2 <i>2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	7 200,00	14 400,00
9	210 20-0020.DA0	Demontáž hromosvodu	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
10	210200020RAA	Hromosvod montáž do plochy 1100m2	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
11	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Celkem						105 783,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 670,00
1	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. - vyrování podkladu P18 : 14	m2	14,00000	360,00	5 040,00
2	69366079R	Geotextilie, 400 g/m2 P18 : 14	m2	14,00000	45,00	630,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						35 070,40
3	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	m2	8,00000	597,00	4 776,00
4	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 PO : 1,6*0,1*12	m3	1,92000	4 570,00	8 774,40
5	711786266R00	Oprava a přetěsnění prostupů PO : 8	kus	8,00000	2 690,00	21 520,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						121 141,83
6	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 430,00	11 440,00
7	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 100/125 a čištění vtoku Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	211,00	1 688,00
8	721231129RT4	Krycí koš vtoku pro střechy výška 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	979,00	7 832,00
9	721234143RT6	Vtok střešní pro plochou střechu s izol. pásem, do hrdla, do D 125 mm dle spec. P01 : 8	kus	8,00000	7 665,00	61 320,00
10	715191011R00x	Provedení izolace, doplnění bet. lože vpusti Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 840,00	14 720,00
11	721100912R00x	Provedení opravy, otevření a zavření vpusti zátka Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	780,00	6 240,00
12	721211591R00x	Úprava ukončení potrubí ZTI - montáž izol. límce Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	1 066,00	8 528,00
13	28651861.AR	Přechod litina - PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	kus	8,00000	376,00	3 008,00
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	6,98008	912,00	6 365,83
Díl: 8 Trubní vedení						25 792,00
15	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m P01 : (5+2)*8	m	56,00000	100,00	5 600,00
16	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m P01 : (23+5)*8	m	224,00000	80,00	17 920,00
17	721100912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, utěsnění víka čističe, otevření a zavření P01 : 8	kus	8,00000	284,00	2 272,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						75 257,60
18	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm P01 : 0,8*8	m3	6,40000	5 125,00	32 800,00
19	712300911R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech do 10°, afaltový pás vyřezání P01 : 8	kus	8,00000	806,00	6 448,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	711767278R00x	Opracování trubních prostupů ŽB konstrukcí, demontáž a montáž utěsnění	kus	8,00000	1 050,00	8 400,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	8,00000	
21	766812115R00x	Demontáž a montáž vestavěné skříně dle spec.	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00
				P01 :		
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000	8,00000	
22	630900030RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 15 cm	m2	6,40000	1 189,00	7 609,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000*0,8	6,40000	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				78 550,80
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
				OO : 25	25,00000	
24	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	2 127,80000	36,00	76 600,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1063,90000*2	2 127,80000	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				31 950,00
25	93353 OA0	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STŘECH - kouřová zkouška do 500m2	kus	5,00000	6 390,00	31 950,00
				P00-A : 2	2,00000	
				P00-B jih : 1	1,00000	
				P00-B sever : 1	1,00000	
				P00-C : 1	1,00000	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				253 885,00
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,00000	211,00	9 706,00
				ram : 6*1,0+8*2,5*2	46,00000	
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	167,00000	217,00	36 239,00
				14*2*3,5	98,00000	
				8*3,5*2	56,00000	
				OO : 13	13,00000	
28	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	25 940,00	25 940,00
				zábradlí : 1	1,00000	
29	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00
				1	1,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 840,90
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,35860	1 355,00	1 840,90
Díl: 710		Parozábrana				245 272,00
31	712378102RT4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC DN 125 mm	kus	124,00000	1 613,00	200 012,00
				P19 : 124	124,00000	
32	28615301.ARx	Záslepka 125 mm	kus	124,00000	191,00	23 684,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 124,00000	124,00000	
33	28615454.AR	Přesuvka D 125 mm	kus	124,00000	174,00	21 576,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 124,00000	124,00000	
Díl: 711		Izolace proti vodě				325 024,10
34	965048515R00	Broušení a očištění betonových povrchů pro aplikaci HI	m2	1,50000	361,00	541,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,50000	1,50000	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva <i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1063,90000*0,8 opr23 (80%) :</i>	m2	851,12000	27,00	22 980,24
				851,12000		
36	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy <i>P03 : 4,3*0,8*(8*4+2) P14 : 0,8*0,5*20</i>	m2	124,96000	54,00	6 747,84
				116,96000		
				8,00000		
37	711212001RT3	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty venk. bet, 2 vrstvy <i>P20 : 0,25*3*2</i>	m2	1,50000	742,00	1 113,00
				1,50000		
38	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1063,90000</i>	m2	1 063,90000	27,00	28 725,30
				1 063,90000		
39	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením <i>P00-A : 926,5 P00-B jih : 64,9 P00-B sever : 96,7 P00-C : 293 A1.1C (odpočet) : -126,3 A1.1B (odpočet) : -190,9</i>	m2	1 063,90000	52,00	55 322,80
				926,50000		
				64,90000		
				96,70000		
				293,00000		
				-126,30000		
				-190,90000		
40	711140102R00Y	Odstranění izolace proti vlhkosti svislá, přitavením/přilepením <i>P03 : 4,3*0,4*(8*4+2) P20 : 1,6*0,4*3*2 P07.2 : 23,5*0,3 P07 : (36,4+22,1)*0,3 P08 : (31,4+37,4)*(0,95+0,35) Koeficient koef: 0,1 00 : 6,7</i>	m2	200,69600	52,00	10 436,19
				58,48000		
				3,84000		
				7,05000		
				17,55000		
				89,44000		
				17,63600		
				6,70000		
41	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 124,95996*0,00974</i>	t	5,36206	8 040,00	43 110,96
				1,21711		
				4,14495		
42	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1063,90000*0,0103</i>	t	19,40874	8 040,00	156 046,27
				10,95817		
				6,38340		
				2,06717		
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 704 349,81
43	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1264,59600</i>	m2	1 264,59600	6,30	7 966,95
				1 264,59600		
44	712361702RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, připevněnou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci <i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1063,90000</i>	m2	1 063,90000	487,00	518 119,30
				1 063,90000		
45	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	1 264,59600	112,00	141 634,75

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1063,90000		1 063,90000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 200,69600		200,69600		
46	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost	m2	200,69600	156,00	31 308,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 200,69600		200,69600		
47	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	200,69600	840,00	168 584,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,69600		200,69600		
48	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	1 466,93136	10,00	14 669,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1466,93136		1 466,93136		
49	467951130R00x	Úprava prahu pro napojení HI dle spec. osazení vč. dod lšity PE-Fe	m	3,00000	297,00	891,00
		P06 : 3		3,00000		
50	622311522RT1x	Doplnění soklu EPS stávající konstrukce atyp. malých ploch	m2	5,87000	940,00	5 517,80
		P07.2 : 23,5*0,2		4,70000		
		P07 (do 20% délky) : (36,4+22,1)*0,1*0,2		1,17000		
51	712378105RT4x	Povlaková krytina střech do 10°, folie, prostup nosných OK, VZT, ZTI průměr prostupu 120-160mm, dle spec.	kus	61,00000	878,00	53 558,00
		P02 : 8*4+1+2+2		37,00000		
		OO : 4		4,00000		
		P14 : 2*10		20,00000		
52	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	1 063,90000	248,00	263 847,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1063,90000		1 063,90000		
53	713141327R00Y	Kotvení izolace střech - příplatek za suchý násyp 0,1-0,4m	m2	454,60000	260,00	118 196,00
		P00-B jih : 64,9		64,90000		
		P00-B sever : 96,7		96,70000		
		P00-C : 293		293,00000		
54	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	1 466,93136	254,00	372 600,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 200,69600		200,69600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1063,90000		1 063,90000		
		Koeficient profez 15%: 0,16		202,33536		
55	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	4,31465	1 441,00	6 217,41
56	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	4,31465	287,00	1 238,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				239 565,89
57	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	44,00000	363,00	15 972,00
		P08 : 2*22		44,00000		
58	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie,pásek do rš 70 mm	m	363,18000	201,00	72 999,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 363,18000		363,18000		
59	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	363,18000	219,00	79 536,42
		P07.2 : 23,5		23,50000		
		P07 : 36,4+22,1		58,50000		
		P08 : 31,4+37,4		68,80000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P14 : 0,8*20		16,00000		
		P20 : 1,6*8		12,80000		
		P03 : 4,3*(8*4+2)		146,20000		
		Koeficient koef: 0,1		32,58000		
		OO : 4,8		4,80000		
60	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	109,20000	247,00	26 972,40
		OP : 31,3+11,1*4+16,8+16,7		109,20000		
61	712378002R00x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, okapnice rš 200 mm	m	80,00000	363,00	29 040,00
		P13 : 12*3		36,00000		
		P08 : 2*22		44,00000		
62	764410880R00x	Demontáž oplechování parapetů pro zpětnou montáž	ks	23,00000	162,00	3 726,00
		P07 : 12+11		23,00000		
63	764510775R00x	Oprava oplechování rohů parapetů	kus	23,00000	405,00	9 315,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 23,00000		23,00000		
64	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,82676	2 425,00	2 004,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 609,46
65	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	82,00000	252,00	20 664,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 82,00000		82,00000		
66	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	34,00000	61,00	2 074,00
		P10 : 4*8,5		34,00000		
67	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	82,00000	46,00	3 772,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 82,00000		82,00000		
68	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	82,00000	36,00	2 952,00
		sloupy : 20*(2,3+0,3)		52,00000		
		P10 : 4*7,5		30,00000		
69	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,08862	1 664,00	147,46
Díl: 784		Malby				26 791,75
70	784403802R00	Očištění povrchů a odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	176,96000	28,30	5 007,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 176,96000		176,96000		
71	784403804R00	Odstranění maleb omytím, schodiště H do 3,8 m	m2	176,96000	26,60	4 707,14
		P01 : 8*(2,6*6,2+6)		176,96000		
72	784443003RT3	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m nátěr bílý, 2 x, penetrace 1 x	m2	176,96000	96,50	17 076,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 176,96000		176,96000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				90 304,02
73	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	43,38619	466,50	20 239,66
74	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	260,31716	33,60	8 746,66
75	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	43,38619	391,50	16 985,69
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,38619	391,50	16 985,69
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	216,93097	43,60	9 458,19
78	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	303,70336	29,90	9 080,73
79	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	43,38619	203,00	8 807,40
Díl: ON		Ostatní náklady				26 360,00
80	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	16 360,00	16 360,00
81	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						3 316 435,56
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						15 694,80
Ostatní konstrukce, bourání						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
		OO : 25		25,00000		
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	381,80000	36,00	13 744,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 190,90000*2		381,80000		
Díl: 99						1,36
Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00100	1 355,00	1,36
Díl: 711						47 102,02
Izolace proti vodě						
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	66,50000	27,00	1 795,50
		133*0,5		66,50000		
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	190,90000	27,00	5 154,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 190,90000		190,90000		
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením	m2	190,90000	52,00	9 926,80
		190,9		190,90000		
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,64771	8 040,00	5 207,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,50000*0,00974		0,64771		
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	3,11167	8 040,00	25 017,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 190,90000*0,0103		1,96627		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 190,90000*0,006		1,14540		
Díl: 712						288 607,38
Povlakové krytiny						
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	190,90000	112,00	21 380,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 190,90000		190,90000		
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	190,90000	840,00	160 356,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 190,90000		190,90000		
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	221,44400	10,00	2 214,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 221,44400		221,44400		
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	190,90000	248,00	47 343,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 190,90000		190,90000		
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	221,44400	254,00	56 246,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 190,90000		190,90000		
		Koeficient prořez 15%: 0,16		30,54400		
		Koeficient prořez 15%: 0,12				
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,61699	1 441,00	889,08
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,61699	287,00	177,08
Díl: 764						6 016,84
Konstrukce klempířské						
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	6,16000	219,00	1 349,04
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2		3,60000		
		Koeficient OO: 0,1		0,36000		
		OO : 2,2		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm OP : 5,8+9,4+3,4	m	18,60000	247,00	4 594,20
				18,60000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03035	2 425,00	73,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 414,13
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,52298	466,50	2 109,97
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	27,13788	33,60	911,83
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,52298	391,50	1 770,75
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,52298	391,50	1 770,75
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,61490	43,60	986,01
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	31,66086	29,90	946,66
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,52298	203,00	918,16
Díl: ON		Ostatní náklady				1 840,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	1 840,00	1 840,00
Celkem						368 676,53

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						12 603,60
Ostatní konstrukce, bourání						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00000	78,00	3 510,00
		OO : 45		45,00000		
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	252,60000	36,00	9 093,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 126,30000*2		252,60000		
Díl: 99						2,44
Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00180	1 355,00	2,44
Díl: 711						27 793,29
Izolace proti vodě						
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	12,00000	27,00	324,00
		12*0,5*2		12,00000		
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	126,30000	27,00	3 410,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 126,30000		126,30000		
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením	m2	126,30000	52,00	6 567,60
		113+13,3		126,30000		
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,11688	8 040,00	939,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000*0,00974		0,11688		
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	2,05869	8 040,00	16 551,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 126,30000*0,0103		1,30089		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 126,30000*0,006		0,75780		
Díl: 712						190 943,48
Povlakové krytiny						
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	126,30000	112,00	14 145,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 126,30000		126,30000		
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	126,30000	840,00	106 092,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 126,30000		126,30000		
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	146,50800	10,00	1 465,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 146,50800		146,50800		
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	126,30000	248,00	31 322,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 126,30000		126,30000		
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	146,50800	254,00	37 213,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 126,30000		126,30000		
		Koeficient prořez 15%: 0,16		20,20800		
		Koeficient prořez 15%: 0,12				
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,40820	1 441,00	588,22
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,40820	287,00	117,15
Díl: 764						5 766,49
Konstrukce klempířské						
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	6,16000	219,00	1 349,04
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2		3,60000		
		Koeficient OO: 0,1		0,36000		
		OO : 2,2		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm <i>OP : 6,6+7,6+3,4</i>	m	17,60000	247,00	4 347,20
				17,60000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02897	2 425,00	70,25
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 579,76
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,68077	466,50	1 250,58
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	16,08462	33,60	540,44
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,68077	391,50	1 049,52
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,68077	391,50	1 049,52
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,40385	43,60	584,41
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	18,76539	29,90	561,09
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,68077	203,00	544,20
Díl: ON		Ostatní náklady				1 220,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	1 220,00	1 220,00
Celkem						243 909,06

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 817,02
1	602016193R00	Penetrace hloubková	m2	53,04000	70,60	3 744,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 53,04000		53,04000		
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	53,04000	435,00	23 072,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 81,60000*0,65		53,04000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				18 054,00
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00000	78,00	3 510,00
		OO : 45		45,00000		
4	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	404,00000	36,00	14 544,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*2		132,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*2		272,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 881,60
5	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	81,60000	81,00	6 609,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,6		81,60000		
6	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	66,00000	36,00	2 376,00
		P08 : 66		66,00000		
7	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	136,00000	36,00	4 896,00
		p08.3 : 136		136,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 623,51
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,93617	1 355,00	2 623,51
Díl: 711		Izolace proti vodě				42 830,87
9	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	101,00000	54,00	5 454,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,5		33,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,5		68,00000		
10	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, přitavením/přilepením, dle spec.	m2	150,94000	52,00	7 848,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,6		81,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,6		39,60000		
		P00 : 2,7*3,7*2		19,98000		
		OP : 12,2*0,4*2		9,76000		
11	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	121,20000	27,00	3 272,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000*0,6		81,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,6		39,60000		
12	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,98374	8 040,00	7 909,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 101,00000*0,00974		0,98374		
13	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	2,28188	8 040,00	18 346,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,93981*0,0103		1,55468		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 121,20000*0,006		0,72720		
Díl: 712		Povlakové krytiny				246 924,66
14	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	150,94000	112,00	16 905,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000		150,94000		
15	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost	m2	30,18800	156,00	4 709,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000*0,2		30,18800		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	A3.1 (D) Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	150,94000	840,00	126 789,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,94000	150,94000	
17	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	17,50904	10,00	175,09
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 175,09040*0,1	17,50904	
18	622319332RV1x	Provedení vyrovnání stěn obkladem, EPS 100S 100mm kotvený	m2	39,60000	378,00	14 968,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,6	39,60000	
19	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	150,94000	248,00	37 433,12
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
20	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	175,09040	254,00	44 472,96
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 150,94000	150,94000	
				Koeficient prořez 15%: 0,16	24,15040	
				Koeficient prořez 15%: 0,12		
21	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,85097	1 441,00	1 226,25
22	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,85097	287,00	244,23
Díl: 762 Konstrukce tesařské						59 699,87
23	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, překližka vodovzd. na sraz včetně dodávky řeziva, tl. 24 mm	m2	36,30000	284,00	10 309,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000*0,5	33,00000	
				Koeficient přípl. rovinnost 10%: 0,1	3,30000	
24	762441113R00x	Příplatek za spádování desky, 1vrst., hmoždinkami, pomoc. mat.	m2	36,30000	120,00	4 356,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 36,30000	36,30000	
25	606233007R	Překližka vodovzdorná tl. 24 mm dle spec.	m2	43,56000	982,00	42 775,92
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,30000	36,30000	
				Koeficient prořez: 0,2	7,26000	
26	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,21569	1 858,00	2 258,75
Díl: 764 Konstrukce klempířské						227 854,86
27	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	76,80000	363,00	27 878,40
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000	66,00000	
				OO : 4*0,9*3	10,80000	
28	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, závětrná/okap lišta do rš 250 mm dle spec.	m	78,30000	416,00	32 572,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000	66,00000	
				Koeficient P08, prořez 15%: 0,15	9,90000	
				OO : 0,4*6	2,40000	
29	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, pásek do rš 70 mm	m	178,00000	201,00	35 778,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000	136,00000	
				OO : 42	42,00000	
30	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	248,20000	219,00	54 355,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000	136,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,00000	66,00000	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient OO: 0,1		20,20000		
		OO : 26		26,00000		
31	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	75,50000	247,00	18 648,50
		OP : 22,4+13,8+17,2+22,1		75,50000		
32	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm vč. likvidace	m	66,00000	64,00	4 224,00
		P00-C : 66		66,00000		
33	764251203R00x	Žlaby z PE-Fe plechu, podokapní čtyřhrané, rš 330 mm vč. kotvicích prvků	m	36,00000	840,00	30 240,00
		P13 : 12*3		36,00000		
34	764259232R00x	Kotlík čtyřhran. pro žlaby PE-Fe	kus	6,00000	450,00	2 700,00
		P13 : 6		6,00000		
35	764259232R01x	Koleno čtyřhran. pro žlaby PE-Fe 100x100	kus	6,00000	430,00	2 580,00
		P13 : 6		6,00000		
36	764259232R02x	Svod čtyřhran. pro žlaby PE-Fe 100x100	m	16,80000	870,00	14 616,00
		P13 : 6*2,8		16,80000		
37	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87863	2 425,00	2 130,68
38	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87863	2 425,00	2 130,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 459,72
39	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	52,00000	252,00	13 104,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000		52,00000		
40	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	52,00000	46,00	2 392,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000		52,00000		
41	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	52,00000	36,00	1 872,00
		OO : 52		52,00000		
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05512	1 664,00	91,72
Díl: 783		Nátěry				109 279,90
43	783103811R00	Mechanické odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí	m2	197,47000	45,00	8 886,15
		P08.3 : 133*(0,45+2*0,07)		78,47000		
		P02 : 1,7*(8*4+2)		57,80000		
		P03 : 1,2*1,5*34		61,20000		
44	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	197,47000	32,40	6 398,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
45	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	197,47000	100,00	19 747,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
46	783222120RT1x	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	197,47000	334,00	65 954,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
47	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	197,47000	42,00	8 293,74
		OO : :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 197,47000		197,47000		
Díl: M21		Elektromontáže				6 000,00
48	732225833R00x	Demontáž prvků STA (stanice a vedení)	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
		P11 : 1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 712,06
49	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,81790	466,50	3 647,05
50	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	46,90741	33,60	1 576,09

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,81790	391,50	3 060,71
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,81790	391,50	3 060,71
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,08951	43,60	1 704,30
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	54,72531	29,90	1 636,29
55	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,81790	203,00	1 587,03
56	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	7,81790	440,00	3 439,88
Díl: ON		Ostatní náklady				3 970,00
57	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	3 970,00	3 970,00

Celkem						795 108,07
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				28 433,61
1	602016193R00	Penetrace hloubková Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,24000	m2	6,24000 6,24000	70,60	440,54
2	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková OO : 2,4*2	m2	4,80000 4,80000	864,00	4 147,20
3	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 P12 : 0,3*1,2*4 1,2*0,5*8	m2	6,24000 1,44000 4,80000	465,50	2 904,72
4	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 OO : 3,4	m2	3,40000 3,40000	815,00	2 771,00
5	622904112R00	Očištění fasád a stropů tlakovou vodou složitost 1 - 2 9+9+11,5	m2	29,50000 29,50000	68,90	2 032,55
6	632479521R00	Spojovací můstek - nástřík Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000 3,40000 4,80000	180,00	1 476,00
7	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000	m2	8,20000 4,80000 3,40000	125,00	1 025,00
8	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000 3,40000 4,80000	699,00	5 731,80
9	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000	m2	8,20000 3,40000 4,80000	964,00	7 904,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 746,40
10	273351215R00	Bednění desek - zřízení P12 : 0,3*12*2	m2	7,20000 7,20000	999,00	7 192,80
11	273351216R00	Bednění desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,20000	m2	7,20000 7,20000	151,50	1 090,80
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách OO : 0,22*4	m3	0,88000 0,88000	5 355,00	4 712,40
13	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 0,4*4	m2	1,60000 1,60000	388,00	620,80
14	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,60000	m2	1,60000 1,60000	121,00	193,60
15	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm 0,65*4	m2	2,60000 2,60000	360,00	936,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				58 163,80
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m OO : 45	m2	45,00000 45,00000	78,00	3 510,00
17	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění 926	m2	926,00000 926,00000	6,30	5 833,80
18	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 745,00000	m2	745,00000 745,00000	36,00	26 820,00
19	909 R00x	Odpojení stávajícího vedení a zaslepení - elektro 1	ks	1,00000 1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	909 R02x	Úprava konstrukce pro přepojení-LPS	ks	20,00000	700,00	14 000,00
		20		20,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				698 765,40
21	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	116,40000	991,00	115 352,40
		krajní pole : 3*8*2		48,00000		
		00 : 3*12		36,00000		
		VZT : 1,5*1,2*18		32,40000		
22	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	116,40000	162,00	18 856,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 116,40000		116,40000		
23	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ zpětná montáž	kus	2,00000	849,00	1 698,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000		2,00000		
24	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	44,00000	81,10	3 568,40
		schodiště : 22*2		44,00000		
25	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	44,00000	70,50	3 102,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 44,00000		44,00000		
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,00000	211,00	9 706,00
		rampa : 6*1,0+8*2,5*2		46,00000		
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	502,00000	217,00	108 934,00
		36*2*3,5		252,00000		
		8*3,5*8		224,00000		
		OO : 26		26,00000		
28	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění ~ 70%	m2	44,00000	22,20	976,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 44,00000		44,00000		
29	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	849,00	1 698,00
		ZS : 2		2,00000		
30	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m, plast. patky a příslušenství vč. dod a nájmu 2 měsíce	m	125,00000	174,50	21 812,50
		125		125,00000		
31	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	63,00000	248,00	15 624,00
		63		63,00000		
32	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	125,00000	122,00	15 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 125,00000		125,00000		
33	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	63,00000	151,50	9 544,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,00000		63,00000		
34	220820021R00	Montáž elektrického osvětlení venkovního	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		ZS : 1		1,00000		
35	220820021R00X	Demontáž elektrického osvětlení venkovního	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000		1,00000		
36	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
		zábradlí : 1		1,00000		
37	949942101R0x	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu-autojeřáb, H do 27m vč. dopravy, zaparkování	sada	88,00000	1 874,00	164 912,00
		dempntážní práce : 88		88,00000		
38	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1			1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				493 668,16
39	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu OK : 1,2*0,15*4*8,5 atik : 33*0,3*0,3*2	m3	12,06000 6,12000 5,94000	17 230,00	207 793,80
40	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 33*0,9*0,3*2	m3	17,82000 17,82000	966,00	17 214,12
41	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm 188,7*0,15	m3	28,30500 28,30500	4 780,00	135 297,90
42	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 188,7*0,14	m3	26,41800 26,41800	4 060,00	107 257,08
43	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 2*12	m	24,00000 24,00000	749,00	17 976,00
44	764391820R00	Demontáž závětrné/okapové lišty, rš 250 a 330 mm 19,1*8,5	m	162,35000 162,35000	35,60	5 779,66
45	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm 33*2	m	66,00000 66,00000	35,60	2 349,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 006,66
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,28905	1 355,00	18 006,66
Díl: 711		Izolace proti vodě				54 416,44
47	711130101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva 188,7	m2	188,70000 188,70000	27,00	5 094,90
48	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 226,50000	m2	226,50000 226,50000	27,00	6 115,50
49	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením dle spec. P00 : 168+0,9*32,5*2	m2	226,50000 226,50000	52,00	11 778,00
50	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 188,70435*0,00115	t	0,21701 0,21701	8 040,00	1 744,76
51	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 226,50000*0,006 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 226,50000*0,0103	t	3,69195 1,35900 2,33295	8 040,00	29 683,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 096,00
52	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm vč. likvidace 2*32	m	64,00000 64,00000	64,00	4 096,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				65 001,03
53	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 165,00000	kg	165,00000 165,00000	252,00	41 580,00
54	909 R00	Zaslepení konstrukce OK- sloupy OP : 20	h	20,00000 20,00000	480,00	9 600,00
55	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 165,00000	kg	165,00000 165,00000	46,00	7 590,00
56	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	165,00000	36,00	5 940,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.2 (D)	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OK : 12*6+6*0,5+9*10		165,00000		
57	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,17490	1 664,00	291,03
Díl: 783		Nátěry				249 313,90
58	783103811R00	Mechanické odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí	m2	450,51300	45,00	20 273,09
		pole : (2*2,3*25,3+22*3,6+15,4*(3,6+8*0,6)+2*29,4*11,5)/25*1,2 5		50,05700		
		Koeficient : 8		400,45600		
59	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	450,51300	32,40	14 596,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
60	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	450,51300	100,00	45 051,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
61	783222120RT1x	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	450,51300	334,00	150 471,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
62	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	450,51300	42,00	18 921,55
		OO: :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 450,51300		450,51300		
Díl: 799		Ostatní				41 926,50
63	763611121RT6x	Montáž a demontáž ochrany střechy a HI folie, vč. dodávky mat.	m2	622,00000	28,00	17 416,00
		622		622,00000		
64	21461FOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 D+M+L	M2	745,00000	32,90	24 510,50
		ochrana střechy : 745		745,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				485 107,39
65	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	192,39605	466,50	89 752,76
66	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1 154,37628	33,60	38 787,04
67	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	192,39605	391,50	75 323,05
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	192,39605	391,50	75 323,05
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	961,98024	43,60	41 942,34
70	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 346,77233	29,90	40 268,49
71	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	192,39605	203,00	39 056,40
72	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	192,39605	440,00	84 654,26
Díl: ON		Ostatní náklady				20 700,00
73	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	10 700,00	10 700,00
74	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						2 232 345,29

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	A3.4 (A)	Hromosvod a LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Vnitřní vybavení				57 383,00
1	35441540R	Podpěra vedení na ploché střechy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 443,00000*0,55</i> <i>0,35</i>	kus	244,00000 <i>243,65000</i> <i>0,35000</i>	28,00	6 832,00
2	354-41542	Podp.vedení do stěny <i>7*4+9*2</i>	kus	46,00000 <i>46,00000</i>	45,00	2 070,00
3	354-41542g	Podložka podp.vedení do stěny <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,00000</i>	kus	46,00000 <i>46,00000</i>	8,00	368,00
4	354-41846	Štítek označovací <i>9</i>	kus	9,00000 <i>9,00000</i>	11,00	99,00
5	35441850R	Svorka univerzální SU <i>(12+18)*2+4+1+6</i> <i>16+8+36</i>	kus	131,00000 <i>71,00000</i> <i>60,00000</i>	58,00	7 598,00
6	354-41977	Svorka okap <i>12+18+4+1+6</i> <i>16+8+18</i> <i>Koeficient : 1</i>	kus	166,00000 <i>41,00000</i> <i>42,00000</i> <i>83,00000</i>	62,00	10 292,00
7	354-44180	Drát 8AlMgSi T/4 <i>(37+18+15+3*7+42+12+4+7*2+24+18+5)</i> <i>(3*8+2*14+37+12+1,5*16+4*6+18+2*33)</i>	m	443,00000 <i>210,00000</i> <i>233,00000</i>	68,00	30 124,00
Díl: M21		Elektromontáže				40 400,00
8	220890202R00	Revize LPS do 1500m2 <i>2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	7 200,00	14 400,00
9	210 20-0020.DA0	Demontáž hromosvodu	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
10	210200020RAA	Hromosvod montáž do plochy 1100m2	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				800,00
11	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	800,00	800,00
Celkem						98 583,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						10 935,00
1	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. - vyrování podkladu <i>P18 : 27</i>	m2	27,00000	360,00	9 720,00
						<i>27,00000</i>
2	69366079R	Geotextilie, 400 g/m2 <i>P18 : 27</i>	m2	27,00000	45,00	1 215,00
						<i>27,00000</i>
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						51 143,20
3	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	m2	12,00000	597,00	7 164,00
						<i>12,00000</i>
4	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 <i>PO : 1,6*0,1*16</i>	m3	2,56000	4 570,00	11 699,20
						<i>2,56000</i>
5	711786266R00	Oprava a přetěsnění prostupů <i>PO : 12</i>	kus	12,00000	2 690,00	32 280,00
						<i>12,00000</i>
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						181 623,74
6	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	1 430,00	17 160,00
						<i>12,00000</i>
7	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 100/125 a čištění vtoku <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	211,00	2 532,00
						<i>12,00000</i>
8	721231129RT4	Krycí koš vtoku pro střechy výška 200 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	979,00	11 748,00
						<i>12,00000</i>
9	721234143RT6	Vtok střešní pro plochou střechu s izol. pásem, do hrdla, do D 125 mm dle spec. <i>P01 : 12</i>	kus	12,00000	7 665,00	91 980,00
						<i>12,00000</i>
10	715191011R00x	Provedení izolace, doplnění bet. lože vpusti <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	1 840,00	22 080,00
						<i>12,00000</i>
11	721100912R00x	Provedení opravy, otevření a zavření vpusti zátka <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	780,00	9 360,00
						<i>12,00000</i>
12	721211591R00x	Úprava ukončení potrubí ZTI - montáž izol. límce <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	1 066,00	12 792,00
						<i>12,00000</i>
13	28651861.AR	Přechod litina - PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	376,00	4 512,00
						<i>12,00000</i>
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	10,37252	912,00	9 459,74
Díl: 8 Trubní vedení						25 792,00
15	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m <i>P01 : (5+2)*8</i>	m	56,00000	100,00	5 600,00
						<i>56,00000</i>
16	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m <i>P01 : (23+5)*8</i>	m	224,00000	80,00	17 920,00
						<i>224,00000</i>
17	721100912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, utěsnění víka čističe, otevření a zavření <i>P01 : 8</i>	kus	8,00000	284,00	2 272,00
						<i>8,00000</i>
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						74 872,00
18	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm <i>P01 : 0,8*8</i>	m3	6,40000	5 125,00	32 800,00
						<i>6,40000</i>
19	711767278R00	Opracování trubních prostupů ŽB konstrukcí, demontáž a montáž utěsnění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000</i>	kus	12,00000	806,00	9 672,00
						<i>12,00000</i>

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	712300911R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech do 10°, afaltový pás vyřezání	kus	8,00000	1 050,00	8 400,00
		P01 : 8		8,00000		
21	630900030RAA	Vybourání podkladního betonu tloušťka 15 cm	m2	9,60000	2 500,00	24 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,00000*0,8		9,60000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				129 895,20
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,00000	78,00	936,00
		00 : 12		12,00000		
23	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	3 582,20000	36,00	128 959,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1791,10000*2		3 582,20000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				38 340,00
24	93353 OA0	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STŘECH - kouřová zkouška do 500m2	kus	6,00000	6 390,00	38 340,00
		P00-D sever : 1		1,00000		
		P00-D jih : 2		2,00000		
		P00-D : 1		1,00000		
		P00-E : 2		2,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				209 697,00
25	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	27,00000	211,00	5 697,00
		2*2*3,5		14,00000		
		00 : 13		13,00000		
26	273156T10	konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry) dočasné opatření	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
		zábradlí : 1		1,00000		
27	47131110R	Výtah stavební osobonákladní, v.25 m vč. montáže, zprovoznění a revize, nájmu, demontáže	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00
		1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				270,70
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,19978	1 355,00	270,70
Díl: 710		Parozábrana				245 272,00
29	712378102RT4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC DN 125 mm	kus	124,00000	1 613,00	200 012,00
		P19 : 124		124,00000		
30	28615301.ARx	Záslepka 125 mm	kus	124,00000	191,00	23 684,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 124,00000		124,00000		
31	28615454.AR	Přesuvka D 125 mm	kus	124,00000	174,00	21 576,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 124,00000		124,00000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				524 393,03
32	965048515R00	Broušení a očištění betonových povrchů pro aplikaci HI	m2	1,50000	361,00	541,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,50000		1,50000		
33	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	1 432,88000	27,00	38 687,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1791,10000*0,8 opr23 (80) :		1 432,88000		
34	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	124,96000	54,00	6 747,84
		P03 : 4,3*0,8*(8*4+2)		116,96000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	E.1 (A) Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P14 : 0,8*0,5*20		8,00000		
35	711212001RT3	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty venk. bet, 2 vrstvy	m2	1,50000	742,00	1 113,00
		P20 : 0,25*3*2		1,50000		
36	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	1 791,10000	27,00	48 359,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1791,10000		1 791,10000		
37	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením	m2	1 791,10000	52,00	93 137,20
		P00-D sever : 174,3		174,30000		
		P00-D jih : 600,4		600,40000		
		P00-D : 382,6+25,2		407,80000		
		P00-E : 777,8+9,4		787,20000		
		E.1C (odpočet) : -72,5		-72,50000		
		E.1B (odpočet) : -106,1		-106,10000		
38	711140102R00Y	Odstranění izolace proti vlhkosti svislá, přitavením/přilepením	m2	261,02300	52,00	13 573,20
		P03 : 6,4*0,4*(5)		12,80000		
		P04 : 5,8*0,4*1		2,32000		
		P05 : 5,8*0,6*2		6,96000		
		P07 : 20*0,3+(11+12+25)*1,5+0,8*(6,5+24)+52*0,5		128,40000		
		P08 : 1,2*26+0,75*(4+20+11+12)		66,45000		
		Koeficient koef: 0,1		21,69300		
		00 : 22,4		22,40000		
39	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	8,19524	8 040,00	65 889,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 124,95996*0,00974		1,21711		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1432,88090*0,00487		6,97813		
40	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	31,88347	8 040,00	256 343,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1791,10000*0,0103		18,44833		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1791,10000*0,006		10,74660		
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 261,02330*0,0103		2,68854		
Díl: 712		Povlakové krytiny				2 604 386,54
41	952902110R00	Zametání ploch a jejich čištění	m2	2 052,12300	6,30	12 928,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2052,12300		2 052,12300		
42	712361702RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, připevňenou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	1 791,10000	487,00	872 265,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1791,10000		1 791,10000		
43	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	2 052,12300	112,00	229 837,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1791,10000		1 791,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 261,02300		261,02300		
44	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost	m2	261,02300	156,00	40 719,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 261,02300		261,02300		
45	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	261,02300	840,00	219 259,32

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (A)	Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 261,02300		261,02300		
46	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	2 380,46268	10,00	23 804,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2380,46268		2 380,46268		
47	467951130R00x	Úprava prahu pro napojení HI dle spec. osazení vč. dod lišty PE-Fe	m	3,00000	297,00	891,00
		P06 : 3		3,00000		
48	622311522RT1x	Doplnění soklu EPS stávající konstrukce atyp. malých ploch	m2	4,45000	940,00	4 183,00
		P07 (do 10% délky) : 44,5*0,1		4,45000		
49	712378105RT4x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup nosných OK, VZT, ZTI průměr prostupu 120-160mm, dle spec.	kus	25,00000	878,00	21 950,00
		P02 : 17		17,00000		
		00 : 8		8,00000		
50	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	1 791,10000	248,00	444 192,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1791,10000		1 791,10000		
51	713141327R00Y	Kotvení izolace střech - příplatek za suchý násyp 0,1-0,4m	m2	454,60000	260,00	118 196,00
		P00-B jih : 64,9		64,90000		
		P00-B sever : 96,7		96,70000		
		P00-C : 293		293,00000		
52	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	2 380,46268	254,00	604 637,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 261,02300		261,02300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1791,10000		1 791,10000		
		Koeficient proez 15%: 0,16		328,33968		
53	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	6,66715	1 441,00	9 607,36
54	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	6,66715	287,00	1 913,47
Díl: 764		Konstrukce klempířské				345 990,47
55	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	126,00000	363,00	45 738,00
		P08 : 6+26+17+7+24		80,00000		
		P08.2 : (11+12)*2		46,00000		
56	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek do rš 70 mm	m	364,29000	201,00	73 222,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 364,29000		364,29000		
57	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	364,29000	219,00	79 779,51
		P03 : 6,4*5		32,00000		
		P04 : 5,8*1		5,80000		
		P05 : 5,8*2		11,60000		
		P08 : 26+(4+20+11+12)		73,00000		
		P08.2 : 2*(11+12)		46,00000		
		P07 : 20+(11+12+25)+(6,5+24)+52		150,50000		
		Koeficient koef: 0,1		31,89000		
		00 : 13,5		13,50000		
58	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	115,40000	247,00	28 503,80
		OP : 35,4+12,6*4+13,4+16,2		115,40000		

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	E.1 (A) Střešní plášť (hlavní plochy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	712378002R00x	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, okapnice rš 200 mm	m	318,29000	363,00	115 539,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 364,29000		364,29000		
		P08.2 : -46		-46,00000		
60	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,32272	2 425,00	3 207,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				65 480,00
61	767310016RABx	Světlík , kopule, rám dle spec.	kus	2,00000	21 240,00	42 480,00
		P05 : 2		2,00000		
62	767310016RABY	Výlez, rám dle spec.	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00
		P04 : 1		1,00000		
63	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00000	1 664,00	0,00
Díl: 784		Malby				40 187,61
64	784403802R00	Očištění povrchů a odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	265,44000	28,30	7 511,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 265,44000		265,44000		
65	784403804R00	Odstranění maleb omytím, schodiště H do 3,8 m	m2	265,44000	26,60	7 060,70
		P01 : 12*(2,6*6,2+6)		265,44000		
66	784443003RT3	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m nátěr bílý, 2 x, penetrace 1 x	m2	265,44000	96,50	25 614,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 265,44000		265,44000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				128 179,52
67	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	61,58332	466,50	28 728,62
68	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	369,49994	33,60	12 415,20
69	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	61,58332	391,50	24 109,87
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	61,58332	391,50	24 109,87
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	307,91661	43,60	13 425,16
72	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	431,08326	29,90	12 889,39
73	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	61,58332	203,00	12 501,41
Díl: ON		Ostatní náklady				36 430,00
74	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	23 430,00	23 430,00
75	005211080Rx	Ochranná opatření vedení SLP/GSM/elektro	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
Celkem						4 712 888,01

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						9 589,20
Ostatní konstrukce, bourání						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	78,00	1 950,00
				OO : 25		25,00000
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	212,20000	36,00	7 639,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 106,10000*2		212,20000
Díl: 99						1,36
Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00100	1 355,00	1,36
Díl: 711						29 289,61
Izolace proti vodě						
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	66,50000	27,00	1 795,50
				133*0,5		66,50000
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	106,10000	27,00	2 864,70
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 106,10000		106,10000
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením	m2	106,10000	52,00	5 517,20
				6+9+91,1		106,10000
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	0,64771	8 040,00	5 207,59
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,50000*0,00974		0,64771
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	1,72943	8 040,00	13 904,62
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 106,10000*0,0103		1,09283
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 106,10000*0,006		0,63660
Díl: 712						160 404,63
Povlakové krytiny						
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	106,10000	112,00	11 883,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 106,10000		106,10000
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	106,10000	840,00	89 124,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 106,10000		106,10000
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	123,07600	10,00	1 230,76
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 123,07600		123,07600
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	106,10000	248,00	26 312,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 106,10000		106,10000
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	123,07600	254,00	31 261,30
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 106,10000		106,10000
				Koeficient prořez 15%: 0,16		16,97600
				Koeficient prořez 15%: 0,12		
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,34292	1 441,00	494,15
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,34292	287,00	98,42
Díl: 764						5 315,88
Konstrukce klempířské						
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	6,16000	219,00	1 349,04
				Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2		3,60000
				Koeficient OO: 0,1		0,36000
				OO : 2,2		2,20000

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (B)	Střešní plášť (malé plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	15,80000	247,00	3 902,60
		OP : 7,1+3,1+5,6		15,80000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02649	2 425,00	64,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 831,12
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,80154	466,50	1 306,92
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	16,80924	33,60	564,79
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,80154	391,50	1 096,80
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,80154	391,50	1 096,80
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,00770	43,60	610,74
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	19,61078	29,90	586,36
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,80154	203,00	568,71
Díl: ON		Ostatní náklady				1 060,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	1 060,00	1 060,00
Celkem						211 491,80

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	E.1 (C) Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						8 730,00
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m OO : 45	m2	45,00000 45,00000	78,00	3 510,00
2	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,50000*2	m2	145,00000 145,00000	36,00	5 220,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,44
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00180	1 355,00	2,44
Díl: 711 Izolace proti vodě						16 492,49
4	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy 12*0,5*2	m2	12,00000 12,00000	27,00	324,00
5	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,50000	m2	72,50000 72,50000	27,00	1 957,50
6	711140102R00x	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše, přitavením/přilepením 72,5	m2	72,50000 72,50000	52,00	3 770,00
7	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000*0,00974	t	0,11688 0,11688	8 040,00	939,72
8	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,50000*0,0103 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 72,50000*0,006	t	1,18175 0,74675 0,43500	8 040,00	9 501,27
Díl: 712 Povlakové krytiny						109 607,31
9	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 72,50000	m2	72,50000 72,50000	112,00	8 120,00
10	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,50000	m2	72,50000 72,50000	840,00	60 900,00
11	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 84,10000	m2	84,10000 84,10000	10,00	841,00
12	713141327R00x	Kotvení izolace střech Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 72,50000	m2	72,50000 72,50000	248,00	17 980,00
13	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 72,50000 Koeficient prořez 15%: 0,16 Koeficient prořez 15%: 0,12	m2	84,10000 72,50000 11,60000	254,00	21 361,40
14	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,23432	1 441,00	337,66
15	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	0,23432	287,00	67,25
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 516,15
16	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec. Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8*2 Koeficient OO: 0,1 OO : 2,2	m	6,16000 3,60000 0,36000 2,20000	219,00	1 349,04

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (C)	Střešní plášť (velké plochy/2015)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm <i>OP : 7,7+2,3+6,6</i>	m	16,60000	247,00	4 100,20
				16,60000		
18	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02759	2 425,00	66,91
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 306,58
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,58863	466,50	741,10
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	9,53178	33,60	320,27
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,58863	391,50	621,95
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,58863	391,50	621,95
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,94315	43,60	346,32
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,12041	29,90	332,50
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,58863	203,00	322,49
Díl: ON		Ostatní náklady				1 200,00
26	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
Celkem						144 854,97

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	E.1 (D) Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						49 994,36
1	602016193R00	Penetrace hloubková	m2	98,88125	70,60	6 981,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 98,88125		98,88125		
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	98,88125	435,00	43 013,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 152,12500*0,65		98,88125		
Díl: 65 Úpravy povrchů budov						115 421,36
3	602016193R00	Penetrace hloubková	m2	16,57500	70,60	1 170,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,57500		16,57500		
4	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková	m2	64,00000	864,00	55 296,00
		64		64,00000		
5	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	16,57500	465,50	7 715,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,15000*0,5		16,57500		
6	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	3,12000	815,00	2 542,80
		00 : 1,2*4*0,65		3,12000		
7	622904112R00	Očištění fasád a stropů tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	80,57500	68,90	5 551,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,00000		64,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,57500		16,57500		
8	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik	m2	20,13600	180,00	3 624,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,12000*0,3		0,93600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,00000*0,3		19,20000		
		30% plochy :				
9	978015341R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 %	m2	67,12000	49,90	3 349,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,00000		64,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,12000		3,12000		
10	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	33,15000	81,00	2 685,15
		51*0,65		33,15000		
11	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	20,13600	699,00	14 075,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,12000*0,3		0,93600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,00000*0,3		19,20000		
		30% plochy :				
12	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	20,13600	964,00	19 411,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,13600		20,13600		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						17 299,20
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	78,00	1 560,00
		00 : 20		20,00000		
14	712300841RT2	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	437,20000	36,00	15 739,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000*2		392,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,50000*2		45,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						20 191,73
15	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	152,12500	81,00	12 322,13
		P08 : 29*0,55+32,3*0,45+8,7*1,2+7,6*0,8+45,2*0,8		83,16500		
		25,8*1,2+6,6*0,8+3,7*0,8+37,2*0,8		68,96000		
16	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	196,10000	36,00	7 059,60
		P08 : 29+32,3+8,7+7,6+45,2+25,8+6,6+3,7+37,2		196,10000		
17	764396810R00	Demontáž krycí dilatační/krycí lišty, do rš 250 mm	m	22,50000	36,00	810,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	E.1 (D) Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		p08.3 : (15,8+6,7)		22,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 815,61
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,72001	1 355,00	11 815,61
Díl: 711		Izolace proti vodě				42 011,86
19	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	109,30000	54,00	5 902,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000*0,5		98,05000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,50000*0,5		11,25000		
20	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, přitavením/přilepením, dle spec.	m2	131,16000	52,00	6 820,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,50000*0,6		13,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000*0,6		117,66000		
21	712300831R00	Odstranění povlakové separační vrstvy	m2	131,16000	27,00	3 541,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,50000*0,6		13,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000*0,6		117,66000		
22	979990121R00x	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 vč. dopravy	t	1,06458	8 040,00	8 559,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 109,29979*0,00974		1,06458		
23	979990122R00x	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 vč. dopravy	t	2,13791	8 040,00	17 188,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 131,16019*0,0103		1,35095		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 131,16000*0,006		0,78696		
Díl: 712		Povlakové krytiny				251 925,88
24	712378103RT4	Atiková propust s mřížkou a manžetou DN 125 mm	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
		P01 : 1		1,00000		
25	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 400g/m2	m2	131,16000	112,00	14 689,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 131,16000		131,16000		
26	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za malé plochy a složitost	m2	26,23200	156,00	4 092,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 131,16000*0,2		26,23200		
27	712861702RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatně vytažení povlaku, svislá 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	131,16000	840,00	110 174,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 131,16000		131,16000		
28	288082T10x	Jehlová zkouška povlakové krytiny	m2	152,14560	10,00	1 521,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 152,14560		152,14560		
29	622319332RV1x	Provedení vyrovnání stěn obkladem, EPS 100S 100mm kotvený	m2	117,66000	378,00	44 475,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000*0,6		117,66000		
30	713141327R00x	Kotvení izolace střech	m2	131,16000	248,00	32 527,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 131,16000		131,16000		
31	28322138R	Fólie hydroizolační střešní mPVC/PVC-P 1,8 dle spec.	m2	152,14560	254,00	38 644,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 131,16000		131,16000		
		Koeficient prořez 15%: 0,16		20,98560		
		Koeficient prořez 15%: 0,12				
32	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	1,50450	1 441,00	2 167,98
33	998712192R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	t	1,50450	287,00	431,79

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						177 380,96
34	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, překližka vodovzd. na sraz včetně dodávky řeziva, tl. 24 mm	m2	107,85500	284,00	30 630,82
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000*0,5	98,05000	
				Koeficient přípl. rovinnost 10%: 0,1	9,80500	
35	762441113R00x	Příplatek za spádování desky, 1vrst., hmoždinkami, pomoc. mat.	m2	107,85500	120,00	12 942,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 107,85500	107,85500	
36	606233007R	Překližka vodovzdorná tl. 24 mm dle spec.	m2	129,42600	982,00	127 096,33
				Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 107,85500	107,85500	
				Koeficient proez: 0,2	21,57100	
37	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,61206	1 858,00	6 711,21
Díl: 764 Konstrukce klempířské						260 521,40
38	712378002R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta RŠ 200 dle spec.	m	206,90000	363,00	75 104,70
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000	196,10000	
				OO : 4*0,9*3	10,80000	
39	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná/okap lišta do rš 250 mm dle spec.	m	227,91500	416,00	94 812,64
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000	196,10000	
				Koeficient P08, proez 15%: 0,15	29,41500	
				OO : 0,4*6	2,40000	
40	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek do rš 70 mm	m	64,50000	201,00	12 964,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,50000	22,50000	
				OO : 42	42,00000	
41	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, koutová lišta vnější rš 80-100 mm dle spec.	m	266,46000	219,00	58 354,74
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,50000	22,50000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 196,10000	196,10000	
				Koeficient OO: 0,1	21,86000	
				OO : 26	26,00000	
42	712378009R00	Spojovací lišta vnitřní rš 130 mm	m	67,60000	247,00	16 697,20
				OP : 22,5+6,3+11,5+8,5+6,7+12,1	67,60000	
43	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,06706	2 425,00	2 587,62
Díl: 783 Nátěry						23 201,30
44	783103811R00	Odstranění nátěrů a nečistot z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	41,92500	45,00	1 886,63
				P03 : 4,5*4	18,00000	
				p08.3 : (15,8+6,7)*0,65	14,62500	
				PO : 1,55*6	9,30000	
45	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	41,92500	32,40	1 358,37
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 41,92500	41,92500	
46	783201811R01x	Dočištění kovových konstrukcí dle spec.	m2	41,92500	100,00	4 192,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 41,92500	41,92500	
47	783222120RT1x	Nátěr kovových konstrukcí, dvě vrstvy, M(5-15)/C3 dle spec.	m2	41,92500	334,00	14 002,95
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 41,92500	41,92500	

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555	Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO	Stavební objekty
R:	E.1 (D)	Střešní plášť (atiky/svislé části)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	41,92500	42,00	1 760,85

OO: :

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 41,92500

41,92500

Díl: M21		Elektromontáže				6 000,00
49	732225833R00x	Demontáž prvků STA (stanice a vedení)	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
P11 : 1				1,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				34 230,63
50	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	13,57604	466,50	6 333,22
51	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	81,45623	33,60	2 736,93
52	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,57604	391,50	5 315,02
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,57604	391,50	5 315,02
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,88020	43,60	2 959,58
55	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	95,03227	29,90	2 841,46
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,57604	203,00	2 755,94
57	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	13,57604	440,00	5 973,46

Díl: ON		Ostatní náklady				5 045,00
58	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	5 045,00	5 045,00

Celkem					1 015 039,29
---------------	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3
O:	SO Stavební objekty
R:	E.4 (A) Hromosvod a LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Vnitřní vybavení				64 824,00
1	354-41533	Podpěra pro jímače	kus	1,00000	2 840,00	2 840,00
		1		1,00000		
2	354-41533g	Gumová podložka pro podpěru jímače	kus	1,00000	240,00	240,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000		1,00000		
3	35441540R	Podpěra vedení na ploché střechy	kus	458,00000	28,00	12 824,00
		6+2+44+6+95+3*20+33+11+12+2		271,00000		
		14+14+27+65+6*3+4*5+12+8+3*3		187,00000		
4	354-41542	Podp.vedení do stěny	kus	43,00000	45,00	1 935,00
		7*5+2*4		43,00000		
5	354-41542g	Podložka podp.vedení do stěny	kus	43,00000	8,00	344,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 43,00000		43,00000		
6	354-41846	Štítek označovací	kus	5,00000	11,00	55,00
		5		5,00000		
7	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	56,00000	58,00	3 248,00
		56		56,00000		
8	354-41977	Svorka okap	kus	96,00000	62,00	5 952,00
		18+6+24		48,00000		
		Koeficient : 1		48,00000		
9	354-44172	Tyč jímací s rovným koncem	kus	1,00000	904,00	904,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000		1,00000		
10	354-44180	Drát 8AlMgSi T/4	m	536,50000	68,00	36 482,00
		6+2+44+6+95+3*20+33+11+12+2		271,00000		
		14+14+27+65+6*3+4*5+12+8+3*3		187,00000		
		1,5*15+4*5+0,5*16+4*7		78,50000		
Díl: M21		Elektromontáže				42 300,00
11	210 20-0020.DA0	Demontáž hromosvodu	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
12	220890203R00x	Revize LPS do 2500m2	kus	2,00000	7 400,00	14 800,00
		2		2,00000		
13	210200020RAA	Hromosvod montáž do plochy 1100m2	kus	1,00000	19 000,00	19 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				900,00
14	005211080R	Bezpečnostní a ochranná opatření vč. práce ve výškách	Soubor	1,00000	900,00	900,00
Celkem						108 024,00

Položkový rozpočet

S:	2023-518-555 Oprava střech areálu SKM Vinařská–Střešní plášť A1-A3, E a Slunolamy A1–A3	
O:	VRN	VRN a ON
R:	00	VRN a ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				399 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště a hygienická opatření/zař. na staveništi	Soubor	1,00000	297 000,00	297 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost, předání/převzetí staveniště a díla	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
3	005211020RX	Ochranné opatření před povětrností	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				684 250,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	684 250,00	684 250,00
Celkem						1 083 250,00