

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Č.P.3014</b>	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Projektant:	[REDACTED]	IČO/DIČ:	
Lokalita:	VARNSDORF,KAROLÍNY SVĚTLÉ Č.P.3014	Zhotovitel:	TERMI s.r.o.	IČO/DIČ:	25032640 / CZ25032640
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	230
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 157 129,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	2 658 997,38	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	2 297 884,73	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	3 452 613,56			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	216 433,75			Ostatní	0
	Montáž	228 005,25			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	289 235,64				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>13 300 300,02</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	13 300 300,02	DPH 12%	1 596 036,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>13 300 300,02</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>14 896 336,02</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Č.P.3014</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jiří Drahota	
Lokalita:	VARNSDORF,KAROLÍNY SVĚTLÉ Č.P.3014	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o.	
Zpracoval:	Miroslav Bučko	Zpracováno dne:	10.05.2024	Zpracováno dne:	10.05.2024

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	84 000,00	84 000,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 850,75	2 850,75
13	Hloubené výkopávky	0,00	18 354,00	18 354,00
16	Přemístění výkopku	0,00	5 934,46	5 934,46
17	Konstrukce ze zemin	0,00	10 488,00	10 488,00
18	Povrchové úpravy terénu	433,20	10 054,80	10 488,00
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	15 151,44	7 168,56	22 320,00
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	9 137,39	14 372,86	23 510,25
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	56 195,26	36 125,93	92 321,19
61	Úprava povrchů vnitřní	2 008,07	6 841,93	8 850,00
62	Úprava povrchů vnější	3 580 132,31	2 045 577,14	5 625 709,45
63	Podlahy a podlahové konstrukce	26 910,89	17 707,96	44 618,85
64	Výplně otvorů	30 170,89	4 379,11	34 550,00
711	Izolace proti vodě	60 405,30	17 528,30	77 933,60
763	Úpravy stěny lodžii	12 550,38	10 885,58	23 435,96
712	Izolace střech (živičné krytiny)	262 181,64	260 305,48	522 487,13
713	Izolace tepelné	282 357,14	164 576,23	446 933,37
721	Vnitřní kanalizace	16 919,66	3 205,34	20 125,00
728	Vzduchotechnika-úprava vzduchotechnických objektů	599 839,46	229 012,04	828 851,50
762	Konstrukce tesařské	138 914,52	82 918,10	221 832,62
764	Konstrukce klempířské	116 394,31	263 235,44	379 629,75
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	257 810,03	2 185 397,97	2 443 208,00
771	Podlahy z dlaždic	549 319,99	264 550,89	813 870,87
783	Nátěry	1 192,28	2 515,22	3 707,50
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	16 000,00	16 000,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	3 577,20	972,80	4 550,00
94	Lešení a stavební výtahy	394 637,70	375 906,30	770 544,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	27 850,67	96 335,73	124 186,40
96	Bourání konstrukcí	295,83	3 568,48	3 864,31
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 352,04	6 391,96	9 744,00
M21	Elektromontáže	223 710,58	253 685,42	477 396,00
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	5 500,00	5 500,00

|S

Přesuny sutí

0,00

122 505,05

122 505,05

**Celkem:**

**13 300 300,02**

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Č.P.3014</b>	Doba výstavby:	Objednatel: <b>MĚSTO VARNSDORF</b>
Druh stavby: <b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>	Začátek výstavby:	Projektant: <b>Ing. Jiří Drahota</b>
Lokalita: <b>VARNSDORF, KAROLÍNY SVĚTLÉ Č.P.3014</b>	Konec výstavby:	Zhotovitel: <b>TERMI s.r.o.</b>
JKSO:	Zpracováno dne: <b>10.05.2024</b>	Zpracoval: <b>Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan</b>

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	
1	011123110	Průzkumy a výtažné zkoušky 1	soub	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2023
2	011123120	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
3	011123260	Mimostaveništní doprava 1	soub	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2023
4	011123510	Územní vlivy 1	soub	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2023
5	011123520	Provozní vlivy 1	soub	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2023
6	011123610	Zařízení staveniště 1	soub	1,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	RTS II / 2023
		<i>zajištění proti účinkům větru, odvodnění při větších dešťových srážkách, vlivy klimatických podmínek</i>		1,00					
		<i>práce za provozu, pohyb osob, městská doprava, parkování vozidel obyvatelů, atd.</i>		1,00					
		<i>přípravné práce, vybavení staveniště, pronájem ploch, skládky na staveništi</i>		1,00					
		<i>připojení na inž.sítě, potřebné oplocení, potřebné osvětlení, dopravní značení atd.</i>		0,00					
		<i>likvidace zařízení staveniště, úprava terénu a úklid</i>		0,00					
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>2 850,75</b>	<b>2 850,75</b>	
7	113106032RA0	Odstranění zám. dlažby 8 cm vč. podkladu, pl. do 50m2 2,45*2,1	m2	5,15	350,00	0,00	1 800,75	1 800,75	RTS I / 2023
8	113201012RAC	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 2,45+2,45+2,1	m	7,00	150,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS I / 2023
				7,00					
<b>13</b>		<b>Hloubené výkopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>18 354,00</b>	<b>18 354,00</b>	
9	139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2 (29,35+29,35+14,35+14,35)*0,2*0,7 <i>pro okapový chodník</i>	m3	12,24	1 500,00	0,00	18 354,00	18 354,00	RTS II / 2023
				12,24					
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>5 934,46</b>	<b>5 934,46</b>	
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 12,236	m3	12,24	325,00	0,00	3 976,70	3 976,70	RTS I / 2023
11	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m 12,236 <i>EKO SERVIS Varnsdorf</i>	m3	12,24	160,00	0,00	1 957,76	1 957,76	RTS I / 2023
				12,24					
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>10 488,00</b>	<b>10 488,00</b>	
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 34,96 <i>EKO SERVIS Varnsdorf</i>	m3	34,96	300,00	0,00	10 488,00	10 488,00	RTS I / 2023
				34,96					
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>433,20</b>	<b>10 054,80</b>	<b>10 488,00</b>	
13	180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici 87,4*1	m2	87,40	120,00	433,20	10 054,80	10 488,00	RTS II / 2023
				87,40					
<b>38</b>		<b>Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů</b>				<b>15 151,44</b>	<b>7 168,56</b>	<b>22 320,00</b>	
14	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí čela lodžii 3,75*2*12*0,2*0,1 2,45*2*12*0,2*0,1	m3	2,98	7 500,00	15 151,44	7 168,56	22 320,00	RTS I / 2023
				1,80					
				1,18					
<b>41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>9 137,39</b>	<b>14 372,86</b>	<b>23 510,25</b>	
15	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	26,12	900,00	9 137,39	14 372,86	23 510,25	RTS I / 2023

		(2,26+0,08+1,71)*(2,33+0,08+4,04)	vstupní hala,kočárkána,akustická deska MA(DF)12,5mm čedičová vata 80mm		26,12 0,00					
<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>					<b>56 195,26</b>	<b>36 125,93</b>	<b>92 321,19</b>		
16	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' 87,4*0,5	dlažba HBB 50x50x5cm	m2	43,70 43,70	1 300,00 34 973,62	21 836,38	56 810,00	RTS II / 2023	
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 4,8*2,4 2,45*2,1		m2	16,67 11,52 5,15	350,00 871,72	4 961,03	5 832,75	RTS I / 2023	
18	59248030	Dlažba zámková dle PD 16,65	200/200/60(např.BEST KARO)v loži ze štěrkodrti,	m2	17,32 16,65	330,00 5 714,28	0,00	5 714,28	RTS I / 2023	
19	597073404RT2	Venkovní rohož 750/500/80mm 2	pozinkovaný rám a rošt,vana z polymerbetonu,odtok svísele zkrz podestu,s napojením	kus	2,00 2,00	5 000,00 9 819,26	180,74	10 000,00	RTS I / 2023	
20	597073403R00	Dvorní vpust 300/300/440mm 1	litinový rám a rošt,integrovaný pachový uzávěr,kalový koš	kus	1,00 1,00	5 000,00 4 816,39	183,61	5 000,00	RTS I / 2023	
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 33,324		t	33,32 33,32	269,00 0,00	8 964,16	8 964,16	RTS II / 2023	
<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>2 008,07</b>	<b>6 841,93</b>	<b>8 850,00</b>		
22	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 59	začištění otvorů kolem mřížek	kus	59,00 59,00	150,00 2 008,07	6 841,93	8 850,00	RTS I / 2023	
<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>3 580 132,31</b>	<b>2 045 577,14</b>	<b>5 625 709,45</b>		
23	622311024R00	Založení na montážní lať 87,4		m	87,40 87,40	150,00 9 433,40	3 676,60	13 110,00	RTS II / 2023	
24	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný 34,75*2+1,25*2		m	72,00 72,00	252,00 13 267,80	4 876,20	18 144,00	RTS II / 2023	
25	622311732R00	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 100 mm soklová část 14,50*0,85 29,50*0,8 14,50*0,85 29,50*2,25		m2	114,63 12,33 23,60 12,33 66,38	1 319,00 93 682,99	57 507,38	151 190,38	RTS II / 2023	
26	629481111R00	Příplatek na lepidlo(nerovnosti) 183,33+2316,64+85,68+220,32	zvýšená spotřeba za lepidlo 4kg/m2	m2	2 805,97 2 805,97	25,00 17 009,77	53 139,48	70 149,25	RTS II / 2023	
27	622311754R00	Zatepl.syst.ETICS, ostění, miner.desky PV 30-50mm (1,2+1,45+1,45)*7*12*0,2 (2,4+1,45+1,45)*5*12*0,2 (3,65+2,55+2,55)*2*12*0,2 (2,45+2,55+2,55)*2*12*0,2 (1+2+2)*0,2 (2,4+2,15+215)*0,2	ostění oken lodžie dveře	m2	255,63 68,88 63,60 42,00 36,24 1,00 43,91	1 405,00 134 537,45	224 622,70	359 160,15	RTS II / 2023	
28	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou 2316,64		m2	2 316,64 2 316,64	15,00 11 401,18	23 348,42	34 749,60	RTS II / 2023	
29	627456135R00	Začištění poškozeného betonového zdiva reprofilační maltou předpokládaný rozsah 50	stěny,rampa vstupů	m2	50,00 50,00	1 000,00 2 275,79	47 724,21	50 000,00	RTS II / 2023	
30	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 114,75+78,03+74,97+111,69+41,76+83,52+104,4+125,28+1,8+5,6		m2	741,80 741,80	15,00 3 267,49	7 859,51	11 127,00	RTS II / 2023	
31	622319051RT1	Montáž lišt profilem s tkaninou 3316,20		m	3 316,20 3 316,20	10,00 17 583,40	15 578,60	33 162,00	RTS II / 2023	
32	620991005R00	Začišťovací okenní lišta parapetní 2,6*2*12 1,65*2*12 1,2*7*12 2,4*4*12	lodžie	m	318,00 62,40 39,60 100,80 115,20	38,00 7 941,77	4 142,23	12 084,00	RTS II / 2023	
33	620991004R00	Začišťovací okenní lišta APU 921,2 285,7	okna dveře lodžie	m	1 206,90 921,20 285,70	27,00 22 866,84	9 719,46	32 586,30	RTS II / 2023	

34	55392762	Lišta rohová s tkaninou 1323 570 233,9		m	2 126,90 1 323,00 570,00 233,90	11,00	23 395,90	0,00	23 395,90	RTS II / 2023
35	28350261	Lišta s okapničkou 523		m	523,00 523,00	27,00	14 121,00	0,00	14 121,00	RTS II / 2023
36	622311732RT5	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 100 mm  87,4*2,25  -(1,8*0,6*7) -(1,2*0,6*8)	<i>Položka obsahuje: nanosení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (min.6ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou</i>	m2	183,33  196,65  -7,56 -5,76	1 445,00	177 224,88	87 686,97	264 911,85	RTS I / 2023
37	622311733RT5	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PK120 mm  (29,50+29,50+14,50+14,50)*34,75  -(3,75*2,55*12) -(2,55*2,55*12) -(2,45*2,55*12) -(3,65*2,55*12) -1,2*1,45*24 -2,4*1,45*24 -1,2*1,45*5*12 -2,4*1,45*3*12 -0,9*2 -2,4*2,15 -45,72	<i>Položka obsahuje: nanosení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (min.6ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou</i> lodžie  okna  okna východní strana  dveře  sokl lodžii	m2	2 270,92  3 058,00  -114,75 -78,03 -74,97 -111,69 -41,76 -83,52 -104,40 -125,28 -1,80 -5,16 -45,72	1 525,00	2 393 255,61	1 069 897,39	3 463 153,00	RTS I / 2023
38	622311732RT5	Zatepl.syst.ETICS, fasáda, miner.desky PV 100 mm  0,35*8*2,55*12 (5,35+5,35+5,37+5,37)*3,65	<i>Položka obsahuje: nanosení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (min.6ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou</i> lodžie u okna a dveří výťah	m2	163,94  85,68 78,26	1 315,00	144 219,30	71 356,54	215 575,84	RTS I / 2023
39	622311735RT5	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm 0,9*2,55*8*12 -22,68	boky lodžii sokl lodžii	m2	197,64 220,32 -22,68	1 805,00	260 524,79	96 215,41	356 740,20	RTS I / 2023
40	622324730R00	Zatepl.syst.strop lodžii, min.vlna PV, tl.30 s povrchovou úpravou 198,899		m2	198,90 198,90	1 435,00	175 563,75	109 856,31	285 420,07	RTS I / 2023
41	620452101R00	Vnější úpravy povrchů rampy reprofilační maltou 4,8*2,4		m2	11,52 11,52	800,00	1 156,30	8 059,70	9 216,00	RTS I / 2023
42	622311122R00	Zateplovací systém ETICS, sokl, soklové desky EPS 150 tl. 100 mm  (1,37+1,37)*0,3*12	<i>Položka obsahuje: nanosení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (min.6ks/m2), natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou</i>	m2	9,86  9,86	1 280,00	6 677,61	5 948,31	12 625,92	RTS I / 2024
43	622311123R00	Zateplovací systém ETICS, sokl, soklové desky EPS 150 tl. 120 mm  (3,8+2,6+2,55+3,75)*0,3*12	<i>Položka obsahuje: nanosení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (min.6ks/m2), natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou</i>	m2	45,72  45,72	1 300,00	32 627,61	26 808,39	59 436,00	RTS I / 2024
44	622311124R00	Zateplovací systém ETICS, sokl, soklové desky EPS 150 tl. 160 mm		m2	22,68	1 400,00	18 097,69	13 654,31	31 752,00	RTS I / 2024

		1,05*6*0,3*12		<i>Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (min.6ks/m2), natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou</i>	t	22,68						
45	999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 36 m 103,899			t	103,90	1 000,00	0,00	103 899,00	103 899,00	RTS II / 2023	
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>26 910,89</b>	<b>17 707,96</b>	<b>44 618,85</b>	
46	632411135RT1	Ochranný vyrovnávací potěr tl.min 35mm 4,8*2,4		<i>rampa vstupu</i>	m2	11,52	700,00	5 831,97	2 232,03	8 064,00	RTS I / 2023	
47	632922991R00	Úprava spodní hrany rampy a boky polymerakrylátovou stěrkou, mozaiková omítka boků 4,8*2			m	9,60	700,00	4 799,95	1 920,05	6 720,00	RTS I / 2023	
48	632411104R00	Vyspravení povrchů podlah lodžii 198,899			m2	198,90	150,00	16 278,98	13 555,87	29 834,85	RTS I / 2023	
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>							<b>30 170,89</b>	<b>4 379,11</b>	<b>34 550,00</b>	
49	641940023RA0	Osazení a dodávka oken dle PD 1200x630 1			kus	1,00	4 700,00	3 113,32	1 586,68	4 700,00	RTS I / 2023	
50	642940010RAA	Dveře jednokřídlové plast dle PD 960x1900 s montáží 1		<i>včetně zapravení ostění</i>	kus	1,00	29 850,00	27 057,57	2 792,43	29 850,00	RTS I / 2023	
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>							<b>60 405,30</b>	<b>17 528,30</b>	<b>77 933,60</b>	
51	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, z polymerakrylátové stěrky dle PD soklová část (29,5+29,5+14,50+14,50)*0,95*2		<i>výkres č. D.1.1.b.18</i>	m2	167,20	425,00	56 338,37	14 721,63	71 060,00	RTS I / 2023	
52	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem 4,8*2,4		<i>včetně laku ALP, rampa vstupu</i>	m2	11,52	55,00	463,87	169,73	633,60	RTS I / 2023	
53	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 4,8*2,4		<i>včetně materiálu, rampa vstupu</i>	m2	11,52	400,00	3 603,07	1 004,93	4 608,00	RTS I / 2023	
54	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 1,088			t	1,09	1 500,00	0,00	1 632,00	1 632,00	RTS I / 2023	
	<b>763</b>	<b>Úpravy stěny lodžii</b>							<b>12 550,38</b>	<b>10 885,58</b>	<b>23 435,96</b>	
55	762111811R00	Demontáž stěn palubky, vata 100mm, a rošt 2,55*2,55*3 48*0,9*2,2			m2	114,55	55,00	500,22	5 799,89	6 300,11	RTS II / 2023	
56	762134122RT2	Montáž bednění stěn, OSB deska, parotés, min.vata 19,507			m2	19,51	750,00	12 050,16	2 580,09	14 630,25	RTS II / 2023	
57	999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 36 m 3,132			t	3,13	800,00	0,00	2 505,60	2 505,60	RTS II / 2023	
	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>							<b>262 181,64</b>	<b>260 305,48</b>	<b>522 487,13</b>	
58	712491176R00	Přípevnění izolace kotvicemi terčí včetně dodávky polyamidových teleskopů dle PD 3212		<i>mechanicky kotvené v podélném a příčném přesahu pomocí střešních šroubů a polyamidových teleskopů</i>	kus	3 212,00	34,00	51 507,41	57 700,59	109 208,00	RTS II / 2023	
59	712990816RT1	Příplatek za provizorní zakrývání střech ochrannými plachtami v průběhu výstavby 375,50 5,35*5,37		<i>střecha strojovny</i>	m2	404,23	27,00	4 654,95	6 259,25	10 914,20	RTS II / 2023	
60	712391587R00	Celoplošné nalepení pásů samolepicích 461,949			m2	461,95	121,00	2 275,41	53 620,42	55 895,83	RTS I / 2023	
61	62852269	Pás modif. asfalt samolep SBS modifikovaný s vložkou ze skleněné rohože ,tl.3mm 461,949 ;ztratné 15%; 69,29235			m2	531,24	155,00	82 342,41	0,00	82 342,41	RTS I / 2023	
62	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 461,949			m2	461,95	258,00	10 512,26	108 670,59	119 182,84	RTS I / 2023	
63	628522531	Pás modifikovaný asfalt s vložkou ze skelné tkaniny a polyesterové rohože 461,949 ;ztratné 15%; 69,29235		<i>s břidličným posypem min.tl.4,2mm plnoplošně nataven</i>	m2	531,24	192,00	101 998,34	0,00	101 998,34	RTS I / 2023	
64	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m 5,117			t	5,12	125,00	0,00	639,63	639,63	RTS II / 2023	
65	712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, povlaková krytina, včetně zametení 461,949			m2	461,95	12,00	0,00	5 543,39	5 543,39	RTS I / 2024	

66	712300951RT3	Oprava bouli na povlakové krytině střech do 10°, asfaltové pásy přitavením 10 <i>vyříznutí bouli,penetrace podkladu,včetně alp,včetně natavení,včetně asf.pásu</i>	m2	10,00 10,00	500,00	2 145,07	2 854,93	5 000,00	RTS I / 2024
67	712997 R-16	Přilepení náběhových klínů 50/50mm z minerální vaty včetně dodávky (28,8+12+1,8)*2 5,4+5,35+5,4 (1,25+1,15)*2*11 28,8*2 <i>atika strojovna komory žlab</i>	m	211,75 85,20 16,15 52,80 57,60	150,00	6 745,80	25 016,70	31 762,50	RTS I / 2024
<b>713 Izolace tepelné</b>						<b>282 357,14</b>	<b>164 576,23</b>	<b>446 933,37</b>	
68	713141313R00	Izolace tepelná střech do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy 404,229	m2	404,23 404,23	385,00	46 652,19	108 975,98	155 628,17	RTS I / 2023
69	28375766.A	Deska izolační polystyrén EPS 150-S tl.100mm 404,229*0,2 <i>;ztratné 8%; 6,467664</i>	m3	87,31 80,85 6,47	2 255,00	196 891,85	0,00	196 891,85	RTS I / 2023
70	713131141R00	Montáž tepelné izolace stěn (29,35+29,35+14,35+14,35)*0,6	m2	52,44 52,44	400,00	0,00	20 976,00	20 976,00	RTS I / 2023
71	28375768.A	Deska izolační polystyrén EPS 150 52,44*0,12 <i>;ztratné 6%; 0,377568</i>	m3	6,67 6,29 0,38	2 255,00	15 041,68	0,00	15 041,68	RTS I / 2023
72	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 198,899	m2	198,90 198,90	150,00	0,00	29 834,85	29 834,85	RTS I / 2023
73	28375768.A	Deska izolační polystyrén EPS 150 198,899*0,05 <i>;ztratné 6%; 0,596697</i>	m3	10,54 9,94 0,60	2 255,00	23 771,42	0,00	23 771,42	RTS I / 2023
74	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m 2,177	t	2,18 2,18	2 200,00	0,00	4 789,40	4 789,40	RTS II / 2023
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>16 919,66</b>	<b>3 205,34</b>	<b>20 125,00</b>	
75	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL DN 150 PVC 5 <i>s nádstavcem připojení</i>	kus	5,00 5,00	2 100,00	8 529,30	1 970,70	10 500,00	RTS II / 2023
76	55162207.A	střešní vtok svislý výrobek č.1 viz výkres střechy s montáží 2	kus	2,00 2,00	3 850,00	7 700,00	0,00	7 700,00	RTS II / 2023
77	721110806R00	Demontáž potrubí střešní vpust' 2	m	2,00 2,00	275,00	0,00	550,00	550,00	RTS II / 2023
78	721273144R00	Demontáž hlavice odvětrání 5	kus	5,00 5,00	275,00	690,35	684,65	1 375,00	RTS II / 2023
<b>728 Vzduchotechnika-úprava vzduchotechnických objektů</b>						<b>599 839,46</b>	<b>229 012,04</b>	<b>828 851,50</b>	
79	713131131R00	Izolace tepelná lepením-úprava VZT objektů na střeše (1,25+1,15)*2*0,2*5 1,25*1,15*5 <i>včetně XPS 100mm stěny vodorovné,sražený hrany po obvodu</i>	m2	11,99 4,80 7,19	935,00	8 480,13	2 728,18	11 208,31	RTS II / 2023
80	767135 R-05	kotevní rám - montáž a dodávka-tenkostěnné pozinkované profily L 60x60x5mm (0,95+1,05)*2*5 <i>úprava sběrných komor VZT</i>	m	20,00 20,00	220,00	53,78	4 346,22	4 400,00	RTS II / 2023
81	31171801.A	Kotva chemická - ampule maxima M10 8*5	kus	40,00 40,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS II / 2023
82	766111110R00	Bednění boků deskami z vodovzdorné překližky tl.18mm včetně vrutů (0,95+1,05)*2*0,5*5 <i>včetně materiálů</i>	m2	10,00 10,00	1 200,00	3 644,72	8 355,28	12 000,00	RTS II / 2023
83	766111210R00	Bednění střech deskami z vodovzdorné překližky tl.30mm včetně vrutů 1,05*1,05*5 <i>včetně materiálů</i>	m2	5,51 5,51	2 300,00	8 326,83	4 351,92	12 678,75	RTS II / 2023
84	762112110R00	Montáž a dodávka hranolků v rozích (0,95+1,05)*2*5+0,4*4*5 <i>včetně hranolků 50/50</i>	m	28,00 28,00	245,00	435,93	6 424,07	6 860,00	RTS II / 2023
85	712211559R00	Deska XPS 100mm kotvená do překližky 1,05*1,15*5	m2	6,04 6,04	2 025,00	1 614,56	10 611,38	12 225,94	RTS II / 2023
86	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením ETICS EPS 100F opatřen asf.pásky (1,05+1,15)*2*0,45*5	m2	9,90 9,90	890,00	5 951,92	2 859,08	8 811,00	RTS II / 2023
87	728611218R00	Montáž a dodávka střešního ventilátoru	kus	5,00	60 550,00	274 737,60	28 012,40	302 750,00	RTS II / 2023



	5	zařízení č.1-větrání soc.zařízení odvod 990m3/h,disp.tlak 350Pa,příkon 180W,napětí 230V,akustický tlak ve 3m 51 dB(A)		5,00						
88	728312115R00	montáže a dodávka soklový tlumič hluku	kus	5,00	10 000,00	42 013,63	7 986,37	50 000,00	RTS II / 2023	
	5			5,00						
89	728616212R00	montáž a dodávka volné příruby	kus	5,00	1 000,00	3 450,70	1 549,30	5 000,00	RTS II / 2023	
	5			5,00						
90	728413521R00	Montáž a dodávka talířového ventilu kruhového do d 100 mm s el.pohonem	kus	110,00	1 465,00	92 100,96	69 049,04	161 150,00	RTS II / 2023	
	110			110,00						
91	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační na soc.zařízení	kus	110,00	50,00	0,00	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2023	
	110			110,00						
92	728611857R00	Dmřtž ventilátoru včetně podstavců	kus	5,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023	
	5			5,00						
93	728212411R00	Případná úprava napojení na stávající páteřní rozvod	kus	110,00	450,00	33 000,00	16 500,00	49 500,00	RTS II / 2023	
	110			110,00						
94	728414612R00	Montáž a dodávka digestoře s ventilátorem,tukovým filtrem a osvětlením	kus	20,00	3 850,00	59 878,74	17 121,26	77 000,00	RTS II / 2023	
	20	odvod 230m3/h, příkon 180 w, napětí 230 V, včetně dodávky		20,00						
95	728314115R00	Montáž a dodávka protidešť. žaluzie	kus	5,00	2 250,00	7 758,48	3 491,52	11 250,00	RTS II / 2023	
	5			5,00						
96	728115111R00	ohebné potrubí 125 montáž a dodávka	m	55,00	185,00	4 838,46	5 336,54	10 175,00	RTS II / 2023	
	55			55,00						
97	728414862R00	Demontáž digestoře	kus	30,00	275,00	0,00	8 250,00	8 250,00	RTS II / 2023	
	30			30,00						
98	728212411R00	případná úprava napojení na stávající páteřní rozvod	kus	30,00	385,00	5 775,00	5 775,00	11 550,00	RTS II / 2023	
	30			30,00						
99	42972862	Mřížka venkovní nerezová se sítkou proti hmyzu D 100,trubka PVC D 100 a vnitřní plastová větrací mřížka s regulací	kus	59,00	742,00	43 778,00	0,00	43 778,00	RTS I / 2023	
100	728414612R00	Montáž digestoře	kus	10,00	1 375,00	0,00	13 750,00	13 750,00	RTS I / 2024	
	10			10,00						
101	998725104R00	Přesun hmot pro VZT, výšky do 36 m	t	1,34	1 500,00	0,00	2 014,50	2 014,50	RTS II / 2023	
	1,343			1,34						
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>138 914,52</b>	<b>82 918,10</b>	<b>221 832,62</b>		
102	762512115R00	Položení desek na pero a drážku-atiky	m2	83,60	715,00	557,64	59 216,36	59 774,00	RTS II / 2023	
	(29,50+29,50+14,50+14,50)*0,95	(30+30+35) RŠ atiky		83,60						
103	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn dle PD atika	m	83,60	200,00	11 004,87	5 715,13	16 720,00	RTS I / 2023	
	83,60	včetně fošen a oc.úhelníků		83,60						
104	762132811R00	Montáž bednění stěn z vodovzdorné překližky	m2	52,80	300,00	1 070,89	14 769,11	15 840,00	RTS I / 2023	
	30,48+22,32	č.v.21+č.v.19		52,80						
105	60624194	Překližka foliovaná hladká vodovzdorná tl. 15 mm, F/F	m2	31,70	850,00	26 944,32	0,00	26 944,32	RTS I / 2023	
	30,48	č.v.21		30,48						
	;ztratné 4%; 1,2192			1,22						
106	60624196	Překližka foliovaná hladká bříza tl. 21 mm, F/F	m2	86,94	950,00	82 596,80	0,00	82 596,80	RTS I / 2024	
	83,60	č.v.22		83,60						
	;ztratné 4%; 3,344			3,34						
107	60624192	Překližka foliovaná hladká bříza tl. 10 mm, F/F	m2	22,32	750,00	16 740,00	0,00	16 740,00	RTS I / 2024	
	148,8*0,15			22,32						
108	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	2,57	1 250,00	0,00	3 217,50	3 217,50	RTS II / 2023	
	2,574			2,57						
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>116 394,31</b>	<b>263 235,44</b>	<b>379 629,75</b>		
109	59160889.A3	Výlez na střechu 80x110 výrobek výkres č.6 dle PD s osazením	kus	1,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	RTS II / 2023	
	1			1,00						
110	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	302,40	45,00	0,00	13 608,00	13 608,00	RTS II / 2023	
	1,2*9*12			129,60						
	2,4*6*12			172,80						
111	764410340R00	Oplechování parapetů-exteriérový lakovaný ocelpozinkovaný š.250mm	m	302,40	650,00	33 952,78	162 607,22	196 560,00	RTS II / 2023	
	302,4	s plastovými bočnicemi		302,40						

112	764354292R00	1/K přítláčná lišta rš.50 25,5	dle PD	kus	25,50 25,50	220,00	745,48	4 864,52	5 610,00	RTS I / 2023
113	764354391R00	2/K krycí lišta rš.150 25,5	dle PD	m	25,50 25,50	308,00	166,69	7 687,31	7 854,00	RTS I / 2023
114	764354392R00	3/K stahovací objímka dl.500 5	dle PD	kus	5,00 5,00	231,00	45,09	1 109,91	1 155,00	RTS I / 2023
115	764323220R00	4/K oplechování okapů Pz, rš 250 mm 5,2	dle PD	m	5,20 5,20	715,00	711,83	3 006,17	3 718,00	RTS I / 2023
116	764323220R00	8/K žlabový kotlík 1		kus	1,00 1,00	275,00	52,65	222,35	275,00	RTS I / 2023
117	764391210R00	5/K závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm 105	dle PD	m	105,00 105,00	495,00	10 928,78	41 046,22	51 975,00	RTS I / 2023
118	764393210R00	6/K oplechování stříšky přípojková skříň rš.500 1,75	dle PD	m	1,75 1,75	2 500,00	3 554,56	820,44	4 375,00	RTS I / 2023
119	764393292R00	7/K krycí lišta přípojkové skříně Pz rš 150mm 1,75	dle PD	kus	1,75 1,75	385,00	334,37	339,38	673,75	RTS I / 2023
120	764259431R00	9/K svod kruhový D100 2,8	dle PD	m	2,80 2,80	605,00	613,27	1 080,73	1 694,00	RTS I / 2023
121	764541410R00	10/K koleno soklové D100 1	dle PD	kus	1,00 1,00	154,00	87,39	66,61	154,00	RTS I / 2023
122	764251602R00	12/K žlabové čelo hranatého žlabu 2	dle PD	kus	2,00 2,00	95,00	130,63	59,38	190,00	RTS I / 2023
123	764251631R00	13/K žlabový hák půlkulatý lakovaný 6	dle PD	kus	6,00 6,00	138,00	301,49	526,51	828,00	RTS I / 2023
124	764521450R00	15/K chlič z kruhové trouby 1	dle PD	m	1,00 1,00	275,00	102,22	172,78	275,00	RTS I / 2023
125	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn střechy markýz nad vstupy 2,4+3,2	dle PD	m2	5,60 5,60	2 950,00	8 264,09	8 255,91	16 520,00	RTS I / 2023
126	28651131	11/K podokapní půlkulatý žlab Rš 250 5,2		m	5,20 5,20	935,00	4 862,00	0,00	4 862,00	RTS I / 2023
127	553442381	14/K žlabový kotlík hranatý 1	dle PD	kus	1,00 1,00	275,00	275,00	0,00	275,00	RTS I / 2023
128	764541210R00	16/K koleno odpadní kruhové roury 1		kus	1,00 1,00	138,00	112,85	25,15	138,00	RTS I / 2023
129	764351201R00	K/17Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 200 mm 3,6		m	3,60 3,60	935,00	1 111,99	2 254,01	3 366,00	RTS I / 2023
130	764351917R00	K/18 žlabové čelo 2		kus	2,00 2,00	99,00	30,07	167,93	198,00	RTS I / 2023
131	764356392R00	K/19 hák hranatý z nerezové oceli 4		kus	4,00 4,00	418,00	7,46	1 664,54	1 672,00	RTS I / 2023
132	764331320R00	K/20 krycí lišta (markýza) 3,6		m	3,60 3,60	495,00	1 003,63	778,37	1 782,00	RTS I / 2023
133	764410880R00	Demontáž oplechování 25,5+25,5+5,2+105+3,6		m	164,80 164,80	45,00	0,00	7 416,00	7 416,00	RTS I / 2023
134	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m 1,984		t	1,98 1,98	2 750,00	0,00	5 456,00	5 456,00	RTS II / 2023
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>						<b>257 810,03</b>	<b>2 185 397,97</b>	<b>2 443 208,00</b>	
135	767222210R00	Montáž a dodávka ocelový tenkostěnný profil U 140/60/5,vše žárově zinkováno 3,7*24+2,5*24		m	148,80 148,80	1 460,00	10 815,61	206 432,39	217 248,00	RTS II / 2023
		úprava čel stropních desek lodžii výkres č. 19 včetně přivařených kotev z pásové oceli 50/8/250			0,00					
136	31171802.A	Kotva chemická - ampule maxima M12 4*24+4*24		kus	192,00 192,00	90,00	17 280,00	0,00	17 280,00	RTS II / 2023
137	627991005R00	Vlepení přilezu z desek z MV tl.60mm do U profilu 3,7*24+2,5*24		m	148,80 148,80	100,00	11 647,02	3 232,98	14 880,00	RTS II / 2023
138	767222120R00	Montáž a dodávka ocelový tenkostěnný profil U 120/60/5mm,žárově zinkovaný		m	33,60	1 400,00	0,00	47 040,00	47 040,00	RTS II / 2023

139	31171802.A	33,6 Kotva chemická - ampule maxima M12 18	úprava čela stěny mezi lodžiami výkres č.21	kus	33,60 18,00	90,00	1 620,00	0,00	1 620,00	RTS II / 2023
140	762114110RT2	M.konstr.stěn z řez.hraněn.do 120cm2 ocel.spojkami 33,6*2	včetně hranolků 30/50mm v rozích	m	67,20 67,20	250,00	7 353,73	9 446,27	16 800,00	RTS II / 2023
141	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m 4,8*2		m	9,60 9,60	7 000,00	1 834,97	65 365,03	67 200,00	RTS II / 2023
142	767193802R00	Demontáž větracích mřížek 12*6		kus	72,00 72,00	50,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS II / 2023
143	767221 R-8	Montáž a dodávka zábradlí 2550x1100 dvě buňky 12*2	dle PD včetně zakrytí mezer ke stěnám a podlaze plechy	soub	24,00 24,00	18 400,00	22 397,08	419 202,92	441 600,00	RTS II / 2023
144	767221 R-9	Přídavný zasklívací systém s výhybkou 2550x1100 12*2	dle PD	soub	24,00 24,00	16 750,00	18 219,38	383 780,62	402 000,00	RTS II / 2023
145	767221 R-10	montáž a dodávka Al.zábradlí 3750x1100 tři buňky 12*2	dle PD včetně zakrytí mezer ke stěnám a podlaze plechy	soub	24,00 24,00	23 000,00	21 214,65	530 785,35	552 000,00	RTS II / 2023
146	767222 R-11	přídavný zasklívací systém s výhybkou 3750x1100 12*2	dle PD	soub	24,00 24,00	19 950,00	0,00	478 800,00	478 800,00	RTS II / 2023
147	767584811R00	Demontáž mřížek-větrací otvory 140		kus	140,00 140,00	50,00	0,00	7 000,00	7 000,00	RTS I / 2023
148	641960000R00	Těsnění větracích otvorů PU pěnou 140*0,10	cca 100mm jeden otvor	m	14,00 14,00	100,00	538,06	861,94	1 400,00	RTS I / 2023
149	767711 R-04	Osazení a dodávka vstupních dveří dle PD 2400x2150 1		kus	1,00 1,00	98 120,00	94 638,29	3 481,71	98 120,00	RTS I / 2023
150	767711 R-05	Osazení a dodávka vstupních dveří zadní vstup dle PD 940x2175 1		kus	1,00 1,00	49 200,00	48 544,86	655,14	49 200,00	RTS I / 2023
151	767311 R-06	Montáž a dodávka stříšky nad vstupem 1	1400/900mm z vrstveného bezpečnostního opakního skla tl.20mm na nerezových táhlech a terčích včetně kotevních bloků do ETICS	kus	1,00 1,00	22 000,00	1 706,40	20 293,60	22 000,00	RTS I / 2023
152	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m 10,84		t	10,84 10,84	500,00	0,00	5 420,00	5 420,00	RTS II / 2023
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>						<b>549 319,99</b>	<b>264 550,89</b>	<b>813 870,87</b>	
153	771575104R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, s úpravou podkladu 3,75*1,24*12*2 2,55*1,24*12*2 3*0,9 ;ztratné 6%; 11,41128	lodžie dle PD vstup	m2	201,60 111,60 75,89 2,70 11,41	550,00	18 182,01	92 697,59	110 879,60	RTS II / 2023
154	771411014R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC,20x10,H 10 cm (3,75+1,24+1,24)*12*2 (2,55+1,24+1,24)*12*2 (0,9+0,9+0,35+0,35)	lodžie hlavní vstup	m	272,74 149,52 120,72 2,50	200,00	1 948,46	52 599,54	54 548,00	RTS II / 2023
155	597642060	Dlažba keramická plný střeš protiskluzná matná 200/200/9 mm 27,2 201,599 ;ztratné 6%; 13,72794	sokl plochy dlažby dle PD	m2	242,53 27,20 201,60 13,73	500,00	121 263,47	0,00	121 263,47	RTS II / 2023
156	781670116RA0	Obklad parapetu,v suterénu 1,2*7+1,8*7		m	21,00 21,00	200,00	1 658,94	2 541,06	4 200,00	RTS II / 2023
157	771101R-02	Systém pro zateplení lodžii Multi Plus 201,599-2,7	dle technického listu-stěrková a lepicí hmota, deska EPS 150 stěrková lepicí hmota s armovací tkaninou, penetrace, systémová okapnice, těsnící páska BUTIL, lepicí tmel dle certifikátu, PCIpecilastik, těsnící páska, hydroizolační stěrka, difúzní páska,lepicí tmel, polyethylenový provazec spárovací hmota. tmel PCI Elritan 140	m2	198,90 198,90	2 600,00	406 267,11	110 870,29	517 137,40	RTS I / 2023
158	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m 7,303		t	7,30 7,30	800,00	0,00	5 842,40	5 842,40	RTS II / 2023
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>						<b>1 192,28</b>	<b>2 515,22</b>	<b>3 707,50</b>	

159	783222941RT1	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr.samozákladující barva 1*2*2 1,35*1,5	dveře strojovny dvířka skříňě NN	m2	6,03 4,00 2,03	300,00	624,76	1 182,74	1 807,50	RTS II / 2023
160	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x 7	anténní stožár s odrezivěním a očištěním	m	7,00	100,00	328,46	371,54	700,00	RTS II / 2023
161	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 4,8*2 1,20*2	zábradlí rampy hlavního vstupu zábradlí u výlezu na střechu s odrezivěním a očištěním	m	12,00 9,60 2,40	100,00	239,07	960,93	1 200,00	RTS II / 2023
<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>						<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
162	900 R03	HZS 80		h	80,00 80,00	200,00	0,00	16 000,00	16 000,00	RTS II / 2023
<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>						<b>3 577,20</b>	<b>972,80</b>	<b>4 550,00</b>	
163	916531111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 2,45+2,45+2,1	včetně materiálu,1000/250/80 šedý odstín,(BEST LINEA)	m	7,00 7,00	650,00	3 577,20	972,80	4 550,00	RTS I / 2023
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>394 637,70</b>	<b>375 906,30</b>	<b>770 544,00</b>	
164	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (29,5+1+1)*2*36 (14,5+1+1)*2*36		m2	3 456,00 2 268,00 1 188,00	43,00	20,39	148 587,61	148 608,00	RTS II / 2023
165	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 3456*5		m2	17 280,00 17 280,00	25,00	390 022,64	41 977,36	432 000,00	RTS II / 2023
166	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 3456		m2	3 456,00 3 456,00	37,50	0,00	129 600,00	129 600,00	RTS II / 2023
167	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 3456		m2	3 456,00 3 456,00	6,50	0,00	22 464,00	22 464,00	RTS II / 2023
168	944944033R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013 3456		m2	3 456,00 3 456,00	0,50	1 728,00	0,00	1 728,00	RTS II / 2023
169	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 8		m	8,00 8,00	1 000,00	2 866,67	5 133,33	8 000,00	RTS II / 2023
170	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 8		m	8,00 8,00	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	RTS II / 2023
171	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 80,576		t	80,58 80,58	250,00	0,00	20 144,00	20 144,00	RTS II / 2023
<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>27 850,67</b>	<b>96 335,73</b>	<b>124 186,40</b>	
172	953941511R00	Osazení a dodávka věšáku na prádlo dle PD 48	hliníkový lodžiový sušák na prádlo s pohyblivými jezdcí pro minimálně 5 šňůr,včetně kotev pro zateplené stěny	kus	48,00 48,00	1 800,00	4 470,34	81 929,66	86 400,00	RTS II / 2023
173	953761 R-06	čtyřkomorová hnízdní budka pro rorýse 2		kus	2,00 2,00	1 500,00	2 255,36	744,64	3 000,00	RTS II / 2023
174	5534301661	Větrací mřížka 150/150mm se sítkou s osazením,nerez 5*12	kovová	kus	60,00 60,00	350,00	21 000,00	0,00	21 000,00	RTS II / 2023
175	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 236+150		m2	386,00 386,00	30,00	124,98	11 455,02	11 580,00	RTS II / 2023
176	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 7,648+0,311+0,189+2,171+0,423+0,290		t	11,03 11,03	200,00	0,00	2 206,40	2 206,40	RTS II / 2023
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>295,83</b>	<b>3 568,48</b>	<b>3 864,31</b>	
177	968072357R00	Vybourání plast. oken zdvojených nad 4 m2 1,2*0,6		m2	0,72 0,72	1 000,00	53,09	666,91	720,00	RTS I / 2023
178	968072455R00	Vybourání dveří se zárubněmi 0,95*2,175 0,95*1,85 2,4*2,15		m2	8,98 2,07 1,76 5,16	350,00	242,74	2 901,57	3 144,31	RTS I / 2023
<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>3 352,04</b>	<b>6 391,96</b>	<b>9 744,00</b>	
179	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 12*0,28	vyvrtání větracích otvorů profilu 120mm v obvodovém panelu	m	3,36 3,36	2 900,00	3 352,04	6 391,96	9 744,00	RTS II / 2023
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>						<b>223 710,58</b>	<b>253 685,42</b>	<b>477 396,00</b>	
180	210100381R00	Kontrola stavu a úprava napojovacího bodu		hod	10,00	385,00	0,00	3 850,00	3 850,00	RTS II / 2023

181	210191503R00	10 přípojnice hlavního pospojení	dle PD	kus	10,00 1,00	1 680,00	1 286,64	393,36	1 680,00	RTS II / 2023
182	210010003RU2	1 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 23mm	včetně materiálu	m	290,00 290,00	41,00	1 736,15	10 153,85	11 890,00	RTS II / 2023
183	210010004RU2	290 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 36 mm	včetně materiálu	m	40,00 40,00	44,00	354,82	1 405,18	1 760,00	RTS II / 2023
184	210010001R00	40 Trubka ohebná pod omítku, d29 uložená pevně	včetně materiálu	m	250,00 250,00	44,00	6 635,44	4 364,56	11 000,00	RTS II / 2023
185	210010324RT2	250 Krabice přístrojová KP, 68/1	včetně materiálu	kus	70,00 70,00	50,00	976,82	2 523,18	3 500,00	RTS II / 2023
186	210010311RT1	70 Krabice univerzální KU, 68/2-1903	včetně materiálu	kus	70,00 70,00	50,00	418,83	3 081,17	3 500,00	RTS II / 2023
187	210010323RT1	70 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	včetně materiálu	kus	36,00 36,00	99,00	1 220,53	2 343,47	3 564,00	RTS II / 2023
188	210010323RT3	36 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	včetně materiálu	kus	5,00 5,00	99,00	121,14	373,86	495,00	RTS II / 2023
189	210290R-01	5 Úprava stávajících rozvodů		hod	35,00 35,00	385,00	0,00	13 475,00	13 475,00	RTS II / 2023
190	210020503R00	35 Žlab kabelový +kolena spoj.materiál 65/50mm	včetně materiálu	m	40,00 40,00	500,00	13 806,45	6 193,55	20 000,00	RTS II / 2023
191	210800505RT1	40 Vodič H07V-U (CY) 2,0 mm2 uložený v trubkách	včetně materiálu	m	490,00 490,00	30,00	3 249,75	11 450,25	14 700,00	RTS II / 2023
192	210800105RT1	490 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	včetně materiálu	m	950,00 950,00	45,00	12 797,71	29 952,29	42 750,00	RTS II / 2023
193	210100001R00	950 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2		kus	422,00 422,00	25,00	0,00	10 550,00	10 550,00	RTS II / 2023
194	210220321R00	422 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku		kus	70,00 70,00	72,00	0,00	5 040,00	5 040,00	RTS II / 2023
195	210100034R00	70 Montáž pospojení		kus	1,00 1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2023
196	210100381R00	1 Sada pospojení		kus	1,00 1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	RTS II / 2023
197	210110001RT2	1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí		kus	23,00 23,00	210,00	2 126,14	2 703,86	4 830,00	RTS II / 2023
198	210110003RT1	23 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí		kus	36,00 36,00	255,00	4 460,53	4 719,47	9 180,00	RTS II / 2023
199	210205R-05	36 Kordinace vypnutí stavby ,prozatímní napájení staveništního rozvaděče		soub	1,00 1,00	605,00	0,00	605,00	605,00	RTS II / 2023
200	210205R-06	1 práce ve výšce		soub	1,00 1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2023
201	210205105R00	1 Ekologická likvidace odpadů		soub	1,00 1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
202	210220002RT2	1 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	včetně materiálu	m	40,00 40,00	39,00	497,31	1 062,69	1 560,00	RTS II / 2023
203	210220301R00	40 Svorka hromosvodová do 4 šroubů /SS, SZ, SO/		kus	175,00 175,00	50,00	0,00	9 500,00	9 500,00	RTS II / 2023
204	210220321R00	15 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	včetně materiálu	kus	6,00 6,00	105,00	0,00	630,00	630,00	RTS II / 2023
205	210220001RT1	6 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	včetně pásku	m	20,00 20,00	39,00	148,66	631,34	780,00	RTS II / 2023
206	210220010R00	20 podružný materiál		kus	1,00 1,00	2 200,00	1 445,71	754,29	2 200,00	RTS II / 2023
207	210220101RT3	1 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry		m	580,00	110,00	30 645,70	33 154,30	63 800,00	RTS II / 2023