

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-13  
Stavba: Svážnice Kozubova



KSO:  
Místo: R26 Ludvíkov

CC-CZ:  
Datum: 17.5.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
René Darmovzal, Mníchov 360 72396 Vrbno pod Pradědem

IČ: 47994304  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Oprava odvodnění a povrchu stávající lesní svážnice v odd. 452 - pročištění (obnovení) stávajících zemních průlehů a průpichů včetně odtoků, oprava povrchu vozovky formou srovnání erozních rýh, v ceně jsou obsaženy potřebné zemní práce (odkopávky, prokopávky, přesun výkopku do 10 m, úprava pláně, svahování), doprava a ostatní náklady (řežie).

**Cena bez DPH** **99 798,54**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>99 798,54</b>	<b>20 957,70</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **120 756,24**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-13

**Stavba:** Svážnice Kozubova

Místo: **R26 Ludvíkov**

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360 72396 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>99 798,54</b>	<b>120 756,24</b>
2024-13	Svážnice Kozubova	99 798,54	120 756,24

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Svážnice Kozubova**

Místo: R26 Ludvíkov

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360 72396 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**99 798,54**

D HSV Práce a dodávky HSV 99 798,54

D 1 Zemní práce 99 798,54

4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,200		584,70	19 996,74	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132251252](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252)

VV 5\*((9\*3\*0,4/2\*0,6)+(3\*5\*0,4\*0,6)) "oprava stávajících průlehů 5x" 34,200

VV Součet 34,200

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	690,000		14,10	9 729,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/181951111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111)

VV (690\*1) "stržení středu a krajnic" 690,000

2	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	96,000	580,00		55 680,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	--	-----------	----------------

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

VV 8\*12 96,000

3	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	24,000	599,70		14 392,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	--	-----------	----------------

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV 2\*12 24,000