

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olišovec

KSO:
Misto: Střítež

CC-CZ:
Datum: 22.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

IČ: 03466639
DIČ: CZ03466639

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			176 472,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	176 472,86	37 059,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			213 532,26

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč


Datum a podpis: 30.5.2024 Razítko 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olišovec

Místo: Střítež

Datum: 22.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		176 472,86	213 532,26
1/1	LC Háj nová	110 400,00	133 584,00
1/2	SV lom Střítež	17 025,16	20 600,46
1/3	SV Střítežská	12 661,20	15 320,10
1/4	LC Háj	9 712,80	11 752,50
1/5	SV na Kuč	26 673,70	32 275,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olšovec
Objekt: 1/1 - LC Háj nová

Místo: Střítež
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Datum: 22.5.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 110 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 110 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 400,00

1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 600,000	44,50	71 200,00
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 600,000	24,50	39 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olišovec

Objekt:

1/2 - SV lom Střítež

Místo:

Střítež

Datum:

22.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 025,16

HSV - Práce a dodávky HSV

17 025,16

1 - Zemní práce

12 575,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olšovec

Objekt:

1/2 - SV lom Střítež

Místo:

Střítež

Datum:

22.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 025,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 025,16
D		1	Zemní práce				12 575,16
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,600	387,00	2 554,20
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,840	669,00	2 568,96
2	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	6,000	1 242,00	7 452,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 450,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	100,000	44,50	4 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olišovec

Objekt:

1/3 - SV Střítežská

Místo:

Střítež

Datum:

22.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 661,20

HSV - Práce a dodávky HSV

12 661,20

1 - Zemní práce

2 554,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 107,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olišovec
Objekt: 1/3 - SV Střítežská

Místo: Střítež
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Datum: 22.5.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 661,20
D HSV			Práce a dodávky HSV				12 661,20
D 1			Zemní práce				2 554,20
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,600	387,00	2 554,20
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 107,00
2	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	180,000	44,50	8 010,00
3	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	30,000	69,90	2 097,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olšovec

Objekt: 1/4 - LC Háj

Místo: Střítež
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Datum: 22.5.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 712,80
HSV - Práce a dodávky HSV	9 712,80
1 - Zemní práce	1 702,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 010,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olšovec
Objekt: 1/5 - SV na Kuč

Místo: Střítež
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Datum: 22.5.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 673,70
HSV - Práce a dodávky HSV	26 673,70
1 - Zemní práce	6 811,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 862,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olšovec

Objekt:

1/4 - LC Háj

Místo:

Střítež

Datum:

22.5.2024

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 712,80
D HSV Práce a dodávky HSV							9 712,80
D 1 Zemní práce							1 702,80
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,400	387,00	1 702,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 010,00
2	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	180,000	44,50	8 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba LC a SV lokalita Háj-rev. 10-Olšovec

Objekt:

1/5 - SV na Kuč

Místo:

Střítež

Datum:

22.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HDC work s.r.o. Zámecká 1, 753 62 Potštát

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 673,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 673,70

D 1

Zemní práce

6 811,20

3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,600	387,00	6 811,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 862,50

1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	350,000	44,50	15 575,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	175,000	24,50	4 287,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------