

Evidenční číslo smlouvy číslo objednatele: 388/2024
Evidenční číslo smlouvy číslo zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a v souladu s § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v návaznosti na § 131 a násl. ZZVZ (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o.
Se sídlem: Březina 111, 679 05 Křtiny
Zastoupený: Luděk Holík
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Luděk Holík
ve věcech technických: Libor Soukup
IČO: 28344804
DIČ: CZ28344804
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 62660
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
Zastoupený: Ing. Jiří Crha, starosta
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha
ve věcech technických: Ing. Milan Vítek, [REDAKCE] Ing. Petra Drašarová, [REDAKCE]
IČO: 00279943
DIČ: CZ 00279943
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")
(společně též „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy:

2. Základní údaje o díle

Zadáno na základě
veřejné zakázky s názvem: „Rámcová dohoda na čištění a opravy dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků v Blansku“
Stavba: **Opravy a čištění dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků**
Rozsah prací: Čištění a provádění stavebních prací na dešťové kanalizaci, objektech dešťové kanalizace, přípojkách dešťové kanalizace, zatrubněných potocích, sedimentačních nádržích, atd. na území města Blansko, včetně jeho částí dle cenové nabídky zhotovitele (dále také jen "stavba" nebo "dílo").

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Smluvní strany pomocí této smlouvy nastavují právní rámec pro zabezpečení provádění díla pro objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – **Opravy a čištění dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků** v rozsahu určeném objednatelem v jednotlivých (dílčích) objednávkách a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele poskytnutou v rámci výběrového řízení.
- 3.2. Dílo bude realizováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, projektovou dokumentací či pokyny objednatele. Zhotovitel současně prohlašuje, že je vlastníkem všech potřebných oprávnění pro řádnou realizaci díla.
- 3.3. Popis prací prováděných při jednotlivě zadaných opravách a čištěních bude vždy uveden v jednotlivých objednávkách.
- 3.4. Součástí díla budou tyto další práce a činnosti:
- vytýčení podzemních inženýrských sítí, pokud bude třeba,
 - zajištění Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a Povolení uzavírky,
 - zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením,
 - vždy bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu,
 - kamerová prohlídka se záznamem nových trubních vedení, bodové úseky se budou dokumentovat jen fotograficky.
- 3.5. Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení výše uvedené stavby v rozsahu specifikovaném v objednávce, případně zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami.
- 3.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě požadavku objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla.

4. Realizace předmětu smlouvy

- 4.1. Dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek doručených zhotoviteli. V objednávkách bude dále specifikováno, zda bude objednatel požadovat zpracování položkového rozpočtu a zda bude objednatel požadovat zpracování harmonogramu prací v denní nebo týdenní podrobnosti. Položkový rozpočet bude oceněný v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, kterou podal v rámci své účasti ve výběrovém řízení. V případě, že bude součástí předmětu díla takové plnění, které zhotovitel ve výběrovém řízení nenacnil, ocení tyto položky v souladu s ceníkem RTS, pakliže tato položka nebude obsažena v ceníku RTS, ocení ji zhotovitel cenou obvyklou ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Místo, rozsah a lhůtu pro realizaci, včetně data nástupu k realizaci díla určí objednatel na základě oboustranně písemně odsouhlasené a naceněné objednávky včetně položkového rozpočtu, pakliže jeho zpracování objednatel v souladu s čl. 4.1. smlouvy vyžadoval (dále jen „objedávka“).
- 4.3. Práce na předmětu smlouvy budou probíhat bez přestávek s výjimkou technologických přestávek a jiných přestávek, které nařizuje platná legislativa (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Tomuto požadavku bude vždy přizpůsoben i objednatel navržený harmonogram.

5. Lhůty a doby realizace

- 5.1. Tato rámcová smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do 31. 5. 2026, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy. Celkový finanční limit za provedení díla po dobu účinnosti smlouvy nepřekročí částku 10 000 000,00 Kč včetně 21% DPH (tj. 8 264 462,81 Kč bez DPH).
- 5.2. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od doručení objednávky dle čl. 4.1. smlouvy, nebude-li v objednávce stanoven termín pozdější, provést její elektronické potvrzení (akceptaci) objednateli.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zpracovat případný položkový rozpočet a/nebo harmonogram prací požadovaný v souladu s čl. 4.1. smlouvy do pěti (5) pracovních dnů od akceptace objednávky, nebude-li v objednávce stanoven termín pozdější.
- 5.4. Lhůtu pro provedení díla stanovenou na základě objednávky lze v odůvodněných případech po dohodě s objednatelem přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na prodloužení a jeho důvodech se musí obě smluvní strany písemně dohodnout. Bude se jednat zejména o tyto situace:
- a) bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
 - b) bude-li zhotovitel v prodlení s realizací díla v důsledku objednání materiálu, který objektivně nelze ve stanoveném termínu dle objednávky dodat, z důvodů, které nezávisí na vůli zhotovitele (např. objednání náhle nedostatkového materiálu)
 - c) v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
 - d) v případě vyšší moci.
- 5.5. V případě, byť jen hrozícího nedodržení termínu pro řádné plnění díla, upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokuty dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.6. Pro případ havárie kanalizace ohrožující zdraví či majetek osob, nastoupí zhotovitel do 2 hodin (120 minut) od nahlášení vzniku havárie na tel. č.: +420 606 732 442 k prvotnímu zajištění situace, případně k odklonění hrozícího nebezpečí (čerpání nebo svedení odtoku, zpřístupnění okolních nemovitostí atp.). O zajištění havárie zhotovitel neprodleně informuje zástupce objednatele ve věcech technických uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6. Místo plnění

- 6.1. Místem plnění je území města Blansko a přilehlých částí města Dolní Lhota, Horní Lhota, Češkovice, Obůrka, Těchov, Žižlavice, Lažánky, Klepačov, Olešná, Hořice, Skalní mlýn.

7. Cena díla

- 7.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na cenách za dílo, které jsou stanoveny v příloze smlouvy.
- 7.2. Ceny stanovené dle odst. 1 tohoto článku (přílohy) jsou cenami nejvýše přípustnými za provádění díla, jsou neměnné po celou dobu účinnosti této smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu a veškeré náklady zhotovitele související s provedením, tj. dokončením a předáním díla (mj. vypracování harmonogramu a výkazu výměr, ale i další poplatky např. recyklační poplatky dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů apod.). V případě vzniku vícenákladů v souvislosti např. s dopravou jdou tyto náklady k tíži zhotoviteli.

- 7.3. Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla.
- 7.5. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
- 7.6. Případné vícepráce (práce neobsažené v příloze této smlouvy), změny, doplňky nebo rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem či zhotovitelem v průběhu realizace díla budou projednány a podléhají oboustrannému odsouhlasení. Pakliže dojde ke změně díla, kterou objednatel neodsouhlasil a zhotovitel provedl, jde tato změna k tíži zhotovitele. Pakliže dojde k oboustranné dohodě smluvních stran, bude v rozsahu dohodnutých změn vystavena samostatná dílčí objednávka.

8. Prohlášení příjemce plnění

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

9. Platební podmínky

- 9.1. Platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur. Každá jednotlivá objednávka (konkrétní dílo) bude fakturována samostatně.
- 9.2. Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.
- 9.3. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem.
- 9.4. Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není zhotovitel oprávněn v daném období fakturovat jakoukoliv část díla. Fakturovaná částka bude odpovídat potvrzenému soupisu prací. Zástupce objednatele nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s odsouhlasenou dokumentací.
- 9.5. Faktury budou hrazeny se splatností 21 dnů od doručení do sídla objednatele nebo elektronicky na epodatelnu. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V případě doručení faktury po 10. 12. daného roku a v lednu roku následujícího je splatnost takové faktury stanovena na šedesát (60) dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle smlouvy.
- 9.6. Faktury budou současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o DPH, v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

9.7. Faktura – daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury
- den vystavení faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby

Přílohou faktury bude zjišťovací protokol (sopsis) provedených prací, ze kterého bude patrný rozsah a předmět plnění.

10. Písemný záznam a Stavební deník

- 10.1. O každém díle bude veden písemný záznam. Tento písemný záznam bude vyhotovován na základě platné legislativy nebo dle pokynu objednatele obsaženém v dílčí objednávce s minimální frekvencí 1 x týdně. Zhotovitel je však vždy povinen vést průběžnou fotodokumentaci provádění díla, a to s minimální frekvencí 1 x týdně, nebo dle dílčí objednávky.
- 10.2. Pakliže je tak obsaženo v objednávce, nebo vyžaduje-li to platná legislativa, je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
- 10.3. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
- 10.4. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den díla.
- 10.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 10.6. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou souvisejících je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

11. Provádění díla

- 11.1. Jakoukoliv významnou změnu při realizaci díla, ať již je vyvolána aktuální situací na staveništi nebo ze strany zhotovitele či objednatele, administruje, zpracovává a v případě nutnosti s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí nebo stavebním úřadem projednává zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
- 11.2. Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění jeho vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-li je však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto

trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.

- 11.3. Zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru díla sám a na vlastní náklady a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí další potřebné dokumenty.
- 11.4. Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení příp. dalších legislativních povolení s prováděním díla souvisejících, budou-li třeba.
- 11.5. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
- 11.6. Zhotovitel v plném rozsahu ručí za své případné poddodavatele.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu s platnými zákony, úředními nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku a zaměstnávání cizinců. Dále je zhotovitel povinen dodržovat pracovněprávní pravidla Mezinárodní organizace práce a je povinen zajistit splnění tohoto požadavku objednatel i u svých poddodavatelů.
- 11.8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů.
- 11.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 11.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí písemný záznam případně zápis do stavebního deníku, pokud je veden. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zástupce objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.
- 11.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli a to minimálně 2 pracovní dny před předmětným zakrytím. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
- 11.12. Pokud objednatel bude požadovat míru zhutnění asfaltobetonu dle ČSN, předloží zhotoviteli před započatím prací doklad o tom, že míra zhutnění podloží odpovídá požadavkům ČSN.
- 11.13. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do převzetí dokončeného díla přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.
- 11.14. Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo pokynu

objednatelé.

- 11.15. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění prokazatelně oznámit objednateli spolu s uvedením příčiny a předpokládané délky přerušení prací. Současně s tím navrhne způsob optimálního odstranění překážek. O přerušení díla provede písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku, pokud je veden. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.
- 11.16. Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitých věcí o zahájení a průběhu prací – kopii předá objednateli.
- 11.17. Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k objektům, pozemkům nebo provozovněm dotčeným prováděním díla.
- 11.18. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku provádění díla dotčené nemovité věci byly přístupny složkám integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.).
- 11.19. Zhotovitel se vyvaruje vstupu na cizí pozemky, ledaže je tento vstup nezbytně nutný k provádění díla, v takovém případě písemně oznámí tuto nutnost s vytyčením přesného časového intervalu vlastníku pozemku a objednateli, a to min. 2 pracovní dny předem.
- 11.20. Zhotovitel zajistí během výstavby možnost odvozu komunálního odpadu z nemovitých věcí dotčených stavbou.
- 11.21. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech komunikací dotčených stavbou a poskytnout objednateli vážní lístky a kód zařízení, které odpady převzalo.
- 11.22. Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v pracovní dny v době mezi 21.00 až 7.00 hodinou. Práce mohou probíhat v sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v době mezi 8.00 a 17.00 hodinou.
- 11.23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.
- 11.24. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto škody na vlastní náklady odstranit.
- 11.25. Zhotovitel odpovídá za přijetí opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací.
- 11.26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

11.27. Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní prostředí okolí stavby.

12. Předání díla

12.1. Splněním předmětu smlouvy a dokončením díla se rozumí jeho řádné dokončení, předání bez vad a nedodělků včetně případných dokladů např. certifikátů a prohlášení o shodě u použitého materiálu. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem, objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou podpisů soupisu provedených prací v rámci předávacího a přejímacího řízení.

12.3. Pro předání a převzetí díla jsou oprávněni zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických uvedené v článku 1 této smlouvy.

12.4. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně stanoveného harmonogramu přejímky, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

12.5. Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště uvedeny do původního (nebo lepšího) stavu.

12.6. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. Každá samostatná část zhotovovaného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen zabudováním do díla.

12.7. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnického práva k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezabavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

13. Záruční doba

13.1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 36 měsíců od data předání a převzetí. U rozsáhlejších staveb v délce 60 měsíců od data předání a převzetí. Požadovaná délka záruky na konkrétní dílo bude uvedena v objednávce.

13.2. V záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. předanou dokumentací. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným nebo ve shodě s obvyklým způsobem užívání a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelům zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit.

13.3. Záruční doba uvedená v objednávce má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, je-li doba uvedená v objednávce delší.

- 13.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel určí termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.
- 13.5. Vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 10 dní po termínu projednání reklamace. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.
- 13.6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání reklamace, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele.
- 13.7. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění.

14. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 14.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s akceptací dílčí objednávky dle odst. 5.2. smlouvy nebo s plněním stanoveného termínu plnění díla, případně s nástupem na místo havárie dle odst. 5.6. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, započatý den tohoto prodlení.
- 14.2. Za nedodržení stanoveného termínu pro vyhotovení harmonogramu dle odst. 5.3. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
- 14.3. Smluvní pokuta dle čl. 14 odst. 1. neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat. Dále nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek odpovídající způsobenému prodlení.
- 14.4. Při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši.
- 14.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných a uznaných vad v dohodnutých termínech zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení.
- 14.6. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 14.7. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokováná smluvní pokuta započtena vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.
- 14.8. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.
- 14.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

15. Zánik závazku

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhá smluvní strana prokazatelně poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 15.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
- případy výslovně stanovené touto smlouvou nebo zákonem,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla na základě jednotlivých objednávek delší než 30 dnů,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užžitnou hodnotu budoucího díla,
 - provádění prací zhotovitelem v rozporu s rozsahem prací dle objednávky, s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami, schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,
 - provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či odsouhlasené objednatelem,
 - jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené porušení nezavinil,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - pokud je zhotovitel v likvidaci,
 - pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 15.3. Smlouva může být ukončena dohodou nebo písemnou výpovědí, a to i před uplynutím sjednané doby trvání. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 15.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle čl. 7 této smlouvy, a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů, které bude muset zhotovitel ještě vynaložit, se rozumí náklady na materiál, popřípadě výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu druhé smluvní straně.
- 15.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

16. Řešení sporů

- 16.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

16.2. V případě, že jednání dle čl. 16 odst. 1 této smlouvy skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

16.3. Soudní řízení dle čl. 16 odst. 2 této smlouvy lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

17.2. Tuto smlouvu, pokud není stanoveno jinak, lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.4. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

17.6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

17.8. Tato Rámcová smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky, v souladu se směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 51 přijatém na 35. schůzi Rady města Blansko dne 9. 4. 2024.

17.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.


17.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Rámcové smlouvy o dílo není překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Cenová kalkulace

V Blansku dne 6. 6. 2024

Objednatel:




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

V Blansku dne 5. 6. 2024

Zhotovitel:



HOLÍK stav, s.r.o.
Luděk Holík
jednatel



Cenová kalkulace díla

Příloha uvádí cenový rozsah prací při jednotlivých plnění předmětu rámcové smlouvy. Odpovídá kalkulaci cen, jak je uvedeno v čl. 7 rámcové smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 182_1 Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET

Zadavatel MĚSTO BLANSKO IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o. IČO: 28344804
 Březina 111 DIČ: CZ28344804
 679 05 Křtiny


Vypracoval: Odehnal Petr

Rozpis ceny	Celkem
HSV	883 319,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	21 000,00
Ostatní náklady	9 000,00
Celkem	913 319,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	913 319,84 CZK
Základní DPH	21 %	191 797,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 105 117,01 CZK**



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	39 600,00	8 316,00	47 916,00	4
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	39 600,00	8 316,00	47 916,00	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Kanalizace	0,00	873 719,84	183 481,17	1 057 201,01	96
01.1	Kanalizace	0,00	873 719,84	183 481,17	1 057 201,01	96
Celkem za stavbu		0,00	913 319,84	191 797,17	1 105 117,01	100

Popis stavby: 182_1 - Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Kanalizace

Popis rozpočtu: 01.1 - Kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřřazený díl	HSV			9 600,00	1,1
1	Zemní práce	HSV			305 163,71	33,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 372,44	4,0
5	Komunikace	HSV			91 101,10	10,0
8	Trubní vedení	HSV			308 101,55	33,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			24 483,60	2,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 349,60	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 532,42	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			69 615,42	7,6
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	1,0
Cena celkem					913 319,84	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET				
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady				
R: 00.1	Vedlejší a ostatní náklady				

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 0 Nepřítazovaný díl						9 600,00	
1 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	3 800,00	7 600,00		RTS 24/I
VOZOVKA - míra zhutnění záস্যu rýhy : 1							
CHODNÍK - míra zhutnění záস্যu rýhy : 1							
2 1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů, stavební deník nebo záznam o stavbě : 1							
3 1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						21 000,00	
4 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/I
5 005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/I
6 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/I
7 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 24/I
Díl: ON Ostatní náklady						9 000,00	
8 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/I
9 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 24/I
10 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/I
Celkem						39 600,00	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00:1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		VOZOVKA - rozšíření v místě šachty : 1*3,0		3,00000				
		VOZOVKA - stupňovité napojení 2x 0,2m : 25,0*0,4		10,00000				
8	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	25,00000	103,00	2 575,00	822-1	RTS 24/1
		CHODNÍK - bez odvozu : 25,0		25,00000				
9	11320211R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	25,00000	88,00	2 125,00	822-1	RTS 24/1
		VOZOVKA - bez odvozu : 25,0		25,00000				
10	11320411R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	25,00000	67,00	1 425,00	822-1	RTS 24/1
		CHODNÍK - bez odvozu : 25,0		25,00000				
11	13090112IRT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíím na dopravní prostředek, kanalizační šachty : 1*1,1	m3	4,04000	7 679,00	31 023,16	800-1	RTS 24/1
		kanalizační potrubí : (25,0-0,5)*0,12		1,10000				
				2,94000				
12	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 cm do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	166,45000	206,00	34 122,25	800-1	RTS 24/1
		VOZOVKA : (25,0*1,0)*(2,23-0,36)*(1*6,4)		53,15000				
		CHODNÍK : (25,0*1,0)*(2,23-0,20)*(1*6,4)		57,15000				
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN : (25,0*1,0)*(2,23)+(1*6,4)		62,15000				
		VOZOVKA - odpočet ruční výkop : -1*1,0*2,0*1,0		-2,00000				
		CHODNÍK - odpočet ruční výkop : -1*1,0*2,0*1,0		-2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1 Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET

O: 01 Kanalizace

R: 01.1 Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
305 163,71								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek CHODNÍK - bez odvozu : 25,0*(1,0+0,3+0,3)	m2	40,00000	66,40	2 616,00	822-1	RTS 24/1
				40,00000				
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kositel nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžkého, škvářů nebo síťsky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek CHODNÍK - bez odvozu : 25,0*(1,0+0,3+0,3)	m2	40,00000	45,40	1 816,00	822-1	RTS 24/1
				40,00000				
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek CHODNÍK - bez odvozu : 25,0*(1,0+0,3+0,3)	m2	40,00000	56,00	2 240,00	822-1	RTS 24/1
				40,00000				
4	113107310R00	Odstavení podkladů nebo krytů z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm CHODNÍK : (25,0*1,0)+3,0	m2	28,00000	96,00	2 688,00	822-1	RTS 24/1
				28,00000				
5	113107525R00	Odstavení podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm VOZOVKA - odvoz na mezideponii do 1km (použit do zasypu rýhy) : (25,0*1,0)+3,0	m2	28,00000	450,00	12 880,00	822-1	RTS 24/1
				28,00000				
6	113108305R00	Odstavení podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rýha : 25,0*0,4 VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rozšíření v místě šachty : 1*0,8	m2	10,80000	104,00	1 123,20	822-1	RTS 24/1
				10,80000				
7	113108311R00	Odstavení podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm VOZOVKA - rýha : 25,0*1,0	m2	38,00000	222,00	8 436,00	822-1	RTS 24/1
				38,00000				
				25,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O: 01	Kanalizace
R: 01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
NEZPEVNĚNÝ TERÉN - odpočet ruční výkop : -1*1,0*2,0*1,0								
13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : (166,45+6,0)*0,2	m3	34,49000	38,00	1 207,15	800-1	RTS 24/I
-2,00000								
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	6,00000	1 323,00	7 938,00	800-1	RTS 24/I
VOZOVKA - v ochranném pásmu inženýrských sítí : 1*1,0*2,0*1,0								
CHODNÍK - v ochranném pásmu inženýrských sítí : 1*1,0*2,0*1,0								
NEZPEVNĚNÝ TERÉN - v ochranném pásmu inženýrských sítí : 1*1,0*2,0*1,0								
15	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka : 25,0*2,23	m2	55,75000	253,00	14 104,75	800-1	RTS 24/I
55,75000								
16	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, stoka : 25,0*2,23	m2	55,75000	133,00	7 414,75	800-1	RTS 24/I
55,75000								
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 166.45000*0,5	m3	86,22500	126,00	10 864,35	800-1	RTS 24/I
83,22500								
3,00000								
18	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	4,04000	186,00	751,44	800-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
4,04000								
19	162301102R00	Vodorovné přemístění výkoppku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 42,80000*2	m3	85,60000	161,00	8 645,60	800-1	RTS 24/1
85,60000								
20	162601101R00	Vodorovné přemístění výkoppku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 166,45000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 42,80000*1	m3	130,65000	152,00	19 858,80	800-1	RTS 24/1
1,00000								
166,45000								
6,00000								
-42,80000								
21	162601151R00	Vodorovné přemístění výkoppku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,04000	m3	4,04000	168,30	679,93	800-1	RTS 24/1
4,04000								
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkoppku nakládání výkoppku do 100 m3, z horniny 1 až 4 NEZPEVNĚNÝ TERÉN - výkopek uložený na mezidponii : (25,0*1,0)*(2,23-0,71)+(1*4,8)	m3	42,80000	257,00	10 999,60	800-1	RTS 24/1
42,80000								
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jám, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkoppku po vrstvách. NEZPEVNĚNÝ TERÉN - výkopek uložený na mezidponii : (25,0*1,0)*(2,23-0,71)+(1*4,8) VOZOVKA - materiál ve specifikaci (do úrovně podkladní vrstvy - pol. 566903111R00) : (25,0*1,0)*(2,23-0,86)+(1*4,8) CHODNÍK - materiál ve specifikaci (do úrovně podkladní vrstvy - pol. 566903111R00) : (25,0*1,0)*(2,23-0,86)+(1*4,8)	m3	120,90000	124,95	15 106,46	800-1	RTS 24/1
120,90000								
124,95								
15 106,46								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET	
O: 01	Kanalizace	
R: 01,1	Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 2,0	m3	2,00000	496,10	996,20	800-1	RTS 24/I
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, VOZOVKA : (25,0-1,0)*0,53 CHODNÍK : (25,0-1,0)*0,53 NEZPEVNĚNÝ TERÉN : (25,0-1,0)*0,53	m3	38,16000	612,00	23 353,92	800-1	RTS 24/I
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, NEZPEVNĚNÝ TERÉN : 25,0*3,0 manipulační pruh : 25,0*3,5	m2	115,50000	25,06	2 887,50	823-1	RTS 24/I
27	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, NEZPEVNĚNÝ TERÉN - ornice v režii zhotovitele : 25,0*3,0	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-1	RTS 24/I
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 130,65000	m3	130,65000	513,00	67 023,45	800-1	RTS 24/I
29	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,04000	m3	4,04000	630,00	2 545,20	800-1	RTS 24/I
30	12910320a	Čištění vodotečí	m3	1,00000	248,00	248,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET						
O:	01	Kanalizace						
R:	01.1	Kanalizace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		čistění (sedimentační nádrže na vodním toku : 1		1,00000				
31	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,62000	150,00	693,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 115,50000*0,04		4,62000				
32	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,80000	1 920,00	5 376,00	SPCM	RTS 22/ II
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN - nákup, naložení, přemístění : (25,0+3,0)*0,1		2,80000				
Díl: 4 Vodotovné konstrukce						36 372,44		
33	45157211RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	18,85000	1 244,00	23 826,40	827-1	RTS 24/ I
		VOZOVKA : 25,0*1,0*0,23		5,75000				
		CHODNÍK : 25,0*1,0*0,23		5,75000				
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN : 25,0*1,0*0,23		5,75000				
		šachty (4 ks) : 4*0,4		1,60000				
34	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm ²	kus	36,00000	46,50	1 674,00	827-1	RTS 24/ I
		VOZOVKA : 6*2		12,00000				
		CHODNÍK : 6*2		12,00000				
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN : 6*2		12,00000				
35	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí přístenců nebo rámnůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	3,00000	599,00	1 797,00	827-1	RTS 24/ I
		VOZOVKA, CHODNÍK : 3		3,00000				
36	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí přístenců nebo rámnůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,01000	611,00	617,11	827-1	RTS 24/ I
		šachta v nezpevněném terénu +0,1m : 1*1,01		1,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET	
O: 01	Kanalizace	
R: 01.1	Kanalizace	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
37	452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, šachty MONOLITICKÉ DNO : 4*0,64	m2	2,56000	674,00	1 725,44	827-1	RTS 24/I
2,56000							
38	59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 36,00000*0,5	kus	18,00000	154,00	2 772,00	SPCM	RTS 24/I
18,00000							
39	59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3,00000*1,01	kus	3,03000	276,39	837,46	SPCM	RTS 24/I
3,03000							
40	59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,01000*1,01	kus	1,02010	322,19	328,63	SPCM	RTS 24/I
1,02010							
41	452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, šachty MONOLITICKÉ DNO (0,2m3 / 1ks) : 4*0,2	m3	0,80000	3 193,00	2 794,40	827-1	RTS 24/I
0,80000							
					91 101,10		
Díl: 5 Komunikace							
42	566903111R00 Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drčeným pro inženýrské sítě, se zhutněním VOZOVKA - štěrkodr' fr. 0-32mm tl. 150mm (pod vrstvou ACP) - šířka výkopu : 28,0*0,15*2,2 CHODNÍK - štěrkodr' fr. 0-32mm tl. 150mm (pod ložní vrstvou dlažby) - šířka výkopu : 28,0*0,15*2,2	t	18,48000	618,00	11 420,64	822-1	RTS 24/I
9,24000							
9,24000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
43	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhuštěním VOZOVKA - tl. 60mm - rýha : 28,0*0,06*2,4 VOZOVKA - tl. 60mm - stupňovité napojení 0,2m za stěnu výkopu : 10,0*0,06*2,4	t	5,47200	2 412,00	13 198,46	822-1	RTS 24/1
44	572952111R00	Vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky 30 až 50 mm VOZOVKA - tl. 50mm - šířka výkopu : 28,0 VOZOVKA - tl. 50mm - stupňovité napojení 0,4m za stěnu výkopu : 10,0+10,8	m2	48,80000	340,00	16 592,00	822-1	RTS 24/1
45	561211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000	m2	40,00000	699,00	23 800,00	822-1	RTS 24/1
46	566215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000	m2	40,00000	280,00	11 200,00	822-1	RTS 24/1
47	566811111R00	Kladení dlažby do lože z kamenná těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m ² , s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000	m2	40,00000	190,00	7 600,00	822-1	RTS 24/1
48	569142111R00	Uprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytů hloubky do 40 mm VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rýha : 25,0*2 VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rozšíření v místě šachty : 1*4,0	m	54,00000	136,00	7 290,00	822-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET	
O: 01	Kanalizace	
R: 01.1	Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 8							
49	81731411R00	Trubní vedení Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubach, PŘÍPOJKA - přepojení : 9	kus	9,00000	818,00	4 662,00	827-1 RTS 24/I
						308 101,55	
50	81735411R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubach, PŘÍPOJKA - přepojení : 3	kus	3,00000	646,00	1 938,00	827-1 RTS 24/I
51	82239211R00	Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky DN 400 mm v otevřeném výkopu sklonu do 20 %, kanalizace : 3*25,0 odpočet RŠ : -3*1,0	m	72,00000	660,00	47 520,00	827-1 RTS 24/I
52	87131312R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PŘÍPOJKA - přepojení : 9	m	9,00000	31,00	279,00	827-1 RTS 24/I
53	87135312R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PŘÍPOJKA - přepojení : 3	m	3,00000	33,00	99,00	827-1 RTS 24/I
54	89259111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem, kanalizace : 3*25,0	m	75,00000	52,80	3 967,50	827-1 RTS 24/I
						75,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem. kanalizace : 3	úsek	3,00000	1 220,00	3 660,00	827-1	RTS 24/1
56	892855112R00	Kamernové prohlídky potrubí do 50 m 1	úsek	1,00000	10 600,00	10 600,00	827-1	RTS 24/1
57	894201161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu, vodostavěbního třídy V4 - C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, šachty MONOLITICKÉ DNO (tl. 250mm) : 4*1,90*0,25	m3	1,90000	4 428,00	8 413,20	827-1	RTS 24/1
58	894201261R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu, vodostavěbního třídy V4 - C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Všechné pomocného lešení. šachta MONOLITICKÉ DNO (tl. 250mm) - výška 0,65*0,10m : 4*0,98	m3	3,92000	4 428,00	17 357,76	827-1	RTS 24/1
59	894204161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, šachty MONOLITICKÉ DNO - klyneť : 4*0,3	m3	1,20000	3 120,00	3 744,00	827-1	RTS 24/1
60	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, šachty : 4	kus	4,00000	579,00	2 316,00	827-1	RTS 24/1
61	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přečhodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	4,00000	621,00	2 484,00	827-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET	
O: 01	Kanalizace	
R: 01.1	Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na kroužek,
šachty : 4

4,00000

62	89442311RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	4,00000	1 827,00	7 308,00	827-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

na kroužek,
šachty : 4

4,00000

63	894502401R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné šachty MONOLITICKÉ DNO : (4*3,14)+(4*4,71)	m2	31,40000	829,00	26 030,60	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

šachty MONOLITICKÉ DNO : (4*3,14)+(4*4,71)

31,40000

64	89910311RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D. 600 mm	kus	4,00000	825,00	3 300,00	827-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

šachty : 4

4,00000

65	89952121R00	Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	4,00000	170,00	680,00	827-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

šachty MONOLITICKÉ DNO : 4*1

4,00000

66	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo sruškoportlandského, v otevřeném výkopu, PŘÍPOJKA - přepojení : (9+3)*0,1	m3	1,20000	3 425,00	4 110,00	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

z cementu portlandského nebo sruškoportlandského, v otevřeném výkopu,

PŘÍPOJKA - přepojení : (9+3)*0,1

1,20000

67	89260115a	Čištění kanalizační stoky strojně	úsek	1,00000	8 312,00	8 312,00		Vlastní
----	-----------	-----------------------------------	------	---------	----------	----------	--	---------

úsek mezi revizními šachtami : 1

1,00000

V položce je zakalkulováno :

- a) otevření a uzavření revizních šachet a čistících kusů :
- b) natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit :
- c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým přerem. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
68 1017T	elastomerové těsnění šachet šachty : 4*1,01	ks	4,04000	498,00	1 842,24		Vlastní
69 2861260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8 PŘÍPOJKA - připojení : 9*1,03	kus	9,27000	362,00	3 356,74	SPCM	RTS 24/ I
70 2861263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8 PŘÍPOJKA - připojení : 3*1,03	kus	3,09000	868,00	1 807,65	SPCM	RTS 24/ I
71 59222532R	trouba železobetonová hrdlová TZH; DI = 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 79,0 kN/m kanalizace (4ks / usek) : 3*4*1,01	kus	12,12000	4 120,00	53 570,40	SPCM	RTS 24/ I
72 59222547R	trouba železobetonová dílková (propojovací) TZH; DI = 400,0 mm; l = 2 000 mm; Fn 79,0 kN/m kanalizace (2ks / usek) : 3*2*1,01	kus	6,06000	4 369,00	26 476,14	SPCM	RTS 24/ I
73 59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; kapsové Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000*1,01	kus	4,04000	2 945,00	11 897,80	SPCM	RTS 24/ I
74 59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,00000*1,01	kus	4,04000	2 290,00	9 251,60	SPCM	RTS 24/ I
75 59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odličky do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000*1,01	kus	4,04000	9 528,00	38 481,00	SPCM	RTS 24/ I
76 59720520R	žlab stíkový kamenná; DN 400,0 mm; 180,0 °; l = 1000,0 mm; povrch glazovaný	kus	4,04000	1 148,00	4 637,92	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET		
O: 01	Kanalizace		
R: 01.1	Kanalizace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachty MONOLITICKÉ DNO - kyneta : 4*1,01		4,04000				

Díl: 91 **Doplňující práce na komunikaci** **24 483,60**

77	91666111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého	m	25,00000	177,00	4 425,00	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,00000

78	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s operou	m	25,00000	240,00	6 000,00	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,00000

79	91786211R00	Osazení sličního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,00000	299,00	7 475,00	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,00000

80	91973511R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	54,00000	50,00	2 700,00	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

včetně spotřeby vody

VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) * rýha : 25,0*2

VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rozšíření v místě šachty : 1*4,0

81	91973511R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	53,20000	73,00	3 883,60	822-1	RTS 24/1
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

včetně spotřeby vody

VOZOVKA - rýha : 25,0*2

VOZOVKA - rozšíření v místě šachty : 1*3,2

Díl: 96 **Bourání konstrukcí** **23 349,60**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RAMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. platnost
82	970041160R00	Jádrové vrátí, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrátí, do D 160 mm PŘÍPOJKA - připojení : 9*0,08	m	0,72000	3 840,00	2 764,80	801-3	RTS 24/I
83	970041200R00	Jádrové vrátí, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrátí, do D 200 mm PŘÍPOJKA - připojení : 3*0,08	m	0,24000	4 890,00	1 159,20	801-3	RTS 24/I
84	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm kanalizace stávající - spasování v místě šachty (1,9m / ks) : 8*1,9	m	15,20000	760,00	11 856,00	801-3	RTS 24/I
85	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm kanalizační potrubí - blok pod potrubí (řez / 1ks trouby) : 18*0,15	m	2,70000	760,00	2 066,00	801-3	RTS 24/I
86	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000	m2	80,00000	49,00	3 920,00	822-1	RTS 24/I
87	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000	m2	40,00000	38,99	1 543,60	822-1	RTS 24/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 532,42		
88	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů.	t	142,76120	108,86	15 532,42	827-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 182_1	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O: 01	Kanalizace
R: 01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
89	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	53,50400	41,14	2 201,15	822-1	RTS 24/I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,16000				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 15,40000				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,18800				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 9,19600				
				Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 21,56000				
69 615,42						2 201,15		
90	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	218,06400	9,80	2 137,03	822-1	RTS 24/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 10,38400*21				
218,06400								
91	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	21,56000	125,00	2 695,00	822-1	RTS 24/I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,16000				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 15,40000				
6,16000								
15,40000								
92	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,10000	300,00	3 030,00	801-3	RTS 23/II
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,04000*2,5				
10,10000								
93	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásky, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	10,38400	5 735,00	59 552,24	801-3	RTS 24/I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,18800				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 9,19600				
59 552,24								
873 719,84								

