

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - NABÍDKA

Zakázka:

**Oprava ŽB konstrukce, povrch úpr. a stř. krytiny zastřešení hl. vchodu obj. Lesy ČR, F-M**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.03.2024

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - Krajské ředitelství Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**367 634,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 634,76	21,00%	77 203,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**444 838,06**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava ŽB konstrukce, povrch úpr. a stř. krytiny zastřešení hl. vchodu obj. Lesy ČR, F-M**

Místo: Datum: 13.03.2024  
Zadavatel: LESY ČR, s.p. - Krajské ředitelství Frýdek-Místek Projektant:  
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>367 634,76</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>176 587,18</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		142 681,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 029,08
997 - Přesun sutě		12 193,92
998 - Přesun hmot		7 682,68
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>177 307,58</b>
712 - Povlakové krytiny		111 676,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 710,00
762 - Konstrukce tesařské		28 550,40
764 - Konstrukce klempířské		34 370,61
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>13 740,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště		8 740,00
VRN6 - Územní vlivy		5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

## Oprava ŽB konstrukce, povrch úpr. a stř. krytiny zastřešení hl. vchodu obj. Lesy ČR, F-M

Místo: Datum: 13.03.2024  
 Zadavatel: LESY ČR, s.p. - Krajské ředitelství Frýdek-Místek Projektant:  
 Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**367 634,76**

**D HSV Práce a dodávky HSV 176 587,18**

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 142 681,50**

1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	60,000	578,00	34 680,00
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	101,500	62,90	6 384,35
3	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	47,437	60,40	2 865,19
	VV		"podhled, průvlaky, čela zastřešení 4,0*9,02+0,25*(2,8*2+6,0+2,4*2+5,2)+0,35*(9,02+4,0*2)		47,437		
4	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m2	47,437	215,00	10 198,96
5	K	621135095	Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	47,031	64,50	3 033,50
	VV		"průvlaky, čela zastřešení (stávající břizolitová omítka) (0,25*(2,8*2+6,0+2,4*2+5,2)+0,4*(2,8*2+5,2)+0,35*(9,02+4,0*2))*3		47,031		
6	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtačené do tmelu	m2	47,437	290,00	13 756,73
	VV		"podhled, průvlaky, čela zastřešení 4,0*9,02+0,25*(2,8*2+6,0+2,4*2+5,2)+0,35*(9,02+4,0*2)		47,437		
7	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	47,437	52,00	2 466,72
8	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	47,437	207,00	9 819,46
	VV		"oprava betonových kcí (podhled a čela zastřešení, průvlaky) 47,437		47,437		
9	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	47,437	398,00	18 879,93
	VV		"podhled, průvlaky, čela zastřešení 4,0*9,02+0,25*(2,8*2+6,0+2,4*2+5,2)+0,35*(9,02+4,0*2)		47,437		
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	86,620	46,80	4 053,82
	VV		"rohové, s okapničkou 3,1*8+2,9*8+2,8*2+6,0+2,4*2+5,2 9,02+4,0*2 Součet 86,620		86,620		
11	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	76,560	33,80	2 587,73
	VV		69,6 69,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		76,560		
12	M	165040069	Profil okenní Retek ETICS LT s okapničkou 2,5 m	m	18,722	40,60	760,11
	VV		17,02 17,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,722		
13	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	19,200	185,00	3 552,00
	VV		"sloupy V 0,4*(3,1*8+2,9*8)		19,200		
14	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	19,200	63,00	1 209,60
	VV		"sloupy tvaru V 0,4*(3,1*8+2,9*8)		19,200		
15	K	623135011	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	19,200	250,00	4 800,00
16	K	623135095	Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	57,600	67,00	3 859,20
	VV		19,2*3 57,600		57,600		
17	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	19,200	292,00	5 606,40
	VV		"sloupy V 0,4*(3,1*8+2,9*8)		19,200		
18	K	623151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	19,200	49,90	958,08
19	K	623531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	19,200	452,00	8 678,40
	VV		"sloupy V 0,4*(3,1*8+2,9*8)		19,200		
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	66,637	68,00	4 531,32
	VV		"podhled, průvlaky, čela zastřešení, sloupy V 47,437+19,2		66,637		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 029,08
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,080	78,00	2 814,24
	VV		4,0*9,02		36,080		
22	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,200	3 168,00	633,60
23	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	47,437	49,10	2 329,16
	VV		47,437		47,437		
24	K	985312123	Stěrka k vyrovnání betonových ploch lící kleneb a podhledů tl přes 3 do 4 mm	m2	13,327	619,20	8 252,08
	VV		"oprava betonových konstrukcí - obnažená betonářská výztuž (47,437+19,2)*0,2		13,327		
	D	997	Přesun sutě				12 193,92
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,453	898,00	3 100,79
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,453	267,00	921,95
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,077	11,60	360,49
	VV		3,453*9 'Přepočtené koeficientem množství		31,077		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,453	2 100,00	7 251,30
29	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,453	162,00	559,39
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>7 682,68</b>
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,292	1 790,00	7 682,68
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>177 307,58</b>
<b>D 712 Povlakové krytiny</b>							<b>111 676,57</b>
31	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	119,958	64,80	7 773,28
	VV		"skladba Z1_BP" ((9,02*4,00)+(26,04*0,15))*3		119,958		
	VV		<b>Součet</b>		<b>119,958</b>		
32	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	79,972	9,30	743,74
	VV		"skladba Z1_BP" ((9,02*4,00)+(26,04*0,15))*2		79,972		
	VV		<b>Součet</b>		<b>79,972</b>		
33	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	60,000	193,00	11 580,00
	VV		"geotextilie 300 žehlená 60,0		60,000		
34	K	712525R01	Síťková povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, Fatrafol 810 tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	60,000	1 499,00	89 940,00
	VV		<b>KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS</b>				
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce v jednotkové ceně zahrnuté také náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily				
	VV		v jednotkové ceně zahrnuté všechny prořezy a navýšení materiálů				
	VV		60,0		60,000		
35	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 100,370	1,49	1 639,55
<b>D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>							<b>2 710,00</b>
36	K	721233121	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	1,000	2 710,00	2 710,00
<b>D 762 Konstrukce tesařské</b>							<b>28 550,40</b>
37	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukcí (úprava atiky)	m3	0,170	43 000,00	7 310,00
	VV		"atikové konstrukce_detail" 0,2*0,05*17,02		0,170		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,170</b>		
38	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	36,080	153,00	5 520,24
	VV		"skladba Z1_NS" ((9,02*4,00))		36,080		
	VV		<b>Součet</b>		<b>36,080</b>		
39	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	36,080	414,00	14 937,12
	VV		36,08		36,080		
40	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	277,674	2,82	783,04
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>34 370,61</b>
41	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	17,000	230,00	3 910,00
42	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	9,000	95,70	861,30
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,000	78,60	393,00
44	K	764432R01	D+M oplechování střešních prvků	m	17,000	1 050,00	17 850,00
45	K	764432R02	D+M okapový svod prům. 100 mm	m	5,000	918,00	4 590,00
46	K	764432R03	D+M lemování úžlabí rš do 450 mm	m	9,000	720,00	6 480,00
47	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	340,843	0,84	286,31
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>13 740,00</b>
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>8 740,00</b>
48	K	034103000	Oplocení staveniště (doba 1 měsíc, mobilní oplocení výšky min. 1,8m, délky cca 24bm)	kus	1,000	8 740,00	8 740,00
<b>D VRN6 Územní vlivy</b>							<b>5 000,00</b>
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00