

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- ruční podbíjení pražců, úprava nivelety a strojní úprava GPK
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- svařování kolejnic, zřizování a úprava BK
- broušení kolejnic a výhybkových součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

## Trat' Štramberk – Veřovice

|     |   |             |                                                                                                                                                 |            |
|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 254 | K | 5909010020  | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných                                                                                               | kus        |
| 255 | K | 5909010030  | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových                                                                                              | kus        |
| 302 | K | 5910020130  | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49                                                              | svar       |
| 306 | K | 5910030310  | Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším                                                                   | svar       |
| 309 | K | 5910035030  | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49                                                         | svar       |
| 316 | K | 5910040315  | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek                                                             | m          |
| 365 | K | 5910136010  | Montáž pražcové kotvy v koleji                                                                                                                  | kus        |
| 692 | M | 5960101020  | <i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2</i>                                                                                             | <i>kus</i> |
| 838 | K | 9902100100  | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km                           | t          |
| 839 | K | 9902109200  | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km | t          |
| 843 | K | 9902900200  | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot                                                                                      | t          |
| 845 | K | 9902900400  | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot                                                                                       | t          |
| 846 | K | 9903100100  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km                                                           | kus        |
| 10  | K | 024101001 R | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců                                                                                        | hod        |
| 11  | K | 024101401 R | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost                                                                                            | hod        |
| 17  | K | 033131001   | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek                                                        | m          |

e) Kontaktní osoba Objednatel:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 14. 6.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 13. 6.2024

Vytvořil: