



KRYCÍ LIST

Tisk: 27. 5. 2024

Počet stran : 1

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1**

Zakázka : LUK031-24	Zpracovaná : 12. 5. 2024	Soubor : LUK031-24	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Štramberská Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1			
Investor : MÚ OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		92 726,7		92 726,7	
součet za PSV celkem	41 986,0	133 979,7		175 965,6	
součet za PRIR celkem					4 030,4
Celkem	41 986,0	226 706,4		268 692,4	4 030,4

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
12%	272 722,8	32 726,8	32 726,8
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	268 692,4
[+]Přirážky	4 030,4
[+]DPH celkem	32 726,8

CELKEM :

bez DPH	272 722,8 Kč
vč. DPH	305 449,6 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :




Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK03124 Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1					
003	HSV zdivo				26 060,8	26 060,8
004	HSV vodorovné konstrukce	0,06			7 134,3	7 134,3
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				928,4	928,4
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,76			43 466,2	43 466,2
064	HSV výplně otvorů				3 943,8	3 943,8
095	HSV různé dokončovací konstrukce				2 474,3	2 474,3
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				8 718,9	8 718,9
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 016,1	2 016,1
722	PSV vodovod vnitřní	0,08		155,8	5 437,5	5 593,2
723	PSV plynovod vnitřní	0,05		7 407,8	7 125,5	14 533,3
725	PSV kompletace ZT	0,02	0,02	10 548,6	6 491,9	17 040,4
766	PSV konstrukce truhlářské		0,26	3 174,0	36 225,0	39 399,0
771	PSV podlahy z dlaždic			2 453,0	5 383,4	7 836,3
775	PSV podlahy vlysové a parketové				313,0	313,0
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,06	0,02	9 528,0	2 823,6	12 351,6
781	PSV obklady keramické	0,07		8 718,8	13 449,5	22 168,3
783	PSV nátěry				3 905,4	3 905,4
784	PSV malby				16 377,8	16 377,8
921	PSV elektromontáže				34 431,0	34 431,0
999	PRIR prirazky				4 030,4	4 030,4
	HSV součet za HSV celkem	0,83			92 726,7	92 726,7
	PSV součet za PSV celkem	0,34	0,30	41 986,0	133 979,7	175 965,6
	PRIR součet za PRIR celkem				4 030,4	4 030,4
Součet		1,17	0,30	41 986,0	230 736,8	272 722,8

Akce:	LUK031- Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,83			92 726,7	92 726,7
	PSV součet za PSV celkem	0,34	0,30	41 986,0	133 979,7	175 965,6
	PRIR součet za PRIR celkem				4 030,4	4 030,4
Součet		1,17	0,30	41 986,0	230 736,8	272 722,8

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukeš IČO: 13016067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel.: 556 726 718, DIČ: CZ5606302152



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK03124] - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	12,000	918,9			11 026,4	11 026,4 12
2	342255024.RT Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	7,000	949,0			6 643,2	6 643,2 12
3	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	568,9			1 137,9	1 137,9 12
4	340023511R0 Zazdívkva otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	10,000	315,8			3 158,1	3 158,1 12
5	346244312.R0 Obezdvíky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 978,2			1 978,2	1 978,2 12
6	34211999,R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	73,0			2 117,0	2 117,0 12
							26 060,8	26 060,8
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD LA + WC stropy	m2	4,500	1 585,4	0,06		7 134,3	7 134,3 12
							0,06	7 134,3
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	1,000	928,4			928,4	928,4 12
							928,4	928,4
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	89,000	92,0	0,76		8 192,4	8 192,4 12
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	69,000	55,5			3 832,3	3 832,3 12
3	602011203R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn hrubá omítka	m2	69,000	238,7			16 468,9	16 468,9 12
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	49,000	256,1			12 550,9	12 550,9 12
5	619995001 Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,000	173,0			2 421,7	2 421,7 12
							0,76	43 466,2
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 971,9			3 943,8	3 943,8 12
							3 943,8	3 943,8
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
1	562431555 D + M mřížka ventilační PVC kulatá WC a LA včetně dopojení na VZT	kus	2,000	645,1			1 290,3	1 290,3 12
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	98,7			1 184,0	1 184,0 12
							2 474,3	2 474,3
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	445,3			7 125,0	7 125,0 12
2	968083031 Vybourání spízní skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	1,000	1 593,9			1 593,9	1 593,9 12

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici**

Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								8 718,9
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								8 718,9
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	453,9		226,9	226,9
3	721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	341,6	0,01	512,3	512,3
4	721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	361,3	0,02	722,6	722,6
5	721194104	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	81,2		162,4	162,4
6	721194105	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	90,0		90,0	90,0
7	721194109	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	134,0		134,0	134,0
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	12,3	0,03	49,2	49,2
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	790,9		118,6	118,6
							0,06	2 016,1
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								2 016,1
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								5 593,2
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 375,6		446,3	446,3
2	722171221	POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	341,6		2 049,3	2 049,3
3	00600002	mirelon 22/20	M	6,000	26,0	0,02	155,8	155,8
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	211,0		1 477,0	1 477,0
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	145,7	0,01	1 020,1	1 020,1
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	15,2	0,06	91,1	91,1
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	707,4		353,7	353,7
							0,08	155,8
oddíl 722 - vodovod vnitřní								5 593,2
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								7 125,5
1	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	2,000	425,0		850,1	850,1
2	723190203	Připojka plynovodní DN 18, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	774,2		774,2	774,2
4	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	279,3		279,3	279,3
5	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 426,9		1 426,9	1 426,9
6	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	7 407,8	0,04	7 407,8	7 407,8
7	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,000	2 277,0		2 277,0	2 277,0
8	723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	1 518,0		1 518,0	1 518,0
							0,05	7 407,8
oddíl 723 - plynovod vnitřní								14 533,3
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								7 125,5
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	599,6	0,02	599,6	599,6
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 491,4		3 491,4	3 491,4
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	224,7		224,7	224,7
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	903,2		903,2	903,2
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	212,5	0,02	212,5	212,5
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	296,0		296,0	296,0
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	195,8		195,8	195,8
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 290,3		1 290,3	1 290,3
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	516,1		1 548,4	1 548,4
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 425,8		2 425,8	2 425,8
13	725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 160,1		2 160,1	2 160,1
14	725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 246,6		2 246,6	2 246,6
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	250,5		250,5	250,5
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	224,7		898,6	898,6

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici**

Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
18	725860201R0 Sifon dřezový	kus	1,000	148,8			148,8	148,8
20	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	740,8			148,2	148,2
oddíl 725 - kompletace ZT						0,04	10 548,6	17 040,4
								6 491,9

oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1	7665221 D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 691,0			5 382,0	5 382,0
2	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 325,8			6 651,6	6 651,6
4	76658000 D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	6 693,0			6 693,0	6 693,0
5	766908003 D+M dřevěné vstupní dveře plně vč. prahu, s požární odolností, ALFA 01 - 800/1970 mm - vč. atesu <i>včetně opravy zárubní a nátěru</i>	kus	1,000	11 296,7			11 296,7	11 296,7
8	766666129 Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,-Kč bez DPH	kpl	1,000	3 174,0		3 174,0		3 174,0
9	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m včetně likvidace na skládce TS <i>Včetně likvidace</i>	kus	1,500	910,8	0,26		1 366,2	1 366,2
10	589665400 Odstranění garnýží a a držáků	Ks	2,000	262,2			524,4	524,4
12	58966521Z Okenní žaluzie š 1400 v 1500	m2	4,000	1 077,8			4 311,1	4 311,1
oddíl 766 - konstrukce truhlářské						0,26	3 174,0	39 399,0
								36 225,0

oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	52,4			236,0	236,0
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	579,6			2 608,2	2 608,2
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	545,1		2 453,0		2 453,0
5	771101116.R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	634,8			2 539,2	2 539,2
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 453,0	5 383,4	7 836,3

oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
4	775413125 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím	m	3,000	104,3			313,0	313,0
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové							313,0	313,0

oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 <i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>	kus	2,000	101,8			203,7	203,7
2	775221214.RT Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	2,000	154,6			309,1	309,1
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	17,000	59,0	0,02	1 002,5		1 002,5
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	17,000	135,9			2 310,8	2 310,8
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	17,000	458,2	0,05	7 788,7		7 788,7
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	19,000	38,8		736,8		736,8
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň						0,08	9 528,0	12 351,6
								2 823,6

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.9 v domě č.p.1146, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	77,3			1 700,2	1 700,2
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	534,1	0,07		11 749,3	11 749,3
3	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	385,0		1 540,1		1 540,1
4	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	18,000	398,8		7 178,8		7 178,8
oddíl 781 - obklady keramické						0,07	8 718,8	22 168,3
							13 449,5	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	6,000	200,1			1 200,6	1 200,6
2	783325174U0 Nátěr syntet 2 ks litin radiátorů včetně trubního vedení	kpl	2,000	1 352,4			2 704,8	2 704,8
oddíl 783 - nátěry								3 905,4
							3 905,4	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784191301 Penetrace podkladu hloubková protiplísňová Primalex 2x	m2	129,000	52,4			6 764,8	6 764,8
3	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	129,000	74,5			9 613,1	9 613,1
oddíl 784 - malby								16 377,8
							16 377,8	
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	34 431,0			34 431,0	34 431,0
oddíl 921 - elektromontáže								34 431,0
							34 431,0	
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2686,92385	1,5			4 030,4	4 030,4
oddíl 999 - přírazky								4 030,4
							4 030,4	
objekt	001 - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1146 byt č.9 velikost 1+1			1,47		41 986,0	272 722,8	
							230 736,8	

LUKY INSTALATERSTVÍ
Jindřich Lukeš, IČO: 13016067
PŘÍBOR, Bládkova 1531
tel.: 866 725 118, DIČ: CZ5606302152

