

SMLOUVA O DÍLO

č. PSOS/OSRI/304/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

DS DUMA s.r.o.

sídlo:

Znojemská 187, 671 28 Jaroslavice

zapsaný v obchodním rejstříku:

KSBR C 118626

IČ:

09358641

DIČ:

CZ09358641

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Koordinátora BOZP na staveništi (KOO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

1. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem **Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa** (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Předmět díla dle této smlouvy je realizován v rámci projektu, spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, konkrétně v rámci projektu s názvem „Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa“, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_036/0003217 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP 2021–2027), v rámci 36. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (SC 6.1 (PR)).

2. Předmět díla

Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa

- 2.1. Předmětem stavebních prací je výstavba nové cyklostezky včetně souvisejících přeložek inženýrských sítí, oplocení, veřejného osvětlení a dalších souvisejících stavebních prací.

Rozsah a bližší podrobnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. Technické a kvalitativní podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA – 1. ETAPA“, vypracované PROFI Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO: 18198228, Bc. Jan Pípa, ČKAIT č. 1400548, Ing. Jan Sedlák, ČKAIT č. 1003073 a dále v projektové dokumentaci „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL CYKLOSTEZKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE“, vypracované Ing. Zbyněkem Pecinou, Beranovec 27, 588 33 Stonařov, IČO: 00289931, Ing. Zbyněk Pecina, ČKAIT č. 1400049.

- 2.2. Místem plnění předmětu díla je k. ú. Moravské Budějovice, okres Třebíč, kraj Vysočina, konkrétní parcelní čísla a přesná lokalizace je uvedena v projektové dokumentaci.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Podmínky ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora (Objednatele) během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či mezisklady materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geodetické zaměření třikrát v grafické podobě a vše jedenkrát v digitální podobě.
- 2.6. Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. (navazuje na čl. 2.5 a jedná se o požadavek od kolegyně přes GIS)

- 2.7. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	18.006.231,32 Kč
DPH dle sazby 21 %	3.781.308,58 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21.787.539,90 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí celkem osmnáctmilionůšesttisícdvěstětřicetjednakorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů** .

Daň z přidané hodnoty ve výši celkem třímilionysedmsetosmdesátjednatisíctřistaosmkorunčeskýchpadesátosmhaleřů je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.9. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.10. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.11. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej v souladu s ustanovením této smlouvy a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.12. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.13. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a

jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle cenové soustavy RTS, vydané pro rok, v němž se vícepráce provádí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vícepráce, které nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.14. Zákaz postoupení případných pohledávek.

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.

3.15. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště je (předpoklad) 01.07.2024

Objednatel tímto stanovuje níže uvedené dílčí termíny, které jsou pro zhotovitele závazné, a které je povinen při provádění díla dodržet. **Pro níže uvedené dílčí termíny platí v plném rozsahu i ustanovení článku 10. Předání a převzetí díla**, kdy budou předmětná dílčí plnění vždy řádně protokolárně předání a převzata.

- V roce 2024 bude realizována 1. etapa cyklostezky, vč. veřejného osvětlení, a to cyklostezka SO 101 - část 2. úseku a veřejné osvětlení od sl. CST26 po sl. CST36, vč. propojení na stávající rozvody VO dle projektu. Stavební práce budou zahájeny od ul. Šustova po betonový most přes potok Rokytky.

Zahájení prací v tomto úseku je v předpokládaném termínu od 1. 7. 2024 a dokončení nejpozději do 29. 11. 2024.

V tomto úseku budou dokončeny všechny stavební práce na cyklostezce, vč. veřejného osvětlení.

- Dále bude realizována v roce 2024, a to **zahájení prací v předpokládaném termínu od 2. 9. 2024 a dokončení nejpozději do 29. 11. 2024**, část cyklostezky SO 101 – část 1. úseku, vč. veřejného osvětlení v daném úseku cyklostezky, a to od pumtracku po konec oplocení koupaliště.

Pokud klimatické podmínky nedovolí dokončení finální úpravy povrchu cyklostezky v tomto úseku, musí být staveniště zhotovitelem zajištěno tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení již provedených prací. Příjezd na staveniště v tomto úseku bude možný pouze z ul. Husova kolem pumtracku.

- V roce 2025 bude realizována 1. etapa cyklostezky, vč. veřejného osvětlení, a to cyklostezka SO 101 - 1. úsek a veřejné osvětlení, vč. napojení na stávající rozvody VO dle projektu.

Zahájení prací v předpokládaném termínu od 3. 3. 2025 a dokončení nejpozději do 28. 6. 2025.

Zhotovitel musí zajistit bezpečný přístup návštěvníků na zimní stadion z ul. Komenského sady.

V 1. úseku cyklostezky, vč. veřejného osvětlení, od ul. Husova až po ul. Smetanova, budou dokončeny všechny stavební práce dle projektů cyklostezky a VO nejpozději do 28. 6. 2025.

V případě příznivých klimatických podmínek může zhotovitel zahájit provádění stavebních prací dříve než 3. 3. 2025, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, kterého o možnost dřívějšího zahájení provádění stavebních prací písemně požádá.

- Dále bude v roce 2025 dokončena 1. etapa cyklostezky, vč. veřejného osvětlení, SO 101 - část 2. úseku od betonového mostu po ul. Peroutka a veřejného osvětlení od sl. CST25 po sl. CST17, vč. propojení na stávající rozvody VO dle projektu. **Zahájení prací v předpokládaném termínu od 3. 3. 2025 a dokončení prací nejpozději do 29. 8. 2025.**

V případě příznivých klimatických podmínek může zhotovitel zahájit provádění stavebních prací dříve než 3. 3. 2025, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, kterého o možnost dřívějšího zahájení provádění stavebních prací písemně požádá.

- 4.2. Dokončení a předání celého díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději ve lhůtě do **29.08.2025**.
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu nebo lhůty plnění.
- 4.4. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.5. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.6. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.7. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce, jehož aktualizovanou verzi zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k předložení časového harmonogramu postupu stavebních prací. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 4.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

- 4.9. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Termínu dokončení díla.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli vždy do pátého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený oceněný soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Zhotovitel vyhotoví pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, přičemž faktury pro stavební objekt Veřejné osvětlení budou vyhotoveny samostatně, a to samostatně na způsobilé a samostatně na nezpůsobilé výdaje týkající se veřejného osvětlení v souladu s položkovým rozpočtem (soupisem prací) 2) MB_cyklostezka-VO-způsobile_vykaz, respektive 3) MB_cyklostezka-VO-nezpůsobile_vykaz). Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden název projektu: „Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa“ a registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_036/0003217
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním celého díla i za prodlení s plněním některého z dílčích termínů dle čl. 4.1. a 4.2., a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,02 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle, včetně nezahájení práce v rámci stanovených dílčích termínů dle čl. 4. 1. a to **5 000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **3 000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 12.11. této smlouvy, a to **5 000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč**.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5 000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1 000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, upravit jej a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době (lhůtě).
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 8.8. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.
- 8.9. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující níže uvedené podmínky Objednatele a **dále je zhotovitel povinen se řídit dokumentem Soulad s požadavky dotačního programu, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy**:
- Provádění stavby, její přejímka a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
 - Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
 - Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
 - Poskytnutí včasné a potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví.
 - Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
 - Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
 - Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
 - Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
 - Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování. Součástí je rovněž zajištění veškerých dokladů o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných

vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
 - Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
 - V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
 - Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
 - Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
 - Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a odcizení.
 - Při provádění prací v r. 2024 je zhotovitel povinen zajistit bezpečný průchod pro členy fotbalového klubu Moravské Budějovice přes stavbu v těsné blízkosti betonového mostu pro přístup na fotbalový stadion.
 - Při provádění prací v r. 2025 je zhotovitel povinen zajistit bezpečný přístup návštěvníků na zimní stadion z ul. Komenského sady.
 - Zhotovitel musí zajistit bezpečný průchod pro členy fotbalového klubu Moravské Budějovice přes stavbu v těsné blízkosti betonového mostu pro přístup na fotbalový stadion, a to v roce 2024 a bezpečný průchod přes chodník u dřevěného mostu pod poliklinikou po celou dobu stavby.
- 8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.12. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 8.13. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele či osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel (či osoba) prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel.
- 8.14. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

- 8.15. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden). TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (postačí zápis ve stavebním deníku), nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osoba vykonávající funkci Technického dozoru, Koordinátor BOZP a zástupci Objednatele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického, případně Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (Technický dozor investora), který pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod. Hlučné práce bude možné provádět v pracovní dny pouze od 8:00 do 19:00 hod.
- 8.17. Práce prováděné ve dnech pracovního volna a státních svátcích musí být předem odsouhlaseny Městem Moravské Budějovice na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.
- 8.19. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.20. Nejméně 3 dny před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím objednatelů soupis rizik spojených s činnostmi pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.
- 8.21. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.22. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality.
- 8.23. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.24. Při realizaci díla nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům a technické specifikaci v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované

Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru, projektanta. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.

- 8.25. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.26. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.27. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

- Viditelné součásti veřejného osvětlení (svítidla, výložníky, sloupy)
- Finální povrch cyklostezky
- Gabiony

8.28. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu řádně oprávněny a proškoleny. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- Vedením a řízením stavebních a montážních prací je pověřen **stavbyvedoucí**:
Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Hruška
- Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, že bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby osobami odborně způsobilými v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. Odborné vedení provádění stavby bude při podpisu smlouvy o dílo doloženo čestným prohlášením zhotovitele a oprávněné osoby odborně způsobilé (hlavním stavbyvedoucím). Prohlášení bude opatřeno autorizačním razítkem. Dojde-li během stavby ke změně v osobě vykonávající odborné vedení stavby, musí zhotovitel okamžitě předložit objednateli nové prohlášení osoby, která bude v předmětné funkci pokračovat.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i

návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Zápisy v denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro zpracování případné změny postupem dle čl. 3 této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Účastníkem přejímacího řízení mohou být i zástupci budoucího správce či provozovatele.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 12.3. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

Záruční doba pro zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 12.4. Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveno, pokračuje běh záruční doby ode dne provedení reklamační opravy dále.
- 12.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo odstranění vady opravou (je-li oprava proveditelná) nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.5. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel, nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.12. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 12. 3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.
- 12.13. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 50% z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.14. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nanejvýše třicet dnů ode dne, kdy objednatel písemným oznámením vadu u zhotovitele uplatnil, nestanoví-li objednatel lhůtu delší.

- 12.15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 12.16. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol ve dvojím vyhotovení, ve kterém objednatel zhotoviteli potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít, případně uvede své nároky vůči zhotoviteli. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 12.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
- 12.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Zajištění závazků zhotovitele

- 13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 13.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 13.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 13.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 13.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 13.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 13.2.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud

Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

- 13.2.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

13.3. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 13.3.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 13.3.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 13.3.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
- 13.3.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelům, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 13.3.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění Zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 14.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 14.1.2.1. způsobené provozní činnostmi Zhotovitele,
 - 14.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 14.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 14.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 14.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

- 14.1.3. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 100% sjednané ceny bez DPH.
- 14.2. Pojištění poddodavatelů
- 14.2.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.3. Doklady o pojištění
- 14.3.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 14.3.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 14.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 14.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 14.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Definice vyšší moci
- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, terorismus, opatření vlády související s pandemií apod.
- 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 15.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Sociální a enviromentální aspekty plnění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho

poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

- 16.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.
- 16.4. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ, přičemž smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody.

17. Změna smlouvy

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 17.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 17.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 14 kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatel s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.

- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během 5 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k předložení pojistné smlouvy. Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato smlouva, zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 18.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dnů přerušil práce na provádění díla, a to bez objektivně stanoveného důvodu, písemně odsouhlaseného objednatelem.
 - d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona
 - e) kona
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace

- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu
 - h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více 30 dní
- 18.3. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do třiceti (30) dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 18.4. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do čtyřiceti (40) dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 19.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 19.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 19.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TDO není ani osobou s ním propojenou.
- 19.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 19.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.9. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.
- 19.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 19.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 19.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 19.13. **Tuto smlouvu schválila rada města na svém jednání dne 28. 05. 2024 pod usnesením č. RM RM-44/2024/27.**

Příloha ke smlouvě o dílo: Položkový rozpočet

Příloha ke smlouvě o dílo: Soulad s požadavky dotačního programu

V Moravských Budějovicích, dne:
Za Objednatele



Mgr. Martin Ferdan, starosta města

Ve Znojmě dne:
Za Zhotovitele



Martin Ďuráč, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000086

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

14 855 998,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 855 998,26	3 119 759,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 975 757,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000086

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Místo: Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 855 998,26	17 975 757,89	
C 000	OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	132 000,00	159 720,00	STA
C 101.1	CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK	3 375 881,58	4 084 816,71	STA
C 101.2	CYKLOSTEZKA 2. ÚSEK	7 274 178,13	8 801 755,54	STA
C 102	CHRÁNIČKA	569 110,66	688 623,90	STA
C 103	KÁCENÍ	303 954,80	367 785,31	STA
C 201	OPĚRNÁ ZEĎ	1 409 015,47	1 704 908,72	STA
C 202	SVAHOVKY KM 0.150-0.220	1 213 447,21	1 468 271,12	STA
C 430	PŘELOŽKA KABELŮ NN	55 496,37	67 150,61	STA
C 601	NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ	284 645,23	344 420,73	STA
C 602	OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ	221 953,91	268 564,23	STA
C 801	SČÍTAČ DOPRAVY	16 314,90	19 741,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 000 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 000,00	21,00%	27 720,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 000 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

18. 10. 2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

132 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

26 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

18 000,00

VRN6 - Územní vlivy

6 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 000 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				132 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				44 000,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011114000					
P			Poznámka k položce: Náklady na případný doplňující IG průzkum staveniště.					
2	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000					
P			Poznámka k položce: Zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. Zahrnuje i provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů geodetické měření tzv. kritických míst, - geodetické sledování během stavby.					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
P			Poznámka k položce: Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby					
4	K	013002000	Projektové práce	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013002000					
P			Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen "DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.(v aktuálním znění) o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.					
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013203000					
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby - týdenní					
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000					
P			Poznámka k položce: Náklady na zajištění realizační dokumentace stavby - C201 Gabionová zeď v korytě se zábradlím, C202 Svahovky oboustranné se zábradlím					
D	VRN3		Zařízení staveniště				26 000,00	
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/031203000					
P			Poznámka k položce: Převedení toku zřízením zemních hrázek z odtěženého materiálu a následné uvedení do původního stavu. Provádění po úsecích.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"převedení toku hrázkováním" 1		1,000			
8	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Včetně nákladů na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady pro vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).					
9	K	032403000	Provizorní komunikace	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032403000					
	P		Poznámka k položce: Zřízení a odstranění dočasných komunikací ze silničních panelů podél cyklostezky, včetně zřízení sjezdů do koryta a terénních úprav. Cena zahrnuje i úpravu podloží pod panely a následné uvedení do původního stavu. Včetně panelů.					
10	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 000,00	
12	K	042002000	Posudky	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady na zpracování (vč. schválení a zpracování dle podmínek správce Povodí Moravy) provozního řádu cyklostezky					
13	K	042903000	Vypracování povodňového a havarijního plánu	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042903000					
	P		Poznámka k položce: dle §39 a §71 zákona č.254/2001 Sb. vč. schválení a předání na dispečink Povodí Moravy					
14	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000					
	P		Poznámka k položce: zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jednotkových cenách - položky zy celou stavbu					
D	VRN6		Územní vlivy				6 000,00	
15	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/063002000					
	VV		"příplatek za použití drobné mechanizace"1		1,000			
	VV		"příplatek za ruční provádění prací"1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				30 000,00	
16	K	072002000	Silniční provoz	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072002000					
	P		Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení					
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
17	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091002000					
	VV		-odvodnění staveniště po dobu stavby					
	VV		-zabezpečení stavby dle plánu BOZP					
	VV		-silniční provoz - omezení použití stavební techniky včetně zásobování stavebním materiálem, práce pouze drobnou mechanizační technikou,					
	VV		práce techniky v korytě řeky, platí pro všechny stavební objekty					
	VV		-ochrana stávajících stromů a keřů po celou dobu stavby					
	VV		"komplet"1		1,000			
18	K	091504000	Náklady související s publikační činností	komple t	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091504000					
	P		Poznámka k položce: -Billboard 5,1*2,4m (umístění po dobu stavby, zabezpečení, údržba po dobu stavby, demontáž po ukončení stavby) -Cedulka (tabulka z eloxovaného hliníku 0,3*0,4m + nápis dle požadavku investora, připevnění na kámen)					
	VV		"billboard 5,1*2,4m"					
	VV		"cedulka 0,3*0,4m"					
	VV		"komplet"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 101.1 - CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 375 881,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 375 881,58	21,00%	708 935,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 084 816,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 101.1 - CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 375 881,58

HSV - Práce a dodávky HSV

3 375 881,58

1 - Zemní práce

925 986,81

5 - Komunikace pozemní

1 572 649,16

8 - Trubní vedení

1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

723 918,70

997 - Přesun sutě

1 216,88

998 - Přesun hmot

150 910,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa
Objekt: C 101.1 - CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 375 881,58	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 375 881,58	
D 1 Zemní práce							925 986,81	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	71,80	574,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111								
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	780,045	239,00	186 430,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351105								
VV "odkop pro cyklostezku" 323*3,5*0,39					440,895			
VV "odkop pro sanace" 323*3,5*0,3					339,150			
VV Součet					780,045			
3	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	780,045	176,00	137 287,92	
4	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	780,045	72,40	56 475,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 404,081	314,00	440 881,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231								
VV 780,045*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					1 404,081			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	780,045	21,40	16 692,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201								
7	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	324,000	46,80	15 163,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111121								
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	324,000	23,50	7 614,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131								
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,480	101,00	654,48	CS ÚRS 2022 02
VV 324*0,02 'Přepočtené koeficientem množství								
					6,480			
10	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	2 261,000	28,40	64 212,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951114								
VV (323*3,5)+(323*3,5)					2 261,000			
D 5 Komunikace pozemní							1 572 649,16	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 130,500	205,00	231 752,50	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111 "ŠDa" 323*3,5		1 130,500			
12	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 130,500	179,00	202 359,50	
VV			"ŠDb" 323*3,5		1 130,500			
13	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,000	302,00	3 020,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011 "ŠDa" 10		10,000			
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 130,500	399,00	451 069,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116 "sanace šterkodrti fr. 0-125" 323*3,5		1 130,500			
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	969,000	317,00	307 173,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121 "ACP16+" 969		969,000			
16	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	969,000	63,60	61 628,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111115					
17	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	969,000	17,20	16 666,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211112					
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	969,000	299,00	289 731,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121					
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000	422,00	4 220,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6,180	383,00	2 366,94	CS ÚRS 2022 02
VV			6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
21	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,120	646,00	2 661,52	CS ÚRS 2022 02
VV			4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
D 8			Trubní vedení				1 200,00	
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				723 918,70	
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	11,000	276,00	3 036,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
24	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	605,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"C9a" 2		2,000			
VV			"C9b" 2		2,000			
VV			Součet		4,000			
25	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	7,000	326,00	2 282,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"IS21a" 1		1,000			
VV			"IS21b" 3		3,000			
VV			"IS21c" 3		3,000			
VV			Součet		7,000			
26	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	6,000	1 050,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112					
27	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	693,00	4 158,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	323,000	13,50	4 360,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211121					
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	323,000	7,08	2 286,84	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	733,000	291,00	213 303,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
VV			"lože a opěry z betonu C30/37 XF1" 733	733,000				
31	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	747,660	158,00	118 130,28	CS ÚRS 2022 02
VV			733*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	747,660				
32	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	1 647,300	174,00	286 630,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919721131					
P			Poznámka k položce: radiální sečná tuhost min. 390kN, velikost šestiúhelníku 80mm (např. Tensar TriAx TX160)					
VV			323*(3,5+0,3+0,3+0,5+0,5)	1 647,300				
33	K	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	1 647,300	47,60	78 411,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726201					
P			Poznámka k položce: separačně-filtrační geotextilie z primárních materiálů, min. hodnota CBR=2,5kN					
VV			323*(3,5+0,3+0,3+0,5+0,5)	1 647,300				
34	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	12,000	117,00	1 404,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211					
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	99,70	1 196,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
D 997			Přesun sutě	1 216,88				
36	K	9972215.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku zhotovitele	t	1,640	18,00	29,52	
37	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,640	581,00	952,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612					
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,640	143,00	234,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
D 998			Přesun hmot	150 910,03				
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 934,744	78,00	150 910,03	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 101.2 - CYKLOSTEZKA 2. ÚSEK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 274 178,13

DPH základní

Základ daně

7 274 178,13

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 527 577,41

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 801 755,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 101.2 - CYKLOSTEZKA 2. ÚSEK

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj


Datum:

18. 10. 2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 274 178,13

HSV - Práce a dodávky HSV

6 901 983,63

1 - Zemní práce

2 011 867,06

2 - Zakládání

526 304,00

4 - Vodorovné konstrukce

176 464,80

5 - Komunikace pozemní

2 713 564,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 000,00

8 - Trubní vedení

26 591,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 157 822,92

997 - Přesun sutě

6 924,90

998 - Přesun hmot

279 444,13

PSV - Práce a dodávky PSV

372 194,50

767 - Konstrukce zámečnické

370 594,50

772 - Podlahy z kamene

1 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 101.2 - CYKLOSTEZKA 2. ÚSEK

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 274 178,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 901 983,63	
D 1 Zemní práce							2 011 867,06	
1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 325,145	203,00	269 004,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351106			
VV					"odkop pro cyklostezku" (440+1010+6+194)*0,39+(429+34+78)*0,5*0,39		748,995	
VV					"odkop pro sanace" (440+1010+6+194)*0,3+(429+34+78)*0,5*0,3		576,150	
VV					Součet		1 325,145	
2	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	247,500	1 210,00	299 475,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129353101			
VV					4,5*(60+50)*0,5		247,500	
3	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	17,920	1 690,00	30 284,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313701			
VV					"patky pro zábradlí" 0,4*0,4*0,8*140		17,920	
4	K	132351401	Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	41,600	809,00	33 654,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351401			
VV					"úprava břehové hrany-patky"0,5*0,8*(57+47)		41,600	
5	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,560	1 460,00	3 737,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351101			
VV					"přípojka UV" 4*0,8*0,8		2,560	
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	40,000	594,00	23 760,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101			
VV					"ochrana kabelu VN" 20*2*1		40,000	
7	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	1 386,265	180,00	249 527,70	
VV					"odkop pro cyklostezku" (440+1010+6+194)*0,39+(429+34+78)*0,5*0,39		748,995	
VV					"odkop pro sanace" (440+1010+6+194)*0,3+(429+34+78)*0,5*0,3		576,150	
VV					"patky pro zábradlí" 0,4*0,4*0,8*140		17,920	
VV					"úprava břehové hrany-patky"0,5*0,8*(57+47)		41,600	
VV					"přípojka UV" 4*0,8*0,5		1,600	
VV					Součet		1 386,265	
8	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 386,265	72,40	100 365,59	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 495,277	314,00	783 516,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
VV			1386,265*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	2 495,277				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 386,265	21,40	29 666,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,960	155,00	148,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
VV			*přípojka UV" 4*0,8*0,3	0,960				
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,120	230,00	257,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
VV			*přípojka UV" 4*0,8*0,35	1,120				
13	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	2,240	506,00	1 133,44	CS ÚRS 2022 02
VV			1,12*2 'Přepočtené koeficientem množství	2,240				
14	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 082,000	46,80	50 637,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111121					
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 082,000	23,50	25 427,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,640	101,00	2 185,64	CS ÚRS 2022 02
VV			1082*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	21,640				
17	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	3 841,000	28,40	109 084,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951114					
VV			((440+1010+6+194)+(429+34+78)*0,5)*2	3 841,000				
D 2			Zakládání					
				526 304,00				
18	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	41,600	4 700,00	195 520,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313911					
VV			*patka v korytě řeky" 0,5*0,8*(57+47)	41,600				
19	K	2743159.R	Základy z betonu prostého pasy Příplatek k cenám za provádění betonáže v korytě řeky	m3	41,600	100,00	4 160,00	
20	K	2743522.R	Bednění základových patek kruhové	kus	140,000	300,00	42 000,00	
21	M	28611148	trubka kanalizační PVC DN 400x5000mm SN4	m	120,000	1 670,00	200 400,00	CS ÚRS 2022 02
VV			*140ks*0,8+prořez" 120	120,000				
22	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	17,920	4 700,00	84 224,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911					
VV			*patky pro zábradlí" 0,4*0,4*0,8*140	17,920				
D 4			Vodorovné konstrukce					
				176 464,80				
23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	9,000	310,00	2 790,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777					
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,480	1 760,00	844,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
VV			*přípojka UV" 4*0,8*0,15	0,480				
25	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklynováním spár a dutin úlomky kamene	m3	87,000	1 820,00	158 340,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Kamenná rovnanina hm. 200kg sklon svahů max. 1:1 vazba rovnaniny: průběžná svislá spára je nepřipustná vyklínování spár úlomky kamene "úprava břehové hrany" 290*0,3								
	P				87,000			
	VV							
26	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	9,000	1 610,00	14 490,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227						
	VV		"zpevnění koryta" 9		9,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 713 564,82	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 920,500	205,00	393 702,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111						
	VV		"ŠDa" (440+1010+6+194)+(429+34+78)*0,5		1 920,500			
28	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 920,500	205,00	393 702,50	
	VV		"ŠDb" (440+1010+6+194)+(429+34+78)*0,5		1 920,500			
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 920,500	399,00	766 279,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116						
	VV		"sanace šterkodrti fr. 0-125" (440+1010+6+194)+(429+34+78)*0,5		1 920,500			
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 450,000	317,00	459 650,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121						
	VV		"ACP16+" 1450		1 450,000			
31	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	1 450,000	63,60	92 220,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111115						
32	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 450,000	17,20	24 940,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211112						
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 450,000	299,00	433 550,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121						
34	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	203,000	334,00	67 802,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112						
35	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	197,880	383,00	75 788,04	CS ÚRS 2022 02
	VV		194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		197,880			
36	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9,180	646,00	5 930,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,180			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 000,00	
37	K	6123353.R	Vyspravení betonové zdi po vybourání otvoru	kompl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	8		Trubní vedení				26 591,00	
38	K	8713152.R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	4,000	1 400,00	5 600,00	
	VV		"včetně tvarovek" 4		4,000			
39	K	890411811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,236	4 750,00	1 121,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890411811						
	P		Poznámka k položce: vybourání stávajících vpustí					
	VV		3,14*0,25*0,25*1,2*1		0,236			
40	K	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941302						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	443,00	443,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941314					
43	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
44	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	397,00	397,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941332					
46	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112					
48	M	5524233R	mříž D 400 - 500x500mm - prohnutá + kalový koš vysoký	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 157 822,92	
50	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	14,000	276,00	3 864,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
51	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	11,000	605,00	6 655,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"C9a" 5		5,000			
	VV		"C9b" 4		4,000			
	VV		"C7a" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
52	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	3,000	326,00	978,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"IS21a" 3		3,000			
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	11,000	1 050,00	11 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112					
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	11,000	693,00	7 623,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	507,000	13,50	6 844,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211121					
56	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	507,000	7,08	3 589,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
57	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231111					
	VV		"V6a" 1		1,000			
58	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000	35,50	35,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111					
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 145,000	291,00	333 195,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
	VV		"lože a opěry z betonu C30/37 XF1" 1145		1 145,000			
60	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	1 167,900	158,00	184 528,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		1145*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 167,900			
61	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	2 515,600	174,00	437 714,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919721131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		radiální sečná tuhost min. 390kN, velikost šestiúhelníku 80mm (např. Tensar TriAx TX160)					
			(440+1010+6+194)+(429+34+78)*(0,3+0,3+0,5+0,5)		2 515,600			
62	K	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	2 515,600	47,60	119 742,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: separačně-filtrační geotextilie z primárních materiálů, min. hodnota CBR=2,5kN (440+1010+6+194)+(429+34+78)*(0,3+0,3+0,5+0,5)					
VV			2 515,600					
63	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	16,000	117,00	1 872,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211					
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16,000	99,70	1 595,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
65	K	9351132.R	Odvodňovací systém Monoblock RD300	m	4,000	7 000,00	28 000,00	
P			Poznámka k položce: Montáž a dodávka žlabu (1x komplet dle výkresové části) do beton.lože					
66	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	2,400	3 100,00	7 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962042321					
VV			0,3*1*8					
67	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	8,000	107,00	856,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072811					
68	K	967041112	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	0,600	995,00	597,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967041112					
VV			0,3*1*2					
69	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	10,000	81,40	814,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008212					
D 997			Přesun sutě					
			6 924,90					
70	K	9972215.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku zhotovitele	t	9,347	18,00	168,25	
71	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	9,347	581,00	5 430,61	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612					
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,273	143,00	1 326,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
VV			9,347-0,074					
			9,273					
D 998			Přesun hmot					
			279 444,13					
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 582,617	78,00	279 444,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
			372 194,50					
D 767			Konstrukce zámečnické					
			370 594,50					
74	K	767221005	Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do kompozitního profilu	m	160,500	489,00	78 484,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221005					
VV			90,5+70					
			160,500					
75	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	160,500	1 820,00	292 110,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje:</i> -kompozitní O.profil 32x3,2mm, dl. 6000mm - mezipříčka pro zábradlí šedá -kompozitní čtvercový profil 50x50x6,4mm řezaný, dl.1100mm -kompozitní madlo k zábradlí malé, 62x50x5mm, barva šedá, dl.6000mm -patka pro zábradlí - sloupek 50x50, nerez 1.4404 -zátky pro madlo 62x50 nová -zátky černé pro otvory ve sloupcích na výplně, d32 -krytka na matice BK17/M10 -kotva M10-92/10mm včetně matice, A4 -vrut VH 4,2x16 A2 - na madla a okopové lišty DIN7981 TX/A2 -podložka M10 velkoplochá A2 -epoxidová plastmalta (např.EPROSIN T 02) 24,5KG					
		D 772	Podlahy z kamene				1 600,00	
76	K	7725221.R	Kamenná deska s popisem 100x60cm, do betonového lože - dle vzorového řezu	kompl	1,000	1 600,00	1 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 102 - CHRÁNIČKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

569 110,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	569 110,66	21,00%	119 513,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

688 623,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 102 - CHRÁNIČKA

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

18. 10. 2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

569 110,66

HSV - Práce a dodávky HSV

73 957,62

1 - Zemní práce

73 957,62

M - Práce a dodávky M

495 153,04

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

495 153,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 102 - CHRÁNIČKA

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

569 110,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 957,62

D 1

Zemní práce

73 957,62

1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,300	21,40	776,82	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
726*0,5*0,1

36,300

2	K	174112109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	254,100	288,00	73 180,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174112109
726*0,5*0,7

254,100

D M

Práce a dodávky M

495 153,04

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

495 153,04

3	K	460171273	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	726,000	238,00	172 788,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460171273

4	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	726,000	146,00	105 996,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC
P

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112
Poznámka k položce:
tl. 10cm

5	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	36,300	123,00	4 464,90	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460371123

VV

726*0,5*0,1

36,300

6	K	4603411.R	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na skládku zhotovitele	m3	36,300	18,00	653,40	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

VV

0,5*0,1*726

36,300

7	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,340	314,00	20 516,76	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121
36,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

65,340

8	K	460451273	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	726,000	72,60	52 707,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451273

9	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	726,000	17,40	12 632,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671113

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	726,000	57,80	41 962,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791214					
11	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	762,300	58,00	44 213,40	CS ÚRS 2022 02
VV			726*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	762,300				
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	145,791	269,00	39 217,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 103 - KÁCENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

303 954,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303 954,80	21,00%	63 830,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

367 785,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 103 - KÁCENÍ

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		303 954,80
HSV - Práce a dodávky HSV		303 954,80
1 - Zemní práce		303 954,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa
 Objekt: **C 103 - KÁCENÍ**

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

303 954,80

D HSV Práce a dodávky HSV

303 954,80

D 1 Zemní práce

303 954,80

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	652,000	20,00	13 040,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251203								
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	652,000	73,40	47 856,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301501								
3	K	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průkřestem stromů netmitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m	kus	14,000	298,00	4 172,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806113								
Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.								
4	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101121								
5	K	111211211	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	10,000	82,90	829,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211211								
6	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101								
7	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211231								
8	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	389,00	4 668,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101								
VV					12,000			
9	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	353,00	4 236,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102								
10	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	737,00	8 844,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102								
11	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101105								
12	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	5,000	2 540,00	12 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251105								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	17,000	121,00	2 057,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211232 12+5		17,000			
14	K	162201401.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	33,00	66,00	
15	K	162201411.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	491,00	982,00	
16	K	162201405.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	41,20	412,00	
17	K	162201415.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	463,00	4 630,00	
18	K	162201421.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	101,00	1 212,00	
VV			10+2		12,000			
19	K	162201402.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	178,00	2 136,00	
20	K	162201412.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	1 040,00	12 480,00	
21	K	162201422.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	390,00	4 680,00	
22	K	162201500.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	5,000	909,00	4 545,00	
23	K	162201510.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	5,000	5 250,00	26 250,00	
24	K	162201520.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	
25	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	49,000	1 860,00	91 140,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104					
26	K	162201424.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	49,000	897,00	43 953,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 409 015,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 409 015,47	21,00%	295 893,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 704 908,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

18. 10. 2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 409 015,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 409 015,47

1 - Zemní práce

366 540,64

2 - Zakládání

75 151,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

648 573,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 554,88

8 - Trubní vedení

35 013,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 400,00

998 - Přesun hmot

271 781,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 409 015,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 409 015,47	
D 1 Zemní práce							366 540,64	
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	317,997	235,00	74 729,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104					
		VV	"pravá strana" 2,57*57,9		148,803			
		VV	"levá strana" 5,19*32,6		169,194			
		VV	Součet		317,997			
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	223,784	155,00	34 686,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
		VV	"lože z lomového kamene tl. 300mm"					
		VV	"pravá strana"0,58*57,9		33,582			
		VV	"levá strana" 0,7*32,6		22,820			
		VV	Mezisoučet		56,402			
		VV	"lože ze ŠD fr. 0-32mm, tl. 200mm"					
		VV	"pravá strana" 0,41*57,9		23,739			
		VV	"levá strana" 0,52*32,6		16,952			
		VV	Mezisoučet		40,691			
		VV	"zásyp ŠD fr. 0-32mm"					
		VV	"pravá strana" 0,91*57,9		52,689			
		VV	"levá strana"0,13*32,6		4,238			
		VV	Mezisoučet		56,927			
		VV	"zásyp vhodnou zeminou"					
		VV	"levá strana" 2,14*32,6		69,764			
		VV	Mezisoučet		69,764			
		VV	Součet		223,784			
3	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	112,804	635,00	71 630,54	CS ÚRS 2022 02
		VV	"lože z lomového kamene tl. 300mm"					
		VV	"pravá strana"0,58*57,9		33,582			
		VV	"levá strana" 0,7*32,6		22,820			
		VV	Součet		56,402			
		VV	56,402*2 'Přepočtené koeficientem množství		112,804			
4	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	195,236	524,00	102 303,66	CS ÚRS 2022 02
		VV	"lože ze ŠD fr. 0-32mm, tl. 200mm"					
		VV	"pravá strana" 0,41*57,9		23,739			
		VV	"levá strana" 0,52*32,6		16,952			
		VV	Mezisoučet		40,691			
		VV	"zásyp ŠD fr. 0-32mm"					
		VV	"pravá strana" 0,91*57,9		52,689			
		VV	"levá strana"0,13*32,6		4,238			
		VV	Mezisoučet		56,927			
		VV	Součet		97,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		97,618*2 'Přepočtené koeficientem množství		195,236			
5	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	94,213	137,00	12 907,18	
	VV		317,997-223,784		94,213			
6	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	94,213	72,40	6 821,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	169,583	314,00	53 249,06	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	VV		94,213*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		169,583			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	94,213	21,40	2 016,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,900	230,00	1 587,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
	VV		23*0,75*0,4		6,900			
10	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	13,800	479,00	6 610,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		6,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		13,800			
D 2			Zakládání				75 151,13	
11	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	135,900	49,50	6 727,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121					
	VV		"pravá strana" 28*1,0+26*1,75		73,500			
	VV		"levá strana" 7*1,5+9*2+10*2,6+2,6*1,5+4*1,0		62,400			
	VV		Součet		135,900			
12	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	160,974	57,40	9 239,91	CS ÚRS 2022 02
	VV		135,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		160,974			
13	K	212311111	Obetonování vyústění příčného odvodnění	kus	3,000	351,00	1 053,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212311111					
14	K	212755216	Tratíové bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	45,000	179,00	8 055,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755216					
15	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,343	4 770,00	20 716,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611					
	VV		3,86*0,75*1,5		4,343			
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,830	401,00	5 545,83	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
	VV		3,86*1,5*2+0,75*1,5*2		13,830			
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,830	77,50	1 071,83	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122					
18	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,412	55 200,00	22 742,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				648 573,80	
19	K	327215141	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvanizací	m3	136,255	4 760,00	648 573,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327215141					
	VV		"pravá strana"					
	VV		1,0*1,0*(18+10)		28,000			
	VV		1,0*1,75*26		45,500			
	VV		Mezisoučet		73,500			
	VV		"levá strana"					
	VV		1,0*1,5*(2+7)		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,0*2,0*(4+5)		18,000			
VV			1,33*1,0*(5+5)+1,0*1,25*(5+5)		25,800			
VV			0,373*1,5*2,6		1,455			
VV			1,0*1,0*4,0		4,000			
VV			Mezisoučet		62,755			
VV			Součet		136,255			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 554,88	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,588	1 760,00	4 554,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111						
VV			23*0,75*0,15		2,588			
D	8		Trubní vedení				35 013,60	
21	K	8713552.R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	23,000	750,00	17 250,00	
VV			"včetně tvarovek" 23		23,000			
22	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	3,000	1 590,00	4 770,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812006						
23	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	3,000	2 550,00	7 650,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812034						
24	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	3,000	91,20	273,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812041						
25	K	894812061	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812061						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 400,00	
26	K	9539611.R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel	kus	40,000	185,00	7 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9539611.R						
P			Poznámka k položce: Ukotvení gabionu do stávající opěry lávky. - vrty průměr 20mm, hloubky 200mm, rozteč 150mm - utěsnění vrtu chemickou kotvou - hmotnost výztuže cca 85kg					
D	998		Přesun hmot				271 781,42	
27	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	651,754	417,00	271 781,42	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998152111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 202 - SVAHOVKY KM 0.150-0.220

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 213 447,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 213 447,21	21,00%	254 823,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 468 271,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 202 - SVAHOVKY KM 0.150-0.220

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 213 447,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 213 447,21

1 - Zemní práce

277 057,51

2 - Zakládání

32 116,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

709 856,25

4 - Vodorovné konstrukce

7 350,00

998 - Přesun hmot

187 067,45

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa
Objekt: **C 202 - SVAHOVKY KM 0.150-0.220**

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Strana 36 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				7 350,00	
12	K	4515411.R	Lože pod svahové tvárnice zhutněné ze štěrkodrtě 0-63 mm tl.20cm	m3	21,000	350,00	7 350,00	
	VV		0,75*140*0,2		21,000			
D 998			Přesun hmot				187 067,45	
13	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	448,603	417,00	187 067,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998152111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 430 - PŘELOŽKA KABELŮ NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 496,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 496,37	21,00%	11 654,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 150,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 430 - PŘELOŽKA KABELŮ NN

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 496,37

HSV - Práce a dodávky HSV

3 769,19

1 - Zemní práce

3 769,19

M - Práce a dodávky M

51 727,18

21-M - Elektromontáže

18 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

33 227,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 430 - PŘELOŽKA KABELŮ NN

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 496,37

D HSV Práce a dodávky HSV

3 769,19

D 1 Zemní práce

3 769,19

1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,850	21,40	39,59	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 37*0,5*0,1

1,850

2	K	174112109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	12,950	288,00	3 729,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174112109
VV 37*0,5*0,7

12,950

D M Práce a dodávky M

51 727,18

D 21-M Elektromontáže

18 500,00

3	K	2100405.R	Přesun vedení nn	m	37,000	500,00	18 500,00	
---	---	-----------	------------------	---	--------	--------	-----------	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

33 227,18

4	K	460171273	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	74,000	238,00	17 612,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460171273
VV 37*37

74,000

5	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	1,850	123,00	227,55	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460371123

6	K	4603411.R	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na skládku zhotovitele	m3	1,850	300,00	555,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

VV 0,5*0,1*37

1,850

7	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,330	314,00	1 045,62	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121
VV 1,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

3,330

8	K	460451273	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	37,000	82,80	3 063,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451273

9	K	460451283	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	37,000	72,60	2 686,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451283

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	37,000	146,00	5 402,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112					
P			Poznámka k položce: tl. 10cm					
11	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	37,000	17,40	643,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671113					
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	7,403	269,00	1 991,41	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 601 - NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

284 645,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 645,23	21,00%	59 775,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

344 420,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 601 - NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

284 645,23

HSV - Práce a dodávky HSV

284 645,23

1 - Zemní práce

15 970,56

2 - Zakládání

14 340,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

124 179,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 922,00

997 - Přesun sutě

36 819,85

998 - Přesun hmot

1 413,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 601 - NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

284 645,23

D HSV Práce a dodávky HSV

284 645,23

D 1 Zemní práce

15 970,56

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000	101,00	1 010,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123					
2	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	9,000	51,10	459,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111					
3	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	5,736	1 830,00	10 496,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313702					
VV			"patky oplocení v. 2m" (37+16)*0,3*0,3*0,8		3,816			
VV			"patky oplocení v. 4m" 12*0,4*0,4*1,0		1,920			
VV			Součet		5,736			
4	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	5,736	170,00	975,12	
5	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,736	60,00	344,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,325	250,00	2 581,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
VV			5,736*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		10,325			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,736	18,00	103,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
D		2	Zakládání					14 340,00
8	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	5,736	2 500,00	14 340,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511					
VV			"patky oplocení v. 2m" (37+16)*0,3*0,3*0,8		3,816			
VV			"patky oplocení v. 4m" 12*0,4*0,4*1,0		1,920			
VV			Součet		5,736			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					124 179,00
9	K	3381711.R	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	12,000	300,00	3 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	5534226.R	sloupek plotový poplastovaný (Zn + PVC) 5200/60mm	kus	10,000	335,00	3 350,00	
11	M	5534227.R	vzpěra pro plotový sloupek poplastovaná (Zn + PVC) 4750/48mm	kus	2,000	200,00	400,00	
12	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	53,000	250,00	13 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171111					
13	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	37,000	1 160,00	42 920,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	55342190	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	16,000	1 020,00	16 320,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	20,000	97,00	1 940,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401140					
16	M	3132750.R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45/2,7mm v 4000mm - tenisové	m	20,000	150,00	3 000,00	
17	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	60,000	11,50	690,00	CS ÚRS 2022 02
VV			20*3 "Přepočtené koeficientem množství		60,000			
18	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	92,000	195,00	17 940,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401153					
19	M	3132481.R	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,80m průměr drátu 2,5mm rozměr oka 50x100mm povrchová úprava Zn+PVC	m	96,600	215,00	20 769,00	
VV			92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		96,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 922,00	
20	K	9360010.R	Přemístění dřevěného domku 5x6 m, vč. nových betonových patek	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,216	2 000,00	18 432,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
VV			"patky oplocení" 0,4*0,4*0,8*(48+24)		9,216			
22	K	9760472.R	Vybourání betonových podhrabových desek	m	135,000	300,00	40 500,00	
VV			36+15+84		135,000			
23	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	48,000	240,00	11 520,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966052121					
VV			"sloupky" 42		42,000			
VV			"vzpěry" 6		6,000			
VV			Součet		48,000			
24	K	9660717.R	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,50 m zabetonovaných	kus	24,000	215,00	5 160,00	
VV			"sloupky" 12+6		18,000			
VV			"vzpěry" 4+2		6,000			
VV			Součet		24,000			
25	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	84,000	80,00	6 720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822					
26	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	51,000	90,00	4 590,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071823					
VV			36+15		51,000			
D 997			Přesun sutě				36 819,85	
27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	57,562	150,00	8 634,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
28	K	9970027_R	Vodorovné přemístění vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na recyklační skládku	t	4,345	118,00	512,71	
VV			"pletivo, sloupky" 3,960+0,208+0,177		4,345			
29	K	9970026_R	Vodorovné přemístění suti bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na skládku zhotovitele	t	53,217	170,00	9 046,89	
VV			57,562-4,345		53,217			
30	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	53,217	350,00	18 625,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
				1 413,82				
31	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	21,751	65,00	1 413,82	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 602 - OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

221 953,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 953,91	21,00%	46 610,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 564,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 602 - OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

221 953,91

HSV - Práce a dodávky HSV

221 953,91

1 - Zemní práce

16 736,00

2 - Zakládání

9 600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

153 814,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 576,00

997 - Přesun sutě

8 798,01

998 - Přesun hmot

11 429,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 602 - OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 10. 2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							221 953,91		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				221 953,91		
D		1	Zemní práce				16 736,00		
1	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	8,000	1 344,00	10 752,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313702 "patky oplocení v. 4m" 50*0,4*0,4*1,0		8,000				
2	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	8,000	170,00	1 360,00		
3	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	14,400	200,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		14,400				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,000	18,00	144,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201						
D		2	Zakládání				9 600,00		
6	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511 "patky oplocení v. 4m" 50*0,4*0,4*1,0		8,000				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				153 814,50		
7	K	3381711.R	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	50,000	900,00	45 000,00		
8	M	5534226.R	sloupek plotový poplastovaný (Zn + PVC) 5200/60mm	kus	40,000	300,00	12 000,00		
9	M	5534227.R	vzpěra pro plotový sloupek poplastovaná (Zn + PVC) 4750/48mm	kus	10,000	335,00	3 350,00		
10	K	348101220	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101220						
11	M	5534233.R	branka plotová jednokřídlá Zn s PVC vrstvou 1250x2200mm - tenisová	kus	1,000		0,00		
12	K	348101240	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101240						
13	M	5534236.R	brána plotová dvoukřídlá Zn s PVC vrstvou 4110x1780mm	kus	1,000	97,00	97,00		
14	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	95,000	900,00	85 500,00	CS ÚRS 2022 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401140								
15	M	3132750.R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45/2,7mm v 4000mm - tenisové	m	95,000	11,50	1 092,50	
16	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	285,000	19,00	5 415,00	CS ÚRS 2022 02
VV 95*3 'Přepočtené koeficientem množství					285,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 576,00	
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,400	215,00	1 376,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111								
VV "pačky oplocení" 0,4*0,4*0,8*50					6,400			
18	K	9660717.R	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,50 m zabetonovaných	kus	50,000	240,00	12 000,00	
VV "sloupky" 40					40,000			
VV "vzpěry" 10					10,000			
VV Součet					50,000			
19	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	95,000	80,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071823								
20	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073813								
D 997 Přesun sutě							8 798,01	
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	21,781	60,00	1 306,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611								
22	K	9970026_R	Vodorovné přemístění suti bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na skládku zhotovitele	t	12,800	170,00	2 176,00	
23	K	9970027_R	Vodorovné přemístění vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na recyklační skládku	t	8,981	150,00	1 347,15	
VV "pletivo, sloupky, brána" 0,331+8,25+0,4					8,981			
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,800	310,00	3 968,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861								
D 998 Přesun hmot							11 429,40	
25	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	19,049	600,00	11 429,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 801 - SČÍTAČ DOPRAVY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2022

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 314,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 314,90	21,00%	3 426,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 741,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt:

C 801 - SČÍTAČ DOPRAVY

Místo:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 314,90

HSV - Práce a dodávky HSV

4 314,90

1 - Zemní práce

89,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 224,00

998 - Přesun hmot

1,40

M - Práce a dodávky M

12 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa
 Objekt: C 801 - SČÍTAČ DOPRAVY

Místo: Datum: 18. 10. 2022
 Zadavatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 314,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 314,90	
D	1		Zemní práce				89,50	
1	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	0,050	960,00	48,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313702 0,25*0,4*0,5		0,050			
2	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	0,050	170,00	8,50	
3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,050	120,00	6,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102 0,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,090			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,090	200,00	18,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 0,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,090			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,050	180,00	9,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 224,00	
6	K	91911221R	Řezání drážek v živiničném krytu - vytvoření komůrky pro indukční smyčky šířky 10 mm, hloubky 40-60 mm	m	6,000	610,00	3 660,00	
7	K	91912121R	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 40-60 mm	m	6,000	94,00	564,00	
D	998		Přesun hmot				1,40	
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	0,002	700,00	1,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998229111					
D	M		Práce a dodávky M				12 000,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				12 000,00	
9	K	22073110R	Monitorovací zařízení (sčítač dopravy) dodávka + montáž	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: -Dodávka 1 ks monitorovacího zařízení (sčítače), pěší/cyklisté vč. směru (datová jednotka + senzor + sloupek + bet. základ + GSM modem + software) -Instalace sčítače, vč. dopravy. -Zaškolení v obsluze zařízení a softwaru. Parametry zakázky: ☐ Automatické sčítání uživatelů cyklostezky (1 lokalita) s rozlišením na cyklisty a pěši (vč. in-line) ☐ Sčítání na cyklostezce v šířce cca 3 m ☐ Sčítání s rozlišením směru pohybu (Tam a Zpět) ☐ Dodávka sčítače vč. instalace a zaškolení ☐ Dálkový přenos dat přes GSM a automatická kontrola dat (1x denně) Technická specifikace: ☐ Datová jednotka (Rozměry: 16 cm v průměru; Hmotnost: 0,95 kg; Životnost baterie: 10 let; Provozní teplota: -40°C až + 50°C; Vodotěsnost: IP 6,8; Provedení: zpevněný polyuretan, plech; Kompatibilní senzory: všechny ☐ Senzori (1 ks pyrosenzoru se směrovým čidlem a 2 ks indukčních smyček). ☐ Zamykatelný kovový sloupek s dřevěným krytem, který je jištěn visacím zámkem. Tento způsob zajištění umožňuje pojištění sčítače u některé z komerčních pojišťoven. Kotvení sloupku je provedeno na šroubech v betonovém základu, proto je sloupek možné i se zařízením uvnitř přemístit na jinou lokalitu dle potřeby. ☐ Betonový základ pro ukotvení kovového sloupku. . GSMmodem Software umožňující: - Komplexní management sčítačů, včetně geografického zobrazení; - Přístup pouze pro autorizované uživatele (uživatelské jméno, heslo); - Zobrazení dat a jejich modifikace, sloučení sčítačů; - Export dat do formátu (Excel, Word, PDF); - Grafickou prezentaci dat ve formátu grafů; - Vytvoření souvislého toku načítaných dat; - Automatické vytváření reportů s možností přizpůsobení individuálním požadavkům.								
10	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960161

P

Poznámka k položce:

Indukční smyčky (2 ks – D 140 cm x Š 40 cm, mezera mezi smyčkami 10 cm)

Indukční smyčky jsou tvořeny 8 závitů kabelů uložených v drážkách vyřezaných v povrchu komunikace (hloubka drážky 4-6 cm, šířka cca 1 cm).

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný typ objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		1 384 830,54	
Montáž - práce		258 456,00	
Mezisoučet 1	0,00	1 643 286,54	
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		16 432,87	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		644 450,70	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		6 444,51	
Mezisoučet 2	0,00	2 310 614,61	
Základní náklady celkem		2 310 614,61	
Vedlejší náklady			
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Náklady celkem		2 310 614,61	
Základ a hodnota DPH 21%	2 310 614,61	485 229,07	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		2 795 843,68	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	1 384 830,54	258 456,00	
Zemní práce	644 450,70	0,00	

9999-1089	47	Zárys kabelů priskem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	880,00	80,00	70 400,00	0,00	80,00	70 400,00	813+67=880		
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
9999-1119	48	Šířka 33cm	m	880,00	15,00	13 200,00	0,00	15,00	13 200,00	813+67=880		
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1182	49	Zemina třídy 4, šíře 350 mm, hloubka 800mm	m	813,00	36,80	29 918,40	0,00	36,80	29 918,40	813		
9999-1184	50	Zemina třídy 5, šíře 500 mm, hloubka 1300mm	m	67,00	46,80	3 135,60	0,00	46,80	3 135,60	67		
9999-931		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR.BETONOVÝ										
9999-932		ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ										
9999-935	51	Zemina třídy 5, ruční	m3	8,00	600,00	4 800,00	0,00	600,00	4 800,00	2*(2*1'2)=8		
9999-1055		ŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RYZE										
9999-1059	52	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	4,00	50,00	200,00	0,00	50,00	200,00	2*1'2=4		
9999-1061		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY										
9999-1065	53	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	4,00	50,00	200,00	0,00	50,00	200,00	2*1'2=4		
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA										
9999-981		POVRCHU										
9999-984	54	V zemine třídy 5-7	m3	8,00	140,00	1 120,00	0,00	140,00	1 120,00	2*(2*1'2)=8		
9999-1137		KABELOVÝ PROTĚLAK POD KOMUNIKACÍ										
9999-1139	55	trubka PVC110, tuh., určená k protěčování	m	16,00	360,00	5 760,00	0,00	360,00	5 760,00	12+4=16		
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU										
9999-1196	56	Povlznouí úprava terénu v zemina třídy 4	m2	318,05	65,00	20 673,25	0,00	65,00	20 673,25	813*0,35+67*0,5=318,05		
9999-1189	57	Poklzení dřsu	m2	69,65	30,00	2 089,50	0,00	30,00	2 089,50	(38+10+21+105+10+13+2)*0,35+69,65		
9999-1190	58	Oxsti povrchu travou	m2	69,65	100,00	6 965,00	0,00	100,00	6 965,00	(38+10+21+105+10+13+2)*0,35+69,65		
9999-926		KLADENÍ OBRUBY										
9999-929	59	Stěpas kladené do betonu, včetně betonu	m	3,00	350,00	1 050,00	0,00	350,00	1 050,00	3		
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA										
9999-1201	60	Ze třířku fr.3/2-4,3 vrstva 10cm	m3	3,55	190,00	674,50	0,00	190,00	674,50	(25+19+14+4+7+2)*0,5*0,1=3,55		
9999-1202	61	Ze třeroděti fr. 0-32	m3	3,55	179,00	635,45	0,00	179,00	635,45	(25+19+14+4+7+2)*0,5*0,1=3,55		
9999-1204		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTOBETONU										
9999-1206	62	Asfalťový beton pro podkladní vrstvy - 6cm	m2	35,50	360,00	12 780,00	0,00	360,00	12 780,00	(25+19+14+4+7+2)*0,5=35,5		
9999-1207	63	Asfalťový beton pro obrusné vrstvy -4cm	m2	35,50	320,00	11 360,00	0,00	320,00	11 360,00	(25+19+14+4+7+2)*0,5=35,5		
9999-1208	64	Asfalťový postřfk infiltrační z kationaktivní asf. emulze	m2	35,50	19,00	674,50	0,00	19,00	674,50	(25+19+14+4+7+2)*0,5=35,5		
9999-1209	65	Asfalťový postřfk spojovací z kationaktivní asf. emulze	m2	35,50	17,00	603,50	0,00	17,00	603,50	(25+19+14+4+7+2)*0,5=35,5		
9999-1185		ODVOZ ZEMINY										
9999-1186	66	odvoz zeminy a suti na sklárku, včetně poplatku za uklázení	t	145,80	300,00	43 740,00	0,00	300,00	43 740,00	(813*0,35+67*0,5)*0,2+30 +35,5*0,1*1,5=145,8		
Zemní práce - celkem						644 450,70	0,00		644 450,70			
VŠEKRE PRÁCE A DODANÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDEM MĚSTA A POŽADÁVKŮM SPRÁVCE VO								0,00	0,00			

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Veřejné osvětlení podél cyklostezky Moravské Budějovice	
Projekt	Veřejné osvětlení - způsobilé náklady	
Investor	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice	
Z. č.	a232023	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	12.9.2023	
Zpracovatel		
CÚ	2023	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	1,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		482 017,20	
Montáž - práce		45 759,00	
Mezisoučet 1	0,00	527 776,20	
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		5 277,76	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		303 529,20	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		3 035,29	
Mezisoučet 2	0,00	839 618,45	
Základní náklady celkem		839 618,45	
Vedlejší náklady			
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Náklady celkem		839 618,45	
Základ a hodnota DPH 21%	839 618,45	176 319,88	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		1 015 938,33	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	482 017,20	45 759,00	
Demontáže	11 524,00	0,00	
Zemní práce	303 529,20	0,00	

Věta	Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství		
		Elektromontáže											
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE											
7004-8077	1	CYKY-J 4x16 , volné	m	357,00	135,00	48 195,00	35,00	12 495,00	170,00	60 690,00	165+135+8*2*3+3*1*3=357		
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE											
7004-8068	2	CYKY-J 3x1 5 mm2 , volné	m	32,00	120,00	3 840,00		0,00	120,00	3 840,00	8*4=32		
7004-10001		UKONČENÍ Cu KABELŮ DO											
7004-10003	3	4x25 mm2	ks	19,00	35,00	665,00		0,00	35,00	665,00	8*2+3*1=19		
1123-7100		TRUBKA HDPE											
1123-7102	4	HDPE 09063 TRUBKA DVOUPL.	m	277,00	30,00	8 310,00	10,00	2 770,00	40,00	11 080,00	165+135+8*2*2+3*3*1*2-(36+15+10)=277		
1123-7122	5	HDPE 09110 TRUBKA DVOUPL.	m	61,00	32,00	1 952,00	10,00	610,00	42,00	2 562,00	36+15+10=61		
1157-3305		SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ											
		SVítidlo VO LED - Luma Nano Gen2 (BGP701), ConstaFlux, 10 LED, 2700 K, CRi = 70, DN11, 1500 lm, PaysAv včetně stmívání 8,8 W, Class I, IP66, regulace v 5-ti krocích	ks	8,00	14 500,00	116 000,00	500,00	4 000,00	15 000,00	120 000,00	8		
1157-477	7	recyklační poplatek	ks	8,00	100,00	800,00		0,00	100,00	800,00	8		
1016-126		Stožár silniční bezpaticový											
1016-189	8	Azteca 4/60, stožár kuželový 118/60mm, výška nad zemí 4m, 0,8m pod zemí	ks	8,00	10 500,00	84 000,00	1 500,00	12 000,00	12 000,00	96 000,00	8		
1016-669	9	LAK RAL - stožáry, lakování stožárů, RAL 7031	ks	8,00	8 500,00	68 000,00		0,00	8 500,00	68 000,00	8		
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE											
1042-546	10	SV 6.16.4 Stožárová výztroj	ks	8,00	192,00	1 536,00	100,00	800,00	292,00	2 336,00	8		
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30											
1059-2		KOMPLETNÍ											
1059-3	11	trubičková 6A, char. normální	ks	8,00	100,00	800,00	20,00	160,00	120,00	960,00	8		
1038-776		Kabelové rozpojovací skříně 3D											
1038-777		líštové typu SRML 3D s pojistkovými spodky 00											
1038-1578	12	SRML 9x160 33.1.1 V pilř	ks	2,00	16 000,00	32 000,00	2 000,00	4 000,00	18 000,00	36 000,00	2		
1038-1824	13	8081,00 Základ pilře typ 1	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	500,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	2		
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC											
1182-6720	14	PN000 16A gG	ks	18,00	40,00	720,00	10,00	180,00	50,00	900,00	2*9=18		
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ											
1244-8	15	Páska 30x4 páska 30x4 (0.95 kg/m), volné	m	300,00	38,40	11 520,00	20,00	6 000,00	58,40	17 520,00	165+135=300		
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ											
1244-3	16	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volné	m	30,00	38,70	1 161,00	20,00	600,00	58,70	1 761,00	8*3+2*3=30		
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ											
1127-162	17	SP01 připojovací	ks	8,00	60,00	480,00	20,00	160,00	80,00	640,00	8		
1244-239	18	SR 3a svorka páska-drát	ks	20,00	70,00	1 400,00	30,00	600,00	100,00	2 000,00	(8+2)*2=20		
1244-88	19	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	32,00	60,00	1 920,00		0,00	60,00	1 920,00	(165+135)/25*2+4*2=32		
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE											
9999-839	20	Šítek pro označení svodu	ks	24,00	190,00	4 560,00	10,00	240,00	200,00	4 800,00	8*3=24		
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC											
7004-8007	21	H07V-U 6 mm2 , volné	m	8,00	50,00	400,00	18,00	144,00	68,00	544,00	8*1=8		
9999-1294		POJIZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA											
9999-1295	22	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	ks	16,00	650,00	10 400,00		0,00	650,00	10 400,00	8*2=16		
9999-1295	23	přesun jeřábu	km	80,00	25,00	2 000,00		0,00	25,00	2 000,00	2*40=80		
9999-1295	24	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	ks	16,00	572,00	9 152,00		0,00	572,00	9 152,00	8*2=16		
9999-1295	25	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	80,00	100,00	8 000,00		0,00	100,00	8 000,00	2*40=80		
9999-1280		MONTÁŽE											
9999-1291	26	Připojení na stávající rozvody	hod	32,00	500,00	16 000,00		0,00	500,00	16 000,00	2*2*8=32		
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSSEK											
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6 ed.2											
9999-1298	27	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	9,00	350,00	3 150,00		0,00	350,00	3 150,00	9		
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk											
9999-1298	28	geodetické zaměření skůt, provedení - intravilán	km	0,30	10 000,00	3 000,00		0,00	10 000,00	3 000,00	(165+135)/0,001=0,3		
9999-1298	29	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,30	8 000,00	2 400,00		0,00	8 000,00	2 400,00	(165+135)/0,001=0,3		
		Demontáže											
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ											
1157-479	30	demontáž svítidla ze stožáru VO včetně odborné likvidace	ks	1,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00	1		
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR											
1261-9	31	Demontáž stožáru VO včetně elektrovyzbroje - svorkovnice, včetně odborné likvidace	ks	1,00	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00	1		
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE											
7004-8068	32	CYKY-J 3x1 5 mm2 , volné - původní kabel, včetně odborné likvidace	m	4,00	120,00	480,00		0,00	120,00	480,00	4		
9999-1294		POJIZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA											
9999-1295	33	jeřáb - 2 hod/stožár	hod	2,00	650,00	1 300,00		0,00	650,00	1 300,00	1*2=2		
9999-1295	34	přesun jeřábu	km	40,00	25,00	1 000,00		0,00	25,00	1 000,00	40		
9999-1295	35	vysokozdvíhací plošina - 2 hod/svítidlo+výložník	hod	2,00	572,00	1 144,00		0,00	572,00	1 144,00	1*2=2		
9999-1295	36	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	40,00	100,00	4 000,00		0,00	100,00	4 000,00	40		
		Demontáže - celkem				11 524,00		0,00		11 524,00			
	37	Podružný materiál				25 132,20			0,00	25 132,20			
		Elektromontáže - celkem				482 017,20		45 759,00		527 776,20			
		Zemní práce											
9999-878		VYTYČENÍ TRATI											
9999-890	38	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,30	3 000,00	900,00		0,00	3 000,00	900,00	(165+135)/0,001=0,3		

9999-896	SEJMUTÍ DRNU												
9999-897	39 Nářez dmu,nakožení.odvoz	m2	31,50	120,00	3 780,00		0,00	120,00		3 780,00	(70+20)*0,35=31,5		
9999-924	ŘEZÁNÍ SPÁRY												
9999-925	40 V asfaltu nebo betonu	m	184,00	150,00	27 600,00		0,00	150,00		27 600,00	(36+15+31+10)/2=184		
9999-922	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ												
9999-923	41 Síla vrstvy 3-5cm	m2	46,00	1 200,00	55 200,00		0,00	1 200,00		55 200,00	(36+15+31+10)/0,5=46		
9999-941	JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ												
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3												
9999-946	42 Zemina třídy 4,ručné	m3	8,00	924,00	7 392,00		0,00	924,00		7 392,00	8*1=8		
9999-973	POUZDROVY ZÁKL.PRO STOŽ VENK.												
9999-974	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU												
9999-976	43 D 300x1000 mm	ks	8,00	1 307,00	10 456,00		0,00	1 307,00		10 456,00	8*1=8		
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU												
9999-961	44 Do rostlé zeminy bez bednění	m3	8,00	2 120,00	16 960,00		0,00	2 120,00		16 960,00	8*1=8		
9999-980	ZÁHOZ JAMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA												
9999-981	POVRCHU												
9999-983	45 V zemině třídy 3-4	m3	8,00	53,00	424,00		0,00	53,00		424,00	8*1=8		
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY												
9999-1002	46 Zemina třídy 4, šíře 350mm,Hloubka 800mm	m	239,00	93,00	22 227,00		0,00	93,00		22 227,00	((165+135)-(36+15+10))/239		
9999-1005	47 Zemina třídy 5, Šíře 500mm,Hloubka 1300mm	m	61,00	294,00	17 934,00		0,00	294,00		17 934,00	36+15+10=61		
9999-1067	ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE												
9999-1072	48 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	300,00	130,00	39 000,00		0,00	130,00		39 000,00	239+61=300		
9999-1087	ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM												
9999-1089	49 Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	300,00	80,00	24 000,00		0,00	80,00		24 000,00	239+61=300		
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC												
9999-1119	50 Šítko 33cm	m	300,00	15,00	4 500,00		0,00	15,00		4 500,00	239+61=300		
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY												
9999-1182	51 Zemina třídy 4, šíře 350mm,Hloubka 800mm	m	239,00	36,80	8 795,20		0,00	36,80		8 795,20	((165+135)-(36+15+10))/239		
9999-1184	52 Zemina třídy 5, šíře 500mm,Hloubka 1300mm	m	61,00	46,80	2 854,80		0,00	46,80		2 854,80	36+15+10=61		
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU												
9999-1196	53 Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	114,15	65,00	7 419,75		0,00	65,00		7 419,75	239*0,35+61*0,5=114,15		
9999-1189	54 Pokožení dmu	m2	31,50	30,00	945,00		0,00	30,00		945,00	(70+20)*0,35=31,5		
9999-1190	55 Osetí povrchu travou	m2	31,50	100,00	3 150,00		0,00	100,00		3 150,00	(70+20)*0,35=31,5		
9999-1200	PODKLADOVÁ VRSTVA												
9999-1201	56 Ze štekru fr.32-63 vrstva 10cm	m3	3,05	190,00	579,50		0,00	190,00		579,50	(36+15+10)*0,5*0,1=3,05		
9999-1202	57 Ze štekkodrti fr. 0-32	m3	3,05	179,00	545,95		0,00	179,00		545,95	(36+15+10)*0,5*0,1=3,05		
9999-1204	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTLOBETONU												
9999-1206	58 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy - 6cm	m2	46,00	360,00	16 560,00		0,00	360,00		16 560,00	(36+15+31+10)/0,5=46		
9999-1207	59 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy - 4cm	m2	46,00	320,00	14 720,00		0,00	320,00		14 720,00	(36+15+31+10)/0,5=46		
9999-1208	60 Asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	m2	46,00	19,00	874,00		0,00	19,00		874,00	(36+15+31+10)/0,5=46		
9999-1209	61 Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze	m2	46,00	17,00	782,00		0,00	17,00		782,00	(36+15+31+10)/0,5=46		
9999-1185	ODVOZ ZEMINY												
9999-1186	62 odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	t	53,10	300,00	15 930,00		0,00	300,00		15 930,00	((239*0,35+61*0,5)*0,2 +8+46*0,1)*1,5=53,1		
	Zemní práce - celkem				303 529,20		0,00			303 529,20			
	VEŠKERÉ PRÁCE A DODANÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDŮM MĚSTA A POŽADÁVKŮM SPRÁVCE VO							0,00		0,00			

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Veřejné osvětlení podél cyklostezky Moravské Budějovice	
Projekt	Veřejné osvětlení - nezpůsobilé náklady	
Investor	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice	
Z. č.	a232023	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	12.9.2023	
Zpracovatel		
CÚ	2023	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	1,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	



Svazek 3

SOULAD S POŽADAVKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa

Zhotovitel tímto bere na vědomí a v plném rozsahu respektuje skutečnost, že předmět díla dle smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou součástí je tento dokument je realizován v rámci projektu, spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, konkrétně v rámci projektu s názvem „*Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa*“, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_036/0003217 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP 2021–2027), v rámci 36. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (SC 6.1 (PR)).

V rámci provádění díla dle této smlouvy musí být splněny a dodrženy veškeré požadavky výše uvedené výzvy obsažené v textu Výzvy, Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a jejich příloh, Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a jejich přílohách a veškerých souvisejících dokumentech vztahujících se k dané výzvě, které jsou zveřejněny na <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/36vyzvairop>

Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele na jeho níže uvedené povinnosti, které je nutné při provádění díla respektovat. Jedná se zejména o následující.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby viditelně označit staveniště billboardem. Grafické provedení billboardu bude odpovídat Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027 v platném znění (část 10 Publicita) a dále Metodickému pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027 a Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027.
- Zhotovitel je povinen v místě realizace projektu umístit trvalou pamětní desku v grafickém provedení dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027 v platném znění (část 10 Publicita) a dále Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027 a Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027.
- Veškeré činnosti a stavební práce v rámci díla musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
- Zhotovitel je povinen doložit dokument prokazující skutečné naplnění plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorií 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům



materiálového využití, pokud v projektu dochází ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu.

- **Vlivy projektu na klima (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu)**

Projekt má neutrální vliv (nikoli negativní vliv) na zmírňování změny klimatu s ohledem na charakter projektu spočívajícího ve výstavbě cyklistické infrastruktury určené pro společný, oddělený, bezpečný pohyb cyklistů a pěších. Vybudovaná a provozovaná infrastruktura bude určena pro cyklistickou a osobní (bezemisní) mobilitu. Infrastruktura/výstupy projektu nejsou (dle Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu) zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, které při projektu vzniknou. Projekt je v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050.

V souvislosti s klimatickým prověřením záměru projektu bylo v analýze citlivosti shledáno nejvyšší skóre citlivosti jako „střední“ a to pro klimatické nebezpečí „Povodně a přívalové povodně“ a „Výdatné srážky“. V analýze expozice bylo shledáno nejvyšší skóre expozice jako „vysoké“, a to pro klimatické nebezpečí „Povodně a přívalové povodně“. Vyhodnocení zranitelnosti projektu bylo posouzeno v rámci analýzy zranitelnosti, která je shrnutím analýzy citlivosti a expozice projektu. Pro většinu hodnocených kritérií byla celková úroveň zranitelnosti vyhodnocena jako „nízká“, pro klimatické nebezpečí „Povodně a přívalové povodně“ byla ale na úrovni „vysoká“. Z tohoto důvodu byl výsledkem prověření (fáze 1) požadavek na podrobnou analýzu významných potenciálních klimatických rizik (fáze 2).

Fáze 2 se věnovala odhadu pravděpodobnosti výskytu klimatických nebezpečí a analýze dopadů, která zohledňuje důsledky, ke kterým by mohlo dojít v případě výskytu klimatického nebezpečí. Pravděpodobnost výskytu povodní a přívalových povodní za dobu životnosti projektu, byla stanovena na úroveň 5 = téměř jistý. Dále byla sestavena analýza dopadů, kde byly zkoumány tři rizikové oblasti: „Poškození majetku, technické a provozní škody“, „Bezpečnost a zdraví“ a „Dobrá pověst“. Případný dopad klimatického nebezpečí Povodní a přívalových povodní na projekt byl vyhodnocen jako „nevýznamný“ a „malý“. Z analýzy rizik, která je shrnutím analýzy pravděpodobnosti a dopadu byl zjištěno, že proměnná „Povodně a přívalové povodně“ představuje pro projekt „Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice, 1. etapa riziko s úrovní „vysoká“. Následně byla pro klimatické riziko povodní a přívalových povodní stanovena adaptační opatření, jejich hodnocení a návazné strategické dokumenty. Výsledkem tohoto kroku je, že přes existenci rizika s vysokou úrovní je projekt na tuto variantu připraven z hlediska prevence i řešení případné povodně či přívalové povodně a existence výstupů projektu není tímto rizikem fatálně ohrožena.

- **Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů**

Odvodnění cyklostezky se předpokládá nesoustředěným odtokem na přilehlé nezpevněné zelené pásy městské zeleně. Při realizačních pracích nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. Stavba nebude spotřebovávat vodu.

- **Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace**

Odpady (stavební, popř. další kategorie) budou průběžně vznikat při realizaci stavby. S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu dle aktuálního znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen Zákon o odpadech), kdy se „za odpad považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 1 k tomuto



zákonu". Podle výše uvedeného zákona se za nebezpečný odpad „N“ považuje odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha 2 vyhlášky č. 381/2001Sb.) a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 Zákona o odpadech. Pro účely tohoto projektu jsou odpady, nezařazené do skupiny odpadů nebezpečných/kontaminovaných, zařazeny do kategorie „Ostatní“ odpady.

Nebezpečné odpady musí recyklovat nebo likvidovat firma nebo fyzická osoba s patřičnou licencí k recyklaci nebo likvidaci takového odpadu. Nejpozději ke kolaudaci předloží Zhotovitel doklady o uložení odpadů. V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace. Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.

- **Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny**

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů a výrobků – bez vlivu na životní prostředí. Jelikož se jedná o návrh zpevněných ploch v intravilánu města, nebude mít stavba vliv na faunu ani floru, nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek. V blízkosti vzrostlých stromů podél komunikace bude při ukládání kabelů VO dodržena norma ČSN DIN 83 9061, kabely budou ukládány v minimální vzdálenosti 2,5m od paty kmenů stromů. Nesmí dojít k poškození kořenů o průměru větším než 2 cm, výkopy v kořenových systémech budou prováděny ručně, v případě průchodu pod kořenovým systémem stromů budou kabely provlékány pod kořenový prostor, kabely budou uloženy v ochranných ohebných dvouvrstvých trubkách.

- **Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů**

Vzhledem k charakteru stavby a jejího okolí nedojde k negativním vlivům na přírodu a krajinu. V bezprostředním okolí stavby nejsou památné stromy, rostliny a ani živočichové, jejichž existence by byla stavbou ovlivněna. Stavba nebude realizována na orné půdě ani lesní půdě.

- **Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TKP Kapitola 15).**

- **Specifikace realizovaného inteligentního dopravního systému spadajícího mezi tzv. evropské prioritní služby ITS (např. systému generujícího data o dopravním spojení, data o poloze vozidel využitelná třetími stranami) musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, a v souladu s návaznými nařízeními Evropské komise v přenesené pravomoci (tzv. delegovanými akty). Specifikace realizovaného kooperativního inteligentního dopravního systému musí být v**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

souladu se specifikacemi pro budování kooperativních systémů ITS (C-ITS) zpracovanými v projektu C-Roads Czech Republic.