

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Lesopark Haškova - čestní síť

uzavřené dne 25.4.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 1473416/0300
Zastoupený: [redacted] vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě pověření dle směrnice města Žďár nad Sázavou č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek

Kontaktní osoba: [redacted]
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Chameleos s.r.o.
Sídlo: Doly 35, 538 54 Luže
IČO: 05078075
DIČ: CZ05078075
Bankovní spojení: číslo účtu: 4281140349/0800
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 37112 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Vojtěchem Bártou, jednatelem
Kontaktní osoba: Vojtěch Bárta
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek Smlouvy je uzavírán dohodou smluvních stran v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, a nutných změn spočívajících v neprovedení některých stavebních prací - méněprací, podle změnové ho listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1 nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Po projednání s autorem projektu a technickým dozorem stavby a s ohledem na situaci na staveništi - existence vzrostlých dřevin a snaha o omezení výkopových prací v kořenové oblasti - byla dohodnuta změna způsobu kotvení lemovacích ocelových obrub chodníku. Původní projektované kotvení do betonových patek je změněno na kotvení ocelovými trny s větší délkou, větším průměrem a větším počtem.
4. Ze shora uvedených důvodů - nepředpokládaných a nepředvídatelných okolností se smluvní strany dohodly, že:
 - a) předmět díla dle čl. II. Smlouvy se mění o dodatečné Práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku;
 - b) cena za dílo dle čl. VII. Smlouvy se s odkazem na přiložený změnový list tímto dodatkem nemění:

1. Původní cena díla dle Smlouvy:	1 424 073,65	Kč bez DPH
2. Vícepráce:	105 507,80	Kč bez DPH
3. Méněpráce:	- 105 507,80	Kč bez DPH
4. Cena dle dodatku	1 424 073,65	Kč bez DPH
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy (Registru smluv), zajistí objednatel.


Doložka

Dodatek č. I byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města Ždar nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Přílohy

Změnový list č. I včetně položkového rozpočtu


Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.6. 2024



Objednatel

vedoucí odboru strategického rozvoje
a investic

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.6.2024



Zhotovitel

Vojtěch Bárta
jednatel

Název akce:	Lesopark Haškova, čestní síť, Žďár nad Sázavou		
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00295841		
Zhotovitel:	Chameleos s.r.o., Doly 35, 538 54 Luze, IČ 05078075		
AD:	[REDAKCE]		
TDS:	[REDAKCE]		
Název ZL:	Změna způsobu kotvení lemovacích ocelových obrub chodníku		
Předmět změny:	změna způsobu provedení části stavebních prací		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě SoD ze dne 25.4.2024 předkládáme tento změnový list. Po projednání s autorem projektu a technickým dozorem a s ohledem na situaci na staveništi - existence vzrostlých dřevin - snaha o omezení výkopových prací v kořenové oblasti, byla dohodnuta změna způsobu kotvení lemovacích ocelových obrub chodníku. Původní projektované kotvení do betonových patek je změněno na kotvení ocelovými trny s větší délkou, větším průměrem a větším počtem.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zuzem nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsazené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtu (viceprací)		105 507,80
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-105 507,80
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Bárta
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	03.06.2024	[REDAKCE]
	AD:	03.06.2024	
	TDS:	03.06.2024	
	Objednatel:	03.06.2024	
Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet		

REKAPITULACE STAVBY

Kód 230717

Stavba: Haškova-park

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

ČC-ČZ

Datum

24.07.2023

Zadavatel: Obec Žďár nad Sázavou

IČ:

295841

DIČ

CZ00295841

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

IČ

05078075

DIČ

CZ05078075

Projektant

Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ:

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 424 073,65

	Sazba dané	základ daně
ú l 'H základní	21 00 ■	1 424 073,65
snížená	i.'... v .	ij uo

Výše daře

299 055 47

o,ofl

CenasDPH

v

CZK

1 723 129, 12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230717
 Stavba: Haškova-park

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

	Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů		1 424 073,65	1 723 129,12
<input type="checkbox"/>	SO01	Úprava plenéru	251 661,19	304 510,04
<input type="checkbox"/>	SO02	Zpevněné plochy	861 212,46	1 042 067,08
<input type="checkbox"/>	SO05	Odpadkové koše	152 000,00	183 920,00
<input type="checkbox"/>	VON	Vedlejší a ostatní náklady	159 200,00	192 632,00





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Haákova-park

Objekt:

SO01 - Úprava plénu

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Obec Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

Projektant:

Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler

Zpracovatel:

Poznámka:

QC-CZ

Datum: 24.07.2023

IČ: 295841

DIČ: CZ00295841

IČ: 5078075

D1C: CZ05078075

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

251 661,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
úpl. základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 661,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Haškova-park

Objekt:

SO01 - Úprava plénu

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 24.07.2023

Kóddílu - Popis

Cena celkem[CZK]

Náklady ze soupisu prací

251 661,19

HSV - HSV

251 661,19

01 - Ochrana dřevin

111 454,00

02 - Demolice

140 207,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haškova-park

Objekt:

SO01 - Úprava plénu

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 24.07.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							251 661,19	
d		HSV	HSV				251 661,19	
D	01		Ochrana dřevin				111 454,00	
1	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	17,000	690,00	11 730,00	CS ÚRS 2023 02

			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
			<hr/>				
			" ochrana stromů při stavební činnosti " 17			17,000	
2	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	22,000	827,00	18 194,00 CS ÚRS 2023 02
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
			<hr/>				
			" ochrana stromů při stavební činnosti " 22			22,000	
3	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	898,00	898,00 CS ÚRS 2023 02
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm				
			<hr/>				
			" ochrana stromů při stavební činnosti " 1			1,000	
4	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	320,000	204,00	65 280,00 CS ÚRS 2023 01
			Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm				
			<hr/>				
			" ochrana stromů při stavební činnosti " 40'8			320,000	
5	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	320,000	46,00	14 720,00 CS ÚRS 2023 01
			Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm				
			<hr/>				
			" ochrana stromů při stavební činnosti " 40'8			320,000	
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,800	790,00	632,00 Vlastní
			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
		D 02	Demolice				140 207,19
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	46,950	749,00	35 165,55 CS ÚRS 2023 02
			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
			<hr/>				
			"odstranění travního drnu a zeminy do hl. 150 mm, částečná recyklace na stavbě, ruč. výkop dle spec. " 313'0,15			46,950	
			"pozn. Stavební odpad - stavební suť, štěrkokdrtě a zemina z výkopů bude tříděn a odvezen na skládku, popř. recyklován v rámci odpadového hospodářství"				
			"dodavatele stavby. Bude-li to možné a během stavby odsouhlaseno, mohou být využity získané recykláty k znovupoužití."				
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	33,150	1 129,00	37 426,35 CS ÚRS 2023 01
			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
			<hr/>				
			"Demolice MZK vč. podkladních vrstev do hl. 150 mm. částečná recyklace na stavbě, ruč. výkop dle spec." 221'0,15			33,150	
			"pozn. Stavební odpad - stavební suť, štěrkokdrtě a zemina z výkopů bude tříděn a odvezen na skládku, popř. recyklován v rámci odpadového hospodářství"				
			"dodavatele stavby. Bude-li to možné a během stavby odsouhlaseno, mohou být využity získané recykláty k znovupoužití."				
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	19,000	412,00	7 828,00 CS ÚRS 2022 02
			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
			<hr/>				

		"různé inženýrské sítě "						
		" kabely (el VO/červená)" 21*0,5*1				10,500		
		" kabely (cetin/modrá)" 4*0,5*1				2,000		
		" kabely (eon/zelená)" 4*0,5*1				2,000		
		" kabely (eon/modrá)" 6*0,5*1				3,000		
		" kabely (satt/růžová)" 3*0,5*1				1,500		
		Mezisoučet				19,000		
10	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,000	129,00	4 644,00	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
			(221+19)*0,15		36,000			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,000	18,00	648,00	CS ÚRS 2023 01
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			(221+19)*0,15		36,000			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,800	248,00	20 534,40	CS ÚRS 2023 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			36*2,3		82,800			
13	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000	351,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 02
			Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
			"odstranění odpadkových košů s betonovou patkou" 4		4,000			
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	300,000	56,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			"skutečné množství bude upřesněno při stavbě"					
			"odstranění betonových obrubníků vč. lože" 300		300,000			
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,400	790,00	11 376,00	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			"skutečné množství bude upřesněno na stavbě"					
			"přesun sutí z betonových obrubníků vž betonového základu na skládku"					
			"betonový obrubník" 300*0,028		8,400			
			"betonový základ - odhad" 300*0,020		6,000			
			Mezisoučet		14,400			
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,800	15,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			"skutečné množství bude upřesněno na stavbě"					

			"přesun sutí z betonových obrubníků vž betonového základu na skládku"					
			"betonový obrubník" 300*0,028*2				16,800	
			"betonový základ - odhad" 300*0,020*2				12,000	
			Mezisoučet				28,800	
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,500	18,00		981,00 CS ÚRS 2023 01
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			https://www.mps.gov.cz/2023/01/171251201					
			"skutečné množství bude upřesněno na stavbě"					
			"přesun sutí z betonových obrubníků vč betonového základu na skládku"					
			"betonový obrubník" 300*0,0125				3,750	
			"betonový základ - odhad - obrubník" 300*0,01				3,000	
			"betonový základ - odhad - koš" 4*0,2				0,800	
			"zemina z výkopu pro novou cestu, po výstavbě cesty bude použita k dohrnutí a vyrovnání terénu" 313*0.15				46,950	
			Mezisoučet				54,500	
18	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,480	116,00		1 679,68 CS ÚRS 2023 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			https://www.mps.gov.cz/2023/01/997221861					
			"skutečné množství bude upřesněno na stavbě"					
			"přesun sutí z betonových obrubníků vž betonového základu na skládku"					
			"betonový obrubník" 300*0,028				8,400	
			"betonový základ - odhad - obrubník" 300*0,020				6,000	
			"betonový základ - odhad - koš" 4*0,020				0,080	
			Mezisoučet				14,480	
19	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze dřeva a kovu pod kódem 20 01 38 a 20 01 40	t	0,120	120,00		14,40 Vlastní
			Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze dřeva a kovu pod kódem 20 01 38 a 20 01 40					
			"skutečné množství bude upřesněno na stavbě"					
			"přesun odpadu z odpadkových košů na skládku"					
			"odpadkový koš bez beton, patky" 4*0.03				0,120	
20	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,318	295,00		1 273,81 CS ÚRS 2023 02
			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým					
			https://www.mps.gov.cz/2023/01/998229111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Haškova-park

Objekt

SO02 - Zpevněné plochy

KŠO

Místo: Žďár nad Sázavou

CC CZ

Datum: 24.07.2023

Zadavatel

Obec Žďár nad Sázavou

IČ.

295841

DIČ

CZ00295841

Uchazeč

Chameleos s.r.o.

IČ

05078075

DIČ

CZ05078075

Projektant

Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ.

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

861 212,46

	Základ dané	Sazba dané	Výše daně
základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
sákl, přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. pfont'ssné	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

861 212,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:

HasKova-park

Objekt:

SO02 - Zpevněné plochy

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

24.07.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

861 212,46

HSV - HSV

861 212,46

1 - Zemní práce

10 406,18

5 - Komunikace pozemní

850 806,28

SOUPIS PRACÍ

Název:

Haškova-park

Objekt:

SO02 - Zpevněné plochy

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

24.07.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							861 212,46	
o		HSV	HSV				861 212,46	
D	1		Zemní práce				10406,18	
1	K	181951112	[úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	533,6501	19,50	10 406,18	CS ÚRS 2023 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			"Hutnění podloží 30 MPa"					
			"ZP 01 - zpevněná komunikace MZK celkové" 476,25		476,250			
			"ZP 02 - zpevněná komunikace - kamenné kostka" 57,4		57,400			
			Mezisoučet		533,650			

D 5		Komunikace pozemní	850 806,28					
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,000	131,00	3 144,00	CS ÚRS 2023 02
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
			"ZP 01b (redukovaná) štěrkodrt' se zadrčením 0/63 - 170 mm" 24		24,000			
3	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	57,400	195,00	11 193,00	CS ÚRS 2023 02
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
			"štěrkodrt' se zadrčením 0/63 - 160 mm" 57,4		57,400			
4	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	452,250	181,00	81 857,25	CS ÚRS 2023 02
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
			"ZP 01a (plná) štěrkodrt' se zadrčením 0/63 - 100 mm" 452,25		452,250			
5	K	56620111-033	Úprava podkladu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného fr. 4-8 do 0,03 m3/m2 s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním	m2	476,200	49,00	23 333,80	Vlastní
			Úprava podkladu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného fr. 4-8 do 0,04 m3/m2 s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním					
			"ZP 01a (plná) drcené kamenivo 4/8 - 40 mm" 452,2		452,200			
			"ZP 01b (redukovaná) drcené kamenivo 4/8 - 40 mm" 24		24,000			
			Mezisoučet		476,200			
6	K	564932111-10	Plocha vrchní pochůzí - mlátová - z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm (minerální beton - spec, směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění - zdroj bude odsouhlasen architektem) + 10 mm písek fr. 0/8	m2	476,250	278,00	132 397,50	Vlastní
			Plocha vrchní pochůzí - mlátová - z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm (minerální beton - spec, směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění - zdroj bude odsouhlasen architektem) + 10 mm písek fr. 0/8					
			"Horní vrstva MZK se zhutněním tl. 100 mm " 476,25		476,250			
7	JL	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	57,400	542,00	31 110,80	CS ÚRS 2023 01
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm. s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
			"kamenná kostka nestandard 80/100 mm - 100 mm"					
			"lože drcený štěr 4/8 - 40 mm"					
			"v ceně položky vyplnění spár drt' fr. 0/4"					
			"ZP 02 - zpevněná plocha kamenná kostka 8/10 nestandard" 57,4		57,400			
8	M	58381007	(kosíka štípaná dlažební žula drobná d/10	1 m2	57,400	675,00	38 745,00	CS ÚRS 2023 01
			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
			"obruba 2-fádek kostky"					
			"ZP 02 - zpevněná plocha kamenná kostka 8/10 nestandard" 57,4		57,400			
9	K	131212531	(Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	1 m3	4,640	790,00	3 665,60	CS ÚRS 2023 02
			Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212531					
			"ruční dokopy jamek pro zapuštění částí bet. patek pro oc. lemovky" 0,008*580		4,640			
10	K	(916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,400	3 253,00	56 602,20	CS ÚRS 2022 02
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
			* bet. patky ocel.tmy lemavek =0,03m3/ks patky, ks po 1,0-1,5m "					
			0,03*580		17,400			

11	K	916331111-02	Osazení zahradní obruby - ocelové lemvy - kotveno do terénu nebo bet.patek stabilizační kulatinou po 1 m přivařením lemvy - bez dodávek	m	580,000	175,00	101 500,00	Vlastní
			Osazení zahradní obruby - ocelové lemvy - kotveno do terénu nebo bet.patek stabilizační kulatinou po 1.5 m přivařením lemvy - bez dodávek					
			"obrubník z ocelové pásoviny" 580		580,000			
12	M	13010302-01	zahradní ocel, lemvy bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)	m	580,000	295,00	171 100,00	Vlastní
			zahradní ocel, lemvy bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)					
			"obrubník z ocelové pásovin svařované"580		580,000			
13	M	13021011-01	kotvíci ocel, kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemvy (kolík= roxor D10/200mm) /výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)	ks	580,000	78,00	45 240,00	Vlastní
			kotvíci ocel, kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemvy (kolík= roxor D10/200mm) /výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)					
			"roxory na uchycení ocelové pásovin do betonu" 580		580,000			
14	K	184854113-11	Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodrt' 8/16 se stávající zeminou 5:2	m3	63,000	188,00	11 844,00	Vlastní
			Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodrt' 8/16 se stávající zeminou 5:2					
			"Štěrkodrt' 8/16, tl. 150 mm, míchání se stávající zeminou 5:2, se zahulněním 3,5 l válcem bez vibrace" 63		63,000			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	76,500	750,00	57 375,00	Vlastní
			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
			"zemina bude využita ze stavby - katrovaná, zbašená hrud a kamení pokud to bude možné, jinak bude dovezena"					
			300*0,15*1,7		76,500			
16	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	30,600	790,00	24 174,00	CS ÚRS 2023 02
			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
			"štěrk bude smíchán se zeminou"					
			300*0,15/1 00*40*1,7		30,600			
17	K	569551 111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	300,000	62,80	18 840,00	Vlastní
			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm					
			"dorovnání terénu po ukončení stavby komunikací" 300		300,000			
			"plocha pro úpavy je orientační a bude záležet na konkrétním terénu"					
			"zemina + štěrkokodrt' 8/16					
			"zemina bude použita ze stavby (katarovaná, zbašená suti a kamenů"					
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	3,74	1 122,00	CS ÚRS 2023 02
			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
			"urovnání plané před osetím travním osivem" 300		300,000			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	18,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			"Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzodná směs pro štěrkové trávníky snášející zatížení" 300		300,000			
20	M	00572490-28	Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem	kg	7,725	425,00	3 283,13	Vlastní
			Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem					
			"Výsevek 20-30 g/m2, travní směs pro štěrkový trávník" 300*0,025*1,03		7,725			
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	0,50	150,00	CS ÚRS 2023 01
			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					

			"zaválení po osetí" 300			300,000			
22	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	2,70	1 620,00	CS ÚRS 2023 01	
			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5						
			kosení 2x v rámci rozvojové péče pokud bude trávník vyšší než 7 cm 300*2		600,000				
			" kosení trávníku se shrabáním, odvoz odpadu "						
23	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu	t	4,500	315,00	1 417,50	Vlastní	
			Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu						
			"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"						
			"odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku" (2*300*0,05*0.3)/2		4,500				
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	<	118,394	217,00	25 691,50	CS ÚRS 2023 01	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
MĚNĚPRÁCE								-105 507,80	
9	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0.5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,640	-790,00	-3 665,60		
			Hloubení jamek ručně objemu do 0.5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212S31						
			"ruční dokopy jamek pro zapuštění částí bet. patek pro oc. lemovky" 0,008*580		4,640				
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,400	-3 253,00	-56 602,20		
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121						
			" bet patky ocel.tmy lemavek =0,03m3/ks patky, ks po 1,0-1,5m "						
			0,03*580		17,400				
13	M	13021011-01	kotvící ocel, kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D10/200mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0.13 kg/ks)	ks	580,000	-78,00	-45 240,00		
			kotvící ocel, kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D10/200mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)						
			"roxory na uchycení ocelové pásovinoy do betonu" 580		580,000				
VÍCEPRÁCE								105 507,80	
			kotvící ocel, kolík dl. 500mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D12/200mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm (0.44 kg/ks)	ks		90,96	105 507,80		
			kotvící ocel, kolík dl. 500mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D12/500mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12 (0,44 kg/ks)						
			"roxory na uchycení ocelové pásovinoy do betonu" 1160		580,000				

krycí list soupisu prací

Stavba

Haškova-park

Objekt

SO05 - Odpadkové koše

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

GO-CZ

Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Obec Žďár nad Sázavou

IČ: 295841

DIČ: CZ00295841

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

IČ: 05078075

DIČ: CZ05078075

Projektant: Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler

IČ:

DIC

Zpracovatel

IČ

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 000,00

	Základ dané	Sazba dané	Výše daně
zákl;	0,00	21,00%	0,00
sniž<	0,00	15,00%	0,00
zákl.	0,00	21,00%	0,00
sniž.	0,00	15,00%	0,00
nulo	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Haškova-park

Objekt:

SO05 - Odpadkové koše

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

24.07.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

152 000,00

152 000,00

01 - Odpadkové koše

152 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haškova-park

Objekt:

SO05 - Odpadkové koše

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

24.07.2023

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								152 000,00	
D		HS\	HSV					152 000,00	
D		01	Odpadkové koše					152 000,00	
1	K	936 104 213- 111		Koš odpadkový, s ocelovou konstrukcí 260/775/v.995 mm, s povrch. úpr. RAL 9005, objem 32*3 L, vč. kotvení pod dlažbu do patky, vč. spodní stavby	kus	4,000	38 000,00	152 000,00	Vlastní

MP

M+D Koš odpadkový na centrální noze, s hliníkovou stříškou 500/290/v.1020 mm, ocelová konstr. s povrch. úpr. RAL 7021, opláštění 26 lamel z akátového dřeva bez povrch. úpr., objem 45 L, vč. kotvení pod dlažbu do patky, vč. spodní stavby / M+D+přesun hmot

100

"koš parkový - typový výrobek, materiál kombinace dřevo x kov, RAL 9005, včetně dopravy, spodní stavby a montáže" 4

4,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Haškova-park

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

DN - CZ

Datum: 24.07.2023

Zaměstvatel:

Obec Žďár nad Sázavou

IČ: 295841

DIČ: CZ00295841

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

IČ: 05078075

DIČ: CZ05078075

Projektant:

Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler
[REDACTED]

IČ

DIČ

Žpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

159 200,00

	Základ dané	Sazba dané	Výše dané
■ -zaKladni	0,00	21,00%	0,00
snížena	0,00	15,00%	0,00
zakl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
SHIŽ.pí tšneStóir.J	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Haškova- park

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

I.-IISIO'

Žďár nad Sázavou

Datum:

24.07.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**159 200,00**

O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	48 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 200,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haškova-park

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

Příjemčí:

Žpava-vestav

T	PČ	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
				Náklady soupisu celkem				159 200,00	
			d O01	Ostatní - Dopravně inženýrské opatření				25 000,00	
1	K		090001000-1	Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
				Ostatní náklady - DIO dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby.					
			d VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				39 000,00	
2	K		012002000-1	Geodetické práce	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	Vlastní
				Geodetické práce.					
				"+zaměření skutečného stavu po výstavbě"					
				"komplet" 1		1,000			
3	K		012002000-11	Geodetické práce - sítě	kpl	4,000	5 000,00	20 000,00	Vlastní
				Geodetické práce - sítě					
				"vytyčení stávajících sítí"					
				"komplet" 4		4,000			
4	K		013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby.	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
				Dokumentace skutečného provedení stavby.					
			o VRN2	Příprava staveniště				10 000,00	

	K 022003000-01	Příprava staveniště.		^k P'	1,000	10 000,00 1	10 000,00	Vlastní
		Příprava staveniště.						
d	VRN3	Zařízení staveniště					48 000,00	
	K 030001000-1	Zařízení staveniště.		^k Pl	1,000	30 000,00	30 000,00	(Vlastní
		Zařízení staveniště.						
	A6	"vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS/ komplet" 1			1,000			
	B6	"ví. demontáže a znovu usazení 3 ks plotových dílů"						
	K 034103000-1	Oplocení staveniště.		^p	1,000 1	18 000,00 1	18 000,00	Vlastní
		Oplocení staveniště.						
		"oplocení staveniště (zřízení, odstranění)" 1			1,000			
o	VRN4	Inženýrská činnost					17 200,00	
	K 043194000-1	Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů.		kp	1,000 1	7 200,00	7 200,00	Vlastní
		Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů.						
	K 045002000-1	Kompletační a koordinační činnost.		^p	1,000 1	10 000,00 1	10 000,00	Vlastní
		Kompletační a koordinační činnost.						
o	VRN6	Územní vlivy					20 000,00	
110	K 063503000-1	Práce ve stísněném prostoru.		^k p	1,000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
		Práce ve stísněném prostoru.						