

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Polesí Bílý Vlč OM

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.4.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

499 032,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	499 032,50	104 796,83
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

603 829,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: Polesí Bílý Vlč OM

Místo: Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		499 032,50	603 829,33
01	OM 01	166 308,59	201 233,39
02	OM 02	162 913,32	197 125,12
03	OM 03	169 810,59	205 470,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Polesí Bílý Vlk OM

Objekt

01 - OM 01

Místo

Datum: 15.04.2024


Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							166 308,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				166 308,59
D		1	Zemní práce				42 835,27
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	180,000	22,26	4 006,80
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	262,45	262,45
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	497,25	1 989,00
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	109,000	126,16	13 751,44
			"nájezd" 260*0,4 + 50*0,1		109,000		
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	68,14	68,14
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	4,000	263,13	1 052,52
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,000	57,48	6 265,32
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	109,000	93,10	10 147,90
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	310,000	17,07	5 291,70
			"nájezd" (28+3)/2*20		310,000		
D		5	Komunikace pozemní				110 080,00
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	260,000	181,50	47 190,00
			"nájezd" 260		260,000		
11	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	310,000	95,80	29 698,00
12	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	138,30	33 192,00
D		998	Přesun hmot				13 393,32
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	254,529	52,62	13 393,32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polesí Bílý Vlk OM

Objekt:

02 - OM 02

Místo:

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

162 913,32

D HSV Práce a dodávky HSV 162 913,32

D 1 Zemní práce 45 634,65

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	90,000	22,26	2 003,40
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	262,45	1 049,80
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	497,25	994,50
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	129,500	126,16	16 337,72

WV "odkop zeminy nájezd" $((26+3)/2*20)*0,4$ 116,000

WV "odkop hromady" 15*1,5*0,6 13,500

WV Součet 129,500

5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000	68,14	272,56
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	263,13	526,26
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,500	57,48	7 443,66
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	129,500	93,10	12 056,45
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	290,000	17,07	4 950,30


WV "nájezd" $(26+3)/2*20$ 290,000

D 5 Komunikace pozemní 104 534,00

10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	240,000	181,50	43 560,00
11	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	290,000	95,80	27 782,00
12	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	138,30	33 192,00

D 998 Přesun hmot 12 744,67

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	242,202	52,62	12 744,67
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polesí Bílý Vlk OM

Objekt: 03 - OM 03

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Datum: 15.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							169 810,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				169 810,59
D	1		Zemní práce				41 417,40
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	262,45	524,90
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	497,25	994,50
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	124,000	123,16	15 271,84
	VV		"nájezd" $((28+3)/2*20)*0,4$		124,000		
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	68,14	136,28
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	263,13	526,26
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	124,000	57,48	7 127,52
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	124,000	93,10	11 544,40
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	310,000	17,07	5 291,70
	VV		"nájezd" $(28+3)/2*20$		310,000		
D	5		Komunikace pozemní				115 028,60
9	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	155,000	115,37	17 882,35
	VV		"nájezd" $((28+3)/2*20)*1/2$		155,000		
10	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	155,000	158,55	24 575,25
	VV		"nájezd" $((28+3)/2*20)*1/2$		155,000		
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	310,000	95,80	29 698,00
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	310,000	138,30	42 873,00
D	998		Přesun hmot				13 364,59
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	253,983	52,62	13 364,59

