

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2403  
Stavba: LC Do lomu

KSO:  
Místo: k.ú. Lobendava

CC-CZ:  
Datum: 03.05.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ing. Michal Jankovič

IČ: 86966316  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 96 613,81  |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 96 613,81   | 20 289,00  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH              | v          | CZK         | 116 902,81 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2403

**Stavba:** LC Do lomu

Místo: k.ú. Lobendava

Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                   | <b>96 613,81</b>   | <b>116 902,81</b> |
| <b>2403</b>               | <b>LC Do lomu</b> | 96 613,81          | 116 902,81        |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Do lomu**

Místo: k.ú. Lobendava

Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

**Náklady ze soupisu prací** **96 613,81**

HSV - Práce a dodávky HSV 96 613,81

1 - Zemní práce 36 750,00

5 - Komunikace pozemní 55 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 4 163,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
LC Do lomu

Místo:k.ú. LobendavaDatum:03.05.2024

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.Projektant:

Uchazeč:Ing. Michal JankovičZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem96 613,81

D HSVPráce a dodávky HSV96 613,81

D 1Zemní práce36 750,00

|   |   |           |                                                            |    |         |       |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 7 | K | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva | m2 | 600,000 | 30,00 | 18 000,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

PPRozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV200\*1,5\*2600,000

|   |   |           |                                                                                 |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 9 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 750,000 | 25,00 | 18 750,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

PPÚprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV250\*3750,000

D 5Komunikace pozemní55 700,00

|   |   |           |                                                                          |    |        |          |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 8 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 40,000 | 1 170,00 | 46 800,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

PPVyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV200\*1\*1\*0,240,000

|   |   |           |                                               |   |       |          |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 6 | K | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 5,000 | 1 780,00 | 8 900,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

PPSvodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání0,00

D 998Přesun hmot4 163,81

|   |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 59,483 | 70,00 | 4 163,81 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

PPPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu