

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 786/OIRM/2023

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 04.09.2023 usn. č.0770/2023,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 10.05.2024, usn. č. 0577/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Praha 2 - Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 128 00
Vasilij Lakatyš, jednatel
62957678
CZ62957678

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 06.10.2023 se společností INVESSALES, spol. s r.o., smlouvu o dílo č. 786/OIRM/2023 na realizaci stavby „Lávky Příbram (2) – dílčí část 2 – Lávka Ryneček“. Hodnota závazku ze smlouvy je 4 971 843,93 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a snížení celkové ceny díla o 40 967,61 Kč bez DPH.

Uvedené změny jsou přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu jsou i s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listě č. 1.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávky Příbram (2) – dílčí část 2 – Lávka Ryneček“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listě č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce lávky PP08 – Ryneček“ zpracovanou společností Kucián statika s.r.o., se sídlem 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice, IČO 08055475 v 02/22, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listě č. 1 .

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 4 930 876,32 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha č. 1:

Změnový list č. 1


V Příbrami dne:

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

za zhotovitele:



INVESSALES, spol.s r.o.
Vasilij Lakatyš
jednatel

AKCE: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Změnový list č. 1 Smlouva o dílo č. 786/OIRM/2023 ze dne 06.10.2023

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové MěstoObjednatel: Město Příbram
Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil: Karel Valta, Vlasta Zajíčková

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: nepředvídatelné náklady

Popis a zdůvodnění změny:**Změna č. 1 - hlubinné založení**

Po vytyčení a odhalení inženýrských sítí je zjištěno, že není možná realizace velkoprofilových pilot. Při zpracování RDS jsou navrženy mikropiloty. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 2 - změna nosné konstrukce, betony a výztuže

Po změně založení lávky je nutné upravit RDS betonových konstrukcí. Toto řešení vede k úspoře nákladů stavby.

Změna č. 3 - zábradlí

Zábradlí je sjednoceno dle již zhotovených lávek ve městě. Toto řešení vede k úspoře nákladů stavby.

Změna č. 4 - sloupky

Vzhledem k šířce nové lávky jsou navrženy v RDS místo 2 ks sklopných sloupků 2 ks zásuvných sloupků. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 5 - izolace

Při úpravě RDS je navržena nová skladba přímopochozí izolace:

Pochozí hydroizolace Bridgemaster ve skladbě:

PAB1 - 0,25kg/m²Bridgemaster - 8,4g/m² + vsyp písek fr 1,6-2,5Acrylic Sealer Clera - 0,5km/m²

Tato skladba je použita na ostatních lávkách ve městě. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 6 - kamenné zídky a zpevnění břehů

Po odstranění teplovodního potrubí teplárnou je nutné dopracovat RDS, kde bude tato změna zapracována. Nově vzniklý prostor bude doplněn o kamenné zídky a zpevněný břeh. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 7 - dočasný semafor

Při zpracování DIO a po konzultaci s PČR není nutné na komunikaci umístit dočasný semafor. Toto opatření vede k úspoře nákladů stavby.

Změna č. 8 - čištění koryta

Povodí Vltavy požaduje větší rozsah vyčištění koryta potoka než bylo uvažováno. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 9 - dodatečné konzole stávajících elektro kabelů

Po odstranění teplovodního potrubí je nutné zajistit podepření kabelů ČEZu pomocí konzolí z lávky. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 10 - kácení

Po vytyčení stavby dochází ke kolizi stromu s lávkou a je nutné kácení stromů a odstranění stávajícího pařezu. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Počet příloh: 10

- rozpočet Změna č. 1 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 2 (4 stránky)
- rozpočet Změna č. 3 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 4 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 5 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 6 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 7 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 8 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 9 (3 stránky)
- rozpočet Změna č. 10 (3 stránky)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

-1 781 104,90 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:

1 740 137,29 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

-40 967,61 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města


Datum:

Vlasta Zajíčková
referent oddělení přípravy a realizace projektů

Datum:

zhotovitele na stavbě:


Vasilij Lakatyš
jednatel společnosti



Karel Vaita
stavbyvedoucí

Datum:

Datum:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.


Ing. Vít Lášek
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.


Ing. Martin Kucián
projektant/AD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/04/03
Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Příbram
Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.
Projektant:
Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ
Datum: 03.06.2024
IČ: 00243132
DIČ:
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
IČ: 08055475
DIČ: CZ08055475
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-40 967,61
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně -40 967,61	výše daně -8 603,20
DPH snížená	Sazba daně 12.00%	Základ daně 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-49 570,81

Vyjádření autorského dozoru:
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptovaná jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/AD [Redacted] TDS [Redacted]

Datum a podpis: [Redacted] Razítko: [Redacted]

Objednavatel [Redacted] Zhotovitel [Redacted]

Datum a podpis: [Redacted] Razítko: [Redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/04/03

Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Vícepráce	Méněpráce	Absolutní hodnota
Náklady z rozpočtů		-40 967,61	-49 570,81	1 740 137,29	-1 781 104,90	3 521 242,19
01	změna č. 1 - hlubinné založení	151 695,98	183 552,14	874 325,98	-722 630,00	1 596 955,98
02	změna č. 2 - změna nosné konstrukce, betony a	-737 821,00	-892 763,41	110 191,00	-848 012,00	958 203,00
03	změna č. 3 - zábradlí	-70 733,46	-85 587,49	0,00	-70 733,46	70 733,46
04	změna č. 4 - sloupky	57 922,00	70 085,62	86 922,00	-29 000,00	115 922,00
05	změna č. 5 - izolace	143 547,26	173 692,18	169 276,70	-25 729,44	195 006,14
06	změna č. 6 - kamenné zidky a zpevnění břehů	105 307,82	127 422,46	105 307,82	0,00	105 307,82
07	změna č. 7 - dočasný semafor	-85 000,00	-102 850,00	0,00	-85 000,00	85 000,00
08	změna č. 8 - čištění koryta	293 883,56	355 599,11	293 883,56	0,00	293 883,56
09	změna č. 9 - dodatečné konzole stávajících elektro kabelů	73 800,00	89 298,00	73 800,00	0,00	73 800,00
10	změna č. 10 - kácení	26 430,23	31 980,58	26 430,23	0,00	26 430,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

01 - změna č. 1 - hlubinné založení

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

00243132

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

IČ:

08055475

DIČ:

CZ08055475

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 695,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 695,98	21,00%	31 856,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 552,14

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/AD

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **01 - změna č. 1 - hlubinné založení**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	151 695,98
HSV - Práce a dodávky HSV	151 695,98
2 - Zakládání	151 695,98

SOÚPIS PRÁČÍ

Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

01 - změna č. 1 - hlubinné založení

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151 695,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				151 695,98	
D	2		Zakládání				151 695,98	
1	K	224311112	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	60,000	1 060,00	63 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II					
	VV		"skutečnost" 20*3,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
2	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	120,000	2 200,00	264 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		"skutečnost - dle PD" 20*4,00		80,000			
	VV		"skutečnost - vrtání z břehu" 20*2,00		40,000			
	VV		Součet		120,000			
3	K	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	-26,880	8 500,00	-228 480,00	dle SOD pol.č. 60
	PP		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37					
	VV		"vv" -26,88		-26,880			
	VV		Součet		-26,880			
4	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	t	-4,030	50 000,00	-201 500,00	dle SOD pol.č. 61
	PP		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B					
	VV		"vv" -4,03		-4,030			
	VV		Součet		-4,030			
5	K	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	m	-18,000	5 500,00	-99 000,00	dle SOD pol.č. 62
	PP		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM					
	VV		"vv" -18,00		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
6	K	264341	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	m	-15,000	7 000,00	-105 000,00	dle SOD pol.č. 64
	PP		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM					
	VV		"vv" -15,00		-15,000			
	VV		Součet		-15,000			
7	K	264441	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM	m	-9,000	9 850,00	-88 650,00	dle SOD pol.č. 65
	PP		VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM					
	VV		"vv" -9,00		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
8	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	27,000	2 230,00	60 210,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa					
	VV		"skutečnost" 27,00		27,000			
	VV		Součet		27,000			
9	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	13,298	4 310,00	57 314,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"skutečnost" 20*(3,14*(0,11*0,11))*7,00*2,5		13,298			
	VV		Součet		13,298			
10	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	140,000	1 540,00	215 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	VV		"skutečnost" 20*7,00		140,000			
	VV		Součet		140,000			
11	M	14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm	m	154,000	1 160,00	178 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm					
	VV		"skutečnost" 20*7,00		140,000			
	VV		Součet		140,000			
	VV		140*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		154,000			
12	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	20,000	1 360,00	27 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	VV		"skutečnost" 20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
13	M	13522530	ocel široká jakost S235JR 250x20mm	t	0,196	39 600,00	7 761,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel široká jakost S235JR 250x20mm					
	VV		"skutečnost" 20*9,81/1000		0,196			
	VV		Součet		0,196			

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

02 - změna č. 2 - změna nosné konstrukce, betony a výztuže

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

08055475

DIČ:

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-737 821,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-737 821,00	21,00%	-154 942,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-892 763,41

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/A

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

02 - změna č. 2 - změna nosné konstrukce, betony a výztuže

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-737 821,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-737 821,00

2 - Zakládání

-412 741,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-319 501,00

4 - Vodorovné konstrukce

-5 578,50

SOÚPIS PRÁČÍ

Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **02 - změna č. 2 - změna nosné konstrukce, betony a výztuže**



Místo: Město Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-737 821,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-737 821,00	
D	2		Zakládání				-412 741,50	
1	K	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	t	-14,408	30 500,00	-439 444,00	dle SOD pol.č. 69
PP			ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)					
VV			"vv" -18,40			-18,400		
VV			"skutečnost" 17*4,00*58,7/1000			3,992		
VV			Součet			-14,408		
2	K	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	1,765	8 500,00	15 002,50	dle SOD pol.č. 88
PP			ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37					
VV			"vv" -7,97			-7,970		
VV			"skutečnost + 10 % dodatečná úprava" 2*1,50*5,90*0,50*1,1			9,735		
VV			Součet			1,765		
3	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	0,260	45 000,00	11 700,00	dle SOD pol.č. 89
PP			VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B					
VV			"vv" -1,20			-1,200		
VV			"skutečnost + 10 % úprava na stavbě" 8,85*0,15*1,1			1,460		
VV			Součet			0,260		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-319 501,00	
4	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	m3	-19,636	8 500,00	-166 906,00	dle SOD pol.č. 23
PP			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37					
VV			"vv" -36,96			-36,960		
VV			"skutečnost - opěry + 10 % dodatečná úprava" 2*0,90*5,90*1,11*1,1			12,967		
VV			"křídla + 10 % dodatečná úprava" 2*0,24*2,185*1,50*1,1			1,731		
VV			"římky na křídle + 10 % dodatečná úprava" 2*0,20*0,39*1,50*1,1			0,257		
VV			"závěrná zídka + 10 % dodatečná úprava" 2*0,24*0,51*5,90*1,1			1,589		
VV			"boční zídka + 10 % dodatečná úprava" 4*0,88*0,15*0,90*1,1			0,523		
VV			"římky na kamenných zídkách + 10 % dodatečná úprava" 2*0,20*0,39*1,50*1,1			0,257		
VV			Součet			-19,636		
5	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	t	-3,391	45 000,00	-152 595,00	dle SOD pol.č. 78
PP			VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B					
VV			"vv" -6,65			-6,650		
VV			"skutečnost - opěry + 15 % úprava na stavbě" 11,788*0,18*1,15			2,440		
VV			"křídla + 15 % úprava na stavbě" 1,573*0,18*1,15			0,326		
VV			"římky + 15 % úprava na stavbě" 0,234*0,18*1,15			0,048		
VV			"závěrná zídka + 15 % úprava na stavbě" 1,444*0,18*1,15			0,299		
VV			"boční zídka + 15 % úprava na stavbě" 0,475*0,18*1,15			0,098		
VV			"římky na kamenných zídkách + 15 % úprava na stavbě" 0,234*0,18*1,15			0,048		
VV			Součet			-3,391		
D	4		Vodorovné konstrukce				-5 578,50	
6	K	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	2,781	18 500,00	51 448,50	dle SOD pol.č. 66
PP			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37					
VV			"vv" -12,075			-12,075		
VV			"skutečnost + 10 % dodatečná úprava" 11,35*0,222*5,36*1,1			14,856		
VV			Součet			2,781		
7	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	0,712	45 000,00	32 040,00	dle SOD pol.č. 67
PP			VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
VV			"vv" -1,82			-1,820		
VV			"skutečnost + 25 % úprava na stavbě (příčný sklon)" 13,506*0,15*1,25			2,532		
VV			Součet			0,712		
8	K	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	t	-0,691	120 000,00	-82 920,00	dle SOD pol.č. 68
PP			MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355					
VV			"vv" -4,29			-4,290		
VV			"skutečnost - I360 + 20 % (výztuhy, ztužení, uložení, svary)" 4*10,50*57,10/1000*1,2			2,878		
VV			"HEA220 + 20 % (výztuhy, ztužení, uložení, svary)" (4*1,07+2*1,57)*50,50/1000*1,2			0,450		
VV			"HEA160 + 20 % (výztuhy, ztužení, uložení, svary)" (4*1,07+2*1,57)*30,40/1000*1,2			0,271		
VV			Součet			-0,691		
9	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	-1,366	4 500,00	-6 147,00	dle SOD pol.č. 27
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
VV			"vv" -7,99			-7,990		
VV			"skutečnost - základy opěr + 10 % dodatečná úprava" 2*2,50*5,90*0,07*1,1			2,272		
VV			"drenáž + 10 % dodatečná úprava" 2*0,25*7,40*0,88*1,1			3,582		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"základy křidel + 10 % dodatečná úprava" 2*2,50*2,00*0,07*1,1		0,770			
VV			Součet				-1.366	

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Přibram (2) - Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

03 - změna č. 3 - zábradlí

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Město Přibram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

03.06.2024

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

08055475

DIČ:

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-70 733,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 733,46	21,00%	-14 854,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-85 587,49

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/AD²

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Přebram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **03 - změna č. 3 - zábradlí**

Místo:
Zadavatel: Město Přebram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-70 733,46
HSV - Práce a dodávky HSV	-70 733,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-42 773,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-27 960,00

SOÚPIS PRÁČÍ



Stavba: Lávky Příbram (2) Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **03 - změna č. 3 - zábradlí**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-70 733,46

D HSV Práce a dodávky HSV

-70 733,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-42 773,46

1	K	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NATÉREM	kg	-486,062	88,00	-42 773,46	dle SOD pol.č. 78
---	---	--------	---	----	----------	-------	------------	-------------------

PP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NATÉREM

VV "vv" -2464,00

-2 464,000

VV "skutečnost + 25 % spoje a kotvení" 1582,35*1,25

1 977,938

VV Součet

-486,062

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-27 960,00

2	K	93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	m3	-0,466	60 000,00	-27 960,00	dle SOD pol.č. 79
---	---	-------	------------------------------	----	--------	-----------	------------	-------------------

PP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ

VV "vv" -2,49

-2,490

VV "skutečnost" 1,76*1,15

2,024

VV Součet

-0,466

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

04 - změna č. 4 - sloupky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-OZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

DIČ:

00243132

IČ:

DIČ:

62957678

CZ62957678

IČ:

DIČ:

08055475

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 922,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 922,00	21,00%	12 163,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 085,62

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/AD

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **04 - změna č. 4 - sloupky**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	57 922,00
HSV - Práce a dodávky HSV	57 922,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 922,00

SOÚPIS PRÁČÍ

Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

04 - změna č. 4 - sloupky

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

03.06.2024

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 922,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 922,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 922,00

1	K	9001	Montáž BLOCK B - 700 mm	ks	4,000	5 445,00	21 780,00	Kalkul
	PP		Montáž BLOCK B - 700 mm					
2	M	9002	BLOCK B - 700 mm	ks	4,000	13 975,50	55 902,00	Kalkul
	PP		BLOCK B - 700 mm					
3	K	9003	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	9 240,00	9 240,00	Kalkul
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
4	K	916A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ	ks	-2,000	14 500,00	-29 000,00	dle SOD poi.č. 77
	PP		PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ					
	VV		"vv" -2,00		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Rýneček

Objekt:

05 - změna č. 5 - izolace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

DIČ:

00243132

IČ:

DIČ:

62957678

CZ62957678

IČ:

DIČ:

08055475

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

143 547,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 547,26	21,00%	30 144,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 692,18

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/AD

TDS

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **05 - změna č. 5 - izolace**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	143 547,26
PSV - Práce a dodávky PSV	143 547,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	143 547,26

SOUPIS PRÁČÍ



Stavba: Lávky Příbram (2). Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **05 - změna č. 5 - izolace**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 547,26

D PSV Práce a dodávky PSV 143 547,26

D 783 Dokončovací práce - nátěry 143 547,26

1	K	783001	přímopojížděný a přímopochozí systém (kombinuje hydroizolace a ohrubné vrstvy)	m2	63,878	2 650,00	169 276,70	Kalkul
---	---	--------	--	----	--------	----------	------------	--------

pp přímopojížděný a přímopochozí systém (kombinuje hydroizolace a ohrubné vrstvy)

Poznámka k položce:

Pochozí hydroizolace Bridgemaster ve skladbě:

PAB1 - 0,25kg/m²

Bridgemaster - 3,4g/m² + vsyp písek fr 1,6-2,5

Acrylic Sealer Ciera - 0,5kg/m²

včetně přípravy podkladu frézováním a broušením.

VV "skutečnost" 11,35*5,36*1,05

63,878

VV Součet

63,878

2	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	-70,880	363,00	-25 729,44	dle SOD pol.č. 45
---	---	-------	-----------------------------------	----	---------	--------	------------	-------------------

pp NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

VV "vv" -70,88

-70,880

VV Součet

-70,880

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

06 - změna č. 6 - kamenné zidky a zpevnění břehů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

DIČ:

00243132

IČ:

DIČ:

62957678

CZ62957678

IČ:

DIČ:

08055475

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 307,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 307,82	21,00%	22 114,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 422,46

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/AD

TDS

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **06 - změna č. 6 - kamenné zidky a zpevnění břehů**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	105 307,82
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	105 307,82
---------------------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 369,60
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	37 488,00
--------------------------	-----------

998 - Přesun hmot	10 450,22
-------------------	-----------

SOUPIS PRÁČÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Rynaček

Objekt:

06 - změna č. 6 - kamenné zidky a zpevnění břehů

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 307,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 307,82

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

57 369,60

1	K	334213211	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	2,656	21 600,00	57 369,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3

WV "skutečnost - kamenná zeď do betonu u teplovodu"

WV 2*1,50*0,39*2,27

2,656

Součet

2,656

D 4

Vodorovné konstrukce

37 488,00

2	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	13,200	2 840,00	37 488,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2

WV "skutečnost" 2*2,20*3,00

WV Součet

13,200

13,200

D 998

Přesun hmot

10 450,22

3	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	24,705	423,00	10 450,22	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

07 - změna č. 7 - dočasný semafor

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

00243132

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

IČ:

08055475

DIČ:

CZ08055475

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-85 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-85 000,00	21,00%	-17 850,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-102 850,00

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **07 - změna č. 7 - dočasný semafor**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-85 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-85 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-85 000,00

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: Lávky Příbram (2) Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **07 - změna č. 7 - dočasný semafor**

Místo: Město Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-85 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-85 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-85 000,00	
1	K	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	ks	-1,000	85 000,00	-85 000,00	dle SOD pol.č. 82
PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ					
VV			"vv" -1,00		-1,000			
VV			Součet		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček
Objekt:
08 - změna č. 8 - čištění koryta

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Příbram
Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.
Projektant:
Kucián statika s.r.o.

ČO-CZ:
Datum: 03.06.2024
IČ: 00243132
DIČ:
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
IČ: 08055475
DIČ: CZ08055475
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH **293 883,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 883,56	21,00%	61 715,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **355 599,11** **v CZK**

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant:

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **08 - změna č. 8 - čištění koryta**

Místo: Datum: 03.06.2024
Zadavatel: Město Příbram Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	293 883,56
HSV - Práce a dodávky HSV	293 883,56
1 - Zemní práce	189 288,26
8 - Trubní vedení	104 595,30

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

08 - změna č. 8 - čištění koryta



Místo:

Město Příbram

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant: Kucián statika s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

293 883,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

293 883,56

D 1

Zemní práce

189 288,26

1	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t	90,149	700,00	63 104,30	dle SOD pol.č. 2
---	---	--------	--	---	--------	--------	-----------	------------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

VV "vv" -15,12 -15,120

VV "skutečnost" 58,483*1,8 105,269

VV **Součet** 90,149

2	K	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	m3	50,073	2 520,00	126 183,96	dle SOD pol.č. 8
---	---	-------	--	----	--------	----------	------------	------------------

PP ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

VV "vv" -8,40 -8,400

VV "skutečnost" 8,90*21,90*0,30 58,473

VV **Součet** 50,073

D 8

Trubní vedení

104 595,30

3	K	871440440	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 600	m	18,000	543,00	9 774,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo

VV žebrovaného SN 8 DN 600

VV "skutečnost" 18,00 18,000

VV **Součet** 18,000

4	M	28613300	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN8	m	18,270	5 190,00	94 821,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN8

VV 18*1,015*Přepočtené koeficientem množství 18,270

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2) Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

09 - změna č. 9 - dodatečné konzole stávajících elektro kabelů

KSO

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

08055475

DIČ:

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 800,00	21,00%	15 498,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 298,00

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček
Objekt:

09 - změna č. 9 - dodatečné konzole stávajících elektro kabelů

Místo: Datum: 03.06.2024
Zadavatel: Město Příbram Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	73 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	73 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 800,00

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt

09 - změna č. 9 - dodatečné konzole stávajících elektro kabelů



Místo

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 800,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 800,00

1	K	9001	Obroušení, očištění a nový nátěr ochranného potrubí elektro	m	33,000	1 350,00	44 550,00	Kalkul
---	---	------	---	---	--------	----------	-----------	--------

PP Obroušení, očištění a nový nátěr ochranného potrubí elektro

VV "skutečnost" 11,00*3

33,000

VV **Součet**

33,000

2	K	9002	Výroba a montáž konzolí pro uchycení ochranného potrubí ČEZu	m	5,000	5 850,00	29 250,00	Kalkul
---	---	------	--	---	-------	----------	-----------	--------

PP Výroba a montáž konzolí pro uchycení ochranného potrubí ČEZu

VV "skutečnost" 5,00

5,000

VV **Součet**

5,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

10 - změna č. 10 - kácení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

DIČ:

00243132

IČ:

DIČ:

62957678

CZ62957678

IČ:

DIČ:

08055475

CZ08055475

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 430,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 430,23	21,00%	5 550,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 980,58

Vyjádření autorského dozoru:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Projektant/A

TDS

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lávky Příbram (2) Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt: **10 - změna č. 10 - kácení**

Místo:
Žadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: Kucián statika s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	26 430,23
HSV - Práce a dodávky HSV	26 430,23
1 - Zemní práce	23 006,23
997 - Přesun sutě	3 424,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávky Příbram (2): Dílčí část 2 – Lávka Ryneček

Objekt:

10 - změna č. 10 - kácení

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Kucián statika s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 430,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 430,23

D 1

Zemní práce

23 006,23

1	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na fezné ploše pařezů přes 400 do 500 mm					
	VV		"skutečnost" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	4 840,00	9 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezů na fezné ploše přes 400 do 500 mm					
	VV		"skutečnost - levý břeh" 1,00		1,000			
	VV		"pravý břeh" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"skutečnost" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"skutečnost" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"skutečnost - levý břeh" 1,00		1,000			
	VV		"pravý břeh" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000	6,49	58,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"skutečnost" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*9 :Přepočtené koeficientem množství		9,000			
7	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000	14,00	126,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"skutečnost" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*9 :Přepočtené koeficientem množství		9,000			
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000	7,99	143,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"skutečnost - levý břeh" 1,00		1,000			
	VV		"pravý břeh" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*9 :Přepočtené koeficientem množství		18,000			
	D	997	Přesun sutě				3 424,00	
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,600	2 140,00	3 424,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		"skutečnost" 2*0,80		1,600			
	VV		Součet		1,600			

