

Cenová nabídka Zámková dlažba hřbitov Votice

Stavební práce

	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	57	400	22800
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57	400	22800
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42	400	16800
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	102	400	40800
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	102	1200	122400
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	172	250	43000
Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	172	200	34400
Hutnění násypu	m2	172	50	8600
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42	200	8400
Doprava štěrku	t	75,6	100	7560
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	172	400	68800
Rozvod zámkové dlažby do 50m	m2	172	100	17200
BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	189	318	60102
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15	250	3750
Doprava a skládání zámkové dlažby HR	kpl	1	2500	2500
BEST-PARKAN III/25CM PŘÍRODNÍ/1M	ks	15	50	750
Doprava dělníků na stavbu	kpl	1	3500	3500
Celkem bez DPH/Cena konečná (u neplátce DPH)				484 162,00 Kč
DPH 21%				101 674,02 Kč
Celkem vč. DPH				585 836,02 Kč

*pozn Náklady na vodu a elektřinu hradí investor

** pokud je dodavatel neplátce DPH uvede do kolonky DPH a celkem vč. DPH 0,-

Vyhotožil:	Ve VOTICE	dne 3.6.2024
<small>STAVEBNÍ A INSTALATÉRSKO-TOPEŇÁŘSKÁ SPOLEČNOST</small> Realstav & Instopp Husova 404, 259 01 Votice IČ: 14089319		