




Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo			
Stavební akce:	Oprava střechy kavárny Černoouska		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	01		
Dotčená část stavby:	Stavební řešení		
Název/označení změny:	Výměna tepelné izolace, sanace atiky		
Podklad pro změnu:	Fotodokumentace pořízená objednatelem při prohlídce stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 13851 ze dne 11.6.2024 a 12.6.2024		
Návrh pro změnu podal:	Michal Pořícký	Dne:	12.06.2024
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Po odkrytí střešní krytiny bylo zjištěno narušení tepelné izolace v rozahu 8m² a degradace části zdiva a betonového pásu na atice. Tyto závady jsou podloženy fotodokumentací. Na žádost objednatele bude část znehonocené tepelné izolace vyměněna a dojde k sanaci atiky.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):	ANO		9 321,73 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):			9 321,73 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			0,00 Kč
Přílohy:	Příloha č.1 - změnový rozpočet Příloha č.2 - fotodokumentace		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel Michal Pořícký			
objednatel			
TDS zaměstnanec Zoologické zahrady hl. města Prahy			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy Černohouska přímé zadání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Michal Pořícký

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 321,73
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 321,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 321,73	21,00%	1 957,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **11 279,29**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy Černohouska přímé zadání

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

Michal Pořický

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	9 321,73
HSV - Práce a dodávky HSV	4 876,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 614,00
997 - Přesun sutě	1 262,76
PSV - Práce a dodávky PSV	4 444,97
713 - Izolace tepelné	4 444,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 321,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy Černohouska přímé zadání

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: Michal Pořícký

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 321,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 876,76
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 614,00
1	K	985141211	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm	m	4,000	116,00	464,00	CS ÚRS 2024 01
VV			2,00*2,00		4,000			
2	K	985241110	Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3	m3	0,250	12 600,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
VV			0,25*0,25*4,00		0,250			
D		997	Přesun sutě					1 262,76
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,680	1 750,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,680	107,00	72,76	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					4 444,97
D		713	Izolace tepelné					4 444,97
5	K	713151132	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45°	m2	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	8,400	348,00	2 923,20	CS ÚRS 2024 01
VV			8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,400			
7	K	713152813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	8,000	41,50	332,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,067	3 310,00	221,77	CS ÚRS 2024 01